

00.900
40.500
97.000
36.900
56.908



Comune di Roma

Provincia di ROMA

Libretto N° 2 - Lavori a Misura

LAVORI

Realizzazione di villetta bifamiliare a schiera

COMMITTENTE EREDI ROSSI

IMPRESA

CONTRATTO

N° Repertorio 345-2014

Registrato il 01/02/2012

Presso Ufficio reg. ROMA

al n° 3456

Mod. 12

Volume 1

Foglio 200

Data 05/02/2014

IL TECNICO



Lavori : **Realizzazione di villetta bifamiliare a schiera**Località : **Quartiere EUR****S.A.L. Numero 1**

Numero e Data	Codice e Descrizione	Misure				Parziale	Quantità
		N parti	Lungh.	Largh.	Alt./peso		
1 05/02/2014	E 03.002b Conglomerato cementizio fornito e pos...n ottenimento della Classe di esposizione 1 (di cui alla Norma UNI 9858) in fondazione: Rck 30 N/mm ² Travi a spessore		30,00	0,80	0,24	5,76	
	Sommano m³ :						5,76
2 05/02/2014	E 03.002b Conglomerato cementizio fornito e pos...n ottenimento della Classe di esposizione 1 (di cui alla Norma UNI 9858) in fondazione: Rck 30 N/mm ² Travi emergenti Travi a spessore		60,00 30,00	0,30 0,80	0,50 0,24	9,00 5,76	
	Sommano m³ :						14,76
3 05/02/2014	E 03.006a Casseforme di qualunque tipo rette o ...ndo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per opere di fondazione Travi emergenti La«0,26*2+0,30»;		60,00	0,82	0,30	14,76	
	Sommano m² :						14,76
4 05/02/2014	E 03.006a Casseforme di qualunque tipo rette o ...ndo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per opere di fondazione Pilastrini Piano Secondo Lu«2*0,3+2*0,5»;	15,00	1,60		2,96	71,04	
	Sommano m² :						71,04
5 05/02/2014	S 01.001a Recinzione provvisoria di cantiere ...notturne e tabelle segnaletiche montaggio per nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno Recinzione di cantiere longitudinale Recinzione di cantiere trasversale	2,00 2,00	30,00 20,00		2,10 2,10	126,00 84,00	
	Sommano m² :						210,00

Chiuso il SAL numero 1 a tutto il 01/02/2014.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI