

APPENDICE COVID-19 AL PREZZARIO ABRUZZO 2020

- Adeguamento del Prezzario Regionale vigente, approvato con D.G.R. n. 824 del 23/12/2019, ai sensi dell'Art. 6, co. 5 della L.R. 06/04/2020 n. 9 -

Valido per la durata dell'emergenza sanitaria

- a) **INCREMENTI PERCENTUALI VOCI ESISTENTI** da applicare su scala ai soli prezzi di listino interessati e suscettibili di variazione causa rischio COVID-19 nei limiti delle Avvertenze Generali del Prezzario in vigore, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 824 del 23/12/2019, recante: *Nuovo Prontuario: "Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo". Aggiornamento 2020.* L'incremento va da un minimo del +2,23% ad un massimo del +9,31% compreso nel più ampio intervallo del $\pm 30\%$ sempre motivato da Tecnici, Progettisti, Coordinatori e figure interessate (Avvertenze Generali pag. 10). Il possibile incremento dei costi è in relazione con l'incidenza della manodopera, valore indicato dal listino in vigore per ogni singolo prezzo. Sulla base di tale incidenza l'incremento viene applicato nel medesimo prezzo secondo la scala indicata di seguito:

PREZZARIO OPERE EDILI REGIONE ABRUZZO 2020 (D.G.R. n. 824 del 23/12/2019)					
CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	MANODOPERA	PREZZO
a.1) INCIDENZA MANODOPERA NEL PREZZO FINO AL 20% = INCREMENTO MEDESIMO PREZZO FINO AL 2,23%					
a.2) INCIDENZA MANODOPERA NEL PREZZO DA 20,1% A 40% = INCREMENTO MEDESIMO PREZZO FINO AL 4,59%					
a.3) INCIDENZA MANODOPERA NEL PREZZO DA 40,1% A 60% = INCREMENTO MEDESIMO PREZZO FINO AL 6,95%					
a.4) INCIDENZA MANODOPERA NEL PREZZO OLTRE 60% = INCREMENTO MEDESIMO PREZZO FINO AL 9,31%					

L'analisi è stata condotta, in collaborazione con il Consorzio ISEA (*Innovazione Sviluppo Edilizia Ambiente*) di supporto alla segreteria tecnica del Prezzario, estrapolando i codici delle voci maggiormente impiegate per le principali lavorazioni (voci campione) tramite il database informatico dedicato ed operando incrementi per le singole analisi prezzi nelle quantità di manodopera e noli/trasporti, lasciando invariate le quantità di materiali già previste ed approvate.

- b) **NUOVE VOCI PREVISTE** sulla base della proposta formulata dai componenti il Tavolo Tecnico del CE.RE.MO.CO. (L.R. 21/1998) rappresentativi per l'Abruzzo - ANIEM, ANCE, CNA, Feneal UIL, Filca CISL, Fillea CGIL - ed a seguito di specifica istruttoria del Servizio Genio Civile Pescara della Giunta Regionale preposto alla tenuta ed aggiornamento del Nuovo Prontuario: *"Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo"*, in collaborazione con il Consorzio ISEA (*Innovazione Sviluppo Edilizia Ambiente*) di supporto alla segreteria tecnica del Prezzario e del Gruppo di Lavoro denominato *"Capitolati e Prezzari"* del Tavolo delle Regioni e Province Autonome coordinato da ITACA (*Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale*) - Roma, nel rispetto delle disposizioni vigenti di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili (D.L. 23/02/2020 n. 6 conv. con mod. in L. 05/03/2020 n. 13; D.P.C.M. 26/04/2020; L.R. 06/04/2020 n. 9; Protocolli MIT 19/03/2020 e 24/04/2020; Ordinanza Commissario Straordinario n. 11/2020 in data 26/04/2020).

NUOVE VOCI E PREZZI UNITARI "SIC.COVID"				
CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO REV. RA	NOTE
SIC.COVID.01	Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997- Guanti monouso in lattice UNI EN 420-374 2 e 455 1 2. Sottoguanti da indossare sotto i guanti da lavoro, o da utilizzare per gli spostamenti nei mezzi aziendali. Sono compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento.	cadauno	€ 0,10	Trattasi di dispositivo di protezione individuale (onere aziendale) che potrebbe ricondursi a dispositivo di protezione collettivo (costo della sicurezza) qualora il CSE o CSP dovessero ritenere che, per lo specifico cantiere, lo stesso dispositivo è necessario per contenere il contagio COVID-19 per lavorazioni interferenti.
SIC.COVID.02	Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura CE (terza categoria) ai sensi del DLgs 10-1997 - Tuta integrale in cotone con cerniera EN 340. Tuta monouso in cotone idonea per l'utilizzo in edilizia. Sono compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento.	cadauno	€ 3,39	Trattasi di dispositivo di protezione individuale (onere aziendale) che potrebbe ricondursi a dispositivo di protezione collettivo (costo della sicurezza) qualora il CSE o CSP dovessero ritenere che, per lo specifico cantiere, lo stesso dispositivo è necessario per contenere il contagio COVID-19 per lavorazioni interferenti.
SIC.COVID.03	Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997 - Guanti in nitrile EN 420-388 e 374. Guanti da lavoro in aggiunta a quanto solitamente fornito per garantire il rispetto delle norme igieniche dovute all'emergenza sanitaria. Sono compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento.	cadauno	€ 1,87	Trattasi di dispositivo di protezione individuale (onere aziendale) che potrebbe ricondursi a dispositivo di protezione collettivo (costo della sicurezza) qualora il CSE o CSP dovessero ritenere che, per lo specifico cantiere, lo stesso dispositivo è necessario per contenere il contagio COVID-19 per lavorazioni interferenti.
SIC.COVID.04	Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997 - Tuta in tyvek monouso con cappuccio EN 468. Tuta monouso da indossare al di sopra degli indumenti da lavoro. Sono compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento.	cadauno	€ 6,76	Trattasi di dispositivo di protezione individuale (onere aziendale) che potrebbe ricondursi a dispositivo di protezione collettivo (costo della sicurezza) qualora il CSE o CSP dovessero ritenere che, per lo specifico cantiere, lo stesso dispositivo è necessario per contenere il contagio COVID-19 per lavorazioni interferenti.
SIC.COVID.05	Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari-Montatura in polimero, a norma EN 172-166, classe ottica 1, lenti neutre. Occhiali protettivi da indossare per garantire il rispetto delle misure di sicurezza derivanti dall'emergenza sanitaria. Sono compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento.	cadauno	€ 4,74	Trattasi di dispositivo di protezione individuale (onere aziendale) che potrebbe ricondursi a dispositivo di protezione collettivo (costo della sicurezza) qualora il CSE o CSP dovessero ritenere che, per lo specifico cantiere, lo stesso dispositivo è necessario per contenere il contagio COVID-19 per lavorazioni interferenti.
SIC.COVID.06	MASCHERA TIPO CHIRURGICO. Sono maschere facciali lisce o pieghettate (alcune hanno la forma di una coppetta) monouso, che vengono posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Costituiscono un'utile barriera di protezione nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e goccioline). In relazione all'efficienza di filtrazione e resistenza respiratoria possono essere di 4 tipi: I, IR, II e IIR. Quelle di tipo II (tre strati) e IIR (quattro strati) offrono una maggiore efficienza di filtrazione batterica ($\geq 98\%$), la IIR è resistente anche agli spruzzi (Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745; EN 14683:2019)". Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono indossate, rimosse e smaltite correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo. Sono compresi: l'uso giornaliero al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il corretto uso durante il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti che pongano i lavoratori a distanza inferiore di un metro, previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dai Piani di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti che pongano i lavoratori ad una distanza inferiore a metri 1, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Il prodotto deve riportare il marchio C.E. Sono idonei anche i prodotti privi del marchio CE, purché, in questo caso, vi sia una previa valutazione dell'Istituto superiore di sanità. Tipo IIR. I datori di lavoro conservano la documentazione delle mascherine chirurgiche fornite ai lavoratori. Nel costo è compreso l'onere per lo smaltimento.	cadauno	€ 0,61	Trattasi di dispositivo di protezione individuale (onere aziendale) che potrebbe ricondursi a dispositivo di protezione collettivo (costo della sicurezza) qualora il CSE o CSP dovessero ritenere che, per lo specifico cantiere, lo stesso dispositivo è necessario per contenere il contagio COVID-19 per lavorazioni interferenti.

SIC.COVID.07	SEMIMASCHERE FILTRANTI FFP2 SENZA VALVOLA: Sono maschere facciali tridimensionali monouso, che vengono posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Costituiscono un utile barriera di protezione anche nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e goccioline). Norme di riferimento: Regolamento EU 425/2016 relativo ai Dispositivi di Protezione Individuale. Norma numero: UNI EN 149:2009. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono indossate, rimosse e smaltite correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo aziendale. Sono compresi: l'uso giornaliero al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il corretto uso durante il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti che pongano i lavoratori a distanza inferiore di un metro, previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dai Piani di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti che pongano i lavoratori ad una distanza inferiore a metri 1, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Il prodotto deve riportare il marchio C.E o nel caso non ne siano provviste devono avere l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all'art. 15. Anche i dispositivi marcati N95, N99, N100 (standard americano) devono essere validate da INAIL. I datori di lavoro conservano la documentazione dei DPI forniti ai lavoratori. Nel costo è compreso l'onere per lo smaltimento.	cadauno	€ 4,43	Trattasi di dispositivo di protezione individuale (onere aziendale) che potrebbe ricondursi a dispositivo di protezione collettivo (costo della sicurezza) qualora il CSE o CSP dovessero ritenere che, per lo specifico cantiere, lo stesso dispositivo è necessario per contenere il contagio COVID-19 per lavorazioni interferenti.
SIC.COVID.08	SEMIMASCHERE FILTRANTI FFP3 SENZA VALVOLA: Sono maschere facciali tridimensionali monouso, che vengono posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Costituiscono un utile barriera di protezione anche nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e goccioline). Norme di riferimento: Regolamento EU 425/2016 relativo ai Dispositivi di Protezione Individuale Norma numero: UNI EN 149:2009. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono indossate, rimosse e smaltite correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo aziendale. Sono compresi: l'uso giornaliero al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il corretto uso durante il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti che pongano i lavoratori a distanza inferiore di un metro, previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dai Piani di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti che pongano i lavoratori ad una distanza inferiore a metri 1, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Il prodotto deve riportare il marchio C.E o nel caso non ne siano provviste devono avere l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all'art. 15. Anche i dispositivi marcati N95, N99, N100 (standard americano) devono essere validate da INAIL. I datori di lavoro conservano la documentazione dei DPI forniti ai lavoratori. Nel costo è compreso l'onere per lo smaltimento.	cadauno	€ 6,04	Trattasi di dispositivo di protezione individuale (onere aziendale) che potrebbe ricondursi a dispositivo di protezione collettivo (costo della sicurezza) qualora il CSE o CSP dovessero ritenere che, per lo specifico cantiere, lo stesso dispositivo è necessario per contenere il contagio COVID-19 per lavorazioni interferenti.
SIC.COVID.09	Fornitura di soluzione idroalcolica per l'igienizzazione delle mani. Dotazione minima di 1 litro di prodotto al giorno per ciascun dispenser computato con le voci SIC.COVID.26.a e SIC.COVID.26.b.	litro	€ 28,75	Trattasi di dispositivo di protezione individuale (onere aziendale) che potrebbe ricondursi a dispositivo di protezione collettivo (costo della sicurezza) qualora il CSE o CSP dovessero ritenere che, per lo specifico cantiere, lo stesso dispositivo è necessario per contenere il contagio COVID-19 per lavorazioni interferenti.
SIC.COVID.10	Manodopera necessaria alla sanificazione dei mezzi e materiali in ingresso al cantiere, igienizzazione dopo l'uso di tutti gli attrezzi	ora		Misure necessarie e doverose indennizzate con dotazione delle voci di prezzario valutate in relazione all'incidenza della

	portatili e manuali di uso comune, nonchè di quanto altro di uso promiscuo tra i lavoratori, con l'utilizzo di appositi disinfettanti (da compensarsi a parte).			manodopera.
SIC.COVID.11	Esecuzione di test rapido anticontagio, tramite dispositivo a pungidito e cassetina reagente, sul personale di cantiere, da eseguire presso laboratorio analisi autorizzato. Nel caso in cui il risultato del test (dotato di marcatura CE), dovesse essere positivo, il soggetto verrà isolato e sottoposto a tampone secondo le procedure sanitarie vigenti.	cadauno		Oneri aziendali della sicurezza (ricompresa nella quota parte delle spese generali).
SIC.COVID.12	Fornitura e posa in opera cartellonistica di avvertimento e indicazioni procedure Covid-19.	cadauno		Listino ufficiale, capitolo S.
SIC.COVID.13.a	Formazione ed informazione addetti con indicazione procedure specifiche e dettagliate da adottare in cantiere, compreso eventuale addestramento. Formazione ed informazione specifica per ciascun preposto e/o direttore di cantiere. - per ciascun preposto / direttore di cantiere.	cadauno	€ 126,50	Trattasi di misura finalizzata alla protezione individuale (onere aziendale) che potrebbe ricondursi a misura finalizzata alla protezione collettiva (costo della sicurezza) qualora il CSE o CSP dovessero ritenere che, per lo specifico cantiere, la stessa misura è necessaria per contenere il contagio COVID-19 per lavorazioni interferenti.
SIC.COVID.13.b	Formazione ed informazione addetti con indicazione procedure specifiche e dettagliate da adottare in cantiere, compreso eventuale addestramento. Per cantiere con numero complessivo di addetti fino a 5 (Formazione ed informazione effettuata su più turni o in modalità a distanza per garantire il rispetto del distanziamento interpersonale).	cadauno	€ 101,20	Trattasi di misura finalizzata alla protezione individuale (onere aziendale) che potrebbe ricondursi a misura finalizzata alla protezione collettiva (costo della sicurezza) qualora il CSE o CSP dovessero ritenere che, per lo specifico cantiere, la stessa misura è necessaria per contenere il contagio COVID-19 per lavorazioni interferenti.
SIC.COVID.13.c	Formazione ed informazione addetti con indicazione procedure specifiche e dettagliate da adottare in cantiere, compreso eventuale addestramento. Per cantiere con numero complessivo di addetti superiori a 5 (Formazione ed informazione effettuata su più turni o in modalità a distanza per garantire il rispetto del distanziamento interpersonale). Per ciascun addetto oltre il quinto.	cadauno	€ 21,08	Trattasi di misura finalizzata alla protezione individuale (onere aziendale) che potrebbe ricondursi a misura finalizzata alla protezione collettiva (costo della sicurezza) qualora il CSE o CSP dovessero ritenere che, per lo specifico cantiere, la stessa misura è necessaria per contenere il contagio COVID-19 per lavorazioni interferenti.
SIC.COVID.13.d	Informazione addetti con indicazione procedure specifiche e dettagliate da adottare in cantiere, compreso eventuale addestramento. Per cantiere con numero complessivo di addetti oltre 12 (informazione effettuata su più turni o in modalità a distanza per garantire il rispetto del distanziamento interpersonale). - per ciascun addetto.	cadauno		Voce composta da prezzi già presenti nella voce precedente.
SIC.COVID.14	Installazione WC chimico dotato di lavabo, compresi spurghi periodici e smaltimento dei reflui. - per ciascun mese di utilizzo.	cadauno x mese		Listino ufficiale, capitolo S.
SIC.COVID.15	Verifica della temperatura corporea degli addetti mediante utilizzo di idonea strumentazione senza contatto, e registrazione dell'avvenuto controllo. - per ciascun addetto e per ciascuna operazione di verifica.	cadauno	€ 0,76	Trattasi di misura finalizzata alla protezione individuale (onere aziendale) che potrebbe ricondursi a misura finalizzata alla protezione collettiva (costo della sicurezza) qualora il CSE o CSP dovessero ritenere che, per lo specifico cantiere, la stessa misura è necessaria per contenere il contagio COVID-19 per lavorazioni interferenti.
SIC.COVID.16	Sanificazione/igienizzazione dei mezzi per raggiungere il cantiere (furgoni, auto di servizio ecc..) e dei mezzi d'opera utilizzati (cabine di escavatori, autocarri, carrelli elevatori, gru, pale meccaniche ecc...). - per ciascun mezzo e per ogni singolo intervento, con D.P.I. già in dotazione.	cadauno	€ 10,74	Trattasi di misura finalizzata alla protezione individuale (onere aziendale) che potrebbe ricondursi a misura finalizzata alla protezione collettiva (costo della sicurezza) qualora il CSE o CSP dovessero ritenere che, per lo specifico cantiere, la stessa misura è necessaria per contenere il contagio COVID-19 per lavorazioni interferenti.
SIC.COVID.17	Sanificazione/igienizzazione ufficio di cantiere, spogliatoi, mensa, depositi e qualsiasi altro locale/ambiente a servizio del cantiere. - per ciascun locale e per ogni singolo intervento, con D.P.I. già in dotazione.	metro quadro	€ 0,94	Trattasi di misura finalizzata alla protezione individuale (onere aziendale) che potrebbe ricondursi a misura finalizzata alla protezione collettiva (costo della sicurezza) qualora il CSE o CSP dovessero ritenere che, per lo specifico cantiere, la stessa misura è necessaria per contenere il contagio COVID-19 per lavorazioni interferenti.
SIC.COVID.18	Sanificazione quotidiana di WC chimico, compresa la fornitura giornaliera di igienizzante spray da lasciare a disposizione degli utenti per l'igienizzazione dopo ogni uso. - per ciascun WC e per ogni singolo intervento giornaliero, con D.P.I. già in dotazione.	cadauno x giorno	€ 14,23	Trattasi di misura finalizzata alla protezione individuale (onere aziendale) che potrebbe ricondursi a misura finalizzata alla protezione collettiva (costo della sicurezza) qualora il CSE o CSP dovessero ritenere che, per lo specifico cantiere, la stessa misura è necessaria per contenere il contagio COVID-19 per lavorazioni interferenti.

SIC.COVID.19	Igienizzazione di attrezzature, mezzi d'opera, cabine di guida o di pilotaggio, pulsantiere, quadri elettrici e simili di cui il Piano di Sicurezza e Coordinamento preveda uso promiscuo tra diverse imprese. L'igienizzazione/decontaminazione dovrà essere effettuata attraverso l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. In luogo dei suddetti prodotti possono esserne impiegati altri di idonee caratteristiche.	giorno	€ 4,84	Trattasi di misura finalizzata alla protezione individuale (onere aziendale) che potrebbe ricondursi a misura finalizzata alla protezione collettiva (costo della sicurezza) qualora il CSE o CSP dovessero ritenere che, per lo specifico cantiere, la stessa misura è necessaria per contenere il contagio COVID-19 per lavorazioni interferenti.
SIC.COVID.20	Attuazione delle precauzioni igieniche personali aggiuntive ed individuali (ad es. lavaggio mani ed altre misure necessarie). - per ciascun addetto e per ogni giorno.	cadauno		Precauzioni personali necessarie e doverose indennizzate con maggiorazione delle voci di prezzario valutate in relazione all'incidenza della manodopera.
SIC.COVID.21.a	Disinfezione di superfici piane di aree esterne o interne mediante nebulizzazione di prodotti igienizzanti a base di ipoclorito di sodio in soluzione acquosa o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in materia. - per superfici fino a 500mq.	corpo	€ 304,22	Trattasi di misura finalizzata alla protezione individuale (onere aziendale) che potrebbe ricondursi a misura finalizzata alla protezione collettiva (costo della sicurezza) qualora il CSE o CSP dovessero ritenere che, per lo specifico cantiere, la stessa misura è necessaria per contenere il contagio COVID-19 per lavorazioni interferenti.
SIC.COVID.21.b	Disinfezione di superfici piane di aree esterne o interne mediante nebulizzazione di prodotti igienizzanti a base di ipoclorito di sodio in soluzione acquosa o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in materia. - per superfici da 501 a 1.000mq.	corpo	€ 452,34	Trattasi di misura finalizzata alla protezione individuale (onere aziendale) che potrebbe ricondursi a misura finalizzata alla protezione collettiva (costo della sicurezza) qualora il CSE o CSP dovessero ritenere che, per lo specifico cantiere, la stessa misura è necessaria per contenere il contagio COVID-19 per lavorazioni interferenti.
SIC.COVID.21.c	Disinfezione di superfici piane di aree esterne o interne mediante nebulizzazione di prodotti igienizzanti a base di ipoclorito di sodio in soluzione acquosa o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in materia. - per superfici oltre 1.000 mq e fino a 10.000 mq. - Sovrapprezzo alla voce SIC.CV.11.b per i soli mq eccedenti i 1.000.	metro quadro	€ 0,41	Trattasi di misura finalizzata alla protezione individuale (onere aziendale) che potrebbe ricondursi a misura finalizzata alla protezione collettiva (costo della sicurezza) qualora il CSE o CSP dovessero ritenere che, per lo specifico cantiere, la stessa misura è necessaria per contenere il contagio COVID-19 per lavorazioni interferenti.
SIC.COVID.21.d	Disinfezione di superfici piane di aree esterne o interne mediante nebulizzazione di prodotti igienizzanti a base di ipoclorito di sodio in soluzione acquosa o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in materia. - per oltre 10.000mq - Sovrapprezzo alla voce SIC.CV.11.b e SIC.CV.11.c per i soli mq eccedenti i 10.000.	metro quadro	€ 0,24	Trattasi di misura finalizzata alla protezione individuale (onere aziendale) che potrebbe ricondursi a misura finalizzata alla protezione collettiva (costo della sicurezza) qualora il CSE o CSP dovessero ritenere che, per lo specifico cantiere, la stessa misura è necessaria per contenere il contagio COVID-19 per lavorazioni interferenti.
SIC.COVID.22.a	Disinfezione di locali/ambienti/cabine al fine di ridurre la presenza di agenti patogeni come batteri, spore fungine e virus eventualmente presenti e rendere l'ambiente più sicuro per la presenza umana, da eseguire mediante ozonizzazione con generatore di ozono, nebulizzazione di perossido di idrogeno o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in materia. - per superfici fino a 50mq.	corpo	€ 196,19	Trattasi di misura finalizzata alla protezione individuale (onere aziendale) che potrebbe ricondursi a misura finalizzata alla protezione collettiva (costo della sicurezza) qualora il CSE o CSP dovessero ritenere che, per lo specifico cantiere, la stessa misura è necessaria per contenere il contagio COVID-19 per lavorazioni interferenti.
SIC.COVID.22.b	Disinfezione di locali/ambienti/cabine al fine di ridurre la presenza di agenti patogeni come batteri, spore fungine e virus eventualmente presenti e rendere l'ambiente più sicuro per la presenza umana, da eseguire mediante ozonizzazione con generatore di ozono, nebulizzazione di perossido di idrogeno o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in materia. - per superfici da 51 fino a 100mq.	corpo	€ 262,43	Trattasi di misura finalizzata alla protezione individuale (onere aziendale) che potrebbe ricondursi a misura finalizzata alla protezione collettiva (costo della sicurezza) qualora il CSE o CSP dovessero ritenere che, per lo specifico cantiere, la stessa misura è necessaria per contenere il contagio COVID-19 per lavorazioni interferenti.
SIC.COVID.22.c	Disinfezione di locali/ambienti/cabine al fine di ridurre la presenza di agenti patogeni come batteri, spore fungine e virus eventualmente presenti e rendere l'ambiente più sicuro per la presenza umana, da eseguire mediante ozonizzazione con generatore di ozono, nebulizzazione di perossido di idrogeno o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in materia. - per superfici oltre i 100 mq. e fino a 1.000 mq. - Sovrapprezzo alla voce SIC.CV.12.b per i mq eccedenti i 100 mq.	metro quadro	€ 1,44	Trattasi di misura finalizzata alla protezione individuale (onere aziendale) che potrebbe ricondursi a misura finalizzata alla protezione collettiva (costo della sicurezza) qualora il CSE o CSP dovessero ritenere che, per lo specifico cantiere, la stessa misura è necessaria per contenere il contagio COVID-19 per lavorazioni interferenti.



SIC.COVID.22.d	Disinfezione di locali/ambienti/cabine al fine di ridurre la presenza di agenti patogeni come batteri, spore fungine e virus eventualmente presenti e rendere l'ambiente più sicuro per la presenza umana, da eseguire mediante ozonizzazione con generatore di ozono, nebulizzazione di perossido di idrogeno o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in materia. - per superfici oltre 1000mq - Sovrapprezzo alla voce SIC.CV.12.b e SIC.CV.12.c per i mq eccedenti i 1.000.	metro quadro	€ 0,85	Trattasi di misura finalizzata alla protezione individuale (onere aziendale) che potrebbe ricondursi a misura finalizzata alla protezione collettiva (costo della sicurezza) qualora il CSE o CSP dovessero ritenere che, per lo specifico cantiere, la stessa misura è necessaria per contenere il contagio COVID-19 per lavorazioni interferenti.
SIC.COVID.23.a	Rinnovamento indumenti da lavoro a tutti gli addetti. - per un cambio completo e per ciascun addetto.	cadauno		Voce composta da prezzi già presenti nel listino vigente.
SIC.COVID.23.b	Rinnovamento indumenti da lavoro ad alta visibilità a tutti gli addetti. - per un cambio completo e per ciascun addetto.	cadauno		Voce composta da prezzi già presenti nel listino vigente.
SIC.COVID.24	Realizzazione sistema di ventilazione forzata e continua, mediante installazione di ventole aspiranti per volumi fino a mq 35 cadauno.	cadauno	€ 148,60	Trattasi di misura finalizzata alla protezione individuale (onere aziendale) che potrebbe ricondursi a misura finalizzata alla protezione collettiva (costo della sicurezza) qualora il CSE o CSP dovessero ritenere che, per lo specifico cantiere, lo stesso dispositivo è necessario per contenere il contagio COVID-19 per lavorazioni interferenti.
SIC.COVID.25	Compenso per le pause programmate che ciascun addetto munito di mascherina dovrà osservare nell'arco della giornata lavorativa, non compensate diversamente sotto forma di mancata produttività. - per ciascun addetto e per ogni giorno.	cadauno x giorno		Indennizzato con maggiorazione delle voci di prezzario valutata in relazione all'incidenza della manodopera.
SIC.COVID.26.a	Fornitura di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in materia, esclusa la fornitura dei prodotti igienizzanti. - dispenser meccanico a piantana con pedale.	cadauno	€ 184,00	Trattasi di misura finalizzata alla protezione individuale (onere aziendale) che potrebbe ricondursi a misura finalizzata alla protezione collettiva (costo della sicurezza) qualora il CSE o CSP dovessero ritenere che, per lo specifico cantiere, lo stesso dispositivo è necessario per contenere il contagio COVID-19 per lavorazioni interferenti.
SIC.COVID.26.b	Fornitura e posa in opera di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in materia, esclusa la fornitura dei prodotti igienizzanti. - dispenser elettronico senza contatto con fotocellula fissato a muro.	cadauno	€ 94,34	Trattasi di misura finalizzata alla protezione individuale (onere aziendale) che potrebbe ricondursi a misura finalizzata alla protezione collettiva (costo della sicurezza) qualora il CSE o CSP dovessero ritenere che, per lo specifico cantiere, lo stesso dispositivo è necessario per contenere il contagio COVID-19 per lavorazioni interferenti.
SIC.COVID.27	Armadietto aggiuntivo per il personale per consentire la separazione fra gli indumenti puliti e quelli sporchi. - per ciascun addetto.	cadauno	€ 82,84	Trattasi di misura finalizzata alla protezione individuale (onere aziendale) che potrebbe ricondursi a misura finalizzata alla protezione collettiva (costo della sicurezza) qualora il CSE o CSP dovessero ritenere che, per lo specifico cantiere, lo stesso dispositivo è necessario per contenere il contagio COVID-19 per lavorazioni interferenti.
SIC.COVID.28	Compenso per l'incidenza di maggiorazione dei costi di spostamento del personale per raggiungere il cantiere, dalla sede di soggiorno o da sede aziendale. - per ogni viaggio distinto e per ogni mezzo utilizzato sia in andata che in ritorno.	Km		Indennizzato con maggiorazione delle voci di prezzario valutata in relazione all'incidenza della mano d'opera.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GENIO CIVILE PESCARA
 DOTT. ING. VITTORIO DI BIASE
 (firmato digitalmente)

