CODICE LOM252	DECLARATORIA LOM252	CODICE LOM251	DECLARATORIA LOM251	Tipologia Rettifica
LOM252.LP.EEA.Ma00.A1050.Sb001.0005.-	OPERA STRUMENTALE: Ponte autosollevante bi-colonna di lega ferrosa acciaio generico; lunghezza [m] = 10 ÷ 20 | altezza [m] ≤ 50. LAVORO: Assistenza. Incluso: manovre di posizionamento. OS1 OPERA STRUMENTALE: Ponte autosollevante bi-colonna di lega ferrosa acciaio generico; lunghezza [m] = 10 ÷ 20 | altezza [m] ≤ 50. RT2 Ponte autosollevante bi-colonna; lunghezza [m] = 10 ÷20 | larghezza [m] = 0,8 ÷ 1,6 | altezza [m] < 50. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1100.a) SPECIFICHE TECNICHE: due doppi tralicci verticali in acciaio con cremagliere, ampie basi di appoggio con stabilizzatori livellanti, motorizzazioni, argani di manovra e presidi di sicurezza, eventuali sbalzi telescopici. criteri di misurazione per i primi 30 giorni consecutivi o frazione. LV1 LAVORO: Assistenza. Incluso: manovre di posizionamento.	LOM251.LP.EEA.Ma00.A1050.Sb001.0005.-	OPERA STRUMENTALE: Ponte autosollevante bi-colonna di lega ferrosa acciaio generico; lunghezza [m] = 10 ÷ 20 | altezza [m] ≤ 50. LAVORO: Assistenza. Incluso: manovre di posizionamento. OS1 OPERA STRUMENTALE: Ponte autosollevante bi-colonna di lega ferrosa acciaio generico; lunghezza [m] = 10 ÷ 20 | altezza [m] ≤ 50. RT2 Ponte autosollevante bi-colonna; lunghezza [m] = 10 ÷20 | larghezza [m] = 0,8 ÷ 1,6 | altezza [m] < 50. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1100.a) SPECIFICHE TECNICHE: due doppi tralicci verticali in acciaio con cremagliere, ampie basi di appoggio con stabilizzatori livellanti, motorizzazioni, argani di manovra e presidi di sicurezza, eventuali sbalzi telescopici. criteri di misurazione per i primi 30 giorni consecutivi o frazione. LV1 LAVORO: Assistenza. Incluso: manovre di posizionamento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.LP.EEA.Pa01.A1095.Sb008.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Accesso, tornello a gabbia di lega ferrosa acciaio inox; funzione: controllo accessi; impiego: accesso pedonale di cantiere; larghezza [cm] = 140 | larghezza passaggio [cm] = 58 | altezza [cm] = 222. LAVORO: Installazione. OS1 OPERA STRUMENTALE: Accesso, tornello a gabbia di lega ferrosa acciaio inox; funzione: controllo accessi; impiego: accesso pedonale di cantiere; larghezza [cm] = 140 | larghezza passaggio [cm] = 58 | altezza [cm] = 222. RT2 Tornello a gabbia di lega ferrosa acciaio inox; funzione: controllo accessi; impiego: accesso pedonale di cantiere; larghezza [cm] = 140| larghezza passaggio [cm] = 58 | lunghezza [cm] = 139,5 | altezza [cm] = 222. Incluso: indicatore di led di accesso consentito SPECIFICHE TECNICHE: transito bi-direzionale, motorizzato, meccanismo semiautomatico. LV1 LAVORO: Installazione. RP2 Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a)	LOM251.LP.EEA.Pa01.A1095.Sb008.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Accesso, tornello a gabbia di lega ferrosa acciaio inox; funzione: controllo accessi; impiego: accesso pedonale di cantiere; larghezza [cm] = 140 | larghezza passaggio [cm] = 58 | altezza [cm] = 222. LAVORO: Installazione. OS1 OPERA STRUMENTALE: Accesso, tornello a gabbia di lega ferrosa acciaio inox; funzione: controllo accessi; impiego: accesso pedonale di cantiere; larghezza [cm] = 140 | larghezza passaggio [cm] = 58 | altezza [cm] = 222. RT2 Tornello a gabbia di lega ferrosa acciaio inox; funzione: controllo accessi; impiego: accesso pedonale di cantiere; larghezza [cm] = 140| larghezza passaggio [cm] = 58 | lunghezza [cm] = 139,5 | altezza [cm] = 222. Incluso: indicatore di led di accesso consentito SPECIFICHE TECNICHE: transito bi-direzionale, motorizzato, meccanismo semiautomatico. LV1 LAVORO: Installazione. RP2 Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.LP.EEA.Pa01.A1095.Sb008.0250.-	OPERA STRUMENTALE: Accesso, tornello a braccio di lega ferrosa acciaio inox; funzione: controllo accessi; impiego: cantiere interno | cantiere esterno; larghezza [cm] = 89,5 | altezza [cm] = 95. Escluso: lettore bedge. LAVORO: Installazione. Incluso: realizzazione base in conglomerato cementizio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Accesso, tornello a braccio di lega ferrosa acciaio inox; funzione: controllo accessi; impiego: cantiere interno | cantiere esterno; larghezza [cm] = 89,5 | altezza [cm] = 95. Escluso: lettore bedge. RT2 Tornello a braccio di lega ferrosa acciaio inox; funzione: controllo accessi; impiego: cantiere interno | cantiere esterno; larghezza [cm] = 89,5 | lunghezza [cm] = 25 | lunghezza braccio [cm] = 35 | altezza [cm] = 95; peso [kg] = 36. Escluso: lettore bedge SPECIFICHE TECNICHE: transito bi-direzionale, motorizzato, meccanismo semiautomatico, vicolato a terra. RT2 Lettore badge; funzione: controllo accessi; impiego: accesso di cantiere; larghezza [cm] = 17 | profondità [cm] = 3,5 | altezza [cm] = 14; peso [g] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: funzionamento con impronta digitale o tesserino. LV1 LAVORO: Installazione. Incluso: realizzazione base in conglomerato cementizio. RP2 Furgone; lunghezza [m] = 5 | altezza [m] = 2. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1080.b) SPECIFICHE TECNICHE: passo corto.	LOM251.LP.EEA.Pa01.A1095.Sb008.0250.-	OPERA STRUMENTALE: Accesso, tornello a braccio di lega ferrosa acciaio inox; funzione: controllo accessi; impiego: cantiere interno | cantiere esterno; larghezza [cm] = 89,5 | altezza [cm] = 95. Escluso: lettore bedge. LAVORO: Installazione. Incluso: realizzazione base in conglomerato cementizio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Accesso, tornello a braccio di lega ferrosa acciaio inox; funzione: controllo accessi; impiego: cantiere interno | cantiere esterno; larghezza [cm] = 89,5 | altezza [cm] = 95. Escluso: lettore bedge. RT2 Tornello a braccio di lega ferrosa acciaio inox; funzione: controllo accessi; impiego: cantiere interno | cantiere esterno; larghezza [cm] = 89,5 | lunghezza [cm] = 25 | lunghezza braccio [cm] = 35 | altezza [cm] = 95; peso [kg] = 36. Escluso: lettore bedge SPECIFICHE TECNICHE: transito bi-direzionale, motorizzato, meccanismo semiautomatico, vicolato a terra. RT2 Lettore badge; funzione: controllo accessi; impiego: accesso di cantiere; larghezza [cm] = 17 | profondità [cm] = 3,5 | altezza [cm] = 14; peso [g] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: funzionamento con impronta digitale o tesserino. LV1 LAVORO: Installazione. Incluso: realizzazione base in conglomerato cementizio. RP2 Furgone; lunghezza [m] = 5 | altezza [m] = 2. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1080.b) SPECIFICHE TECNICHE: passo corto.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.LP.EEA.Pa02.A1000.Qa000.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Armo di scavo di legno naturale generico; geometria: pannelli accostati | tavole accostate; altezza d'armo [m] ≤ 3 | lunghezza oltre ciglio superiore [m] ≥ 0,3. Incluso: graffe, chioderia, sfrido, disarmante. Escluso: sbadacchi. LAVORO: Posa. Incluso: eventuali ripristini localizzati. OS1 OPERA STRUMENTALE: Armo di scavo di legno naturale generico; geometria: pannelli accostati | tavole accostate; altezza d'armo [m] ≤ 3 | lunghezza oltre ciglio superiore [m] ≥ 0,3. Incluso: graffe, chioderia, sfrido, disarmante. Escluso: sbadacchi. RT2 Armo di scavo di legno naturale generico; geometria: pannelli accostati | tavole accostate; impiego: scavo a sezione obbligata; altezza d'armo [m] ≤ 3 | altezza oltre ciglio superiore [m] ≥ 0,3. Incluso: tutti gli elementi strumentali necessari (graffe, chioderia, sfrido, disarmante), ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a m^2 in proiezione verticale per il numero di facce realizzate. LV1 LAVORO: Posa. Incluso: eventuali ripristini localizzati.	LOM251.LP.EEA.Pa02.A1000.Qa000.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Armo di scavo di legno naturale generico; geometria: pannelli accostati | tavole accostate; altezza d'armo [m] ≤ 3 | lunghezza oltre ciglio superiore [m] ≥ 0,3. Incluso: graffe, chioderia, sfrido, disarmante. Escluso: sbadacchi. LAVORO: Posa. Incluso: eventuali ripristini localizzati. OS1 OPERA STRUMENTALE: Armo di scavo di legno naturale generico; geometria: pannelli accostati | tavole accostate; altezza d'armo [m] ≤ 3 | lunghezza oltre ciglio superiore [m] ≥ 0,3. Incluso: graffe, chioderia, sfrido, disarmante. Escluso: sbadacchi. RT2 Armo di scavo di legno naturale generico; geometria: pannelli accostati | tavole accostate; impiego: scavo a sezione obbligata; altezza d'armo [m] ≤ 3 | altezza oltre ciglio superiore [m] ≥ 0,3. Incluso: tutti gli elementi strumentali necessari (graffe, chioderia, sfrido, disarmante), ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a m^2 in proiezione verticale per il numero di facce realizzate. LV1 LAVORO: Posa. Incluso: eventuali ripristini localizzati.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.LP.EEA.Pa02.A1000.Qa000.0005.-	OPERA STRUMENTALE: Armo di scavo di legno naturale generico; geometria: pannelli distanziati | tavole distanziate; altezza d'armo [m] ≤ 3 | lunghezza oltre ciglio superiore [m] ≥ 0,3. Incluso: graffe, chioderia, sfrido, disarmante. Escluso: sbadacchi. LAVORO: Posa. Incluso: eventuali ripristini localizzati. OS1 OPERA STRUMENTALE: Armo di scavo di legno naturale generico; geometria: pannelli distanziati | tavole distanziate; altezza d'armo [m] ≤ 3 | lunghezza oltre ciglio superiore [m] ≥ 0,3. Incluso: graffe, chioderia, sfrido, disarmante. Escluso: sbadacchi. RT2 Armo di scavo di legno naturale generico; geometria: pannelli distanziati | tavole distanziate; impiego: scavo a sezione obbligata; altezza d'armo [m] ≤ 3 | altezza oltre ciglio superiore [m] ≥ 0,3. Incluso: tutti gli elementi strumentali necessari (graffe, chioderia, sfrido, disarmante), ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a m^2 in proiezione verticale per il numero tavole o ponnalli posizionati. LV1 LAVORO: Posa. Incluso: eventuali ripristini localizzati.	LOM251.LP.EEA.Pa02.A1000.Qa000.0005.-	OPERA STRUMENTALE: Armo di scavo di legno naturale generico; geometria: pannelli distanziati | tavole distanziate; altezza d'armo [m] ≤ 3 | lunghezza oltre ciglio superiore [m] ≥ 0,3. Incluso: graffe, chioderia, sfrido, disarmante. Escluso: sbadacchi. LAVORO: Posa. Incluso: eventuali ripristini localizzati. OS1 OPERA STRUMENTALE: Armo di scavo di legno naturale generico; geometria: pannelli distanziati | tavole distanziate; altezza d'armo [m] ≤ 3 | lunghezza oltre ciglio superiore [m] ≥ 0,3. Incluso: graffe, chioderia, sfrido, disarmante. Escluso: sbadacchi. RT2 Armo di scavo di legno naturale generico; geometria: pannelli distanziati | tavole distanziate; impiego: scavo a sezione obbligata; altezza d'armo [m] ≤ 3 | altezza oltre ciglio superiore [m] ≥ 0,3. Incluso: tutti gli elementi strumentali necessari (graffe, chioderia, sfrido, disarmante), ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a m^2 in proiezione verticale per il numero tavole o ponnalli posizionati. LV1 LAVORO: Posa. Incluso: eventuali ripristini localizzati.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.LP.EEA.Pa02.A1000.Qa000.0010.-	OPERA STRUMENTALE: Armo di scavo di legno naturale generico; geometria: pannelli accostati | tavole accostate; altezza d'armo [m] = 3,01 ÷ 4 | lunghezza oltre ciglio superiore [m] ≥ 0,3. Incluso: graffe, chioderia, sfrido, disarmante. Escluso: sbadacchi. LAVORO: Posa. Incluso: eventuali ripristini localizzati. OS1 OPERA STRUMENTALE: Armo di scavo di legno naturale generico; geometria: pannelli accostati | tavole accostate; altezza d'armo [m] = 3,01 ÷ 4 | lunghezza oltre ciglio superiore [m] ≥ 0,3. Incluso: graffe, chioderia, sfrido, disarmante. Escluso: sbadacchi. RT2 Armo di scavo di legno naturale generico; geometria: pannelli accostati | tavole accostate; impiego: scavo generale; altezza d'armo [m] = 3,01 ÷ 4 | altezza oltre ciglio superiore [m] ≥ 0,3. Incluso: tutti gli elementi strumentali necessari (graffe, chioderia, sfrido, disarmante), ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a m^2 in proiezione verticale per il numero di facce realizzate. LV1 LAVORO: Posa. Incluso: eventuali ripristini localizzati.	LOM251.LP.EEA.Pa02.A1000.Qa000.0010.-	OPERA STRUMENTALE: Armo di scavo di legno naturale generico; geometria: pannelli accostati | tavole accostate; altezza d'armo [m] = 3,01 ÷ 4 | lunghezza oltre ciglio superiore [m] ≥ 0,3. Incluso: graffe, chioderia, sfrido, disarmante. Escluso: sbadacchi. LAVORO: Posa. Incluso: eventuali ripristini localizzati. OS1 OPERA STRUMENTALE: Armo di scavo di legno naturale generico; geometria: pannelli accostati | tavole accostate; altezza d'armo [m] = 3,01 ÷ 4 | lunghezza oltre ciglio superiore [m] ≥ 0,3. Incluso: graffe, chioderia, sfrido, disarmante. Escluso: sbadacchi. RT2 Armo di scavo di legno naturale generico; geometria: pannelli accostati | tavole accostate; impiego: scavo generale; altezza d'armo [m] = 3,01 ÷ 4 | altezza oltre ciglio superiore [m] ≥ 0,3. Incluso: tutti gli elementi strumentali necessari (graffe, chioderia, sfrido, disarmante), ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a m^2 in proiezione verticale per il numero di facce realizzate. LV1 LAVORO: Posa. Incluso: eventuali ripristini localizzati.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.LP.EEA.Pa02.A1005.Qa000.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Banchinaggio di legno naturale generico; funzione: rompitratta; impiego: solai prefabbricati. LAVORO: Posa. OS1 OPERA STRUMENTALE: Banchinaggio di legno naturale generico; funzione: rompitratta; impiego: solai prefabbricati. RT2 Puntello testa piatta di lega ferrosa generico; altezza [m] = 1,80 ÷ 3,60. Incluso: treppiede di stabilizzazione RT2 Tavola di legno naturale abete; spessore [mm] = 40 ÷ 50 | lunghezza [m] = 4 LV1 LAVORO: Posa.	LOM251.LP.EEA.Pa02.A1005.Qa000.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Banchinaggio di legno naturale generico; funzione: rompitratta; impiego: solai prefabbricati. LAVORO: Posa. OS1 OPERA STRUMENTALE: Banchinaggio di legno naturale generico; funzione: rompitratta; impiego: solai prefabbricati. RT2 Puntello testa piatta di lega ferrosa generico; altezza [m] = 1,80 ÷ 3,60. Incluso: treppiede di stabilizzazione RT2 Tavola di legno naturale abete; spessore [mm] = 40 ÷ 50 | lunghezza [m] = 4 LV1 LAVORO: Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.LP.EEA.Pa02.A1010.R0000.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Palancola di metallo generico. LAVORO: Posa. Incluso: tracciamenti, preparazione di accessi e piani di lavoro, trasporto, allontanamento di tutte le attrezzature, infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, costo delle palancole a perdere, assistenza dell'imrpesa e qualsiasi altro onere. SPECIFICHE TECNICHE: elementi a perdere. OS1 OPERA STRUMENTALE: Palancola di metallo generico. SPECIFICHE TECNICHE: elementi a perdere. RT2 Palancola di metallo generico SPECIFICHE TECNICHE: a perdere, di qualsiasi tipo. criteri di misurazione valutato a peso. LV1 LAVORO: Posa. Incluso: tracciamenti, preparazione di accessi e piani di lavoro, trasporto, allontanamento di tutte le attrezzature, infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, costo delle palancole a perdere, assistenza dell'imrpesa e qualsiasi altro onere.	LOM251.LP.EEA.Pa02.A1010.R0000.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Palancola di metallo generico. LAVORO: Posa. Incluso: tracciamenti, preparazione di accessi e piani di lavoro, trasporto, allontanamento di tutte le attrezzature, infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, costo delle palancole a perdere, assistenza dell'imrpesa e qualsiasi altro onere. SPECIFICHE TECNICHE: elementi a perdere. OS1 OPERA STRUMENTALE: Palancola di metallo generico. SPECIFICHE TECNICHE: elementi a perdere. RT2 Palancola di metallo generico SPECIFICHE TECNICHE: a perdere, di qualsiasi tipo. criteri di misurazione valutato a peso. LV1 LAVORO: Posa. Incluso: tracciamenti, preparazione di accessi e piani di lavoro, trasporto, allontanamento di tutte le attrezzature, infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, costo delle palancole a perdere, assistenza dell'imrpesa e qualsiasi altro onere.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.LP.EEA.Pa02.A1010.R0000.0005.-	OPERA STRUMENTALE: Palancola di metallo generico; peso [kg/m^2] ≤ 70. LAVORO: Posa. Incluso: tracciamenti, preparazione di accessi e piani di lavoro, trasporto, allontanamento di tutte le attrezzature, infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, estrazione, assistenza dell'imrpesa e qualsiasi altro onere. OS1 OPERA STRUMENTALE: Palancola di metallo generico; peso [kg/m^2] ≤ 70. RT2 Palancola di metallo generico; peso [kg/m^2] ≤ 70 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per i primi 30 giorni consecutivi o frazione. LV1 LAVORO: Posa. Incluso: tracciamenti, preparazione di accessi e piani di lavoro, trasporto, allontanamento di tutte le attrezzature, infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, estrazione, assistenza dell'imrpesa e qualsiasi altro onere.	LOM251.LP.EEA.Pa02.A1010.R0000.0005.-	OPERA STRUMENTALE: Palancola di metallo generico; peso [kg/m^2] ≤ 70. LAVORO: Posa. Incluso: tracciamenti, preparazione di accessi e piani di lavoro, trasporto, allontanamento di tutte le attrezzature, infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, estrazione, assistenza dell'imrpesa e qualsiasi altro onere. OS1 OPERA STRUMENTALE: Palancola di metallo generico; peso [kg/m^2] ≤ 70. RT2 Palancola di metallo generico; peso [kg/m^2] ≤ 70 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per i primi 30 giorni consecutivi o frazione. LV1 LAVORO: Posa. Incluso: tracciamenti, preparazione di accessi e piani di lavoro, trasporto, allontanamento di tutte le attrezzature, infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, estrazione, assistenza dell'imrpesa e qualsiasi altro onere.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.LP.EEA.Pa02.A1010.R0000.0010.-	OPERA STRUMENTALE: Palancola di metallo generico; peso [kg/m^2] = 101 ÷ 150. LAVORO: Posa. Incluso: tracciamenti, preparazione di accessi e piani di lavoro, trasporto, allontanamento di tutte le attrezzature, infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, estrazione, assistenza dell'imrpesa e qualsiasi altro onere. OS1 OPERA STRUMENTALE: Palancola di metallo generico; peso [kg/m^2] = 101 ÷ 150. RT2 Palancola di metallo generico; peso [kg/m^2] = 101 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per i primi 30 giorni consecutivi o frazione. LV1 LAVORO: Posa. Incluso: tracciamenti, preparazione di accessi e piani di lavoro, trasporto, allontanamento di tutte le attrezzature, infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, estrazione, assistenza dell'imrpesa e qualsiasi altro onere.	LOM251.LP.EEA.Pa02.A1010.R0000.0010.-	OPERA STRUMENTALE: Palancola di metallo generico; peso [kg/m^2] = 101 ÷ 150. LAVORO: Posa. Incluso: tracciamenti, preparazione di accessi e piani di lavoro, trasporto, allontanamento di tutte le attrezzature, infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, estrazione, assistenza dell'imrpesa e qualsiasi altro onere. OS1 OPERA STRUMENTALE: Palancola di metallo generico; peso [kg/m^2] = 101 ÷ 150. RT2 Palancola di metallo generico; peso [kg/m^2] = 101 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per i primi 30 giorni consecutivi o frazione. LV1 LAVORO: Posa. Incluso: tracciamenti, preparazione di accessi e piani di lavoro, trasporto, allontanamento di tutte le attrezzature, infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, estrazione, assistenza dell'imrpesa e qualsiasi altro onere.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.LP.EEA.Pa02.A1010.R0000.0015.-	OPERA STRUMENTALE: Palancola di metallo generico; peso [kg/m^2] = 151 ÷ 210. LAVORO: Posa. Incluso: tracciamenti, preparazione di accessi e piani di lavoro, trasporto, allontanamento di tutte le attrezzature, infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, estrazione, assistenza dell'imrpesa e qualsiasi altro onere. OS1 OPERA STRUMENTALE: Palancola di metallo generico; peso [kg/m^2] = 151 ÷ 210. RT2 Palancola di metallo generico; peso [kg/m^2] = 151 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per i primi 30 giorni consecutivi o frazione. LV1 LAVORO: Posa. Incluso: tracciamenti, preparazione di accessi e piani di lavoro, trasporto, allontanamento di tutte le attrezzature, infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, estrazione, assistenza dell'imrpesa e qualsiasi altro onere.	LOM251.LP.EEA.Pa02.A1010.R0000.0015.-	OPERA STRUMENTALE: Palancola di metallo generico; peso [kg/m^2] = 151 ÷ 210. LAVORO: Posa. Incluso: tracciamenti, preparazione di accessi e piani di lavoro, trasporto, allontanamento di tutte le attrezzature, infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, estrazione, assistenza dell'imrpesa e qualsiasi altro onere. OS1 OPERA STRUMENTALE: Palancola di metallo generico; peso [kg/m^2] = 151 ÷ 210. RT2 Palancola di metallo generico; peso [kg/m^2] = 151 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per i primi 30 giorni consecutivi o frazione. LV1 LAVORO: Posa. Incluso: tracciamenti, preparazione di accessi e piani di lavoro, trasporto, allontanamento di tutte le attrezzature, infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, estrazione, assistenza dell'imrpesa e qualsiasi altro onere.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.LP.EEA.Pa02.A1010.R0000.0020.-	OPERA STRUMENTALE: Palancola di metallo generico; peso [kg/m^2] = 71 ÷ 100. LAVORO: Posa. Incluso: tracciamenti, preparazione di accessi e piani di lavoro, trasporto, allontanamento di tutte le attrezzature, infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, estrazione, assistenza dell'imrpesa e qualsiasi altro onere. OS1 OPERA STRUMENTALE: Palancola di metallo generico; peso [kg/m^2] = 71 ÷ 100. RT2 Palancola di metallo generico; peso [kg/m^2] = 71 ÷ 100 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per i primi 30 giorni consecutivi o frazione. LV1 LAVORO: Posa. Incluso: tracciamenti, preparazione di accessi e piani di lavoro, trasporto, allontanamento di tutte le attrezzature, infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, estrazione, assistenza dell'imrpesa e qualsiasi altro onere.	LOM251.LP.EEA.Pa02.A1010.R0000.0020.-	OPERA STRUMENTALE: Palancola di metallo generico; peso [kg/m^2] = 71 ÷ 100. LAVORO: Posa. Incluso: tracciamenti, preparazione di accessi e piani di lavoro, trasporto, allontanamento di tutte le attrezzature, infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, estrazione, assistenza dell'imrpesa e qualsiasi altro onere. OS1 OPERA STRUMENTALE: Palancola di metallo generico; peso [kg/m^2] = 71 ÷ 100. RT2 Palancola di metallo generico; peso [kg/m^2] = 71 ÷ 100 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per i primi 30 giorni consecutivi o frazione. LV1 LAVORO: Posa. Incluso: tracciamenti, preparazione di accessi e piani di lavoro, trasporto, allontanamento di tutte le attrezzature, infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, estrazione, assistenza dell'imrpesa e qualsiasi altro onere.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.LP.EEA.Pa02.A1020.Sb000.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa generico; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. Incluso: treppiede di stabilizzazione. LAVORO: Posa. OS1 OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa generico; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. Incluso: treppiede di stabilizzazione. RT2 Puntello testa piatta di lega ferrosa generico; altezza [m] = 1,80 ÷ 3,60. Incluso: treppiede di stabilizzazione LV1 LAVORO: Posa.	LOM251.LP.EEA.Pa02.A1020.Sb000.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa generico; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. Incluso: treppiede di stabilizzazione. LAVORO: Posa. OS1 OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa generico; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. Incluso: treppiede di stabilizzazione. RT2 Puntello testa piatta di lega ferrosa generico; altezza [m] = 1,80 ÷ 3,60. Incluso: treppiede di stabilizzazione LV1 LAVORO: Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0030.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare/quadrata; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: cravatte, disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare/quadrata; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: cravatte, disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. RT2 Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare/quadrata; altezza [m] ≤ 3,50 | spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27; pressione [kN/m^2] ≤ 40. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, cravatte, disarmante, chiodi). Escluso: puntelli SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0030.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare/quadrata; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: cravatte, disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare/quadrata; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: cravatte, disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. RT2 Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare/quadrata; altezza [m] ≤ 3,50 | spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27; pressione [kN/m^2] ≤ 40. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, cravatte, disarmante, chiodi). Escluso: puntelli SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: fondazioni continue. Incluso: disarmande, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: fondazioni continue. Incluso: disarmande, chiodi, componenti a perdere. RT2 Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: fondazioni continue. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: fondazioni continue. Incluso: disarmande, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: fondazioni continue. Incluso: disarmande, chiodi, componenti a perdere. RT2 Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: fondazioni continue. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0005.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: fondazioni puntuali. Incluso: disarmande, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: fondazioni puntuali. Incluso: disarmande, chiodi, componenti a perdere. RT2 Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: fondazioni puntuali. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0005.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: fondazioni puntuali. Incluso: disarmande, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: fondazioni puntuali. Incluso: disarmande, chiodi, componenti a perdere. RT2 Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: fondazioni puntuali. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0010.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti curvilinee in elevazione; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m^2] ≤ 60. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti curvilinee in elevazione; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m^2] ≤ 60. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. RT2 Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti curvilinee in elevazione; altezza [m] ≤ 3,50; pressione [kN/m^2] ≤ 60. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: orditura di travi in legno a doppio T, o a telaio metallico rivestiti da pannelli multistrato in legno. criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0010.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti curvilinee in elevazione; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m^2] ≤ 60. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti curvilinee in elevazione; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m^2] ≤ 60. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. RT2 Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti curvilinee in elevazione; altezza [m] ≤ 3,50; pressione [kN/m^2] ≤ 60. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: orditura di travi in legno a doppio T, o a telaio metallico rivestiti da pannelli multistrato in legno. criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0015.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti in elevazione; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m^2] ≤ 80. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti in elevazione; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m^2] ≤ 80. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. RT2 Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti in elevazione; altezza [m] ≤ 3,50; pressione [kN/m^2] ≤ 80. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, di stabilizzazione, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0015.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti in elevazione; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m^2] ≤ 80. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti in elevazione; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m^2] ≤ 80. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. RT2 Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti in elevazione; altezza [m] ≤ 3,50; pressione [kN/m^2] ≤ 80. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, di stabilizzazione, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0020.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti per vani scala | pareti per vani ascensori; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m^2] ≤ 80. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti per vani scala | pareti per vani ascensori; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m^2] ≤ 80. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. RT2 Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti per vani scala | pareti per vani ascensori; altezza [m] ≤ 3,50; pressione [kN/m^2] ≤ 80. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0020.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti per vani scala | pareti per vani ascensori; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m^2] ≤ 80. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti per vani scala | pareti per vani ascensori; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m^2] ≤ 80. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. RT2 Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti per vani scala | pareti per vani ascensori; altezza [m] ≤ 3,50; pressione [kN/m^2] ≤ 80. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0025.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare/quadrata; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m^2] ≤ 120. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare/quadrata; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m^2] ≤ 120. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. RT2 Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare/quadrata; altezza [m] ≤ 3,50; pressione [kN/m^2] ≤ 120. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, di stabilizzazione, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: orditura di travi in legno a doppio T, o a telaio metallico rivestiti da pannelli multistrato in legno. criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0025.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare/quadrata; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m^2] ≤ 120. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare/quadrata; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m^2] ≤ 120. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. RT2 Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare/quadrata; altezza [m] ≤ 3,50; pressione [kN/m^2] ≤ 120. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, di stabilizzazione, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: orditura di travi in legno a doppio T, o a telaio metallico rivestiti da pannelli multistrato in legno. criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0030.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri circolari; diametro [m] ≤ 0,4; pressione [kN/m^2] ≤ 150. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri circolari; diametro [m] ≤ 0,4; pressione [kN/m^2] ≤ 150. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. RT2 Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri circolari; diametro (Ø) [m] ≤ 0,40; pressione [kN/m^2] ≤ 150. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0030.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri circolari; diametro [m] ≤ 0,4; pressione [kN/m^2] ≤ 150. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri circolari; diametro [m] ≤ 0,4; pressione [kN/m^2] ≤ 150. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. RT2 Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri circolari; diametro (Ø) [m] ≤ 0,40; pressione [kN/m^2] ≤ 150. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0035.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri circolari; diametro [m] ≤ 0,4; pressione [kN/m^2] ≤ 40. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri circolari; diametro [m] ≤ 0,4; pressione [kN/m^2] ≤ 40. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. RT2 Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri circolari; diametro (Ø) [m] ≤ 0,40; pressione [kN/m^2] ≤ 40. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: dime, puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0035.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri circolari; diametro [m] ≤ 0,4; pressione [kN/m^2] ≤ 40. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri circolari; diametro [m] ≤ 0,4; pressione [kN/m^2] ≤ 40. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. RT2 Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri circolari; diametro (Ø) [m] ≤ 0,40; pressione [kN/m^2] ≤ 40. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: dime, puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0040.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri circolari; diametro [m] = 0,41 ÷ 0,7; pressione [kN/m^2] ≤ 150. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri circolari; diametro [m] = 0,41 ÷ 0,7; pressione [kN/m^2] ≤ 150. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. RT2 Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri circolari; diametro (Ø) [m] = 0,41 ÷ 0,70; pressione [kN/m^2] ≤ 150. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0040.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri circolari; diametro [m] = 0,41 ÷ 0,7; pressione [kN/m^2] ≤ 150. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri circolari; diametro [m] = 0,41 ÷ 0,7; pressione [kN/m^2] ≤ 150. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. RT2 Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri circolari; diametro (Ø) [m] = 0,41 ÷ 0,70; pressione [kN/m^2] ≤ 150. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0045.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri circolari; diametro [m] = 0,5; pressione [kN/m^2] ≤ 40. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri circolari; diametro [m] = 0,5; pressione [kN/m^2] ≤ 40. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. RT2 Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri circolari; diametro (Ø) [m] = 0,50; pressione [kN/m^2] ≤ 40. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: dime, puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0045.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri circolari; diametro [m] = 0,5; pressione [kN/m^2] ≤ 40. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri circolari; diametro [m] = 0,5; pressione [kN/m^2] ≤ 40. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. RT2 Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri circolari; diametro (Ø) [m] = 0,50; pressione [kN/m^2] ≤ 40. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: dime, puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0050.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solai e solette piene in c.a. con travi a spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m^2] ≤ 8,4. Incluso: puntelli e treppiedi di stabilizzazione, controventi, disarmante, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solai e solette piene in c.a. con travi a spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m^2] ≤ 8,4. Incluso: puntelli e treppiedi di stabilizzazione, controventi, disarmante, chiodi, componenti a perdere. RT2 Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solai e solette piene in c.a. con travi in spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m^2] ≤ 8,4. Incluso: puntelli e treppiedi di stabilizzazione, controventi, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: travi in legno a doppio T, o a telaio metallico rivestiti da pannelli compensati multistrato a 3 strati. criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0050.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solai e solette piene in c.a. con travi a spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m^2] ≤ 8,4. Incluso: puntelli e treppiedi di stabilizzazione, controventi, disarmante, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solai e solette piene in c.a. con travi a spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m^2] ≤ 8,4. Incluso: puntelli e treppiedi di stabilizzazione, controventi, disarmante, chiodi, componenti a perdere. RT2 Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solai e solette piene in c.a. con travi in spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m^2] ≤ 8,4. Incluso: puntelli e treppiedi di stabilizzazione, controventi, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: travi in legno a doppio T, o a telaio metallico rivestiti da pannelli compensati multistrato a 3 strati. criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0055.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solaio misto con travi in spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m^2] ≤ 7. Incluso: putnelli e treppiedi di stabilizzazione, controventi, disarmante, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solaio misto con travi in spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m^2] ≤ 7. Incluso: putnelli e treppiedi di stabilizzazione, controventi, disarmante, chiodi, componenti a perdere. RT2 Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solaio misto con travi in spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m^2] ≤ 7. Incluso: puntelli e treppiede di stabilizzazione, controventi, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: travi in legno a doppio T, o a telaio metallico rivestiti da pannelli compensati multistrato a 3 strati. criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0055.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solaio misto con travi in spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m^2] ≤ 7. Incluso: putnelli e treppiedi di stabilizzazione, controventi, disarmante, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solaio misto con travi in spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m^2] ≤ 7. Incluso: putnelli e treppiedi di stabilizzazione, controventi, disarmante, chiodi, componenti a perdere. RT2 Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solaio misto con travi in spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m^2] ≤ 7. Incluso: puntelli e treppiede di stabilizzazione, controventi, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: travi in legno a doppio T, o a telaio metallico rivestiti da pannelli compensati multistrato a 3 strati. criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0250.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, passerella di getto di lega ferrosa acciaio generico; impiego: getti di calcestruzzo in casseforme verticali. Incluso: sottoponte di sicurezza, parapetti longitudinali e trasversali e fermapiede, botole chiudibili e collegamenti verticali e di accesso). LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, passerella di getto di lega ferrosa acciaio generico; impiego: getti di calcestruzzo in casseforme verticali. Incluso: sottoponte di sicurezza, parapetti longitudinali e trasversali e fermapiede, botole chiudibili e collegamenti verticali e di accesso). RT2 Passerella di getto di lega ferrosa acciaio generico; impiego: getti di calcestruzzo in casseforme verticali. Incluso: ogni elementi necessario al suo completamento (es.: sottoponte di sicurezza, parapetti longitudinali e trasversali e fermapiede, botole chiudibili e collegamenti verticali e di accesso) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato per metro quadro di casseforma abinata. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0250.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, passerella di getto di lega ferrosa acciaio generico; impiego: getti di calcestruzzo in casseforme verticali. Incluso: sottoponte di sicurezza, parapetti longitudinali e trasversali e fermapiede, botole chiudibili e collegamenti verticali e di accesso). LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, passerella di getto di lega ferrosa acciaio generico; impiego: getti di calcestruzzo in casseforme verticali. Incluso: sottoponte di sicurezza, parapetti longitudinali e trasversali e fermapiede, botole chiudibili e collegamenti verticali e di accesso). RT2 Passerella di getto di lega ferrosa acciaio generico; impiego: getti di calcestruzzo in casseforme verticali. Incluso: ogni elementi necessario al suo completamento (es.: sottoponte di sicurezza, parapetti longitudinali e trasversali e fermapiede, botole chiudibili e collegamenti verticali e di accesso) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato per metro quadro di casseforma abinata. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0255.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, passerella di getto di lega ferrosa acciaio generico; funzione: protezione; impiego: ture | interno di canali | interno di tombinature. Incluso: disarmo. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, passerella di getto di lega ferrosa acciaio generico; funzione: protezione; impiego: ture | interno di canali | interno di tombinature. Incluso: disarmo. RT2 Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti per vani scala | pareti per vani ascensori; altezza [m] ≤ 3,50; pressione [kN/m^2] ≤ 80. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0255.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, passerella di getto di lega ferrosa acciaio generico; funzione: protezione; impiego: ture | interno di canali | interno di tombinature. Incluso: disarmo. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, passerella di getto di lega ferrosa acciaio generico; funzione: protezione; impiego: ture | interno di canali | interno di tombinature. Incluso: disarmo. RT2 Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti per vani scala | pareti per vani ascensori; altezza [m] ≤ 3,50; pressione [kN/m^2] ≤ 80. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.LP.EEA.Pa29.A1040.R0000.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Ponte mobile su ruote, trabattello di metallo generico; altezza [m] ≤ 4. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio. SPECIFICHE TECNICHE: per il primo giorno. OS1 OPERA STRUMENTALE: Ponte mobile su ruote, trabattello di metallo generico; altezza [m] ≤ 4. SPECIFICHE TECNICHE: per il primo giorno. RT2 Ponte mobile su ruote; altezza [m] ≤ 4 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per il primo giorno. LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio.	LOM251.LP.EEA.Pa29.A1040.R0000.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Ponte mobile su ruote, trabattello di metallo generico; altezza [m] ≤ 4. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio. SPECIFICHE TECNICHE: per il primo giorno. OS1 OPERA STRUMENTALE: Ponte mobile su ruote, trabattello di metallo generico; altezza [m] ≤ 4. SPECIFICHE TECNICHE: per il primo giorno. RT2 Ponte mobile su ruote; altezza [m] ≤ 4 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per il primo giorno. LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.LP.EEA.Pa29.A1040.R0000.0005.-	OPERA STRUMENTALE: Ponte mobile su ruote, trabattello di metallo generico; altezza [m] ≤ 4. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio. SPECIFICHE TECNICHE: per ogni smontaggio e rimontaggio ordinato da D.L.. OS1 OPERA STRUMENTALE: Ponte mobile su ruote, trabattello di metallo generico; altezza [m] ≤ 4. SPECIFICHE TECNICHE: per ogni smontaggio e rimontaggio ordinato da D.L.. RT2 Ponte mobile su ruote; altezza [m] ≤ 4 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per il primo giorno. LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio.	LOM251.LP.EEA.Pa29.A1040.R0000.0005.-	OPERA STRUMENTALE: Ponte mobile su ruote, trabattello di metallo generico; altezza [m] ≤ 4. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio. SPECIFICHE TECNICHE: per ogni smontaggio e rimontaggio ordinato da D.L.. OS1 OPERA STRUMENTALE: Ponte mobile su ruote, trabattello di metallo generico; altezza [m] ≤ 4. SPECIFICHE TECNICHE: per ogni smontaggio e rimontaggio ordinato da D.L.. RT2 Ponte mobile su ruote; altezza [m] ≤ 4 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per il primo giorno. LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.LP.EEA.Pa29.A1040.R0000.0010.-	OPERA STRUMENTALE: Ponte mobile su ruote, trabattello di metallo generico; altezza [m] = 4,1 ÷ 8. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio. SPECIFICHE TECNICHE: per il primo giorno. OS1 OPERA STRUMENTALE: Ponte mobile su ruote, trabattello di metallo generico; altezza [m] = 4,1 ÷ 8. SPECIFICHE TECNICHE: per il primo giorno. RT2 Ponte mobile su ruote; altezza [m] = 4,01 ÷ 8 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per il primo giorno. LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio.	LOM251.LP.EEA.Pa29.A1040.R0000.0010.-	OPERA STRUMENTALE: Ponte mobile su ruote, trabattello di metallo generico; altezza [m] = 4,1 ÷ 8. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio. SPECIFICHE TECNICHE: per il primo giorno. OS1 OPERA STRUMENTALE: Ponte mobile su ruote, trabattello di metallo generico; altezza [m] = 4,1 ÷ 8. SPECIFICHE TECNICHE: per il primo giorno. RT2 Ponte mobile su ruote; altezza [m] = 4,01 ÷ 8 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per il primo giorno. LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.LP.EEA.Pa29.A1040.R0000.0015.-	OPERA STRUMENTALE: Ponte mobile su ruote, trabattello di metallo generico; altezza [m] = 4,1 ÷ 8. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio. SPECIFICHE TECNICHE: per ogni smontaggio e rimontaggio ordinato da D.L.. OS1 OPERA STRUMENTALE: Ponte mobile su ruote, trabattello di metallo generico; altezza [m] = 4,1 ÷ 8. SPECIFICHE TECNICHE: per ogni smontaggio e rimontaggio ordinato da D.L.. RT2 Ponte mobile su ruote; altezza [m] = 4,01 ÷ 8 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per il primo giorno. LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio.	LOM251.LP.EEA.Pa29.A1040.R0000.0015.-	OPERA STRUMENTALE: Ponte mobile su ruote, trabattello di metallo generico; altezza [m] = 4,1 ÷ 8. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio. SPECIFICHE TECNICHE: per ogni smontaggio e rimontaggio ordinato da D.L.. OS1 OPERA STRUMENTALE: Ponte mobile su ruote, trabattello di metallo generico; altezza [m] = 4,1 ÷ 8. SPECIFICHE TECNICHE: per ogni smontaggio e rimontaggio ordinato da D.L.. RT2 Ponte mobile su ruote; altezza [m] = 4,01 ÷ 8 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per il primo giorno. LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.LP.EEA.Pa29.A1045.Za001.0000.a	OPERA STRUMENTALE: Ponte autosollevante monocolonna di materiale generico non rilevante; estensione max [m] = 7 | altezza libera max [m] = 6. LAVORO: Montaggio. Incluso: controlli in corso d'opera; smontaggio; manovre di posizionamento. OS1 OPERA STRUMENTALE: Ponte autosollevante monocolonna; estensione max [m] = 7 | altezza libera max [m] = 6. RT2 Ponte autosollevante monocolonna; estensione max [m] = 7 | altezza libera max [m] = 6 | altezza ancorata [m] = 60; capacità di carico monofase max [kg]= 300 | capacità di carico trifase [kg] = 600 | potenza servizio continuo [kW] = 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1090.a) LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: controlli in corso d'opera; smontaggio; manovre di posizionamento.	LOM251.LP.EEA.Pa29.A1045.Za001.0000.a	OPERA STRUMENTALE: Ponte autosollevante monocolonna di materiale generico non rilevante; estensione max [m] = 7 | altezza libera max [m] = 6. LAVORO: Montaggio. Incluso: controlli in corso d'opera; smontaggio; manovre di posizionamento. OS1 OPERA STRUMENTALE: Ponte autosollevante monocolonna; estensione max [m] = 7 | altezza libera max [m] = 6. RT2 Ponte autosollevante monocolonna; estensione max [m] = 7 | altezza libera max [m] = 6 | altezza ancorata [m] = 60; capacità di carico monofase max [kg]= 300 | capacità di carico trifase [kg] = 600 | potenza servizio continuo [kW] = 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1090.a) LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: controlli in corso d'opera; smontaggio; manovre di posizionamento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.LP.EEA.Pa29.A1045.Za001.0000.b	OPERA STRUMENTALE: Ponte autosollevante monocolonna; estensione max [m] = 15 | altezza libera max [m] = 6. LAVORO: Montaggio. Incluso: controlli in corso d'opera; smontaggio; manovre di posizionamento. OS1 OPERA STRUMENTALE: Ponte autosollevante monocolonna; estensione max [m] = 15 | altezza libera max [m] = 6. RT2 Ponte autosollevante monocolonna; estensione max [m] = 15 | altezza libera max [m] = 6 | altezza ancorata [m] = 300; capacità di carico max [kg]= 1500 | potenza servizio continuo [kW] = 6 | velocità di sollevamento [m/min] = 6 ÷ 12. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1090.b) LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: controlli in corso d'opera; smontaggio; manovre di posizionamento.	LOM251.LP.EEA.Pa29.A1045.Za001.0000.b	OPERA STRUMENTALE: Ponte autosollevante monocolonna; estensione max [m] = 15 | altezza libera max [m] = 6. LAVORO: Montaggio. Incluso: controlli in corso d'opera; smontaggio; manovre di posizionamento. OS1 OPERA STRUMENTALE: Ponte autosollevante monocolonna; estensione max [m] = 15 | altezza libera max [m] = 6. RT2 Ponte autosollevante monocolonna; estensione max [m] = 15 | altezza libera max [m] = 6 | altezza ancorata [m] = 300; capacità di carico max [kg]= 1500 | potenza servizio continuo [kW] = 6 | velocità di sollevamento [m/min] = 6 ÷ 12. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1090.b) LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: controlli in corso d'opera; smontaggio; manovre di posizionamento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.LP.EEA.Pa29.A1050.Sb001.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Ponte autosollevante bi-colonna di lega ferrosa acciaio generico; lunghezza [m] = 10 ÷ 20 | altezza [m] ≤ 50. LAVORO: Montaggio. Incluso: controlli in corso d'opera; smontaggio; manovre di posizionamento. OS1 OPERA STRUMENTALE: Ponte autosollevante bi-colonna di lega ferrosa acciaio generico; lunghezza [m] = 10 ÷ 20 | altezza [m] ≤ 50. RT2 Ponte autosollevante bi-colonna; lunghezza [m] = 10 ÷20 | larghezza [m] = 0,8 ÷ 1,6 | altezza [m] < 50. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1100.a) SPECIFICHE TECNICHE: due doppi tralicci verticali in acciaio con cremagliere, ampie basi di appoggio con stabilizzatori livellanti, motorizzazioni, argani di manovra e presidi di sicurezza, eventuali sbalzi telescopici. criteri di misurazione per i primi 30 giorni consecutivi o frazione. LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: controlli in corso d'opera; smontaggio; manovre di posizionamento.	LOM251.LP.EEA.Pa29.A1050.Sb001.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Ponte autosollevante bi-colonna di lega ferrosa acciaio generico; lunghezza [m] = 10 ÷ 20 | altezza [m] ≤ 50. LAVORO: Montaggio. Incluso: controlli in corso d'opera; smontaggio; manovre di posizionamento. OS1 OPERA STRUMENTALE: Ponte autosollevante bi-colonna di lega ferrosa acciaio generico; lunghezza [m] = 10 ÷ 20 | altezza [m] ≤ 50. RT2 Ponte autosollevante bi-colonna; lunghezza [m] = 10 ÷20 | larghezza [m] = 0,8 ÷ 1,6 | altezza [m] < 50. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1100.a) SPECIFICHE TECNICHE: due doppi tralicci verticali in acciaio con cremagliere, ampie basi di appoggio con stabilizzatori livellanti, motorizzazioni, argani di manovra e presidi di sicurezza, eventuali sbalzi telescopici. criteri di misurazione per i primi 30 giorni consecutivi o frazione. LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: controlli in corso d'opera; smontaggio; manovre di posizionamento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.LP.EEA.Pa29.A1060.Oa000.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, schermatura di fibra sintetica generico; funzione: antipolvere. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. OS1 OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, schermatura di fibra sintetica generico; funzione: antipolvere. RT2 Schermatura di fibra sintetica generico; funzione: antipolvere; geometria: rete. Incluso: accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione superficie esterna, in proiezione verticale effettiva del ponteggio, eseguito una sola volta, per un periodo massimo di un anno. LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	LOM251.LP.EEA.Pa29.A1060.Oa000.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, schermatura di fibra sintetica generico; funzione: antipolvere. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. OS1 OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, schermatura di fibra sintetica generico; funzione: antipolvere. RT2 Schermatura di fibra sintetica generico; funzione: antipolvere; geometria: rete. Incluso: accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione superficie esterna, in proiezione verticale effettiva del ponteggio, eseguito una sola volta, per un periodo massimo di un anno. LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.LP.EEA.Pa29.A1060.R0000.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, trave prefabbricata di metallo generico; geometria: reticolare; altezza [cm] = 50. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. OS1 OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, trave prefabbricata di metallo generico; geometria: reticolare; altezza [cm] = 50. RT2 Trave prefabbricata di metallo generico; geometria: reticolare; altezza [cm] ≤ 50. Incluso: tutti gli elementi strutturali e di collegamento necessari SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurato per il massimo sviluppo lineare, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione. LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	LOM251.LP.EEA.Pa29.A1060.R0000.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, trave prefabbricata di metallo generico; geometria: reticolare; altezza [cm] = 50. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. OS1 OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, trave prefabbricata di metallo generico; geometria: reticolare; altezza [cm] = 50. RT2 Trave prefabbricata di metallo generico; geometria: reticolare; altezza [cm] ≤ 50. Incluso: tutti gli elementi strutturali e di collegamento necessari SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurato per il massimo sviluppo lineare, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione. LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.LP.EEA.Pa29.A1060.Sb003.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, paraschegge di lega ferrosa acciaio zincato. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. OS1 OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, paraschegge di lega ferrosa acciaio zincato. RT2 Paraschegge di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari, ogni accessorio necessario al completamento SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurato per il massimo sviluppo lineare, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione. LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	LOM251.LP.EEA.Pa29.A1060.Sb003.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, paraschegge di lega ferrosa acciaio zincato. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. OS1 OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, paraschegge di lega ferrosa acciaio zincato. RT2 Paraschegge di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari, ogni accessorio necessario al completamento SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurato per il massimo sviluppo lineare, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione. LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.LP.EEA.Pa29.A1060.Za001.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, parapetto sommitale; altezza [cm] = 120. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. OS1 OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, parapetto sommitale; altezza [cm] = 120. RT2 Parapetto sommitale; altezza [cm] = 120. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (montanti, traversi, elementi fermapiede, ecc.), ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurato per il massimo sviluppo lineare; per i primi 30 giorni consecutivi o frazione. LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	LOM251.LP.EEA.Pa29.A1060.Za001.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, parapetto sommitale; altezza [cm] = 120. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. OS1 OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, parapetto sommitale; altezza [cm] = 120. RT2 Parapetto sommitale; altezza [cm] = 120. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (montanti, traversi, elementi fermapiede, ecc.), ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurato per il massimo sviluppo lineare; per i primi 30 giorni consecutivi o frazione. LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.LP.EEA.Pa29.A1060.Za001.0005.-	OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, parapetto sommitale; altezza [cm] = 121 ÷ 180. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. OS1 OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, parapetto sommitale; altezza [cm] = 121 ÷ 180. RT2 Parapetto sommitale; altezza [cm] = 121 ÷ 180. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (montanti, traversi, elementi fermapiede, ecc.), ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, inclusa la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS), trasporti SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurato per il massimo sviluppo lineare; per i primi 30 giorni consecutivi o frazione. LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	LOM251.LP.EEA.Pa29.A1060.Za001.0005.-	OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, parapetto sommitale; altezza [cm] = 121 ÷ 180. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. OS1 OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, parapetto sommitale; altezza [cm] = 121 ÷ 180. RT2 Parapetto sommitale; altezza [cm] = 121 ÷ 180. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (montanti, traversi, elementi fermapiede, ecc.), ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, inclusa la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS), trasporti SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurato per il massimo sviluppo lineare; per i primi 30 giorni consecutivi o frazione. LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.LP.EEA.Pa29.A1060.Za001.0250.-	OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, ponteggio a telai prefabbricati. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. OS1 OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, ponteggio a telai prefabbricati. RT2 Ponteggio a telai prefabbricati. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (es. cavalletti, traversi, controventi, ancoraggi), i parapetti completi necessari, gli elementi fermapiede, ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (es. tubi, basette, vitoni, spinotti, elementi di ripartizione del carico e protezioni sulla superficie di spiccato), la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS). Escluso: parapetto sommitale, piani di lavoro, piano di sottoponte di sicurezza, paraschegge, schermature, allarme SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurato sulla superficie esterna, in proiezione verticale effettiva del ponteggio, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione. LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	LOM251.LP.EEA.Pa29.A1060.Za001.0250.-	OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, ponteggio a telai prefabbricati. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. OS1 OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, ponteggio a telai prefabbricati. RT2 Ponteggio a telai prefabbricati. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (es. cavalletti, traversi, controventi, ancoraggi), i parapetti completi necessari, gli elementi fermapiede, ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (es. tubi, basette, vitoni, spinotti, elementi di ripartizione del carico e protezioni sulla superficie di spiccato), la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS). Escluso: parapetto sommitale, piani di lavoro, piano di sottoponte di sicurezza, paraschegge, schermature, allarme SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurato sulla superficie esterna, in proiezione verticale effettiva del ponteggio, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione. LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.LP.EEA.Pa29.A1060.Za001.0500.-	OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, ponteggio multi direzionale. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. OS1 OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, ponteggio multi direzionale. RT2 Ponteggio multidirezionale. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (es. montanti, traversi, controventi, ancoraggi), parapetti completi necessari, gli elementi fermapiede, ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (es. tubi, basette, vitoni, spinotti, elementi di ripartizione del carico e protezioni sulla superficie di spiccato), la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS). Escluso: parapetto sommitale, piani di lavoro, piano di sottoponte di sicurezza, paraschegge, schermature, allarme SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurato sulla superficie esterna, in proiezione verticale effettiva del ponteggio, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione. LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	LOM251.LP.EEA.Pa29.A1060.Za001.0500.-	OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, ponteggio multi direzionale. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. OS1 OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, ponteggio multi direzionale. RT2 Ponteggio multidirezionale. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (es. montanti, traversi, controventi, ancoraggi), parapetti completi necessari, gli elementi fermapiede, ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (es. tubi, basette, vitoni, spinotti, elementi di ripartizione del carico e protezioni sulla superficie di spiccato), la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS). Escluso: parapetto sommitale, piani di lavoro, piano di sottoponte di sicurezza, paraschegge, schermature, allarme SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurato sulla superficie esterna, in proiezione verticale effettiva del ponteggio, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione. LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.LP.EEA.Pa29.A1060.Za001.0750.-	OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, ponteggio tubo-giunto. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. OS1 OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, ponteggio tubo-giunto. RT2 Ponteggio tubo-giunto. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (es. tubi, giunti, ancoraggi), i parapetti completi necessari, gli elementi fermapiede, ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (es. basette, vitoni, elementi di ripartizione del carico e protezioni sulla superficie di spiccato), la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS). Escluso: parapetto sommitale, piani di lavoro, piano di sottoponte di sicurezza, paraschegge, schermature, allarme SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurato cadauno giunto-tubo; per i primi 30 giorni consecutivi o frazione. LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	LOM251.LP.EEA.Pa29.A1060.Za001.0750.-	OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, ponteggio tubo-giunto. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. OS1 OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, ponteggio tubo-giunto. RT2 Ponteggio tubo-giunto. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (es. tubi, giunti, ancoraggi), i parapetti completi necessari, gli elementi fermapiede, ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (es. basette, vitoni, elementi di ripartizione del carico e protezioni sulla superficie di spiccato), la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS). Escluso: parapetto sommitale, piani di lavoro, piano di sottoponte di sicurezza, paraschegge, schermature, allarme SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurato cadauno giunto-tubo; per i primi 30 giorni consecutivi o frazione. LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.LP.EEA.Pa29.A1060.Za001.1000.-	OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, ponteggio volumetrico a telai prefabbricati. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. OS1 OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, ponteggio volumetrico a telai prefabbricati. RT2 Ponteggio volumetrico a telai prefabbricati. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (cavalletti, traversi, controventi, ancoraggi, ecc.), parapetti completi necessari, gli elementi fermapiede, ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (es. tubi, basette, vitoni, spinotti, elementi di ripartizione del carico e protezioni sulla superficie di spiccato), la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS). Escluso: parapetto sommitale, piani di lavoro, piano di sottoponte di sicurezza, paraschegge, schermature, allarme SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurato sul volume massimo effettivo del ponteggio, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione. LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	LOM251.LP.EEA.Pa29.A1060.Za001.1000.-	OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, ponteggio volumetrico a telai prefabbricati. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. OS1 OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, ponteggio volumetrico a telai prefabbricati. RT2 Ponteggio volumetrico a telai prefabbricati. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (cavalletti, traversi, controventi, ancoraggi, ecc.), parapetti completi necessari, gli elementi fermapiede, ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (es. tubi, basette, vitoni, spinotti, elementi di ripartizione del carico e protezioni sulla superficie di spiccato), la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS). Escluso: parapetto sommitale, piani di lavoro, piano di sottoponte di sicurezza, paraschegge, schermature, allarme SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurato sul volume massimo effettivo del ponteggio, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione. LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.LP.EEA.Pa29.A1060.Za001.1250.-	OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, ponteggio volumetrico multi direzionale. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. OS1 OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, ponteggio volumetrico multi direzionale. RT2 Ponteggio volumetrico multidirezionale. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (es. montanti, traversi, controventi, ancoraggi), parapetti completi necessari, gli elementi fermapiede, ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (es. tubi, basette, vitoni, spinotti, elementi di ripartizione del carico e protezioni sulla superficie di spiccato), la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS). Escluso: parapetto sommitale, piani di lavoro, piano di sottoponte di sicurezza, paraschegge, schermature, allarme SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione misurato sul volume massimo effettivo del ponteggio, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione. LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	LOM251.LP.EEA.Pa29.A1060.Za001.1250.-	OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, ponteggio volumetrico multi direzionale. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. OS1 OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, ponteggio volumetrico multi direzionale. RT2 Ponteggio volumetrico multidirezionale. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (es. montanti, traversi, controventi, ancoraggi), parapetti completi necessari, gli elementi fermapiede, ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (es. tubi, basette, vitoni, spinotti, elementi di ripartizione del carico e protezioni sulla superficie di spiccato), la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS). Escluso: parapetto sommitale, piani di lavoro, piano di sottoponte di sicurezza, paraschegge, schermature, allarme SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione misurato sul volume massimo effettivo del ponteggio, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione. LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.LP.EEA.Pa29.A1070.D0013.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Rete di protezione, tipo V di plastica polipropilene (PP); impiego: protezione ultimo piano; dimensione maglia [mm] = 100 x 100. Incluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio). LAVORO: Montaggio verticale. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. SPECIFICHE TECNICHE: per posa su cls OS1 OPERA STRUMENTALE: Rete di protezione, tipo V di plastica polipropilene (PP); impiego: protezione ultimo piano; dimensione maglia [mm] = 100 x 100. Incluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio). SPECIFICHE TECNICHE: per posa su cls RT2 Rete di sicurezza tipo V di plastica polipropilene (PP); funzione: uso verticale; geometria: rete a maglia quadrata; impiego: protezione ultimo piano. Incluso: fune perimetrale, sostegno a L. Escluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio) SPECIFICHE TECNICHE: dimensione maglia [mm] = 100 x 100, maglia con fune perimetrale, obbligo struttura di sostegno. RT2 Gancio a ricciolo; funzione: posa su cls LV1 LAVORO: Montaggio verticale. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	LOM251.LP.EEA.Pa29.A1070.D0013.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Rete di protezione, tipo V di plastica polipropilene (PP); impiego: protezione ultimo piano; dimensione maglia [mm] = 100 x 100. Incluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio). LAVORO: Montaggio verticale. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. SPECIFICHE TECNICHE: per posa su cls OS1 OPERA STRUMENTALE: Rete di protezione, tipo V di plastica polipropilene (PP); impiego: protezione ultimo piano; dimensione maglia [mm] = 100 x 100. Incluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio). SPECIFICHE TECNICHE: per posa su cls RT2 Rete di sicurezza tipo V di plastica polipropilene (PP); funzione: uso verticale; geometria: rete a maglia quadrata; impiego: protezione ultimo piano. Incluso: fune perimetrale, sostegno a L. Escluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio) SPECIFICHE TECNICHE: dimensione maglia [mm] = 100 x 100, maglia con fune perimetrale, obbligo struttura di sostegno. RT2 Gancio a ricciolo; funzione: posa su cls LV1 LAVORO: Montaggio verticale. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.LP.EEA.Pa29.A1070.D0013.0005.-	OPERA STRUMENTALE: Rete di protezione, tipo V di plastica polipropilene (PP); impiego: protezione ultimo piano; dimensione maglia [mm] = 100 x 100. Incluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio). LAVORO: Montaggio verticale. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. SPECIFICHE TECNICHE: per posa su muratura OS1 OPERA STRUMENTALE: Rete di protezione, tipo V di plastica polipropilene (PP); impiego: protezione ultimo piano; dimensione maglia [mm] = 100 x 100. Incluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio). SPECIFICHE TECNICHE: per posa su muratura RT2 Rete di sicurezza tipo V di plastica polipropilene (PP); funzione: uso verticale; geometria: rete a maglia quadrata; impiego: protezione ultimo piano. Incluso: fune perimetrale, sostegno a L. Escluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio) SPECIFICHE TECNICHE: dimensione maglia [mm] = 100 x 100, maglia con fune perimetrale, obbligo struttura di sostegno. RT2 Gancio a ricciolo; funzione: posa su muratura LV1 LAVORO: Montaggio verticale. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	LOM251.LP.EEA.Pa29.A1070.D0013.0005.-	OPERA STRUMENTALE: Rete di protezione, tipo V di plastica polipropilene (PP); impiego: protezione ultimo piano; dimensione maglia [mm] = 100 x 100. Incluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio). LAVORO: Montaggio verticale. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. SPECIFICHE TECNICHE: per posa su muratura OS1 OPERA STRUMENTALE: Rete di protezione, tipo V di plastica polipropilene (PP); impiego: protezione ultimo piano; dimensione maglia [mm] = 100 x 100. Incluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio). SPECIFICHE TECNICHE: per posa su muratura RT2 Rete di sicurezza tipo V di plastica polipropilene (PP); funzione: uso verticale; geometria: rete a maglia quadrata; impiego: protezione ultimo piano. Incluso: fune perimetrale, sostegno a L. Escluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio) SPECIFICHE TECNICHE: dimensione maglia [mm] = 100 x 100, maglia con fune perimetrale, obbligo struttura di sostegno. RT2 Gancio a ricciolo; funzione: posa su muratura LV1 LAVORO: Montaggio verticale. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.LP.EEA.Pa29.A1070.D0013.0250.a	OPERA STRUMENTALE: Rete di protezione, tipo U di plastica polipropilene (PP); impiego: protezione bordi copertura | protezione piano intermedio; dimensione maglia [mm] = 60 x 60. Incluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio). LAVORO: Montaggio verticale. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. SPECIFICHE TECNICHE: per posa su cls OS1 OPERA STRUMENTALE: Rete di protezione, tipo U di plastica polipropilene (PP); impiego: protezione bordi copertura | protezione piano intermedio; dimensione maglia [mm] = 60 x 60. Incluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio). SPECIFICHE TECNICHE: per posa su cls RT2 Rete di sicurezza tipo U di plastica polipropilene (PP); funzione: parapetto anticaduta; geometria: rete a maglia quadrata; impiego: protezione bordi copertura | protezione piano intermedio. Escluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio) SPECIFICHE TECNICHE: dimensione maglia [mm] = 60 x 60, obbligo struttura di sostegno. RT2 Gancio a ricciolo; funzione: posa su cls LV1 LAVORO: Montaggio verticale. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	LOM251.LP.EEA.Pa29.A1070.D0013.0250.a	OPERA STRUMENTALE: Rete di protezione, tipo U di plastica polipropilene (PP); impiego: protezione bordi copertura | protezione piano intermedio; dimensione maglia [mm] = 60 x 60. Incluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio). LAVORO: Montaggio verticale. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. SPECIFICHE TECNICHE: per posa su cls OS1 OPERA STRUMENTALE: Rete di protezione, tipo U di plastica polipropilene (PP); impiego: protezione bordi copertura | protezione piano intermedio; dimensione maglia [mm] = 60 x 60. Incluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio). SPECIFICHE TECNICHE: per posa su cls RT2 Rete di sicurezza tipo U di plastica polipropilene (PP); funzione: parapetto anticaduta; geometria: rete a maglia quadrata; impiego: protezione bordi copertura | protezione piano intermedio. Escluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio) SPECIFICHE TECNICHE: dimensione maglia [mm] = 60 x 60, obbligo struttura di sostegno. RT2 Gancio a ricciolo; funzione: posa su cls LV1 LAVORO: Montaggio verticale. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.LP.EEA.Pa29.A1070.D0013.0250.b	OPERA STRUMENTALE: Rete di protezione, tipo U di plastica polipropilene (PP); impiego: protezione bordi copertura | protezione piano intermedio; dimensione maglia [mm] = 100 x 100. Incluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio). LAVORO: Montaggio verticale. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. SPECIFICHE TECNICHE: per posa su cls OS1 OPERA STRUMENTALE: Rete di protezione, tipo U di plastica polipropilene (PP); impiego: protezione bordi copertura | protezione piano intermedio; dimensione maglia [mm] = 100 x 100. Incluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio). SPECIFICHE TECNICHE: per posa su cls RT2 Rete di sicurezza tipo U di plastica polipropilene (PP); funzione: parapetto anticaduta; geometria: rete a maglia quadrata; impiego: protezione bordi copertura | protezione piano intermedio. Escluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio) SPECIFICHE TECNICHE: dimensione maglia [mm] = 100 x 100, obbligo struttura di sostegno. RT2 Gancio a ricciolo; funzione: posa su cls LV1 LAVORO: Montaggio verticale. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	LOM251.LP.EEA.Pa29.A1070.D0013.0250.b	OPERA STRUMENTALE: Rete di protezione, tipo U di plastica polipropilene (PP); impiego: protezione bordi copertura | protezione piano intermedio; dimensione maglia [mm] = 100 x 100. Incluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio). LAVORO: Montaggio verticale. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. SPECIFICHE TECNICHE: per posa su cls OS1 OPERA STRUMENTALE: Rete di protezione, tipo U di plastica polipropilene (PP); impiego: protezione bordi copertura | protezione piano intermedio; dimensione maglia [mm] = 100 x 100. Incluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio). SPECIFICHE TECNICHE: per posa su cls RT2 Rete di sicurezza tipo U di plastica polipropilene (PP); funzione: parapetto anticaduta; geometria: rete a maglia quadrata; impiego: protezione bordi copertura | protezione piano intermedio. Escluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio) SPECIFICHE TECNICHE: dimensione maglia [mm] = 100 x 100, obbligo struttura di sostegno. RT2 Gancio a ricciolo; funzione: posa su cls LV1 LAVORO: Montaggio verticale. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.LP.EEA.Pa29.A1070.D0013.0255.a	OPERA STRUMENTALE: Rete di protezione, tipo U di plastica polipropilene (PP); impiego: protezione bordi copertura | protezione piano intermedio; dimensione maglia [mm] = 60 x 60. Incluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio). LAVORO: Montaggio verticale. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. SPECIFICHE TECNICHE: per posa su muratura OS1 OPERA STRUMENTALE: Rete di protezione, tipo U di plastica polipropilene (PP); impiego: protezione bordi copertura | protezione piano intermedio; dimensione maglia [mm] = 60 x 60. Incluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio). SPECIFICHE TECNICHE: per posa su muratura RT2 Rete di sicurezza tipo U di plastica polipropilene (PP); funzione: parapetto anticaduta; geometria: rete a maglia quadrata; impiego: protezione bordi copertura | protezione piano intermedio. Escluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio) SPECIFICHE TECNICHE: dimensione maglia [mm] = 60 x 60, obbligo struttura di sostegno. RT2 Gancio a ricciolo; funzione: posa su muratura LV1 LAVORO: Montaggio verticale. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	LOM251.LP.EEA.Pa29.A1070.D0013.0255.a	OPERA STRUMENTALE: Rete di protezione, tipo U di plastica polipropilene (PP); impiego: protezione bordi copertura | protezione piano intermedio; dimensione maglia [mm] = 60 x 60. Incluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio). LAVORO: Montaggio verticale. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. SPECIFICHE TECNICHE: per posa su muratura OS1 OPERA STRUMENTALE: Rete di protezione, tipo U di plastica polipropilene (PP); impiego: protezione bordi copertura | protezione piano intermedio; dimensione maglia [mm] = 60 x 60. Incluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio). SPECIFICHE TECNICHE: per posa su muratura RT2 Rete di sicurezza tipo U di plastica polipropilene (PP); funzione: parapetto anticaduta; geometria: rete a maglia quadrata; impiego: protezione bordi copertura | protezione piano intermedio. Escluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio) SPECIFICHE TECNICHE: dimensione maglia [mm] = 60 x 60, obbligo struttura di sostegno. RT2 Gancio a ricciolo; funzione: posa su muratura LV1 LAVORO: Montaggio verticale. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.LP.EEA.Pa29.A1070.D0013.0255.b	OPERA STRUMENTALE: Rete di protezione, tipo U di plastica polipropilene (PP); impiego: protezione bordi copertura | protezione piano intermedio; dimensione maglia [mm] = 100 x 100. Incluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio). LAVORO: Montaggio verticale. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. SPECIFICHE TECNICHE: per posa su muratura OS1 OPERA STRUMENTALE: Rete di protezione, tipo U di plastica polipropilene (PP); impiego: protezione bordi copertura | protezione piano intermedio; dimensione maglia [mm] = 100 x 100. Incluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio). SPECIFICHE TECNICHE: per posa su muratura RT2 Rete di sicurezza tipo U di plastica polipropilene (PP); funzione: parapetto anticaduta; geometria: rete a maglia quadrata; impiego: protezione bordi copertura | protezione piano intermedio. Escluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio) SPECIFICHE TECNICHE: dimensione maglia [mm] = 100 x 100, obbligo struttura di sostegno. RT2 Gancio a ricciolo; funzione: posa su muratura LV1 LAVORO: Montaggio verticale. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	LOM251.LP.EEA.Pa29.A1070.D0013.0255.b	OPERA STRUMENTALE: Rete di protezione, tipo U di plastica polipropilene (PP); impiego: protezione bordi copertura | protezione piano intermedio; dimensione maglia [mm] = 100 x 100. Incluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio). LAVORO: Montaggio verticale. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. SPECIFICHE TECNICHE: per posa su muratura OS1 OPERA STRUMENTALE: Rete di protezione, tipo U di plastica polipropilene (PP); impiego: protezione bordi copertura | protezione piano intermedio; dimensione maglia [mm] = 100 x 100. Incluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio). SPECIFICHE TECNICHE: per posa su muratura RT2 Rete di sicurezza tipo U di plastica polipropilene (PP); funzione: parapetto anticaduta; geometria: rete a maglia quadrata; impiego: protezione bordi copertura | protezione piano intermedio. Escluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio) SPECIFICHE TECNICHE: dimensione maglia [mm] = 100 x 100, obbligo struttura di sostegno. RT2 Gancio a ricciolo; funzione: posa su muratura LV1 LAVORO: Montaggio verticale. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.LP.EEA.Pa29.A1075.Za001.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Piani di carico, castello di carico; portata [kg/m^2] = 300. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. OS1 OPERA STRUMENTALE: Piani di carico, castello di carico; portata [kg/m^2] = 300. RT2 Castello di carico; portata [kg/m^2] = 300. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari, parapetti completi necessari, gli elementi fermapiede, ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS). Escluso: piani di lavoro, piano di sottoponte di sicurezza, paraschegge, schermature, allarme SPECIFICHE TECNICHE: altezza fermapiede [cm] ≥ 40. criterio di misurazione misurato sul volume massimo effettivo del castello di carico, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione. LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	LOM251.LP.EEA.Pa29.A1075.Za001.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Piani di carico, castello di carico; portata [kg/m^2] = 300. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. OS1 OPERA STRUMENTALE: Piani di carico, castello di carico; portata [kg/m^2] = 300. RT2 Castello di carico; portata [kg/m^2] = 300. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari, parapetti completi necessari, gli elementi fermapiede, ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS). Escluso: piani di lavoro, piano di sottoponte di sicurezza, paraschegge, schermature, allarme SPECIFICHE TECNICHE: altezza fermapiede [cm] ≥ 40. criterio di misurazione misurato sul volume massimo effettivo del castello di carico, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione. LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.LP.EEA.Pa29.A1075.Za001.0250.-	OPERA STRUMENTALE: Piani di carico, balcone di carico. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. OS1 OPERA STRUMENTALE: Piani di carico, balcone di carico. RT2 Balcone di carico. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari, parapetti completi necessari, gli elementi fermapiede, ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS). Escluso: piani di lavoro SPECIFICHE TECNICHE: altezza fermapiede [cm] ≥ 40. criterio di misurazione per i primi 30 giorni consecutivi o frazione. LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	LOM251.LP.EEA.Pa29.A1075.Za001.0250.-	OPERA STRUMENTALE: Piani di carico, balcone di carico. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. OS1 OPERA STRUMENTALE: Piani di carico, balcone di carico. RT2 Balcone di carico. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari, parapetti completi necessari, gli elementi fermapiede, ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS). Escluso: piani di lavoro SPECIFICHE TECNICHE: altezza fermapiede [cm] ≥ 40. criterio di misurazione per i primi 30 giorni consecutivi o frazione. LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.AAA.Mc10.A6230.Na000.0000.-	OPERA: Erpicatura, superficiale di terra generico. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. Incluso: rifinitura manuale . SPECIFICHE TECNICHE: in assenza di infestanti. Sia lungo il filare che incrociata. OP1 Erpicatura, superficiale di terra generico. SPECIFICHE TECNICHE: in assenza di infestanti. RM2 Terreno di terra generico LV1 Movimentazione con mezzo meccanico. Incluso: rifinitura manuale . SPECIFICHE TECNICHE: sia lungo il filare che incrociata. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b) RP2 Decespugliatore; impiego: taglio rovi, arbusti e ricacci legnosi | uso forestale; potenza [kW] ≥ 1,8. Incluso: organo di taglio a scelta tra filo, lama a disco, coltelli, reciprocatore. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1065.a)	LOM251.OC.AAA.Mc10.A6230.Na000.0000.-	OPERA: Erpicatura, superficiale di terra generico. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. Incluso: rifinitura manuale . SPECIFICHE TECNICHE: in assenza di infestanti. Sia lungo il filare che incrociata. OP1 Erpicatura, superficiale di terra generico. SPECIFICHE TECNICHE: in assenza di infestanti. RM2 Terreno di terra generico LV1 Movimentazione con mezzo meccanico. Incluso: rifinitura manuale . SPECIFICHE TECNICHE: sia lungo il filare che incrociata. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b) RP2 Decespugliatore; impiego: taglio rovi, arbusti e ricacci legnosi | uso forestale; potenza [kW] ≥ 1,8. Incluso: organo di taglio a scelta tra filo, lama a disco, coltelli, reciprocatore. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1065.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.AAA.Mc10.A6230.Na000.0005.-	OPERA: Erpicatura, superficiale di terra generico. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. Incluso: rifinitura manuale . SPECIFICHE TECNICHE: in presenza di infestanti o di elevata densità. Sia lungo il filare che incrociata. OP1 Erpicatura, superficiale di terra generico. SPECIFICHE TECNICHE: in presenza di infestanti o di elevata densità. RM2 Terreno di terra generico LV1 Movimentazione con mezzo meccanico. Incluso: rifinitura manuale . SPECIFICHE TECNICHE: sia lungo il filare che incrociata. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b) RP2 Decespugliatore; impiego: taglio rovi, arbusti e ricacci legnosi | uso forestale; potenza [kW] ≥ 1,8. Incluso: organo di taglio a scelta tra filo, lama a disco, coltelli, reciprocatore. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1065.a)	LOM251.OC.AAA.Mc10.A6230.Na000.0005.-	OPERA: Erpicatura, superficiale di terra generico. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. Incluso: rifinitura manuale . SPECIFICHE TECNICHE: in presenza di infestanti o di elevata densità. Sia lungo il filare che incrociata. OP1 Erpicatura, superficiale di terra generico. SPECIFICHE TECNICHE: in presenza di infestanti o di elevata densità. RM2 Terreno di terra generico LV1 Movimentazione con mezzo meccanico. Incluso: rifinitura manuale . SPECIFICHE TECNICHE: sia lungo il filare che incrociata. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b) RP2 Decespugliatore; impiego: taglio rovi, arbusti e ricacci legnosi | uso forestale; potenza [kW] ≥ 1,8. Incluso: organo di taglio a scelta tra filo, lama a disco, coltelli, reciprocatore. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1065.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.AAA.Pa22.A0000.Na000.0000.-	OPERA: Terreno di terra generico. LAVORO: Semina con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di graminacee e leguminose - quantità di riferimento 3 q/ha. Su file di impianto. OP1 Terreno di terra generico. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di graminacee e leguminose - quantità di riferimento 3 q/ha. RM2 Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione praterie magre; impiego: terreno; numero di specie [-] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: da coltivazioni specializzate LV1 Semina con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: su file di impianto. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	LOM251.OC.AAA.Pa22.A0000.Na000.0000.-	OPERA: Terreno di terra generico. LAVORO: Semina con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di graminacee e leguminose - quantità di riferimento 3 q/ha. Su file di impianto. OP1 Terreno di terra generico. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di graminacee e leguminose - quantità di riferimento 3 q/ha. RM2 Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione praterie magre; impiego: terreno; numero di specie [-] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: da coltivazioni specializzate LV1 Semina con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: su file di impianto. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.AAA.Pa23.A0000.Na000.0020.-	OPERA: Terreno di terra generico. LAVORO: Idrosemina con mezzo meccanico. Incluso: provvista di semi; semina; sarchiatura; innaffiamento fino all'attecchimento. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi di erbe prative. Su scarpate e sponde interne. OP1 Terreno di terra generico. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi di erbe prative. RM2 Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione tappeto erboso; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: composto da Poa trivialis 25 %, Lolium perenne 10%, Poa pratensis 15%, Festuca in varietà 35 %, Agrostis tenuis 15 % LV1 Idrosemina con mezzo meccanico. Incluso: provvista di semi; semina; sarchiatura; innaffiamento fino all'attecchimento. SPECIFICHE TECNICHE: su scarpate e sponde interne. RP2 Idrosemina a pressione; capacità cisterna [m^3] = 1. Incluso: cisterna. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1050.a)	LOM251.OC.AAA.Pa23.A0000.Na000.0020.-	OPERA: Terreno di terra generico. LAVORO: Idrosemina con mezzo meccanico. Incluso: provvista di semi; semina; sarchiatura; innaffiamento fino all'attecchimento. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi di erbe prative. Su scarpate e sponde interne. OP1 Terreno di terra generico. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi di erbe prative. RM2 Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione tappeto erboso; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: composto da Poa trivialis 25 %, Lolium perenne 10%, Poa pratensis 15%, Festuca in varietà 35 %, Agrostis tenuis 15 % LV1 Idrosemina con mezzo meccanico. Incluso: provvista di semi; semina; sarchiatura; innaffiamento fino all'attecchimento. SPECIFICHE TECNICHE: su scarpate e sponde interne. RP2 Idrosemina a pressione; capacità cisterna [m^3] = 1. Incluso: cisterna. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1050.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.AAA.Pa23.B0120.Na000.0000.-	OPERA: Paramento, rinverdito di terra generico; geometria: inclinato. LAVORO: Idrosemina con mezzo meccanico | a spessore. SPECIFICHE TECNICHE: tipo "terra verde", con idonea miscela di sementi di specie erbacee selezionate in funzione del contesto associativo del sito dell'opera, in quantità di 60 g/mq da distribuire nelle due passate, "mulch" in ragione di 150 g/mq (torba bionda, torba scura e paglia), concime organico 200 g/mq , collante 25 g/mq. In due passate. OP1 Paramento, rinverdito di terra generico; geometria: inclinato. SPECIFICHE TECNICHE: tipo "terra verde", con idonea miscela di sementi di specie erbacee selezionate in funzione del contesto associativo del sito dell'opera, in quantità di 60 g/mq da distribuire nelle due passate, "mulch" in ragione di 150 g/mq (torba bionda, torba scura e paglia), concime organico 200 g/mq , collante 25 g/mq. RM2 Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione tappeto erboso; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: composto da Poa trivialis 25 %, Lolium perenne 10%, Poa pratensis 15%, Festuca in varietà 35 %, Agrostis tenuis 15 % RM2 Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 RM2 Collante organico di materiale generico; impiego: idrosemina RM2 Pacciame corteccia di legno naturale pino; funzione: pacciamatura; impiego: piante arboree | piante arbustive | piante erbacee; diametro (Ø) [cm] = 0,8 ÷ 2 SPECIFICHE TECNICHE: priva di impurità; trattata con prodotti fungicidi LV1 Idrosemina con mezzo meccanico | a spessore. SPECIFICHE TECNICHE: in due passate. RP2 Idrosemina a pressione; capacità cisterna [m^3] = 1. Incluso: cisterna. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1050.a)	LOM251.OC.AAA.Pa23.B0120.Na000.0000.-	OPERA: Paramento, rinverdito di terra generico; geometria: inclinato. LAVORO: Idrosemina con mezzo meccanico | a spessore. SPECIFICHE TECNICHE: tipo "terra verde", con idonea miscela di sementi di specie erbacee selezionate in funzione del contesto associativo del sito dell'opera, in quantità di 60 g/mq da distribuire nelle due passate, "mulch" in ragione di 150 g/mq (torba bionda, torba scura e paglia), concime organico 200 g/mq , collante 25 g/mq. In due passate. OP1 Paramento, rinverdito di terra generico; geometria: inclinato. SPECIFICHE TECNICHE: tipo "terra verde", con idonea miscela di sementi di specie erbacee selezionate in funzione del contesto associativo del sito dell'opera, in quantità di 60 g/mq da distribuire nelle due passate, "mulch" in ragione di 150 g/mq (torba bionda, torba scura e paglia), concime organico 200 g/mq , collante 25 g/mq. RM2 Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione tappeto erboso; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: composto da Poa trivialis 25 %, Lolium perenne 10%, Poa pratensis 15%, Festuca in varietà 35 %, Agrostis tenuis 15 % RM2 Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3 RM2 Collante organico di materiale generico; impiego: idrosemina RM2 Pacciame corteccia di legno naturale pino; funzione: pacciamatura; impiego: piante arboree | piante arbustive | piante erbacee; diametro (Ø) [cm] = 0,8 ÷ 2 SPECIFICHE TECNICHE: priva di impurità; trattata con prodotti fungicidi LV1 Idrosemina con mezzo meccanico | a spessore. SPECIFICHE TECNICHE: in due passate. RP2 Idrosemina a pressione; capacità cisterna [m^3] = 1. Incluso: cisterna. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1050.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.AAB.Ma11.B0000.Qa000.0500.a	OPERA: Bosco, danneggiato da disastri naturali e da incendi di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 350 ÷ 500 | piante danneggiate [%] ≤ 25 | numero piante per rinverdimento [-] = 140. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: taglio, abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco del materiale danneggiato e schiantato; rinnovazione artificiale localizzata con apertura buche; messa a dimora di piantine forestali autoctone certificate; rinverdimenti localizzati per ripristino piste forestali; sistemazione di piccoli dissesti con tecniche di ingegneria naturalistica; segnaletica; chiudende. OP1 Bosco, danneggiato da disastri naturali e da incendi di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 350 ÷ 500 | piante danneggiate [%] ≤ 25 | numero piante per rinverdimento [-] = 140. RM2 Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: abelia spp | buddleia spp | callicarpa bodineri | chaenomeles spp | caryopteris clandenensis | ceanothus spp | cornus alba elegantissima | cornus stolonifera | hidrangea spp | ilex crenata convexa | kolkwitzia amabilis | mahonia aquifolium | perovschia atriplicifolia; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato LV1 Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: taglio, abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco del materiale danneggiato e schiantato; rinnovazione artificiale localizzata con apertura buche; messa a dimora di piantine forestali autoctone certificate; rinverdimenti localizzati per ripristino piste forestali; sistemazione di piccoli dissesti con tecniche di ingegneria naturalistica; segnaletica; chiudende. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c) RP2 Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c) RP2 Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.e)	LOM251.OC.AAB.Ma11.B0000.Qa000.0500.a	OPERA: Bosco, danneggiato da disastri naturali e da incendi di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 350 ÷ 500 | piante danneggiate [%] ≤ 25 | numero piante per rinverdimento [-] = 140. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: taglio, abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco del materiale danneggiato e schiantato; rinnovazione artificiale localizzata con apertura buche; messa a dimora di piantine forestali autoctone certificate; rinverdimenti localizzati per ripristino piste forestali; sistemazione di piccoli dissesti con tecniche di ingegneria naturalistica; segnaletica; chiudende. OP1 Bosco, danneggiato da disastri naturali e da incendi di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 350 ÷ 500 | piante danneggiate [%] ≤ 25 | numero piante per rinverdimento [-] = 140. RM2 Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: abelia spp | buddleia spp | callicarpa bodineri | chaenomeles spp | caryopteris clandenensis | ceanothus spp | cornus alba elegantissima | cornus stolonifera | hidrangea spp | ilex crenata convexa | kolkwitzia amabilis | mahonia aquifolium | perovschia atriplicifolia; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato LV1 Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: taglio, abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco del materiale danneggiato e schiantato; rinnovazione artificiale localizzata con apertura buche; messa a dimora di piantine forestali autoctone certificate; rinverdimenti localizzati per ripristino piste forestali; sistemazione di piccoli dissesti con tecniche di ingegneria naturalistica; segnaletica; chiudende. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c) RP2 Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c) RP2 Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.e)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.AAB.Mc03.B4525.Za001.0590.-	OPERA: Specie arborea; geometria: d'alto fusto . LAVORO: Abbattimento. Incluso: taglio; sramatura; allestimento di materiale; accatastamento. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche di medie dimensioni. OP1 Specie arborea; geometria: d'alto fusto . SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche di medie dimensioni. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Abbattimento. Incluso: taglio; sramatura; allestimento di materiale; accatastamento. RP2 Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	LOM251.OC.AAB.Mc03.B4525.Za001.0590.-	OPERA: Specie arborea; geometria: d'alto fusto . LAVORO: Abbattimento. Incluso: taglio; sramatura; allestimento di materiale; accatastamento. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche di medie dimensioni. OP1 Specie arborea; geometria: d'alto fusto . SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche di medie dimensioni. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Abbattimento. Incluso: taglio; sramatura; allestimento di materiale; accatastamento. RP2 Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1000.b	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico. LAVORO: Sgombero a strascico. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. OP1 Specie arborea, tronco di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Sgombero a strascico. RP2 Teleferica frontale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale; lunghezza fune portante [m] = 400÷600; portata utile [t] ≥ 2. Incluso: ogni elemento necessario all'installazione e realizzazione di controventature a terra per l'ancoraggio (es.: paranchi, taglie, ...) per ogni estremo dell'impianto, carrello autotraslante radiocomandato, radiocomando. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.20.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: tipo blonden/blondin, n° controventature [-] ≥4, n° radiocomandi [-] ≥ 2.	LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1000.b	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico. LAVORO: Sgombero a strascico. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. OP1 Specie arborea, tronco di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Sgombero a strascico. RP2 Teleferica frontale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale; lunghezza fune portante [m] = 400÷600; portata utile [t] ≥ 2. Incluso: ogni elemento necessario all'installazione e realizzazione di controventature a terra per l'ancoraggio (es.: paranchi, taglie, ...) per ogni estremo dell'impianto, carrello autotraslante radiocomandato, radiocomando. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.20.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: tipo blonden/blondin, n° controventature [-] ≥4, n° radiocomandi [-] ≥ 2.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1000.i	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. Con impianti a fune ad argano di tipo tradizionale. OP1 Specie arborea, tronco di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: con impianti a fune ad argano di tipo tradizionale. RP2 Teleferica frontale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale; lunghezza fune portante [m] = 400÷600; portata utile [t] ≥ 2. Incluso: ogni elemento necessario all'installazione e realizzazione di controventature a terra per l'ancoraggio (es.: paranchi, taglie, ...) per ogni estremo dell'impianto, carrello autotraslante radiocomandato, radiocomando. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.20.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: tipo blonden/blondin, n° controventature [-] ≥4, n° radiocomandi [-] ≥ 2. RP2 Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1000.i	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. Con impianti a fune ad argano di tipo tradizionale. OP1 Specie arborea, tronco di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: con impianti a fune ad argano di tipo tradizionale. RP2 Teleferica frontale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale; lunghezza fune portante [m] = 400÷600; portata utile [t] ≥ 2. Incluso: ogni elemento necessario all'installazione e realizzazione di controventature a terra per l'ancoraggio (es.: paranchi, taglie, ...) per ogni estremo dell'impianto, carrello autotraslante radiocomandato, radiocomando. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.20.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: tipo blonden/blondin, n° controventature [-] ≥4, n° radiocomandi [-] ≥ 2. RP2 Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1000.j	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. Con impianti a fune a stazione motrice mobile medio/leggeri. OP1 Specie arborea, tronco di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: con impianti a fune a stazione motrice mobile medio/leggeri. RP2 Teleferica frontale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale; lunghezza fune portante [m] = 400÷600; portata utile [t] ≥ 2. Incluso: ogni elemento necessario all'installazione e realizzazione di controventature a terra per l'ancoraggio (es.: paranchi, taglie, ...) per ogni estremo dell'impianto, carrello autotraslante radiocomandato, radiocomando. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.20.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: tipo blonden/blondin, n° controventature [-] ≥4, n° radiocomandi [-] ≥ 2. RP2 Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1000.j	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. Con impianti a fune a stazione motrice mobile medio/leggeri. OP1 Specie arborea, tronco di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: con impianti a fune a stazione motrice mobile medio/leggeri. RP2 Teleferica frontale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale; lunghezza fune portante [m] = 400÷600; portata utile [t] ≥ 2. Incluso: ogni elemento necessario all'installazione e realizzazione di controventature a terra per l'ancoraggio (es.: paranchi, taglie, ...) per ogni estremo dell'impianto, carrello autotraslante radiocomandato, radiocomando. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.20.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: tipo blonden/blondin, n° controventature [-] ≥4, n° radiocomandi [-] ≥ 2. RP2 Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1000.k	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. Con impianti a fune a stazione motrice mobile medio/pesanti. OP1 Specie arborea, tronco di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: con impianti a fune a stazione motrice mobile medio/pesanti. RP2 Teleferica frontale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale; lunghezza fune portante [m] = 400÷600; portata utile [t] ≥ 2. Incluso: ogni elemento necessario all'installazione e realizzazione di controventature a terra per l'ancoraggio (es.: paranchi, taglie, ...) per ogni estremo dell'impianto, carrello autotraslante radiocomandato, radiocomando. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.20.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: tipo blonden/blondin, n° controventature [-] ≥4, n° radiocomandi [-] ≥ 2. RP2 Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1000.k	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. Con impianti a fune a stazione motrice mobile medio/pesanti. OP1 Specie arborea, tronco di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: con impianti a fune a stazione motrice mobile medio/pesanti. RP2 Teleferica frontale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale; lunghezza fune portante [m] = 400÷600; portata utile [t] ≥ 2. Incluso: ogni elemento necessario all'installazione e realizzazione di controventature a terra per l'ancoraggio (es.: paranchi, taglie, ...) per ogni estremo dell'impianto, carrello autotraslante radiocomandato, radiocomando. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.20.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: tipo blonden/blondin, n° controventature [-] ≥4, n° radiocomandi [-] ≥ 2. RP2 Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1005.a	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] < 20. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. OP1 Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] < 20. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c) RP2 Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. RP2 Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1005.a	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] < 20. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. OP1 Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] < 20. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c) RP2 Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. RP2 Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1005.b	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] < 20. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. OP1 Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] < 20. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c) RP2 Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. RP2 Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1005.b	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] < 20. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. OP1 Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] < 20. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c) RP2 Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. RP2 Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1005.c	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] < 20. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. OP1 Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] < 20. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c) RP2 Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. RP2 Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1005.c	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] < 20. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. OP1 Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] < 20. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c) RP2 Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. RP2 Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1010.a	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] = 21 ÷ 65. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. OP1 Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] = 21 ÷ 65. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c) RP2 Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. RP2 Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1010.a	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] = 21 ÷ 65. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. OP1 Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] = 21 ÷ 65. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c) RP2 Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. RP2 Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1010.b	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] = 21 ÷ 65. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. OP1 Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] = 21 ÷ 65. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c) RP2 Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. RP2 Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1010.b	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] = 21 ÷ 65. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. OP1 Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] = 21 ÷ 65. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c) RP2 Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. RP2 Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1010.c	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] = 21 ÷ 65. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. OP1 Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] = 21 ÷ 65. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c) RP2 Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. RP2 Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1010.c	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] = 21 ÷ 65. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. OP1 Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] = 21 ÷ 65. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c) RP2 Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. RP2 Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1015.a	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] = 66 ÷ 110. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. OP1 Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] = 66 ÷ 110. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c) RP2 Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. RP2 Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1015.a	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] = 66 ÷ 110. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. OP1 Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] = 66 ÷ 110. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c) RP2 Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. RP2 Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1015.b	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] = 66 ÷ 110. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. OP1 Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] = 66 ÷ 110. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c) RP2 Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. RP2 Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1015.b	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] = 66 ÷ 110. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. OP1 Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] = 66 ÷ 110. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c) RP2 Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. RP2 Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1015.c	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] = 66 ÷ 110. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. OP1 Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] = 66 ÷ 110. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c) RP2 Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. RP2 Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1015.c	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] = 66 ÷ 110. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. OP1 Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] = 66 ÷ 110. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c) RP2 Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. RP2 Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1020.a	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] > 110. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. OP1 Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] > 110. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c) RP2 Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. RP2 Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1020.a	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] > 110. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. OP1 Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] > 110. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c) RP2 Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. RP2 Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1020.b	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] > 110. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. OP1 Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] > 110. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c) RP2 Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. RP2 Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1020.b	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] > 110. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. OP1 Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] > 110. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c) RP2 Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. RP2 Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1020.c	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] > 110. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. OP1 Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] > 110. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c) RP2 Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. RP2 Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1020.c	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] > 110. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. OP1 Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] > 110. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c) RP2 Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. RP2 Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1025.a	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] < 20. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. OP1 Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] < 20. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c) RP2 Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. RP2 Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1025.a	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] < 20. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. OP1 Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] < 20. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c) RP2 Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. RP2 Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1025.b	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] < 20. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. OP1 Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] < 20. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c) RP2 Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. RP2 Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1025.b	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] < 20. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. OP1 Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] < 20. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c) RP2 Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. RP2 Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1025.c	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] < 20. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. OP1 Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] < 20. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c) RP2 Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. RP2 Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1025.c	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] < 20. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. OP1 Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] < 20. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c) RP2 Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. RP2 Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1030.a	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] = 21 ÷ 65. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. OP1 Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] = 21 ÷ 65. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c) RP2 Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. RP2 Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1030.a	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] = 21 ÷ 65. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. OP1 Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] = 21 ÷ 65. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c) RP2 Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. RP2 Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1030.b	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] = 21 ÷ 65. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. OP1 Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] = 21 ÷ 65. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c) RP2 Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. RP2 Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1030.b	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] = 21 ÷ 65. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. OP1 Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] = 21 ÷ 65. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c) RP2 Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. RP2 Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1030.c	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] = 21 ÷ 65. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. OP1 Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] = 21 ÷ 65. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c) RP2 Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. RP2 Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1030.c	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] = 21 ÷ 65. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. OP1 Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] = 21 ÷ 65. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c) RP2 Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. RP2 Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1035.a	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] = 66 ÷ 110. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. OP1 Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] = 66 ÷ 110. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c) RP2 Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. RP2 Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1035.a	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] = 66 ÷ 110. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. OP1 Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] = 66 ÷ 110. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c) RP2 Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. RP2 Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1035.b	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] = 66 ÷ 110. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. OP1 Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] = 66 ÷ 110. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c) RP2 Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. RP2 Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1035.b	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] = 66 ÷ 110. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. OP1 Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] = 66 ÷ 110. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c) RP2 Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. RP2 Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1035.c	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] = 66 ÷ 110. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. OP1 Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] = 66 ÷ 110. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c) RP2 Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. RP2 Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1035.c	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] = 66 ÷ 110. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. OP1 Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] = 66 ÷ 110. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c) RP2 Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. RP2 Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1040.a	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] > 110. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. OP1 Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] > 110. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c) RP2 Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. RP2 Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1040.a	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] > 110. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. OP1 Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] > 110. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c) RP2 Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. RP2 Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1040.b	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] > 110. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. OP1 Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] > 110. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c) RP2 Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. RP2 Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1040.b	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] > 110. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. OP1 Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] > 110. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c) RP2 Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. RP2 Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1040.c	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] > 110. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. OP1 Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] > 110. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c) RP2 Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. RP2 Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1040.c	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] > 110. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. OP1 Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m^3/ha] > 110. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c) RP2 Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. RP2 Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.AAB.Mc19.B0000.Qa000.1250.a	OPERA: Bosco di legno naturale generico; geometria: malate | malformate | indesiderate. LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: raccolta; allontanamento; cippatura/trinciatura ramaglia; sramatura. Escluso: designazione candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; con polloni in soprannumero in ceppaie. Prelievo di 100-200 piante a diametro variabile per ettaro. OP1 Bosco di legno naturale generico; geometria: malate | malformate | indesiderate. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; con polloni in soprannumero in ceppaie. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Taglio con mezzo meccanico. Incluso: raccolta; allontanamento; cippatura/trinciatura ramaglia; sramatura. Escluso: designazione candidati. SPECIFICHE TECNICHE: prelievo di 100-200 piante a diametro variabile per ettaro. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c) RP2 Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. RP2 Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	LOM251.OC.AAB.Mc19.B0000.Qa000.1250.a	OPERA: Bosco di legno naturale generico; geometria: malate | malformate | indesiderate. LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: raccolta; allontanamento; cippatura/trinciatura ramaglia; sramatura. Escluso: designazione candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; con polloni in soprannumero in ceppaie. Prelievo di 100-200 piante a diametro variabile per ettaro. OP1 Bosco di legno naturale generico; geometria: malate | malformate | indesiderate. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; con polloni in soprannumero in ceppaie. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Taglio con mezzo meccanico. Incluso: raccolta; allontanamento; cippatura/trinciatura ramaglia; sramatura. Escluso: designazione candidati. SPECIFICHE TECNICHE: prelievo di 100-200 piante a diametro variabile per ettaro. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c) RP2 Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. RP2 Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.AAB.Mc19.B0000.Qa000.1250.b	OPERA: Bosco di legno naturale generico; geometria: malate | malformate | indesiderate. LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: raccolta; allontanamento; cippatura/trinciatura ramaglia; sramatura. Escluso: designazione candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; con polloni in soprannumero in ceppaie. Prelievo di 201-300 piante a diametro variabile per ettaro. OP1 Bosco di legno naturale generico; geometria: malate | malformate | indesiderate. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; con polloni in soprannumero in ceppaie. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Taglio con mezzo meccanico. Incluso: raccolta; allontanamento; cippatura/trinciatura ramaglia; sramatura. Escluso: designazione candidati. SPECIFICHE TECNICHE: prelievo di 201-300 piante a diametro variabile per ettaro. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c) RP2 Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. RP2 Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	LOM251.OC.AAB.Mc19.B0000.Qa000.1250.b	OPERA: Bosco di legno naturale generico; geometria: malate | malformate | indesiderate. LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: raccolta; allontanamento; cippatura/trinciatura ramaglia; sramatura. Escluso: designazione candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; con polloni in soprannumero in ceppaie. Prelievo di 201-300 piante a diametro variabile per ettaro. OP1 Bosco di legno naturale generico; geometria: malate | malformate | indesiderate. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; con polloni in soprannumero in ceppaie. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Taglio con mezzo meccanico. Incluso: raccolta; allontanamento; cippatura/trinciatura ramaglia; sramatura. Escluso: designazione candidati. SPECIFICHE TECNICHE: prelievo di 201-300 piante a diametro variabile per ettaro. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c) RP2 Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. RP2 Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.AAB.Mc19.B0000.Qa000.1250.c	OPERA: Bosco di legno naturale generico; geometria: malate | malformate | indesiderate. LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: raccolta; allontanamento; cippatura/trinciatura ramaglia; sramatura. Escluso: designazione candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; con polloni in soprannumero in ceppaie. Prelievo di 301-400 piante a diametro variabile per ettaro. OP1 Bosco di legno naturale generico; geometria: malate | malformate | indesiderate. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; con polloni in soprannumero in ceppaie. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Taglio con mezzo meccanico. Incluso: raccolta; allontanamento; cippatura/trinciatura ramaglia; sramatura. Escluso: designazione candidati. SPECIFICHE TECNICHE: prelievo di 301-400 piante a diametro variabile per ettaro. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c) RP2 Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. RP2 Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	LOM251.OC.AAB.Mc19.B0000.Qa000.1250.c	OPERA: Bosco di legno naturale generico; geometria: malate | malformate | indesiderate. LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: raccolta; allontanamento; cippatura/trinciatura ramaglia; sramatura. Escluso: designazione candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; con polloni in soprannumero in ceppaie. Prelievo di 301-400 piante a diametro variabile per ettaro. OP1 Bosco di legno naturale generico; geometria: malate | malformate | indesiderate. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; con polloni in soprannumero in ceppaie. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Taglio con mezzo meccanico. Incluso: raccolta; allontanamento; cippatura/trinciatura ramaglia; sramatura. Escluso: designazione candidati. SPECIFICHE TECNICHE: prelievo di 301-400 piante a diametro variabile per ettaro. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c) RP2 Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando. RP2 Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.AAB.Mc30.B4525.Qa006.0000.-	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale abete; geometria: abete. LAVORO: Scortecciatura completa. SPECIFICHE TECNICHE: diametro maggiore a [cm] > 12,5. OP1 Specie arborea, tronco di legno naturale abete; geometria: abete. SPECIFICHE TECNICHE: diametro maggiore a [cm] > 12,5. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Scortecciatura completa. RP2 Scortecciatrice; impiego: uso forestale; diametro scortecciabile [mm] ≥ 80; potenza [kW] = 2 ÷ 4. Incluso: coltelli. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1030.a)	LOM251.OC.AAB.Mc30.B4525.Qa006.0000.-	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale abete; geometria: abete. LAVORO: Scortecciatura completa. SPECIFICHE TECNICHE: diametro maggiore a [cm] > 12,5. OP1 Specie arborea, tronco di legno naturale abete; geometria: abete. SPECIFICHE TECNICHE: diametro maggiore a [cm] > 12,5. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Scortecciatura completa. RP2 Scortecciatrice; impiego: uso forestale; diametro scortecciabile [mm] ≥ 80; potenza [kW] = 2 ÷ 4. Incluso: coltelli. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1030.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.AAB.Pa02.B3030.Qa008.0000.-	OPERA: Staccionata, pali di legno naturale abete/larice. Escluso: tronchi giovani (alburno). LAVORO: Posa a mano. Incluso: ferramenta necessaria. Escluso: infissione nel terreno di profili in acciaio con sezione ad U con apposito battipalo; profili in acciaio con sezione ad U; preventiva ricerca di eventuali sottoservizi. SPECIFICHE TECNICHE: durame di tronco, piallato e con smusso maggiore/uguale a 5 mm su ogni spigolo; montanti di sezione quadra da 9-10 cm ed altezza pari a 110-115 cm; 1 asse corrimano, posta in testa al montante, di sezione 4x14 cm della lunghezza di 500 cm; 2 assi orizzontali intermedie di sezione 4x14 cm della lunghezza di 500 cm. Su terreno vegetale idoneo all'infissione di pali. OP1 Staccionata, pali di legno naturale abete/larice. Escluso: tronchi giovani (alburno). SPECIFICHE TECNICHE: durame di tronco, piallato e con smusso maggiore/uguale a 5 mm su ogni spigolo; montanti di sezione quadra da 9-10 cm ed altezza pari a 110-115 cm; 1 asse corrimano, posta in testa al montante, di sezione 4x14 cm della lunghezza di 500 cm; 2 assi orizzontali intermedie di sezione 4x14 cm della lunghezza di 500 cm. RM2 Segato tavole/travetti di legno naturale larice; geometria: piallato | smussato; impiego: staccionate; dimensione x [mm] = 40 | dimensione y [mm] = 140 RM2 Ferramenta chiodo di metallo ferro; finitura: zincata; lunghezza [mm] = 40 RM2 Ferramenta bulloneria di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: staccionata SPECIFICHE TECNICHE: bullone per fissaggio di montante LV1 Posa a mano. Incluso: ferramenta necessaria. Escluso: infissione nel terreno di profili in acciaio con sezione ad U con apposito battipalo; profili in acciaio con sezione ad U; preventiva ricerca di eventuali sottoservizi. SPECIFICHE TECNICHE: su terreno vegetale idoneo all'infissione di pali. RT2 Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.00.1040.b) RT2 Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	LOM251.OC.AAB.Pa02.B3030.Qa008.0000.-	OPERA: Staccionata, pali di legno naturale abete/larice. Escluso: tronchi giovani (alburno). LAVORO: Posa a mano. Incluso: ferramenta necessaria. Escluso: infissione nel terreno di profili in acciaio con sezione ad U con apposito battipalo; profili in acciaio con sezione ad U; preventiva ricerca di eventuali sottoservizi. SPECIFICHE TECNICHE: durame di tronco, piallato e con smusso maggiore/uguale a 5 mm su ogni spigolo; montanti di sezione quadra da 9-10 cm ed altezza pari a 110-115 cm; 1 asse corrimano, posta in testa al montante, di sezione 4x14 cm della lunghezza di 500 cm; 2 assi orizzontali intermedie di sezione 4x14 cm della lunghezza di 500 cm. Su terreno vegetale idoneo all'infissione di pali. OP1 Staccionata, pali di legno naturale abete/larice. Escluso: tronchi giovani (alburno). SPECIFICHE TECNICHE: durame di tronco, piallato e con smusso maggiore/uguale a 5 mm su ogni spigolo; montanti di sezione quadra da 9-10 cm ed altezza pari a 110-115 cm; 1 asse corrimano, posta in testa al montante, di sezione 4x14 cm della lunghezza di 500 cm; 2 assi orizzontali intermedie di sezione 4x14 cm della lunghezza di 500 cm. RM2 Segato tavole/travetti di legno naturale larice; geometria: piallato | smussato; impiego: staccionate; dimensione x [mm] = 40 | dimensione y [mm] = 140 RM2 Ferramenta chiodo di metallo ferro; finitura: zincata; lunghezza [mm] = 40 RM2 Ferramenta bulloneria di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: staccionata SPECIFICHE TECNICHE: bullone per fissaggio di montante LV1 Posa a mano. Incluso: ferramenta necessaria. Escluso: infissione nel terreno di profili in acciaio con sezione ad U con apposito battipalo; profili in acciaio con sezione ad U; preventiva ricerca di eventuali sottoservizi. SPECIFICHE TECNICHE: su terreno vegetale idoneo all'infissione di pali. RT2 Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.00.1040.b) RT2 Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.AAB.Pa02.B3030.Sb001.0000.-	OPERA: Staccionata, piantoni di lega ferrosa acciaio generico; geometria: HEA 120; interasse [m] = 2. LAVORO: Posa a mano. Incluso: scavo; getto di calcestruzzo per il fissaggio dei pali verticali; fissaggio dei correnti. SPECIFICHE TECNICHE: due correnti in pali di larice scortecciato, diametro di 10-12 cm, posti orizzontalmente e fissati con barre filettate e bulloni. OP1 Staccionata, piantoni di lega ferrosa acciaio generico; geometria: HEA 120; interasse [m] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: due correnti in pali di larice scortecciato, diametro di 10-12 cm, posti orizzontalmente e fissati con barre filettate e bulloni. RM2 Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos RM2 Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m^3] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava RM2 Ferramenta viteria di metallo ferro RM2 Profilato HE di lega ferrosa acciaio S235JR; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo RM2 Palo di legno naturale larice; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 10 ÷ 12 | lunghezza [cm] = 150 LV1 Posa a mano. Incluso: scavo; getto di calcestruzzo per il fissaggio dei pali verticali; fissaggio dei correnti. RP2 Dozer; potenza [kW] = 75,01 ÷ 135. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.b)	LOM251.OC.AAB.Pa02.B3030.Sb001.0000.-	OPERA: Staccionata, piantoni di lega ferrosa acciaio generico; geometria: HEA 120; interasse [m] = 2. LAVORO: Posa a mano. Incluso: scavo; getto di calcestruzzo per il fissaggio dei pali verticali; fissaggio dei correnti. SPECIFICHE TECNICHE: due correnti in pali di larice scortecciato, diametro di 10-12 cm, posti orizzontalmente e fissati con barre filettate e bulloni. OP1 Staccionata, piantoni di lega ferrosa acciaio generico; geometria: HEA 120; interasse [m] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: due correnti in pali di larice scortecciato, diametro di 10-12 cm, posti orizzontalmente e fissati con barre filettate e bulloni. RM2 Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos RM2 Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m^3] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava RM2 Ferramenta viteria di metallo ferro RM2 Profilato HE di lega ferrosa acciaio S235JR; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo RM2 Palo di legno naturale larice; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 10 ÷ 12 | lunghezza [cm] = 150 LV1 Posa a mano. Incluso: scavo; getto di calcestruzzo per il fissaggio dei pali verticali; fissaggio dei correnti. RP2 Dozer; potenza [kW] = 75,01 ÷ 135. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ADA.Ma25.B9730.Za000.0005.-	OPERA: Giunto, di paramenti di facciata e cordoli di gaveta di briglie di materiale generico. LAVORO: Stilatura a mano. Escluso: ponteggi; opere provvisionali. SPECIFICHE TECNICHE: in malta cementizia Rck 20. OP1 Giunto, di paramenti di facciata e cordoli di gaveta di briglie di materiale generico. SPECIFICHE TECNICHE: in malta cementizia Rck 20. RM2 Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos RM2 Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m^3] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava LV1 Stilatura a mano. Escluso: ponteggi; opere provvisionali. RT2 Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.00.1040.b) RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT2 Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 500. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.c) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	LOM251.OC.ADA.Ma25.B9730.Za000.0005.-	OPERA: Giunto, di paramenti di facciata e cordoli di gaveta di briglie di materiale generico. LAVORO: Stilatura a mano. Escluso: ponteggi; opere provvisionali. SPECIFICHE TECNICHE: in malta cementizia Rck 20. OP1 Giunto, di paramenti di facciata e cordoli di gaveta di briglie di materiale generico. SPECIFICHE TECNICHE: in malta cementizia Rck 20. RM2 Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos RM2 Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m^3] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava LV1 Stilatura a mano. Escluso: ponteggi; opere provvisionali. RT2 Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.00.1040.b) RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT2 Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 500. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.c) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ADA.Ma42.B0105.Mb000.0500.-	OPERA: Scogliera di roccia naturale generico. LAVORO: Rimaneggiamento con mezzo meccanico. Incluso: regolarizzazione ed approfondimento delle fondazioni ed imposte; accatastamento dei massi esistenti; ripresa e ricollocamento dei massi; deviazione delle acque; misurazione scogliera finita. SPECIFICHE TECNICHE: dissestata o movimentata da cause naturali, a corsi regolari e/o alla rinfusa. OP1 Scogliera di roccia naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: dissestata o movimentata da cause naturali, a corsi regolari e/o alla rinfusa. RM2 Sistema murario di roccia naturale generico LV1 Rimaneggiamento con mezzo meccanico. Incluso: regolarizzazione ed approfondimento delle fondazioni ed imposte; accatastamento dei massi esistenti; ripresa e ricollocamento dei massi; deviazione delle acque; misurazione scogliera finita. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b) RP2 Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 90. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1040.b)	LOM251.OC.ADA.Ma42.B0105.Mb000.0500.-	OPERA: Scogliera di roccia naturale generico. LAVORO: Rimaneggiamento con mezzo meccanico. Incluso: regolarizzazione ed approfondimento delle fondazioni ed imposte; accatastamento dei massi esistenti; ripresa e ricollocamento dei massi; deviazione delle acque; misurazione scogliera finita. SPECIFICHE TECNICHE: dissestata o movimentata da cause naturali, a corsi regolari e/o alla rinfusa. OP1 Scogliera di roccia naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: dissestata o movimentata da cause naturali, a corsi regolari e/o alla rinfusa. RM2 Sistema murario di roccia naturale generico LV1 Rimaneggiamento con mezzo meccanico. Incluso: regolarizzazione ed approfondimento delle fondazioni ed imposte; accatastamento dei massi esistenti; ripresa e ricollocamento dei massi; deviazione delle acque; misurazione scogliera finita. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b) RP2 Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 90. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1040.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ADA.Mc01.B0110.J0001.0000.-	OPERA: Briglia di conglomerato cementizio. Incluso: roccia. LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: accatastamento in loco del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fino alla quota di imposta della fondazione. OP1 Briglia di conglomerato cementizio. Incluso: roccia. RM2 Sistema murario di roccia naturale generico LV1 Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: accatastamento in loco del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fino alla quota di imposta della fondazione. RP2 Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e) RP2 Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	LOM251.OC.ADA.Mc01.B0110.J0001.0000.-	OPERA: Briglia di conglomerato cementizio. Incluso: roccia. LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: accatastamento in loco del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fino alla quota di imposta della fondazione. OP1 Briglia di conglomerato cementizio. Incluso: roccia. RM2 Sistema murario di roccia naturale generico LV1 Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: accatastamento in loco del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fino alla quota di imposta della fondazione. RP2 Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e) RP2 Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ADA.Mc04.B0040.Qa000.0000.-	OPERA: Cumulo, biomassa legnosa di legno naturale generico. LAVORO: Rimozione con mezzo meccanico e manuale. Incluso: rinvii di ancoraggio del natante se in presenza di corrente; sommaria sistemazione del fondo alveo. Escluso: allontanamento del materiale di risulta; rimozione di eventuali rifiuti presenti. SPECIFICHE TECNICHE: su fondo di alveo attivo. OP1 Cumulo, biomassa legnosa di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: su fondo di alveo attivo. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Rimozione con mezzo meccanico e manuale. Incluso: rinvii di ancoraggio del natante se in presenza di corrente; sommaria sistemazione del fondo alveo. Escluso: allontanamento del materiale di risulta; rimozione di eventuali rifiuti presenti. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b) RP2 Rimorchiatore; potenza [kW] ≥ 185. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.70.00.1010.a) RP2 Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	LOM251.OC.ADA.Mc04.B0040.Qa000.0000.-	OPERA: Cumulo, biomassa legnosa di legno naturale generico. LAVORO: Rimozione con mezzo meccanico e manuale. Incluso: rinvii di ancoraggio del natante se in presenza di corrente; sommaria sistemazione del fondo alveo. Escluso: allontanamento del materiale di risulta; rimozione di eventuali rifiuti presenti. SPECIFICHE TECNICHE: su fondo di alveo attivo. OP1 Cumulo, biomassa legnosa di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: su fondo di alveo attivo. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Rimozione con mezzo meccanico e manuale. Incluso: rinvii di ancoraggio del natante se in presenza di corrente; sommaria sistemazione del fondo alveo. Escluso: allontanamento del materiale di risulta; rimozione di eventuali rifiuti presenti. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b) RP2 Rimorchiatore; potenza [kW] ≥ 185. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.70.00.1010.a) RP2 Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ADA.Mc04.B0115.Mb000.0000.-	OPERA: Difesa spondale di roccia naturale generico. LAVORO: Rimozione con mezzo meccanico; funzione: per rimaneggiamento e riutilizzo per variazione della conformazione del paraggio idraulico. Incluso: ricollocazione nelle immediate vicinanze in posizione utile per l'assetto idraulico esistente. OP1 Difesa spondale di roccia naturale generico. RM2 Sistema murario di roccia naturale generico LV1 Rimozione con mezzo meccanico; funzione: per rimaneggiamento e riutilizzo per variazione della conformazione del paraggio idraulico. Incluso: ricollocazione nelle immediate vicinanze in posizione utile per l'assetto idraulico esistente. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b) RP2 Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1040.c) RP2 Dumper pesante; capacità cassone [m^3] ≤ 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.20.1020.b) RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	LOM251.OC.ADA.Mc04.B0115.Mb000.0000.-	OPERA: Difesa spondale di roccia naturale generico. LAVORO: Rimozione con mezzo meccanico; funzione: per rimaneggiamento e riutilizzo per variazione della conformazione del paraggio idraulico. Incluso: ricollocazione nelle immediate vicinanze in posizione utile per l'assetto idraulico esistente. OP1 Difesa spondale di roccia naturale generico. RM2 Sistema murario di roccia naturale generico LV1 Rimozione con mezzo meccanico; funzione: per rimaneggiamento e riutilizzo per variazione della conformazione del paraggio idraulico. Incluso: ricollocazione nelle immediate vicinanze in posizione utile per l'assetto idraulico esistente. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b) RP2 Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1040.c) RP2 Dumper pesante; capacità cassone [m^3] ≤ 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.20.1020.b) RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.ADA.Mc17.B9730.Za000.0000.-	OPERA: Giunto, di paramenti di facciata e cordoli di gaveta di briglie di materiale generico. LAVORO: Scrostamento con mezzo meccanico. Escluso: ponteggi; opere provvisionali. OP1 Giunto, di paramenti di facciata e cordoli di gaveta di briglie di materiale generico. RM2 Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos RM2 Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m^3] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava LV1 Scrostamento con mezzo meccanico. Escluso: ponteggi; opere provvisionali. RT2 Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.00.1040.b) RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT2 Martello elettrico perforatore; peso [kg] ≤ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.a)	LOM251.OC.ADA.Mc17.B9730.Za000.0000.-	OPERA: Giunto, di paramenti di facciata e cordoli di gaveta di briglie di materiale generico. LAVORO: Scrostamento con mezzo meccanico. Escluso: ponteggi; opere provvisionali. OP1 Giunto, di paramenti di facciata e cordoli di gaveta di briglie di materiale generico. RM2 Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos RM2 Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m^3] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava LV1 Scrostamento con mezzo meccanico. Escluso: ponteggi; opere provvisionali. RT2 Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.00.1040.b) RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT2 Martello elettrico perforatore; peso [kg] ≤ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ADA.Pa02.B6805.Mb059.0000.a	OPERA: Copertina, con malta di roccia naturale porfido generico; geometria: blocchi quadrati; impiego: per gaveta di briglia; lunghezza [cm] = 100 | larghezza [cm] = 100 | spessore [cm] = 15. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: stilatura dei giunti; fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: con due fori passanti di diametro [mm] = 30 necessari a permettere l'ancoraggio del blocco alla sottostante struttura; ancoraggio con barre d'acciaio di diametro [mm] = 26 e lunghezza [m] = 1. OP1 Copertina, con malta di roccia naturale porfido generico; geometria: blocchi quadrati; impiego: per gaveta di briglia; lunghezza [cm] = 100 | larghezza [cm] = 100 | spessore [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: con due fori passanti di diametro [mm] = 30 necessari a permettere l'ancoraggio del blocco alla sottostante struttura; ancoraggio con barre d'acciaio di diametro [mm] = 26 e lunghezza [m] = 1. RM2 Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m^3] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata RM2 Lastra di roccia naturale generico; impiego: gavete; spessore [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: materiale lapideo lavorato RM2 Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos RM2 Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento LV1 Posa con mezzo meccanico. Incluso: stilatura dei giunti; fissaggio. RP2 Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e) RP2 Dozer; potenza [kW] = 75,01 ÷ 135. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.b)	LOM251.OC.ADA.Pa02.B6805.Mb059.0000.a	OPERA: Copertina, con malta di roccia naturale porfido generico; geometria: blocchi quadrati; impiego: per gaveta di briglia; lunghezza [cm] = 100 | larghezza [cm] = 100 | spessore [cm] = 15. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: stilatura dei giunti; fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: con due fori passanti di diametro [mm] = 30 necessari a permettere l'ancoraggio del blocco alla sottostante struttura; ancoraggio con barre d'acciaio di diametro [mm] = 26 e lunghezza [m] = 1. OP1 Copertina, con malta di roccia naturale porfido generico; geometria: blocchi quadrati; impiego: per gaveta di briglia; lunghezza [cm] = 100 | larghezza [cm] = 100 | spessore [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: con due fori passanti di diametro [mm] = 30 necessari a permettere l'ancoraggio del blocco alla sottostante struttura; ancoraggio con barre d'acciaio di diametro [mm] = 26 e lunghezza [m] = 1. RM2 Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m^3] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata RM2 Lastra di roccia naturale generico; impiego: gavete; spessore [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: materiale lapideo lavorato RM2 Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos RM2 Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento LV1 Posa con mezzo meccanico. Incluso: stilatura dei giunti; fissaggio. RP2 Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e) RP2 Dozer; potenza [kW] = 75,01 ÷ 135. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ADA.Pa02.B6805.Mb059.0000.b	OPERA: Copertina, con malta di roccia naturale porfido generico; geometria: blocchi quadrati; impiego: per gaveta di briglia; lunghezza [cm] = 100 | larghezza [cm] = 100 | spessore [cm] = 30. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: stilatura dei giunti; fissaggio con boiacca di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: con due fori passanti di diametro [mm] = 30 necessari a permettere l'ancoraggio del blocco alla sottostante struttura; ancoraggio con barre d'acciaio di diametro [mm] = 26 e lunghezza [m] = 1. OP1 Copertina, con malta di roccia naturale porfido generico; geometria: blocchi quadrati; impiego: per gaveta di briglia; lunghezza [cm] = 100 | larghezza [cm] = 100 | spessore [cm] = 30. SPECIFICHE TECNICHE: con due fori passanti di diametro [mm] = 30 necessari a permettere l'ancoraggio del blocco alla sottostante struttura; ancoraggio con barre d'acciaio di diametro [mm] = 26 e lunghezza [m] = 1. RM2 Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m^3] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata RM2 Lastra di roccia naturale generico; impiego: gavete; spessore [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: materiale lapideo lavorato RM2 Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos RM2 Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento LV1 Posa con mezzo meccanico. Incluso: stilatura dei giunti; fissaggio con boiacca di cemento. RP2 Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e) RP2 Dozer; potenza [kW] = 75,01 ÷ 135. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.b)	LOM251.OC.ADA.Pa02.B6805.Mb059.0000.b	OPERA: Copertina, con malta di roccia naturale porfido generico; geometria: blocchi quadrati; impiego: per gaveta di briglia; lunghezza [cm] = 100 | larghezza [cm] = 100 | spessore [cm] = 30. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: stilatura dei giunti; fissaggio con boiacca di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: con due fori passanti di diametro [mm] = 30 necessari a permettere l'ancoraggio del blocco alla sottostante struttura; ancoraggio con barre d'acciaio di diametro [mm] = 26 e lunghezza [m] = 1. OP1 Copertina, con malta di roccia naturale porfido generico; geometria: blocchi quadrati; impiego: per gaveta di briglia; lunghezza [cm] = 100 | larghezza [cm] = 100 | spessore [cm] = 30. SPECIFICHE TECNICHE: con due fori passanti di diametro [mm] = 30 necessari a permettere l'ancoraggio del blocco alla sottostante struttura; ancoraggio con barre d'acciaio di diametro [mm] = 26 e lunghezza [m] = 1. RM2 Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m^3] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata RM2 Lastra di roccia naturale generico; impiego: gavete; spessore [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: materiale lapideo lavorato RM2 Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos RM2 Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento LV1 Posa con mezzo meccanico. Incluso: stilatura dei giunti; fissaggio con boiacca di cemento. RP2 Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e) RP2 Dozer; potenza [kW] = 75,01 ÷ 135. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ADA.Pa02.B6805.Mb059.0005.a	OPERA: Copertina, con malta di roccia naturale porfido generico; geometria: blocchi rettangolari; impiego: per gaveta di briglia; lunghezza [cm] = 100 | larghezza [cm] ≥ 25 | spessore [cm] = 15. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: stilatura dei giunti; fissaggio con boiacca di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: con due fori passanti di diametro [mm] = 30 necessari a permettere l'ancoraggio del blocco alla sottostante struttura; ancoraggio con barre d'acciaio di diametro [mm] = 26 e lunghezza [m] = 1. OP1 Copertina, con malta di roccia naturale porfido generico; geometria: blocchi rettangolari; impiego: per gaveta di briglia; lunghezza [cm] = 100 | larghezza [cm] ≥ 25 | spessore [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: con due fori passanti di diametro [mm] = 30 necessari a permettere l'ancoraggio del blocco alla sottostante struttura; ancoraggio con barre d'acciaio di diametro [mm] = 26 e lunghezza [m] = 1. RM2 Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m^3] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata RM2 Lastra di roccia naturale generico; impiego: gavete; spessore [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: materiale lapideo lavorato RM2 Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos RM2 Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento LV1 Posa con mezzo meccanico. Incluso: stilatura dei giunti; fissaggio con boiacca di cemento. RP2 Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e) RP2 Dozer; potenza [kW] = 75,01 ÷ 135. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.b)	LOM251.OC.ADA.Pa02.B6805.Mb059.0005.a	OPERA: Copertina, con malta di roccia naturale porfido generico; geometria: blocchi rettangolari; impiego: per gaveta di briglia; lunghezza [cm] = 100 | larghezza [cm] ≥ 25 | spessore [cm] = 15. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: stilatura dei giunti; fissaggio con boiacca di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: con due fori passanti di diametro [mm] = 30 necessari a permettere l'ancoraggio del blocco alla sottostante struttura; ancoraggio con barre d'acciaio di diametro [mm] = 26 e lunghezza [m] = 1. OP1 Copertina, con malta di roccia naturale porfido generico; geometria: blocchi rettangolari; impiego: per gaveta di briglia; lunghezza [cm] = 100 | larghezza [cm] ≥ 25 | spessore [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: con due fori passanti di diametro [mm] = 30 necessari a permettere l'ancoraggio del blocco alla sottostante struttura; ancoraggio con barre d'acciaio di diametro [mm] = 26 e lunghezza [m] = 1. RM2 Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m^3] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata RM2 Lastra di roccia naturale generico; impiego: gavete; spessore [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: materiale lapideo lavorato RM2 Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos RM2 Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento LV1 Posa con mezzo meccanico. Incluso: stilatura dei giunti; fissaggio con boiacca di cemento. RP2 Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e) RP2 Dozer; potenza [kW] = 75,01 ÷ 135. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.ADA.Pa02.B6805.Mb059.0005.b	OPERA: Copertina, con malta di roccia naturale porfido generico; geometria: blocchi rettangolari; impiego: per gaveta di briglia; lunghezza [cm] = 100 | larghezza [cm] ≥ 25 | spessore [cm] = 30. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: stilatura dei giunti; fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: con due fori passanti di diametro [mm] = 30 necessari a permettere l'ancoraggio del blocco alla sottostante struttura; ancoraggio con barre d'acciaio di diametro [mm] = 26 e lunghezza [m] = 1. OP1 Copertina, con malta di roccia naturale porfido generico; geometria: blocchi rettangolari; impiego: per gaveta di briglia; lunghezza [cm] = 100 | larghezza [cm] ≥ 25 | spessore [cm] = 30. SPECIFICHE TECNICHE: con due fori passanti di diametro [mm] = 30 necessari a permettere l'ancoraggio del blocco alla sottostante struttura; ancoraggio con barre d'acciaio di diametro [mm] = 26 e lunghezza [m] = 1. RM2 Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m^3] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata RM2 Lastra di roccia naturale generico; impiego: gavete; spessore [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: materiale lapideo lavorato RM2 Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos RM2 Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento LV1 Posa con mezzo meccanico. Incluso: stilatura dei giunti; fissaggio. RP2 Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e) RP2 Dozer; potenza [kW] = 75,01 ÷ 135. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.b)	LOM251.OC.ADA.Pa02.B6805.Mb059.0005.b	OPERA: Copertina, con malta di roccia naturale porfido generico; geometria: blocchi rettangolari; impiego: per gaveta di briglia; lunghezza [cm] = 100 | larghezza [cm] ≥ 25 | spessore [cm] = 30. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: stilatura dei giunti; fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: con due fori passanti di diametro [mm] = 30 necessari a permettere l'ancoraggio del blocco alla sottostante struttura; ancoraggio con barre d'acciaio di diametro [mm] = 26 e lunghezza [m] = 1. OP1 Copertina, con malta di roccia naturale porfido generico; geometria: blocchi rettangolari; impiego: per gaveta di briglia; lunghezza [cm] = 100 | larghezza [cm] ≥ 25 | spessore [cm] = 30. SPECIFICHE TECNICHE: con due fori passanti di diametro [mm] = 30 necessari a permettere l'ancoraggio del blocco alla sottostante struttura; ancoraggio con barre d'acciaio di diametro [mm] = 26 e lunghezza [m] = 1. RM2 Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m^3] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata RM2 Lastra di roccia naturale generico; impiego: gavete; spessore [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: materiale lapideo lavorato RM2 Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos RM2 Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento LV1 Posa con mezzo meccanico. Incluso: stilatura dei giunti; fissaggio. RP2 Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e) RP2 Dozer; potenza [kW] = 75,01 ÷ 135. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ADA.Pa02.E5735.R0000.0250.a	OPERA: Gabbione di metallo generico; geometria: cilindrico; diametro [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 2. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con rivestimento in lega Zinco-Alluminio; maglia tipo 8x10; filo diametro 2,7 mm. OP1 Gabbione di metallo generico; geometria: cilindrico; diametro [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con rivestimento in lega Zinco-Alluminio; maglia tipo 8x10; filo diametro 2,7 mm. RM2 Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; geometria: rete; impiego: gabbioni cilindrici; diametro (Ø) [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 2. Componente: sella, SPECIFICHE TECNICHE: conforme a “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” (n.69/2013) RM2 Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia LV1 Posa con mezzo meccanico e manuale. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b) RP2 Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1030.b) RP2 Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1040.c) RP2 Motrice con semirimorchio a bilico; massa a pieno carico [t] ≤ 44. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.05.1030.a) SPECIFICHE TECNICHE: semirimorchio a bilico. RP2 Rimorchiatore; potenza [kW] ≥ 185. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.70.00.1010.a)	LOM251.OC.ADA.Pa02.E5735.R0000.0250.a	OPERA: Gabbione di metallo generico; geometria: cilindrico; diametro [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 2. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con rivestimento in lega Zinco-Alluminio; maglia tipo 8x10; filo diametro 2,7 mm. OP1 Gabbione di metallo generico; geometria: cilindrico; diametro [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con rivestimento in lega Zinco-Alluminio; maglia tipo 8x10; filo diametro 2,7 mm. RM2 Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; geometria: rete; impiego: gabbioni cilindrici; diametro (Ø) [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 2. Componente: sella, SPECIFICHE TECNICHE: conforme a “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” (n.69/2013) RM2 Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia LV1 Posa con mezzo meccanico e manuale. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b) RP2 Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1030.b) RP2 Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1040.c) RP2 Motrice con semirimorchio a bilico; massa a pieno carico [t] ≤ 44. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.05.1030.a) SPECIFICHE TECNICHE: semirimorchio a bilico. RP2 Rimorchiatore; potenza [kW] ≥ 185. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.70.00.1010.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ADA.Pa02.E5735.R0000.0250.b	OPERA: Gabbione di metallo generico; geometria: cilindrico; diametro [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 3. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con rivestimento in lega Zinco-Alluminio; maglia tipo 8x10; filo diametro 2,7 mm. OP1 Gabbione di metallo generico; geometria: cilindrico; diametro [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con rivestimento in lega Zinco-Alluminio; maglia tipo 8x10; filo diametro 2,7 mm. RM2 Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; geometria: rete; impiego: gabbioni cilindrici; diametro (Ø) [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 3. Componente: sella, SPECIFICHE TECNICHE: conforme a “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” (n.69/2013) RM2 Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia LV1 Posa con mezzo meccanico e manuale. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b) RP2 Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1030.b) RP2 Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1040.c) RP2 Motrice con semirimorchio a bilico; massa a pieno carico [t] ≤ 44. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.05.1030.a) SPECIFICHE TECNICHE: semirimorchio a bilico. RP2 Rimorchiatore; potenza [kW] ≥ 185. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.70.00.1010.a)	LOM251.OC.ADA.Pa02.E5735.R0000.0250.b	OPERA: Gabbione di metallo generico; geometria: cilindrico; diametro [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 3. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con rivestimento in lega Zinco-Alluminio; maglia tipo 8x10; filo diametro 2,7 mm. OP1 Gabbione di metallo generico; geometria: cilindrico; diametro [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con rivestimento in lega Zinco-Alluminio; maglia tipo 8x10; filo diametro 2,7 mm. RM2 Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; geometria: rete; impiego: gabbioni cilindrici; diametro (Ø) [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 3. Componente: sella, SPECIFICHE TECNICHE: conforme a “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” (n.69/2013) RM2 Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia LV1 Posa con mezzo meccanico e manuale. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b) RP2 Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1030.b) RP2 Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1040.c) RP2 Motrice con semirimorchio a bilico; massa a pieno carico [t] ≤ 44. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.05.1030.a) SPECIFICHE TECNICHE: semirimorchio a bilico. RP2 Rimorchiatore; potenza [kW] ≥ 185. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.70.00.1010.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.ADA.Pa02.E5735.R0000.0255.a	OPERA: Gabbione di metallo generico; geometria: cilindrico; diametro [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 2. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con rivestimento in lega Zinco-Alluminio; maglia tipo 8x10; filo diametro 2,7 mm; rivestimento con polimero plastico di spessore nominale 0,5 mm. OP1 Gabbione di metallo generico; geometria: cilindrico; diametro [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con rivestimento in lega Zinco-Alluminio; maglia tipo 8x10; filo diametro 2,7 mm; rivestimento con polimero plastico di spessore nominale 0,5 mm. RM2 Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria: rete; impiego: gabbioni cilindrici; diametro (Ø) [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 2. Componenti: rete a doppia torsione, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% RM2 Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia LV1 Posa con mezzo meccanico e manuale. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b) RP2 Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1030.b) RP2 Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1040.c) RP2 Motrice con semirimorchio a bilico; massa a pieno carico [t] ≤ 44. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.05.1030.a) SPECIFICHE TECNICHE: semirimorchio a bilico. RP2 Rimorchiatore; potenza [kW] ≥ 185. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.70.00.1010.a)	LOM251.OC.ADA.Pa02.E5735.R0000.0255.a	OPERA: Gabbione di metallo generico; geometria: cilindrico; diametro [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 2. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con rivestimento in lega Zinco-Alluminio; maglia tipo 8x10; filo diametro 2,7 mm; rivestimento con polimero plastico di spessore nominale 0,5 mm. OP1 Gabbione di metallo generico; geometria: cilindrico; diametro [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con rivestimento in lega Zinco-Alluminio; maglia tipo 8x10; filo diametro 2,7 mm; rivestimento con polimero plastico di spessore nominale 0,5 mm. RM2 Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria: rete; impiego: gabbioni cilindrici; diametro (Ø) [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 2. Componenti: rete a doppia torsione, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% RM2 Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia LV1 Posa con mezzo meccanico e manuale. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b) RP2 Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1030.b) RP2 Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1040.c) RP2 Motrice con semirimorchio a bilico; massa a pieno carico [t] ≤ 44. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.05.1030.a) SPECIFICHE TECNICHE: semirimorchio a bilico. RP2 Rimorchiatore; potenza [kW] ≥ 185. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.70.00.1010.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ADA.Pa02.E5735.R0000.0255.b	OPERA: Gabbione di metallo generico; geometria: cilindrico; diametro [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 3. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con rivestimento in lega Zinco-Alluminio; maglia tipo 8x10; filo diametro 2,7 mm; rivestimento con polimero plastico di spessore nominale 0,5 mm. OP1 Gabbione di metallo generico; geometria: cilindrico; diametro [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con rivestimento in lega Zinco-Alluminio; maglia tipo 8x10; filo diametro 2,7 mm; rivestimento con polimero plastico di spessore nominale 0,5 mm. RM2 Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria: rete; impiego: gabbioni cilindrici; diametro (Ø) [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 3. Componenti: rete a doppia torsione, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% RM2 Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia LV1 Posa con mezzo meccanico e manuale. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b) RP2 Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1030.b) RP2 Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1040.c) RP2 Motrice con semirimorchio a bilico; massa a pieno carico [t] ≤ 44. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.05.1030.a) SPECIFICHE TECNICHE: semirimorchio a bilico. RP2 Rimorchiatore; potenza [kW] ≥ 185. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.70.00.1010.a)	LOM251.OC.ADA.Pa02.E5735.R0000.0255.b	OPERA: Gabbione di metallo generico; geometria: cilindrico; diametro [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 3. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con rivestimento in lega Zinco-Alluminio; maglia tipo 8x10; filo diametro 2,7 mm; rivestimento con polimero plastico di spessore nominale 0,5 mm. OP1 Gabbione di metallo generico; geometria: cilindrico; diametro [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con rivestimento in lega Zinco-Alluminio; maglia tipo 8x10; filo diametro 2,7 mm; rivestimento con polimero plastico di spessore nominale 0,5 mm. RM2 Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria: rete; impiego: gabbioni cilindrici; diametro (Ø) [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 3. Componenti: rete a doppia torsione, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% RM2 Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia LV1 Posa con mezzo meccanico e manuale. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b) RP2 Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1030.b) RP2 Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1040.c) RP2 Motrice con semirimorchio a bilico; massa a pieno carico [t] ≤ 44. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.05.1030.a) SPECIFICHE TECNICHE: semirimorchio a bilico. RP2 Rimorchiatore; potenza [kW] ≥ 185. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.70.00.1010.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ADA.Pa04.A6605.Na000.0000.-	OPERA: Rilevato, imbottimento a tergo di terra generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: lo scavo e la sistemazione dell'area di scavo; la compattazione e della profilatura delle scarpate. SPECIFICHE TECNICHE: con materiali inerti prelevati dall'alveo e siti nelle immediate vicinanze dal punto d'impiego. OP1 Rilevato, imbottimento a tergo di terra generico. SPECIFICHE TECNICHE: con materiali inerti prelevati dall'alveo e siti nelle immediate vicinanze dal punto d'impiego. RM2 Terreno di terra generico LV1 Formazione con mezzo meccanico. Incluso: lo scavo e la sistemazione dell'area di scavo; la compattazione e della profilatura delle scarpate. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b) RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d) RP2 Dumper pesante; capacità cassone [m^3] ≤ 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.20.1020.b) RP2 Dozer; potenza [kW] = 75,01 ÷ 135. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.b) RP2 Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Motrice con semirimorchio a bilico; massa a pieno carico [t] ≤ 44. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.05.1030.a) SPECIFICHE TECNICHE: semirimorchio a bilico.	LOM251.OC.ADA.Pa04.A6605.Na000.0000.-	OPERA: Rilevato, imbottimento a tergo di terra generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: lo scavo e la sistemazione dell'area di scavo; la compattazione e della profilatura delle scarpate. SPECIFICHE TECNICHE: con materiali inerti prelevati dall'alveo e siti nelle immediate vicinanze dal punto d'impiego. OP1 Rilevato, imbottimento a tergo di terra generico. SPECIFICHE TECNICHE: con materiali inerti prelevati dall'alveo e siti nelle immediate vicinanze dal punto d'impiego. RM2 Terreno di terra generico LV1 Formazione con mezzo meccanico. Incluso: lo scavo e la sistemazione dell'area di scavo; la compattazione e della profilatura delle scarpate. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b) RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d) RP2 Dumper pesante; capacità cassone [m^3] ≤ 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.20.1020.b) RP2 Dozer; potenza [kW] = 75,01 ÷ 135. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.b) RP2 Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Motrice con semirimorchio a bilico; massa a pieno carico [t] ≤ 44. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.05.1030.a) SPECIFICHE TECNICHE: semirimorchio a bilico.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ADA.Pa04.A6605.Na000.0005.-	OPERA: Rilevato, imbottimento a tergo di terra generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: lo scavo e la sistemazione dell'area di scavo; la compattazione e della profilatura delle scarpate; trasporto del materiale con caricamento su autocarro. SPECIFICHE TECNICHE: con materiali inerti prelevati dall'alveo in zone entro 5km dal cantiere. OP1 Rilevato, imbottimento a tergo di terra generico. SPECIFICHE TECNICHE: con materiali inerti prelevati dall'alveo in zone entro 5km dal cantiere. RM2 Terreno di terra generico LV1 Formazione con mezzo meccanico. Incluso: lo scavo e la sistemazione dell'area di scavo; la compattazione e della profilatura delle scarpate; trasporto del materiale con caricamento su autocarro. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b) RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d) RP2 Dumper pesante; capacità cassone [m^3] ≤ 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.20.1020.b) RP2 Dozer; potenza [kW] = 75,01 ÷ 135. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.b) RP2 Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Motrice con semirimorchio a bilico; massa a pieno carico [t] ≤ 44. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.05.1030.a) SPECIFICHE TECNICHE: semirimorchio a bilico.	LOM251.OC.ADA.Pa04.A6605.Na000.0005.-	OPERA: Rilevato, imbottimento a tergo di terra generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: lo scavo e la sistemazione dell'area di scavo; la compattazione e della profilatura delle scarpate; trasporto del materiale con caricamento su autocarro. SPECIFICHE TECNICHE: con materiali inerti prelevati dall'alveo in zone entro 5km dal cantiere. OP1 Rilevato, imbottimento a tergo di terra generico. SPECIFICHE TECNICHE: con materiali inerti prelevati dall'alveo in zone entro 5km dal cantiere. RM2 Terreno di terra generico LV1 Formazione con mezzo meccanico. Incluso: lo scavo e la sistemazione dell'area di scavo; la compattazione e della profilatura delle scarpate; trasporto del materiale con caricamento su autocarro. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b) RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d) RP2 Dumper pesante; capacità cassone [m^3] ≤ 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.20.1020.b) RP2 Dozer; potenza [kW] = 75,01 ÷ 135. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.b) RP2 Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Motrice con semirimorchio a bilico; massa a pieno carico [t] ≤ 44. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.05.1030.a) SPECIFICHE TECNICHE: semirimorchio a bilico.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.ADA.Pa04.A6605.Na000.0010.-	OPERA: Rilevato, imbottimento a tergo di terra generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: lo scavo e la sistemazione dell'area di scavo; la compattazione e della profilatura delle scarpate; trasporto del materiale con caricamento su autocarro. SPECIFICHE TECNICHE: con materiali inerti prelevati dall'alveo in zone tra i 5 e 10 km dal cantiere. OP1 Rilevato, imbottimento a tergo di terra generico. SPECIFICHE TECNICHE: con materiali inerti prelevati dall'alveo in zone tra i 5 e 10 km dal cantiere. RM2 Terreno di terra generico LV1 Formazione con mezzo meccanico. Incluso: lo scavo e la sistemazione dell'area di scavo; la compattazione e della profilatura delle scarpate; trasporto del materiale con caricamento su autocarro. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b) RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d) RP2 Dumper pesante; capacità cassone [m^3] ≤ 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.20.1020.b) RP2 Dozer; potenza [kW] = 75,01 ÷ 135. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.b) RP2 Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Motrice con semirimorchio a bilico; massa a pieno carico [t] ≤ 44. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.05.1030.a) SPECIFICHE TECNICHE: semirimorchio a bilico.	LOM251.OC.ADA.Pa04.A6605.Na000.0010.-	OPERA: Rilevato, imbottimento a tergo di terra generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: lo scavo e la sistemazione dell'area di scavo; la compattazione e della profilatura delle scarpate; trasporto del materiale con caricamento su autocarro. SPECIFICHE TECNICHE: con materiali inerti prelevati dall'alveo in zone tra i 5 e 10 km dal cantiere. OP1 Rilevato, imbottimento a tergo di terra generico. SPECIFICHE TECNICHE: con materiali inerti prelevati dall'alveo in zone tra i 5 e 10 km dal cantiere. RM2 Terreno di terra generico LV1 Formazione con mezzo meccanico. Incluso: lo scavo e la sistemazione dell'area di scavo; la compattazione e della profilatura delle scarpate; trasporto del materiale con caricamento su autocarro. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b) RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d) RP2 Dumper pesante; capacità cassone [m^3] ≤ 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.20.1020.b) RP2 Dozer; potenza [kW] = 75,01 ÷ 135. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.b) RP2 Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Motrice con semirimorchio a bilico; massa a pieno carico [t] ≤ 44. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.05.1030.a) SPECIFICHE TECNICHE: semirimorchio a bilico.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ADA.Pa04.B0105.Mb000.0250.-	OPERA: Scogliera, di massi ciclopici di roccia naturale generico; altezza (masso) [m] = 1. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: riposizionamento e profilatura del materiale di risulta a valle della trincea, per strati costipati. SPECIFICHE TECNICHE: massi reperiti in loco al piede del vallo. OP1 Scogliera, di massi ciclopici di roccia naturale generico; altezza (masso) [m] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: massi reperiti in loco al piede del vallo. RM2 Sistema murario di roccia naturale generico LV1 Formazione con mezzo meccanico. Incluso: riposizionamento e profilatura del materiale di risulta a valle della trincea, per strati costipati. RP2 Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	LOM251.OC.ADA.Pa04.B0105.Mb000.0250.-	OPERA: Scogliera, di massi ciclopici di roccia naturale generico; altezza (masso) [m] = 1. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: riposizionamento e profilatura del materiale di risulta a valle della trincea, per strati costipati. SPECIFICHE TECNICHE: massi reperiti in loco al piede del vallo. OP1 Scogliera, di massi ciclopici di roccia naturale generico; altezza (masso) [m] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: massi reperiti in loco al piede del vallo. RM2 Sistema murario di roccia naturale generico LV1 Formazione con mezzo meccanico. Incluso: riposizionamento e profilatura del materiale di risulta a valle della trincea, per strati costipati. RP2 Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ADA.Pa04.B0105.Mb000.0505.a	OPERA: Scogliera di roccia naturale generico; impiego: per rivestimento spondale | scarpata | pennelli | briglie e soglie; peso [kg] = 300 ÷ 1000. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: in pietrame di cava non gelivo in blocchi generici, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto sopra e sotto il pelo dell'acqua. OP1 Scogliera di roccia naturale generico; impiego: per rivestimento spondale | scarpata | pennelli | briglie e soglie; peso [kg] = 300 ÷ 1000. SPECIFICHE TECNICHE: in pietrame di cava non gelivo in blocchi generici, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto sopra e sotto il pelo dell'acqua. RM2 Masso da cava di roccia naturale pietra delle prealpi generico; fornitura: blocchi; peso [kg] = 300 ÷ 1000 LV1 Formazione con mezzo meccanico. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b) RP2 Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1040.c) RP2 Dumper pesante; capacità cassone [m^3] ≤ 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.20.1020.b) RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	LOM251.OC.ADA.Pa04.B0105.Mb000.0505.a	OPERA: Scogliera di roccia naturale generico; impiego: per rivestimento spondale | scarpata | pennelli | briglie e soglie; peso [kg] = 300 ÷ 1000. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: in pietrame di cava non gelivo in blocchi generici, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto sopra e sotto il pelo dell'acqua. OP1 Scogliera di roccia naturale generico; impiego: per rivestimento spondale | scarpata | pennelli | briglie e soglie; peso [kg] = 300 ÷ 1000. SPECIFICHE TECNICHE: in pietrame di cava non gelivo in blocchi generici, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto sopra e sotto il pelo dell'acqua. RM2 Masso da cava di roccia naturale pietra delle prealpi generico; fornitura: blocchi; peso [kg] = 300 ÷ 1000 LV1 Formazione con mezzo meccanico. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b) RP2 Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1040.c) RP2 Dumper pesante; capacità cassone [m^3] ≤ 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.20.1020.b) RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ADA.Pa04.B0105.Mb000.0505.b	OPERA: Scogliera di roccia naturale generico; impiego: per rivestimento spondale | scarpata | pennelli | briglie e soglie; peso [kg] = 1000 ÷ 2000. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: in pietrame di cava non gelivo in blocchi generici, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto sopra e sotto il pelo dell'acqua. OP1 Scogliera di roccia naturale generico; impiego: per rivestimento spondale | scarpata | pennelli | briglie e soglie; peso [kg] = 1000 ÷ 2000. SPECIFICHE TECNICHE: in pietrame di cava non gelivo in blocchi generici, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto sopra e sotto il pelo dell'acqua. RM2 Masso da cava di roccia naturale pietra delle prealpi generico; fornitura: blocchi; peso [kg] = 1000 ÷ 2000 LV1 Formazione con mezzo meccanico. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b) RP2 Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1040.c) RP2 Dumper pesante; capacità cassone [m^3] ≤ 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.20.1020.b) RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	LOM251.OC.ADA.Pa04.B0105.Mb000.0505.b	OPERA: Scogliera di roccia naturale generico; impiego: per rivestimento spondale | scarpata | pennelli | briglie e soglie; peso [kg] = 1000 ÷ 2000. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: in pietrame di cava non gelivo in blocchi generici, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto sopra e sotto il pelo dell'acqua. OP1 Scogliera di roccia naturale generico; impiego: per rivestimento spondale | scarpata | pennelli | briglie e soglie; peso [kg] = 1000 ÷ 2000. SPECIFICHE TECNICHE: in pietrame di cava non gelivo in blocchi generici, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto sopra e sotto il pelo dell'acqua. RM2 Masso da cava di roccia naturale pietra delle prealpi generico; fornitura: blocchi; peso [kg] = 1000 ÷ 2000 LV1 Formazione con mezzo meccanico. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b) RP2 Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1040.c) RP2 Dumper pesante; capacità cassone [m^3] ≤ 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.20.1020.b) RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ADA.Pa04.B0105.Mb000.0505.c	OPERA: Scogliera di roccia naturale generico; impiego: per rivestimento spondale | scarpata | pennelli | briglie e soglie; peso [kg] > 2000. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: in pietrame di cava non gelivo in blocchi generici, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto sopra e sotto il pelo dell'acqua. OP1 Scogliera di roccia naturale generico; impiego: per rivestimento spondale | scarpata | pennelli | briglie e soglie; peso [kg] > 2000. SPECIFICHE TECNICHE: in pietrame di cava non gelivo in blocchi generici, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto sopra e sotto il pelo dell'acqua. RM2 Masso da cava di roccia naturale pietra delle prealpi generico; fornitura: blocchi; peso [kg] ≥ 2000 LV1 Formazione con mezzo meccanico. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b) RP2 Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1040.c) RP2 Dumper pesante; capacità cassone [m^3] ≤ 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.20.1020.b) RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	LOM251.OC.ADA.Pa04.B0105.Mb000.0505.c	OPERA: Scogliera di roccia naturale generico; impiego: per rivestimento spondale | scarpata | pennelli | briglie e soglie; peso [kg] > 2000. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: in pietrame di cava non gelivo in blocchi generici, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto sopra e sotto il pelo dell'acqua. OP1 Scogliera di roccia naturale generico; impiego: per rivestimento spondale | scarpata | pennelli | briglie e soglie; peso [kg] > 2000. SPECIFICHE TECNICHE: in pietrame di cava non gelivo in blocchi generici, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto sopra e sotto il pelo dell'acqua. RM2 Masso da cava di roccia naturale pietra delle prealpi generico; fornitura: blocchi; peso [kg] ≥ 2000 LV1 Formazione con mezzo meccanico. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b) RP2 Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1040.c) RP2 Dumper pesante; capacità cassone [m^3] ≤ 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.20.1020.b) RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.ADA.Pa04.B0115.Mb000.0005.-	OPERA: Difesa spondale di roccia naturale generico; spessore [cm] ≥ 30. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: intasamento e stuccatura delle fughe per l'intero spessore con conglomerato cementizio; lisciatura superficiale a cazzuola rovescia e malta cementizia; formazione di viabilità di servizio e successiva rimozione. Escluso: scavo; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: pietrame duro di cava in lastre, contro terra e malta. Previa preparazione e regolarizzazione del piano di appoggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Difesa spondale di roccia naturale generico; spessore [cm] ≥ 30. SPECIFICHE TECNICHE: pietrame duro di cava in lastre, contro terra e malta. RM2 Lastra di roccia naturale marmo rosso asiago; spessore [cm] = 30 RM2 Premiscelato malta da ripristino fibrorinforzata; funzione: riparazione superficiale | riempimento; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; resistenza a compressione [N/mm^2] > 30 | modulo a compressione [GPa] = 11 | uso [classe] = R2 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento a reattività pozzolanica, bicomponente ad elevata duttilità; sistemi di protezione della superficie del calcestruzzo [categoria] = MC - IR RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali LV1 Formazione con mezzo meccanico. Incluso: intasamento e stuccatura delle fughe per l'intero spessore con conglomerato cementizio; lisciatura superficiale a cazzuola rovescia e malta cementizia; formazione di viabilità di servizio e successiva rimozione. Escluso: scavo; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: previa preparazione e regolarizzazione del piano di appoggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b) RP2 Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 90. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1040.b) RP2 Dozer; potenza [kW] = 75,01 ÷ 135. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.b) RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.ADA.Pa04.B0115.Mb000.0005.-	OPERA: Difesa spondale di roccia naturale generico; spessore [cm] ≥ 30. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: intasamento e stuccatura delle fughe per l'intero spessore con conglomerato cementizio; lisciatura superficiale a cazzuola rovescia e malta cementizia; formazione di viabilità di servizio e successiva rimozione. Escluso: scavo; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: pietrame duro di cava in lastre, contro terra e malta. Previa preparazione e regolarizzazione del piano di appoggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Difesa spondale di roccia naturale generico; spessore [cm] ≥ 30. SPECIFICHE TECNICHE: pietrame duro di cava in lastre, contro terra e malta. RM2 Lastra di roccia naturale marmo rosso asiago; spessore [cm] = 30 RM2 Premiscelato malta da ripristino fibrorinforzata; funzione: riparazione superficiale | riempimento; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; resistenza a compressione [N/mm^2] > 30 | modulo a compressione [GPa] = 11 | uso [classe] = R2 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento a reattività pozzolanica, bicomponente ad elevata duttilità; sistemi di protezione della superficie del calcestruzzo [categoria] = MC - IR RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali LV1 Formazione con mezzo meccanico. Incluso: intasamento e stuccatura delle fughe per l'intero spessore con conglomerato cementizio; lisciatura superficiale a cazzuola rovescia e malta cementizia; formazione di viabilità di servizio e successiva rimozione. Escluso: scavo; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: previa preparazione e regolarizzazione del piano di appoggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b) RP2 Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 90. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1040.b) RP2 Dozer; potenza [kW] = 75,01 ÷ 135. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.b) RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ADA.Pa04.E5408.J0001.0000.-	OPERA: Platea di dissipazione di conglomerato cementizio; altezza [cm] = 100 | spessore cls [cm] = 25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: posa e sistemazione accostata del pietrame; intasamento con cls Rck 300 opportunamente vibrato fino a 2/3 dell'altezza del pietrame, gettato con ausilio di idonea pompa, compresa assistenza al getto. Escluso: scavo; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sia piane che a grezza sagoma; piano in cls (Rck 300), con rete elettrosaldata, maglia 20x20, a 5 cm dal fondo di appoggio e inserimento di pietrame, compatto e non gelivo, da cava. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Platea di dissipazione di conglomerato cementizio; altezza [cm] = 100 | spessore cls [cm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: sia piane che a grezza sagoma; piano in cls (Rck 300), con rete elettrosaldata, maglia 20x20, a 5 cm dal fondo di appoggio e inserimento di pietrame, compatto e non gelivo, da cava. RM2 Masso di roccia naturale generico; geometria: ciclopici; pezzatura [m^3] ≥ 0,8; peso specifico [kg/m^3] = 2300 ÷ 2700 RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali RM2 Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento LV1 Formazione con mezzo meccanico. Incluso: posa e sistemazione accostata del pietrame; intasamento con cls Rck 300 opportunamente vibrato fino a 2/3 dell'altezza del pietrame, gettato con ausilio di idonea pompa, compresa assistenza al getto. Escluso: scavo; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RT2 Elettropompa; diametro bocca aspirante [mm] = 200. Incluso: tubazione, accessori. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.10.1090.d) RT2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b) RT2 Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 90. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1040.b) RT2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RT2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo	LOM251.OC.ADA.Pa04.E5408.J0001.0000.-	OPERA: Platea di dissipazione di conglomerato cementizio; altezza [cm] = 100 | spessore cls [cm] = 25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: posa e sistemazione accostata del pietrame; intasamento con cls Rck 300 opportunamente vibrato fino a 2/3 dell'altezza del pietrame, gettato con ausilio di idonea pompa, compresa assistenza al getto. Escluso: scavo; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sia piane che a grezza sagoma; piano in cls (Rck 300), con rete elettrosaldata, maglia 20x20, a 5 cm dal fondo di appoggio e inserimento di pietrame, compatto e non gelivo, da cava. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Platea di dissipazione di conglomerato cementizio; altezza [cm] = 100 | spessore cls [cm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: sia piane che a grezza sagoma; piano in cls (Rck 300), con rete elettrosaldata, maglia 20x20, a 5 cm dal fondo di appoggio e inserimento di pietrame, compatto e non gelivo, da cava. RM2 Masso di roccia naturale generico; geometria: ciclopici; pezzatura [m^3] ≥ 0,8; peso specifico [kg/m^3] = 2300 ÷ 2700 RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali RM2 Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento LV1 Formazione con mezzo meccanico. Incluso: posa e sistemazione accostata del pietrame; intasamento con cls Rck 300 opportunamente vibrato fino a 2/3 dell'altezza del pietrame, gettato con ausilio di idonea pompa, compresa assistenza al getto. Escluso: scavo; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RT2 Elettropompa; diametro bocca aspirante [mm] = 200. Incluso: tubazione, accessori. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.10.1090.d) RT2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b) RT2 Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 90. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1040.b) RT2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RT2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ADA.Pa04.E5408.Mb000.0000.-	OPERA: Platea di dissipazione, a secco di roccia naturale generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: posa; sistemazione accostata di pietrame. Escluso: compensazione del piano. SPECIFICHE TECNICHE: sia piane che a grezza sagoma; con pietrame compatto e non gelivo proveniente da cava, non inferiore a 0,80 mc. OP1 Platea di dissipazione, a secco di roccia naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: sia piane che a grezza sagoma; con pietrame compatto e non gelivo proveniente da cava, non inferiore a 0,80 mc. RM2 Masso di roccia naturale generico; geometria: ciclopici; pezzatura [m^3] ≥ 0,8; peso specifico [kg/m^3] = 2300 ÷ 2700 LV1 Formazione con mezzo meccanico. Incluso: posa; sistemazione accostata di pietrame. Escluso: compensazione del piano. RT2 Elettropompa; diametro bocca aspirante [mm] = 200. Incluso: tubazione, accessori. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.10.1090.d) RT2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b) RT2 Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 90. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1040.b)	LOM251.OC.ADA.Pa04.E5408.Mb000.0000.-	OPERA: Platea di dissipazione, a secco di roccia naturale generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: posa; sistemazione accostata di pietrame. Escluso: compensazione del piano. SPECIFICHE TECNICHE: sia piane che a grezza sagoma; con pietrame compatto e non gelivo proveniente da cava, non inferiore a 0,80 mc. OP1 Platea di dissipazione, a secco di roccia naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: sia piane che a grezza sagoma; con pietrame compatto e non gelivo proveniente da cava, non inferiore a 0,80 mc. RM2 Masso di roccia naturale generico; geometria: ciclopici; pezzatura [m^3] ≥ 0,8; peso specifico [kg/m^3] = 2300 ÷ 2700 LV1 Formazione con mezzo meccanico. Incluso: posa; sistemazione accostata di pietrame. Escluso: compensazione del piano. RT2 Elettropompa; diametro bocca aspirante [mm] = 200. Incluso: tubazione, accessori. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.10.1090.d) RT2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b) RT2 Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 90. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1040.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.ADB.Mc09.A6402.Na000.0015.-	OPERA: Sbancamento di terra generico. Incluso: trovanti/ relitti di murature [m^3] < 0.750. Escluso: roccia. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: taglio di cespugli; asportazione di ceppaie; sgombero di materiali provenienti da scavi; carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere di segnalazione e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: a qualunque profondità. OP1 Sbancamento di terra generico. Incluso: trovanti/ relitti di murature [m^3] < 0.750. Escluso: roccia. SPECIFICHE TECNICHE: a qualunque profondità. RM2 Terreno di terra generico LV1 Scavo con mezzo meccanico. Incluso: taglio di cespugli; asportazione di ceppaie; sgombero di materiali provenienti da scavi; carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere di segnalazione e protezione. RT2 Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [l/min]= 5300 RT2 Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] ≤ 55. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1040.a) RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	LOM251.OC.ADB.Mc09.A6402.Na000.0015.-	OPERA: Sbancamento di terra generico. Incluso: trovanti/ relitti di murature [m^3] < 0.750. Escluso: roccia. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: taglio di cespugli; asportazione di ceppaie; sgombero di materiali provenienti da scavi; carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere di segnalazione e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: a qualunque profondità. OP1 Sbancamento di terra generico. Incluso: trovanti/ relitti di murature [m^3] < 0.750. Escluso: roccia. SPECIFICHE TECNICHE: a qualunque profondità. RM2 Terreno di terra generico LV1 Scavo con mezzo meccanico. Incluso: taglio di cespugli; asportazione di ceppaie; sgombero di materiali provenienti da scavi; carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere di segnalazione e protezione. RT2 Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [l/min]= 5300 RT2 Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] ≤ 55. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1040.a) RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ADB.Mc09.A6430.Na000.0005.a	OPERA: Pozzo di terra generico; geometria: rettangolare; funzione: per esecuzione di diaframma a parete continua; spessore [cm] = 60. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. OP1 Pozzo di terra generico; geometria: rettangolare; funzione: per esecuzione di diaframma a parete continua; spessore [cm] = 60. RM2 Aggregato bentonite di argilla generico; geometria: sfusa; impiego: scavi SPECIFICHE TECNICHE: attivata LV1 Scavo con mezzo meccanico. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d) RP2 Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1030.b) RP2 Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.c) RP2 Trivellatrice cingolata; impiego: micropali | tiranti | fori per iniezioni; diametro di serraggio [mm] = 50 ÷ 300; potenza [kW] = 95 | profondità [mm] = 131 ÷ 220 ; peso [t] = 1,3. Incluso: apparato di trivellazione. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: perforazione semovente. RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	LOM251.OC.ADB.Mc09.A6430.Na000.0005.a	OPERA: Pozzo di terra generico; geometria: rettangolare; funzione: per esecuzione di diaframma a parete continua; spessore [cm] = 60. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. OP1 Pozzo di terra generico; geometria: rettangolare; funzione: per esecuzione di diaframma a parete continua; spessore [cm] = 60. RM2 Aggregato bentonite di argilla generico; geometria: sfusa; impiego: scavi SPECIFICHE TECNICHE: attivata LV1 Scavo con mezzo meccanico. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d) RP2 Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1030.b) RP2 Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.c) RP2 Trivellatrice cingolata; impiego: micropali | tiranti | fori per iniezioni; diametro di serraggio [mm] = 50 ÷ 300; potenza [kW] = 95 | profondità [mm] = 131 ÷ 220 ; peso [t] = 1,3. Incluso: apparato di trivellazione. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: perforazione semovente. RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ADB.Mc09.A6430.Na000.0005.b	OPERA: Pozzo di terra generico; geometria: rettangolare; funzione: per esecuzione di diaframma a parete continua; spessore [cm] = 80. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. OP1 Pozzo di terra generico; geometria: rettangolare; funzione: per esecuzione di diaframma a parete continua; spessore [cm] = 80. RM2 Aggregato bentonite di argilla generico; geometria: sfusa; impiego: scavi SPECIFICHE TECNICHE: attivata LV1 Scavo con mezzo meccanico. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d) RP2 Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1030.b) RP2 Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.c) RP2 Trivellatrice cingolata; impiego: micropali | tiranti | fori per iniezioni; diametro di serraggio [mm] = 50 ÷ 300; potenza [kW] = 95 | profondità [mm] = 131 ÷ 220 ; peso [t] = 1,3. Incluso: apparato di trivellazione. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: perforazione semovente. RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	LOM251.OC.ADB.Mc09.A6430.Na000.0005.b	OPERA: Pozzo di terra generico; geometria: rettangolare; funzione: per esecuzione di diaframma a parete continua; spessore [cm] = 80. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. OP1 Pozzo di terra generico; geometria: rettangolare; funzione: per esecuzione di diaframma a parete continua; spessore [cm] = 80. RM2 Aggregato bentonite di argilla generico; geometria: sfusa; impiego: scavi SPECIFICHE TECNICHE: attivata LV1 Scavo con mezzo meccanico. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d) RP2 Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1030.b) RP2 Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.c) RP2 Trivellatrice cingolata; impiego: micropali | tiranti | fori per iniezioni; diametro di serraggio [mm] = 50 ÷ 300; potenza [kW] = 95 | profondità [mm] = 131 ÷ 220 ; peso [t] = 1,3. Incluso: apparato di trivellazione. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: perforazione semovente. RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ADB.Mc09.A6430.Na000.0005.c	OPERA: Pozzo di terra generico; geometria: rettangolare; funzione: per esecuzione di diaframma a parete continua; spessore [cm] = 100. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. OP1 Pozzo di terra generico; geometria: rettangolare; funzione: per esecuzione di diaframma a parete continua; spessore [cm] = 100. RM2 Aggregato bentonite di argilla generico; geometria: sfusa; impiego: scavi SPECIFICHE TECNICHE: attivata LV1 Scavo con mezzo meccanico. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d) RP2 Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1030.b) RP2 Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.c) RP2 Trivellatrice cingolata; impiego: micropali | tiranti | fori per iniezioni; diametro di serraggio [mm] = 50 ÷ 300; potenza [kW] = 95 | profondità [mm] = 131 ÷ 220 ; peso [t] = 1,3. Incluso: apparato di trivellazione. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: perforazione semovente. RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	LOM251.OC.ADB.Mc09.A6430.Na000.0005.c	OPERA: Pozzo di terra generico; geometria: rettangolare; funzione: per esecuzione di diaframma a parete continua; spessore [cm] = 100. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. OP1 Pozzo di terra generico; geometria: rettangolare; funzione: per esecuzione di diaframma a parete continua; spessore [cm] = 100. RM2 Aggregato bentonite di argilla generico; geometria: sfusa; impiego: scavi SPECIFICHE TECNICHE: attivata LV1 Scavo con mezzo meccanico. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d) RP2 Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1030.b) RP2 Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.c) RP2 Trivellatrice cingolata; impiego: micropali | tiranti | fori per iniezioni; diametro di serraggio [mm] = 50 ÷ 300; potenza [kW] = 95 | profondità [mm] = 131 ÷ 220 ; peso [t] = 1,3. Incluso: apparato di trivellazione. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: perforazione semovente. RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ADB.Mc10.A6200.Na000.0000.a	OPERA: Livellamento di terra generico. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: su volumi limitati fino a 10 cm. OP1 Livellamento di terra generico. RM2 Terreno di terra generico LV1 Movimentazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: su volumi limitati fino a 10 cm. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	LOM251.OC.ADB.Mc10.A6200.Na000.0000.a	OPERA: Livellamento di terra generico. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: su volumi limitati fino a 10 cm. OP1 Livellamento di terra generico. RM2 Terreno di terra generico LV1 Movimentazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: su volumi limitati fino a 10 cm. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.ADB.Mc10.A6200.Na000.0000.b	OPERA: Livellamento di terra generico. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: su volumi tra i 10 cm e 40 cm. OP1 Livellamento di terra generico. RM2 Terreno di terra generico LV1 Movimentazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: su volumi tra i 10 cm e 40 cm. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	LOM251.OC.ADB.Mc10.A6200.Na000.0000.b	OPERA: Livellamento di terra generico. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: su volumi tra i 10 cm e 40 cm. OP1 Livellamento di terra generico. RM2 Terreno di terra generico LV1 Movimentazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: su volumi tra i 10 cm e 40 cm. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ADB.Mc34.B0100.Mb000.0250.-	OPERA: Strato di muratura di roccia naturale generico; impiego: esterno. LAVORO: Disgaggio a mano. Incluso: asportazione di pietrame e materiale terroso instabile; smaltimento del materiale di risulta entro l'area di cantiere. SPECIFICHE TECNICHE: roccia ripulita e messa in sicurezza. OP1 Strato di muratura di roccia naturale generico; impiego: esterno. RM2 Sistema murario di roccia naturale generico LV1 Disgaggio a mano. Incluso: asportazione di pietrame e materiale terroso instabile; smaltimento del materiale di risulta entro l'area di cantiere. SPECIFICHE TECNICHE: roccia ripulita e messa in sicurezza. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	LOM251.OC.ADB.Mc34.B0100.Mb000.0250.-	OPERA: Strato di muratura di roccia naturale generico; impiego: esterno. LAVORO: Disgaggio a mano. Incluso: asportazione di pietrame e materiale terroso instabile; smaltimento del materiale di risulta entro l'area di cantiere. SPECIFICHE TECNICHE: roccia ripulita e messa in sicurezza. OP1 Strato di muratura di roccia naturale generico; impiego: esterno. RM2 Sistema murario di roccia naturale generico LV1 Disgaggio a mano. Incluso: asportazione di pietrame e materiale terroso instabile; smaltimento del materiale di risulta entro l'area di cantiere. SPECIFICHE TECNICHE: roccia ripulita e messa in sicurezza. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ADB.Mc34.B0100.Mb000.0255.-	OPERA: Strato di muratura di roccia naturale generico. LAVORO: Disgaggio a mano. Incluso: asportazione di pietrame e materiale terroso instabile; smaltimento del materiale di risulta entro l'area di cantiere o immediate vicinanze. SPECIFICHE TECNICHE: roccia ripulita e messa in sicurezza; altezza ponteggi fino a [m] = 3. OP1 Strato di muratura di roccia naturale generico. RM2 Sistema murario di roccia naturale generico LV1 Disgaggio a mano. Incluso: asportazione di pietrame e materiale terroso instabile; smaltimento del materiale di risulta entro l'area di cantiere o immediate vicinanze. SPECIFICHE TECNICHE: roccia ripulita e messa in sicurezza; altezza ponteggi fino a [m] = 3. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b) LP2 OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, ponteggio a telai prefabbricati. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	LOM251.OC.ADB.Mc34.B0100.Mb000.0255.-	OPERA: Strato di muratura di roccia naturale generico. LAVORO: Disgaggio a mano. Incluso: asportazione di pietrame e materiale terroso instabile; smaltimento del materiale di risulta entro l'area di cantiere o immediate vicinanze. SPECIFICHE TECNICHE: roccia ripulita e messa in sicurezza; altezza ponteggi fino a [m] = 3. OP1 Strato di muratura di roccia naturale generico. RM2 Sistema murario di roccia naturale generico LV1 Disgaggio a mano. Incluso: asportazione di pietrame e materiale terroso instabile; smaltimento del materiale di risulta entro l'area di cantiere o immediate vicinanze. SPECIFICHE TECNICHE: roccia ripulita e messa in sicurezza; altezza ponteggi fino a [m] = 3. RP2 Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b) LP2 OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, ponteggio a telai prefabbricati. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ADB.Mc34.B0100.Mb000.0260.-	OPERA: Strato di muratura di roccia naturale generico; impiego: esterno. LAVORO: Disgaggio con mezzo meccanico. Incluso: asportazione di pietrame e materiale terroso instabile fino ad un altezza pari all'operatività del braccio meccanico; smaltimento del materiale di risulta entro l'area di cantiere. SPECIFICHE TECNICHE: roccia ripulita e messa in sicurezza. OP1 Strato di muratura di roccia naturale generico; impiego: esterno. RM2 Sistema murario di roccia naturale generico LV1 Disgaggio con mezzo meccanico. Incluso: asportazione di pietrame e materiale terroso instabile fino ad un altezza pari all'operatività del braccio meccanico; smaltimento del materiale di risulta entro l'area di cantiere. SPECIFICHE TECNICHE: roccia ripulita e messa in sicurezza. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b) RP2 Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	LOM251.OC.ADB.Mc34.B0100.Mb000.0260.-	OPERA: Strato di muratura di roccia naturale generico; impiego: esterno. LAVORO: Disgaggio con mezzo meccanico. Incluso: asportazione di pietrame e materiale terroso instabile fino ad un altezza pari all'operatività del braccio meccanico; smaltimento del materiale di risulta entro l'area di cantiere. SPECIFICHE TECNICHE: roccia ripulita e messa in sicurezza. OP1 Strato di muratura di roccia naturale generico; impiego: esterno. RM2 Sistema murario di roccia naturale generico LV1 Disgaggio con mezzo meccanico. Incluso: asportazione di pietrame e materiale terroso instabile fino ad un altezza pari all'operatività del braccio meccanico; smaltimento del materiale di risulta entro l'area di cantiere. SPECIFICHE TECNICHE: roccia ripulita e messa in sicurezza. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b) RP2 Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ADB.Pa04.B0100.J0001.0000.-	OPERA: Strato di muratura di conglomerato cementizio; geometria: a struttura mista; impiego: esterno. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza cubica caratteristica del conglomerato cementizio (Rck) [MPa] = 20, pietra (reperita in loco) e ferro in ragione [kg/m^3] = 40; spezzoni di ancoraggio inghisati in roccia e nella muratura esistente di diametro [cm] = 2 e distanti [cm] = 50 lungo il perimetro verticale di aderenza. OP1 Strato di muratura di conglomerato cementizio; geometria: a struttura mista; impiego: esterno. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza cubica caratteristica del conglomerato cementizio (Rck) [MPa] = 20, pietra (reperita in loco) e ferro in ragione [kg/m^3] = 40; spezzoni di ancoraggio inghisati in roccia e nella muratura esistente di diametro [cm] = 2 e distanti [cm] = 50 lungo il perimetro verticale di aderenza. RM2 Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos RM2 Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m^3] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava RM2 Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento LV1 Formazione con mezzo meccanico. RT2 Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.00.1040.b) RT2 Teleferica frontale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale; lunghezza fune portante [m] = 400÷600; portata utile [t] ≥ 2. Incluso: ogni elemento necessario all'installazione e realizzazione di controventature a terra per l'ancoraggio (es.: paranchi, taglie, ...) per ogni estremo dell'impianto, carrello autotraslante radiocomandato, radiocomando. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.20.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: tipo blonden/blondin, n° controventature [-] ≥4, n° radiocomandi [-] ≥ 2. RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT2 Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 500. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.c) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	LOM251.OC.ADB.Pa04.B0100.J0001.0000.-	OPERA: Strato di muratura di conglomerato cementizio; geometria: a struttura mista; impiego: esterno. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza cubica caratteristica del conglomerato cementizio (Rck) [MPa] = 20, pietra (reperita in loco) e ferro in ragione [kg/m^3] = 40; spezzoni di ancoraggio inghisati in roccia e nella muratura esistente di diametro [cm] = 2 e distanti [cm] = 50 lungo il perimetro verticale di aderenza. OP1 Strato di muratura di conglomerato cementizio; geometria: a struttura mista; impiego: esterno. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza cubica caratteristica del conglomerato cementizio (Rck) [MPa] = 20, pietra (reperita in loco) e ferro in ragione [kg/m^3] = 40; spezzoni di ancoraggio inghisati in roccia e nella muratura esistente di diametro [cm] = 2 e distanti [cm] = 50 lungo il perimetro verticale di aderenza. RM2 Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos RM2 Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m^3] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava RM2 Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento LV1 Formazione con mezzo meccanico. RT2 Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.00.1040.b) RT2 Teleferica frontale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale; lunghezza fune portante [m] = 400÷600; portata utile [t] ≥ 2. Incluso: ogni elemento necessario all'installazione e realizzazione di controventature a terra per l'ancoraggio (es.: paranchi, taglie, ...) per ogni estremo dell'impianto, carrello autotraslante radiocomandato, radiocomando. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.20.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: tipo blonden/blondin, n° controventature [-] ≥4, n° radiocomandi [-] ≥ 2. RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT2 Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 500. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.c) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.ADB.Pa04.B0100.J0001.0005.-	OPERA: Strato di muratura di conglomerato cementizio; geometria: diritto | curvo | a struttura mista; impiego: briglia. Escluso: coronamento di gaveta. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza cubica caratteristica del conglomerato cementizio (Rck) [MPa] = 20, pietra (reperita in loco) e ferro in ragione [kg/m^3] = 30; spezzoni di ancoraggio trivellati ai muri esistenti. OP1 Strato di muratura di conglomerato cementizio; geometria: diritto | curvo | a struttura mista; impiego: briglia. Escluso: coronamento di gaveta. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza cubica caratteristica del conglomerato cementizio (Rck) [MPa] = 20, pietra (reperita in loco) e ferro in ragione [kg/m^3] = 30; spezzoni di ancoraggio trivellati ai muri esistenti. RM2 Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos RM2 Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m^3] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava RM2 Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento LV1 Formazione con mezzo meccanico. RT2 Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.00.1040.b) RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT2 Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 500. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.c) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	LOM251.OC.ADB.Pa04.B0100.J0001.0005.-	OPERA: Strato di muratura di conglomerato cementizio; geometria: diritto | curvo | a struttura mista; impiego: briglia. Escluso: coronamento di gaveta. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza cubica caratteristica del conglomerato cementizio (Rck) [MPa] = 20, pietra (reperita in loco) e ferro in ragione [kg/m^3] = 30; spezzoni di ancoraggio trivellati ai muri esistenti. OP1 Strato di muratura di conglomerato cementizio; geometria: diritto | curvo | a struttura mista; impiego: briglia. Escluso: coronamento di gaveta. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza cubica caratteristica del conglomerato cementizio (Rck) [MPa] = 20, pietra (reperita in loco) e ferro in ragione [kg/m^3] = 30; spezzoni di ancoraggio trivellati ai muri esistenti. RM2 Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos RM2 Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m^3] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava RM2 Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento LV1 Formazione con mezzo meccanico. RT2 Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.00.1040.b) RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT2 Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 500. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.c) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ADB.Pa04.E5715.Zb006.0000.a	OPERA: Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 60 | profondità [m] = 15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30. OP1 Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 60 | profondità [m] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30. RM2 Cordolo guida di materiale generico; impiego: diaframmi a parete continua SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni diaframma a parete continua 70x30 cm RM2 Aggregato bentonite di argilla generico; geometria: sfusa; impiego: scavi SPECIFICHE TECNICHE: attivata RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: aggregati ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5; confezionato in impianto di betonaggio LV1 Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b) RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e) RP2 Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1030.b) RP2 Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.c) RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e) RP2 Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.05.1050.a)	LOM251.OC.ADB.Pa04.E5715.Zb006.0000.a	OPERA: Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 60 | profondità [m] = 15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30. OP1 Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 60 | profondità [m] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30. RM2 Cordolo guida di materiale generico; impiego: diaframmi a parete continua SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni diaframma a parete continua 70x30 cm RM2 Aggregato bentonite di argilla generico; geometria: sfusa; impiego: scavi SPECIFICHE TECNICHE: attivata RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: aggregati ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5; confezionato in impianto di betonaggio LV1 Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b) RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e) RP2 Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1030.b) RP2 Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.c) RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e) RP2 Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.05.1050.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ADB.Pa04.E5715.Zb006.0000.b	OPERA: Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 80 | profondità [m] = 15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30. OP1 Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 80 | profondità [m] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30. RM2 Cordolo guida di materiale generico; impiego: diaframmi a parete continua SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni diaframma a parete continua 70x30 cm RM2 Aggregato bentonite di argilla generico; geometria: sfusa; impiego: scavi SPECIFICHE TECNICHE: attivata RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: aggregati ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5; confezionato in impianto di betonaggio LV1 Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b) RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e) RP2 Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1030.b) RP2 Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.c) RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e) RP2 Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.05.1050.a)	LOM251.OC.ADB.Pa04.E5715.Zb006.0000.b	OPERA: Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 80 | profondità [m] = 15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30. OP1 Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 80 | profondità [m] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30. RM2 Cordolo guida di materiale generico; impiego: diaframmi a parete continua SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni diaframma a parete continua 70x30 cm RM2 Aggregato bentonite di argilla generico; geometria: sfusa; impiego: scavi SPECIFICHE TECNICHE: attivata RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: aggregati ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5; confezionato in impianto di betonaggio LV1 Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b) RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e) RP2 Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1030.b) RP2 Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.c) RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e) RP2 Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.05.1050.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.ADB.Pa04.E5715.Zb006.0000.c	OPERA: Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 100 | profondità [m] = 15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30. OP1 Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 100 | profondità [m] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30. RM2 Cordolo guida di materiale generico; impiego: diaframmi a parete continua SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni diaframma a parete continua 70x30 cm RM2 Aggregato bentonite di argilla generico; geometria: sfusa; impiego: scavi SPECIFICHE TECNICHE: attivata RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: aggregati ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5; confezionato in impianto di betonaggio LV1 Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b) RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e) RP2 Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1030.b) RP2 Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.c) RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e) RP2 Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.05.1050.a)	LOM251.OC.ADB.Pa04.E5715.Zb006.0000.c	OPERA: Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 100 | profondità [m] = 15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30. OP1 Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 100 | profondità [m] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30. RM2 Cordolo guida di materiale generico; impiego: diaframmi a parete continua SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni diaframma a parete continua 70x30 cm RM2 Aggregato bentonite di argilla generico; geometria: sfusa; impiego: scavi SPECIFICHE TECNICHE: attivata RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: aggregati ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5; confezionato in impianto di betonaggio LV1 Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b) RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e) RP2 Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1030.b) RP2 Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.c) RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e) RP2 Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.05.1050.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ADB.Pa04.E5715.Zb006.0000.d	OPERA: Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 60 | profondità [m] = 15 ÷ 30. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30. OP1 Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 60 | profondità [m] = 15 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30. RM2 Cordolo guida di materiale generico; impiego: diaframmi a parete continua SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni diaframma a parete continua 70x30 cm RM2 Aggregato bentonite di argilla generico; geometria: sfusa; impiego: scavi SPECIFICHE TECNICHE: attivata RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: aggregati ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5; confezionato in impianto di betonaggio LV1 Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b) RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e) RP2 Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1030.b) RP2 Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.c) RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e) RP2 Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.05.1050.a)	LOM251.OC.ADB.Pa04.E5715.Zb006.0000.d	OPERA: Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 60 | profondità [m] = 15 ÷ 30. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30. OP1 Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 60 | profondità [m] = 15 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30. RM2 Cordolo guida di materiale generico; impiego: diaframmi a parete continua SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni diaframma a parete continua 70x30 cm RM2 Aggregato bentonite di argilla generico; geometria: sfusa; impiego: scavi SPECIFICHE TECNICHE: attivata RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: aggregati ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5; confezionato in impianto di betonaggio LV1 Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b) RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e) RP2 Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1030.b) RP2 Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.c) RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e) RP2 Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.05.1050.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.ADB.Pa04.E5715.Zb006.0000.e	OPERA: Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 80 | profondità [m] = 15 ÷ 30. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30. OP1 Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 80 | profondità [m] = 15 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30. RM2 Cordolo guida di materiale generico; impiego: diaframmi a parete continua SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni diaframma a parete continua 70x30 cm RM2 Aggregato bentonite di argilla generico; geometria: sfusa; impiego: scavi SPECIFICHE TECNICHE: attivata RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: aggregati ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5; confezionato in impianto di betonaggio LV1 Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b) RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e) RP2 Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1030.b) RP2 Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.c) RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e) RP2 Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.05.1050.a)	LOM251.OC.ADB.Pa04.E5715.Zb006.0000.e	OPERA: Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 80 | profondità [m] = 15 ÷ 30. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30. OP1 Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 80 | profondità [m] = 15 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30. RM2 Cordolo guida di materiale generico; impiego: diaframmi a parete continua SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni diaframma a parete continua 70x30 cm RM2 Aggregato bentonite di argilla generico; geometria: sfusa; impiego: scavi SPECIFICHE TECNICHE: attivata RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: aggregati ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5; confezionato in impianto di betonaggio LV1 Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b) RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e) RP2 Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1030.b) RP2 Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.c) RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e) RP2 Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.05.1050.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ADB.Pa04.E5715.Zb006.0000.f	OPERA: Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 100 | profondità [m] = 15 ÷ 30. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30. OP1 Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 100 | profondità [m] = 15 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30. RM2 Cordolo guida di materiale generico; impiego: diaframmi a parete continua SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni diaframma a parete continua 70x30 cm RM2 Aggregato bentonite di argilla generico; geometria: sfusa; impiego: scavi SPECIFICHE TECNICHE: attivata RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: aggregati ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5; confezionato in impianto di betonaggio LV1 Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b) RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e) RP2 Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1030.b) RP2 Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.c) RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e) RP2 Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.05.1050.a)	LOM251.OC.ADB.Pa04.E5715.Zb006.0000.f	OPERA: Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 100 | profondità [m] = 15 ÷ 30. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30. OP1 Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 100 | profondità [m] = 15 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30. RM2 Cordolo guida di materiale generico; impiego: diaframmi a parete continua SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni diaframma a parete continua 70x30 cm RM2 Aggregato bentonite di argilla generico; geometria: sfusa; impiego: scavi SPECIFICHE TECNICHE: attivata RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: aggregati ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5; confezionato in impianto di betonaggio LV1 Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b) RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e) RP2 Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1030.b) RP2 Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.c) RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e) RP2 Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.05.1050.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.ADB.Pa04.E5715.Zb006.0000.g	OPERA: Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 50 | profondità [m] = 15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30. OP1 Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 50 | profondità [m] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30. RM2 Cordolo guida di materiale generico; impiego: diaframmi a parete continua SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni diaframma a parete continua 70x30 cm RM2 Premiscelato calcestruzzo leggero strutturale; funzione: strutturale | ripristino strutturale | rinforzo strutturale; fornitura: sacchi; resistenza caratteristica a compressione [N/mm^2] = 25; densità a secco [kg/m^3] = 1400 LV1 Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e) RP2 Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.c) RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e) RP2 Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.05.1050.a)	LOM251.OC.ADB.Pa04.E5715.Zb006.0000.g	OPERA: Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 50 | profondità [m] = 15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30. OP1 Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 50 | profondità [m] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30. RM2 Cordolo guida di materiale generico; impiego: diaframmi a parete continua SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni diaframma a parete continua 70x30 cm RM2 Premiscelato calcestruzzo leggero strutturale; funzione: strutturale | ripristino strutturale | rinforzo strutturale; fornitura: sacchi; resistenza caratteristica a compressione [N/mm^2] = 25; densità a secco [kg/m^3] = 1400 LV1 Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e) RP2 Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.c) RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e) RP2 Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.05.1050.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ADB.Pa04.E5715.Zb006.0000.h	OPERA: Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 50 | profondità [m] = 15 ÷ 30. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30. OP1 Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 50 | profondità [m] = 15 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30. RM2 Cordolo guida di materiale generico; impiego: diaframmi a parete continua SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni diaframma a parete continua 70x30 cm RM2 Premiscelato calcestruzzo leggero strutturale; funzione: strutturale | ripristino strutturale | rinforzo strutturale; fornitura: sacchi; resistenza caratteristica a compressione [N/mm^2] = 25; densità a secco [kg/m^3] = 1400 LV1 Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e) RP2 Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.c) RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e) RP2 Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.05.1050.a)	LOM251.OC.ADB.Pa04.E5715.Zb006.0000.h	OPERA: Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 50 | profondità [m] = 15 ÷ 30. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30. OP1 Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 50 | profondità [m] = 15 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30. RM2 Cordolo guida di materiale generico; impiego: diaframmi a parete continua SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni diaframma a parete continua 70x30 cm RM2 Premiscelato calcestruzzo leggero strutturale; funzione: strutturale | ripristino strutturale | rinforzo strutturale; fornitura: sacchi; resistenza caratteristica a compressione [N/mm^2] = 25; densità a secco [kg/m^3] = 1400 LV1 Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e) RP2 Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.c) RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e) RP2 Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.05.1050.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0000.a	OPERA: Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 0 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 100 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. LAVORO: Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. OP1 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 0 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 100 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. RM2 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 0 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 100 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%) OC2 OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OC2 OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). LV1 Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso:	LOM251.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0000.a	OPERA: Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 0 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 100 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. LAVORO: Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. OP1 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 0 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 100 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. RM2 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 0 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 100 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%) OC2 OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OC2 OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). LV1 Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso:	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0000.b	OPERA: Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 2 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. LAVORO: Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. OP1 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 2 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. RM2 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 2 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%) OC2 OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OC2 OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). LV1 Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso:	LOM251.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0000.b	OPERA: Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 2 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. LAVORO: Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. OP1 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 2 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. RM2 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 2 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%) OC2 OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OC2 OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). LV1 Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso:	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0000.c	OPERA: Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 3 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 1000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. LAVORO: Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. OP1 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 3 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 1000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. RM2 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 3 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 1000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%) OC2 OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OC2 OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). LV1 Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso:	LOM251.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0000.c	OPERA: Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 3 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 1000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. LAVORO: Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. OP1 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 3 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 1000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. RM2 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 3 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 1000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%) OC2 OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OC2 OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). LV1 Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso:	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0000.d	OPERA: Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 4 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 1500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. LAVORO: Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. OP1 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 4 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 1500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. RM2 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 4 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 1500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%) OC2 OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OC2 OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). LV1 Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso:	LOM251.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0000.d	OPERA: Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 4 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 1500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. LAVORO: Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. OP1 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 4 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 1500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. RM2 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 4 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 1500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%) OC2 OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OC2 OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). LV1 Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso:	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0000.e	OPERA: Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 5 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 2000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. LAVORO: Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. OP1 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 5 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 2000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. RM2 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 5 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 2000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%) OC2 OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OC2 OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). LV1 Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso:	LOM251.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0000.e	OPERA: Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 5 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 2000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. LAVORO: Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. OP1 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 5 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 2000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. RM2 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 5 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 2000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%) OC2 OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OC2 OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). LV1 Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso:	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0000.f	OPERA: Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 6 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 3000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. LAVORO: Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. OP1 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 6 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 3000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. RM2 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 6 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 3000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%) OC2 OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OC2 OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). LV1 Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso:	LOM251.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0000.f	OPERA: Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 6 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 3000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. LAVORO: Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. OP1 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 6 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 3000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. RM2 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 6 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 3000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%) OC2 OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OC2 OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). LV1 Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso:	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0000.g	OPERA: Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 6 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 4500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. LAVORO: Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. OP1 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 6 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 4500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. RM2 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 6 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 4500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%) OC2 OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OC2 OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). LV1 Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso:	LOM251.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0000.g	OPERA: Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 6 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 4500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. LAVORO: Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. OP1 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 6 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 4500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. RM2 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 6 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 4500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%) OC2 OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OC2 OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). LV1 Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso:	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0000.h	OPERA: Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 8000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. LAVORO: Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. OP1 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 8000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. RM2 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 8000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%) OC2 OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OC2 OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). LV1 Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso:	LOM251.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0000.h	OPERA: Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 8000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. LAVORO: Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. OP1 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 8000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. RM2 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 8000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%) OC2 OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OC2 OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). LV1 Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso:	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0000.i	OPERA: Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 9000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. LAVORO: Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. OP1 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 9000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. RM2 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 9000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%) OC2 OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OC2 OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). LV1 Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso:	LOM251.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0000.i	OPERA: Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 9000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. LAVORO: Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. OP1 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 9000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. RM2 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 9000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%) OC2 OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OC2 OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). LV1 Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso:	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0000.j	OPERA: Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 11000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. LAVORO: Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. OP1 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 11000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. RM2 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 11000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%) OC2 OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OC2 OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). LV1 Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso:	LOM251.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0000.j	OPERA: Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 11000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. LAVORO: Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. OP1 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 11000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. RM2 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 11000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%) OC2 OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OC2 OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). LV1 Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso:	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0005.a	OPERA: Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 0 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 100 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. LAVORO: Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. OP1 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 0 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 100 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. RM2 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 0 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 100 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria e struttura di intercettazione protette dalla corrosione mediante zincatura OC2 OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OC2 OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). LV1 Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso:	LOM251.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0005.a	OPERA: Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 0 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 100 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. LAVORO: Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. OP1 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 0 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 100 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. RM2 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 0 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 100 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria e struttura di intercettazione protette dalla corrosione mediante zincatura OC2 OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OC2 OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). LV1 Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso:	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0005.b	OPERA: Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 2 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. LAVORO: Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. OP1 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 2 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. RM2 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 2 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria e struttura di intercettazione protette dalla corrosione mediante zincatura OC2 OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OC2 OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). LV1 Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso:	LOM251.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0005.b	OPERA: Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 2 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. LAVORO: Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. OP1 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 2 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. RM2 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 2 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria e struttura di intercettazione protette dalla corrosione mediante zincatura OC2 OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OC2 OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). LV1 Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso:	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0005.c	OPERA: Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 3 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 1000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. LAVORO: Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. OP1 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 3 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 1000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. RM2 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 3 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 1000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria e struttura di intercettazione protette dalla corrosione mediante zincatura OC2 OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OC2 OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). LV1 Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso:	LOM251.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0005.c	OPERA: Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 3 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 1000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. LAVORO: Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. OP1 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 3 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 1000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. RM2 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 3 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 1000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria e struttura di intercettazione protette dalla corrosione mediante zincatura OC2 OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OC2 OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). LV1 Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso:	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0005.d	OPERA: Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 4 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 1500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. LAVORO: Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. OP1 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 4 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 1500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. RM2 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 4 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 1500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria e struttura di intercettazione protette dalla corrosione mediante zincatura OC2 OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OC2 OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). LV1 Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso:	LOM251.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0005.d	OPERA: Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 4 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 1500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. LAVORO: Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. OP1 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 4 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 1500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. RM2 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 4 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 1500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria e struttura di intercettazione protette dalla corrosione mediante zincatura OC2 OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OC2 OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). LV1 Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso:	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0005.e	OPERA: Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 5 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 2000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. LAVORO: Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. OP1 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 5 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 2000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. RM2 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 5 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 2000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria e struttura di intercettazione protette dalla corrosione mediante zincatura OC2 OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OC2 OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). LV1 Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso:	LOM251.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0005.e	OPERA: Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 5 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 2000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. LAVORO: Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. OP1 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 5 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 2000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. RM2 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 5 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 2000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria e struttura di intercettazione protette dalla corrosione mediante zincatura OC2 OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OC2 OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). LV1 Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso:	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0005.f	OPERA: Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 6 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 3000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. LAVORO: Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. OP1 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 6 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 3000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. RM2 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 6 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 3000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria e struttura di intercettazione protette dalla corrosione mediante zincatura OC2 OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OC2 OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). LV1 Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso:	LOM251.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0005.f	OPERA: Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 6 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 3000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. LAVORO: Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. OP1 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 6 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 3000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. RM2 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 6 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 3000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria e struttura di intercettazione protette dalla corrosione mediante zincatura OC2 OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OC2 OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). LV1 Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso:	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0005.g	OPERA: Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 6 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 4500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. LAVORO: Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. OP1 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 6 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 4500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. RM2 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 6 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 4500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria e struttura di intercettazione protette dalla corrosione mediante zincatura OC2 OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OC2 OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). LV1 Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso:	LOM251.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0005.g	OPERA: Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 6 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 4500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. LAVORO: Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. OP1 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 6 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 4500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. RM2 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 6 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 4500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria e struttura di intercettazione protette dalla corrosione mediante zincatura OC2 OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OC2 OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). LV1 Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso:	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0005.h	OPERA: Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 8000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. LAVORO: Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. OP1 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 8000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. RM2 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 8000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria e struttura di intercettazione protette dalla corrosione mediante zincatura OC2 OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OC2 OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). LV1 Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso:	LOM251.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0005.h	OPERA: Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 8000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. LAVORO: Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. OP1 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 8000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. RM2 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 8000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria e struttura di intercettazione protette dalla corrosione mediante zincatura OC2 OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OC2 OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). LV1 Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso:	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0005.i	OPERA: Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 9000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. LAVORO: Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. OP1 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 9000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. RM2 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 9000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria e struttura di intercettazione protette dalla corrosione mediante zincatura OC2 OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OC2 OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). LV1 Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso:	LOM251.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0005.i	OPERA: Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 9000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. LAVORO: Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. OP1 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 9000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. RM2 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 9000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria e struttura di intercettazione protette dalla corrosione mediante zincatura OC2 OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OC2 OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). LV1 Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso:	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0005.j	OPERA: Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 11000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. LAVORO: Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. OP1 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 11000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. RM2 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 11000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria e struttura di intercettazione protette dalla corrosione mediante zincatura OC2 OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OC2 OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). LV1 Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso:	LOM251.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0005.j	OPERA: Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 11000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. LAVORO: Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale. OP1 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 11000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. RM2 Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 11000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria e struttura di intercettazione protette dalla corrosione mediante zincatura OC2 OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OC2 OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). LV1 Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso:	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.AVA.Ma20.B4547.Za001.0000.a	OPERA: Tappeto erboso; superficie [m^2] ≤ 500. LAVORO: Pulizia con attrezzatura manuale. Incluso: asportazione foglie | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta in discarica autorizzata. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: pulizia per singole superfici. OP1 Tappeto erboso; superficie [m^2] ≤ 500. RM2 Tappeto erboso LV1 Pulizia con attrezzatura manuale. Incluso: asportazione foglie | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta in discarica autorizzata. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: pulizia per singole superfici.	LOM251.OC.AVA.Ma20.B4547.Za001.0000.a	OPERA: Tappeto erboso; superficie [m^2] ≤ 500. LAVORO: Pulizia con attrezzatura manuale. Incluso: asportazione foglie | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta in discarica autorizzata. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: pulizia per singole superfici. OP1 Tappeto erboso; superficie [m^2] ≤ 500. RM2 Tappeto erboso LV1 Pulizia con attrezzatura manuale. Incluso: asportazione foglie | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta in discarica autorizzata. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: pulizia per singole superfici.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.AVA.Ma20.B4547.Za001.0000.b	OPERA: Tappeto erboso; superficie [m^2] = 500,01 ÷ 5000. LAVORO: Pulizia con attrezzatura manuale. Incluso: asportazione foglie | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta in discarica autorizzata. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: pulizia per singole superfici. OP1 Tappeto erboso; superficie [m^2] = 500,01 ÷ 5000. RM2 Tappeto erboso LV1 Pulizia con attrezzatura manuale. Incluso: asportazione foglie | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta in discarica autorizzata. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: pulizia per singole superfici.	LOM251.OC.AVA.Ma20.B4547.Za001.0000.b	OPERA: Tappeto erboso; superficie [m^2] = 500,01 ÷ 5000. LAVORO: Pulizia con attrezzatura manuale. Incluso: asportazione foglie | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta in discarica autorizzata. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: pulizia per singole superfici. OP1 Tappeto erboso; superficie [m^2] = 500,01 ÷ 5000. RM2 Tappeto erboso LV1 Pulizia con attrezzatura manuale. Incluso: asportazione foglie | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta in discarica autorizzata. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: pulizia per singole superfici.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.AVA.Ma20.B4547.Za001.0000.c	OPERA: Tappeto erboso; superficie [m^2] > 5000. LAVORO: Pulizia con attrezzatura manuale. Incluso: asportazione foglie | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta in discarica autorizzata. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: pulizia per singole superfici. OP1 Tappeto erboso; superficie [m^2] > 5000. RM2 Tappeto erboso LV1 Pulizia con attrezzatura manuale. Incluso: asportazione foglie | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta in discarica autorizzata. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: pulizia per singole superfici.	LOM251.OC.AVA.Ma20.B4547.Za001.0000.c	OPERA: Tappeto erboso; superficie [m^2] > 5000. LAVORO: Pulizia con attrezzatura manuale. Incluso: asportazione foglie | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta in discarica autorizzata. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: pulizia per singole superfici. OP1 Tappeto erboso; superficie [m^2] > 5000. RM2 Tappeto erboso LV1 Pulizia con attrezzatura manuale. Incluso: asportazione foglie | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta in discarica autorizzata. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: pulizia per singole superfici.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.AVA.Mc19.B4547.Za001.0005.a	OPERA: Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m^2] ≤ 300. LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti. OP1 Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m^2] ≤ 300. RM2 Tappeto erboso LV1 Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti.	LOM251.OC.AVA.Mc19.B4547.Za001.0005.a	OPERA: Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m^2] ≤ 300. LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti. OP1 Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m^2] ≤ 300. RM2 Tappeto erboso LV1 Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.AVA.Mc19.B4547.Za001.0005.b	OPERA: Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m^2] ≤ 300. LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta | raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti. OP1 Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m^2] ≤ 300. RM2 Tappeto erboso LV1 Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta | raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti.	LOM251.OC.AVA.Mc19.B4547.Za001.0005.b	OPERA: Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m^2] ≤ 300. LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta | raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti. OP1 Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m^2] ≤ 300. RM2 Tappeto erboso LV1 Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta | raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.AVA.Mc19.B4547.Za001.0005.c	OPERA: Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m^2] = 301 ÷ 500. LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti. OP1 Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m^2] = 301 ÷ 500. RM2 Tappeto erboso LV1 Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti.	LOM251.OC.AVA.Mc19.B4547.Za001.0005.c	OPERA: Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m^2] = 301 ÷ 500. LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti. OP1 Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m^2] = 301 ÷ 500. RM2 Tappeto erboso LV1 Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.AVA.Mc19.B4547.Za001.0005.d	OPERA: Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m^2] = 301 ÷ 500. LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta | raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti. OP1 Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m^2] = 301 ÷ 500. RM2 Tappeto erboso LV1 Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta | raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti.	LOM251.OC.AVA.Mc19.B4547.Za001.0005.d	OPERA: Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m^2] = 301 ÷ 500. LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta | raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti. OP1 Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m^2] = 301 ÷ 500. RM2 Tappeto erboso LV1 Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta | raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.AVA.Mc19.B4547.Za001.0005.e	OPERA: Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m^2] = 501 ÷ 2000. LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti. OP1 Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m^2] = 501 ÷ 2000. RM2 Tappeto erboso LV1 Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti.	LOM251.OC.AVA.Mc19.B4547.Za001.0005.e	OPERA: Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m^2] = 501 ÷ 2000. LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti. OP1 Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m^2] = 501 ÷ 2000. RM2 Tappeto erboso LV1 Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.AVA.Mc19.B4547.Za001.0005.f	OPERA: Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m^2] = 501 ÷ 2000. LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta | raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti. OP1 Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m^2] = 501 ÷ 2000. RM2 Tappeto erboso LV1 Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta | raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti.	LOM251.OC.AVA.Mc19.B4547.Za001.0005.f	OPERA: Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m^2] = 501 ÷ 2000. LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta | raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti. OP1 Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m^2] = 501 ÷ 2000. RM2 Tappeto erboso LV1 Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta | raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.AVA.Mc19.B4547.Za001.0005.g	OPERA: Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m^2] = 2001 ÷ 5000. LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti. OP1 Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m^2] = 2001 ÷ 5000. RM2 Tappeto erboso LV1 Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti.	LOM251.OC.AVA.Mc19.B4547.Za001.0005.g	OPERA: Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m^2] = 2001 ÷ 5000. LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti. OP1 Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m^2] = 2001 ÷ 5000. RM2 Tappeto erboso LV1 Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.AVA.Mc19.B4547.Za001.0005.h	OPERA: Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m^2] = 2001 ÷ 5000. LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta | raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti. OP1 Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m^2] = 2001 ÷ 5000. RM2 Tappeto erboso LV1 Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta | raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti.	LOM251.OC.AVA.Mc19.B4547.Za001.0005.h	OPERA: Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m^2] = 2001 ÷ 5000. LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta | raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti. OP1 Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m^2] = 2001 ÷ 5000. RM2 Tappeto erboso LV1 Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta | raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.AVA.Mc19.B4547.Za001.0005.i	OPERA: Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m^2] > 5000. LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti. OP1 Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m^2] > 5000. RM2 Tappeto erboso LV1 Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti.	LOM251.OC.AVA.Mc19.B4547.Za001.0005.i	OPERA: Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m^2] > 5000. LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti. OP1 Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m^2] > 5000. RM2 Tappeto erboso LV1 Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.AVA.Mc19.B4547.Za001.0005.j	OPERA: Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m^2] > 5000. LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta | raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti. OP1 Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m^2] > 5000. RM2 Tappeto erboso LV1 Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta | raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti.	LOM251.OC.AVA.Mc19.B4547.Za001.0005.j	OPERA: Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m^2] > 5000. LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta | raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti. OP1 Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m^2] > 5000. RM2 Tappeto erboso LV1 Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta | raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.AVA.Mc27.B4547.Za001.0010.a	OPERA: Tappeto erboso; superficie [m^2] ≤ 500. Incluso: rete metallica. LAVORO: Decespugliamento con mezzo meccanico. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: miscuglio apposito per rigenerazione; dosaggio seme [g/m^2] = 30. Decespugliamento / taglio di erbe infestanti per intervento. OP1 Tappeto erboso; superficie [m^2] ≤ 500. Incluso: rete metallica. SPECIFICHE TECNICHE: miscuglio apposito per rigenerazione; dosaggio seme [g/m^2] = 30. RM2 Miscuglio di vegetale fiorume; funzione: inerbimenti estensivi | ripristino ambientale; numero di specie diverse [-] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: miscuglio raccolto su praterie pingui / concimate, a quota [m] > 1000 sul livello del mare LV1 Decespugliamento con mezzo meccanico. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: decespugliamento / taglio di erbe infestanti per intervento.	LOM251.OC.AVA.Mc27.B4547.Za001.0010.a	OPERA: Tappeto erboso; superficie [m^2] ≤ 500. Incluso: rete metallica. LAVORO: Decespugliamento con mezzo meccanico. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: miscuglio apposito per rigenerazione; dosaggio seme [g/m^2] = 30. Decespugliamento / taglio di erbe infestanti per intervento. OP1 Tappeto erboso; superficie [m^2] ≤ 500. Incluso: rete metallica. SPECIFICHE TECNICHE: miscuglio apposito per rigenerazione; dosaggio seme [g/m^2] = 30. RM2 Miscuglio di vegetale fiorume; funzione: inerbimenti estensivi | ripristino ambientale; numero di specie diverse [-] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: miscuglio raccolto su praterie pingui / concimate, a quota [m] > 1000 sul livello del mare LV1 Decespugliamento con mezzo meccanico. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: decespugliamento / taglio di erbe infestanti per intervento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.AVA.Mc27.B4547.Za001.0010.b	OPERA: Tappeto erboso; superficie [m^2] = 500,01 ÷ 2000. Incluso: rete metallica. LAVORO: Decespugliamento con mezzo meccanico. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: miscuglio apposito per rigenerazione; dosaggio seme [g/m^2] = 30. Decespugliamento / taglio di erbe infestanti per intervento. OP1 Tappeto erboso; superficie [m^2] = 500,01 ÷ 2000. Incluso: rete metallica. SPECIFICHE TECNICHE: miscuglio apposito per rigenerazione; dosaggio seme [g/m^2] = 30. RM2 Miscuglio di vegetale fiorume; funzione: inerbimenti estensivi | ripristino ambientale; numero di specie diverse [-] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: miscuglio raccolto su praterie pingui / concimate, a quota [m] > 1000 sul livello del mare LV1 Decespugliamento con mezzo meccanico. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: decespugliamento / taglio di erbe infestanti per intervento.	LOM251.OC.AVA.Mc27.B4547.Za001.0010.b	OPERA: Tappeto erboso; superficie [m^2] = 500,01 ÷ 2000. Incluso: rete metallica. LAVORO: Decespugliamento con mezzo meccanico. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: miscuglio apposito per rigenerazione; dosaggio seme [g/m^2] = 30. Decespugliamento / taglio di erbe infestanti per intervento. OP1 Tappeto erboso; superficie [m^2] = 500,01 ÷ 2000. Incluso: rete metallica. SPECIFICHE TECNICHE: miscuglio apposito per rigenerazione; dosaggio seme [g/m^2] = 30. RM2 Miscuglio di vegetale fiorume; funzione: inerbimenti estensivi | ripristino ambientale; numero di specie diverse [-] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: miscuglio raccolto su praterie pingui / concimate, a quota [m] > 1000 sul livello del mare LV1 Decespugliamento con mezzo meccanico. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: decespugliamento / taglio di erbe infestanti per intervento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.AVA.Mc27.B4547.Za001.0010.c	OPERA: Tappeto erboso; superficie [m^2] > 2000. Incluso: rete metallica. LAVORO: Decespugliamento con mezzo meccanico. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: miscuglio apposito per rigenerazione; dosaggio seme [g/m^2] = 30. Decespugliamento / taglio di erbe infestanti per intervento. OP1 Tappeto erboso; superficie [m^2] > 2000. Incluso: rete metallica. SPECIFICHE TECNICHE: miscuglio apposito per rigenerazione; dosaggio seme [g/m^2] = 30. RM2 Miscuglio di vegetale fiorume; funzione: inerbimenti estensivi | ripristino ambientale; numero di specie diverse [-] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: miscuglio raccolto su praterie pingui / concimate, a quota [m] > 1000 sul livello del mare LV1 Decespugliamento con mezzo meccanico. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: decespugliamento / taglio di erbe infestanti per intervento.	LOM251.OC.AVA.Mc27.B4547.Za001.0010.c	OPERA: Tappeto erboso; superficie [m^2] > 2000. Incluso: rete metallica. LAVORO: Decespugliamento con mezzo meccanico. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: miscuglio apposito per rigenerazione; dosaggio seme [g/m^2] = 30. Decespugliamento / taglio di erbe infestanti per intervento. OP1 Tappeto erboso; superficie [m^2] > 2000. Incluso: rete metallica. SPECIFICHE TECNICHE: miscuglio apposito per rigenerazione; dosaggio seme [g/m^2] = 30. RM2 Miscuglio di vegetale fiorume; funzione: inerbimenti estensivi | ripristino ambientale; numero di specie diverse [-] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: miscuglio raccolto su praterie pingui / concimate, a quota [m] > 1000 sul livello del mare LV1 Decespugliamento con mezzo meccanico. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: decespugliamento / taglio di erbe infestanti per intervento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.AVA.Mc27.B4547.Za001.0010.d	OPERA: Tappeto erboso; superficie [m^2] ≤ 5000. Incluso: rete metallica. LAVORO: Decespugliamento con mezzo meccanico. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: miscuglio apposito per rigenerazione; dosaggio seme [g/m^2] = 30. Decespugliamento / taglio di erbe infestanti per intervento. OP1 Tappeto erboso; superficie [m^2] ≤ 5000. Incluso: rete metallica. SPECIFICHE TECNICHE: miscuglio apposito per rigenerazione; dosaggio seme [g/m^2] = 30. RM2 Scarpata; impiego: strada LV1 Decespugliamento con mezzo meccanico. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: decespugliamento / taglio di erbe infestanti per intervento.	LOM251.OC.AVA.Mc27.B4547.Za001.0010.d	OPERA: Tappeto erboso; superficie [m^2] ≤ 5000. Incluso: rete metallica. LAVORO: Decespugliamento con mezzo meccanico. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: miscuglio apposito per rigenerazione; dosaggio seme [g/m^2] = 30. Decespugliamento / taglio di erbe infestanti per intervento. OP1 Tappeto erboso; superficie [m^2] ≤ 5000. Incluso: rete metallica. SPECIFICHE TECNICHE: miscuglio apposito per rigenerazione; dosaggio seme [g/m^2] = 30. RM2 Scarpata; impiego: strada LV1 Decespugliamento con mezzo meccanico. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: decespugliamento / taglio di erbe infestanti per intervento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0535.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: allegerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale. OP1 Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 10. RM2 Pianta arbustiva di legno naturale generico RM2 Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario LV1 Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: allegerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale. RT2 Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT2 Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a) RT2 Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0535.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: allegerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale. OP1 Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 10. RM2 Pianta arbustiva di legno naturale generico RM2 Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario LV1 Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: allegerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale. RT2 Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT2 Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a) RT2 Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0540.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: allegerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale. OP1 Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] ≤ 10. RM2 Pianta arbustiva di legno naturale generico RM2 Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario LV1 Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: allegerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale. RT2 Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT2 Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a) RT2 Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0540.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: allegerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale. OP1 Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] ≤ 10. RM2 Pianta arbustiva di legno naturale generico RM2 Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario LV1 Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: allegerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale. RT2 Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT2 Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a) RT2 Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0545.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: allegerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale. OP1 Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. RM2 Pianta arbustiva di legno naturale generico RM2 Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario LV1 Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: allegerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale. RT2 Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT2 Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a) RT2 Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0545.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: allegerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale. OP1 Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. RM2 Pianta arbustiva di legno naturale generico RM2 Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario LV1 Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: allegerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale. RT2 Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT2 Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a) RT2 Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0550.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 11 ÷ 20. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: allegerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale. OP1 Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 11 ÷ 20. RM2 Pianta arbustiva di legno naturale generico RM2 Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario LV1 Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: allegerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale. RT2 Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT2 Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a) RT2 Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0550.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 11 ÷ 20. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: allegerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale. OP1 Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 11 ÷ 20. RM2 Pianta arbustiva di legno naturale generico RM2 Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario LV1 Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: allegerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale. RT2 Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT2 Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a) RT2 Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0555.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: allegerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale. OP1 Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. RM2 Pianta arbustiva di legno naturale generico RM2 Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario LV1 Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: allegerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale. RT2 Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT2 Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a) RT2 Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0555.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: allegerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale. OP1 Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. RM2 Pianta arbustiva di legno naturale generico RM2 Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario LV1 Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: allegerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale. RT2 Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT2 Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a) RT2 Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0560.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 21 ÷ 30. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: allegerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale. OP1 Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 21 ÷ 30. RM2 Pianta arbustiva di legno naturale generico RM2 Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario LV1 Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: allegerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale. RT2 Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT2 Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a) RT2 Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0560.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 21 ÷ 30. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: allegerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale. OP1 Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 21 ÷ 30. RM2 Pianta arbustiva di legno naturale generico RM2 Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario LV1 Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: allegerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale. RT2 Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT2 Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a) RT2 Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0565.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: allegerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale. OP1 Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. RM2 Pianta arbustiva di legno naturale generico RM2 Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario LV1 Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: allegerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale. RT2 Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT2 Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a) RT2 Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0565.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: allegerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale. OP1 Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. RM2 Pianta arbustiva di legno naturale generico RM2 Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario LV1 Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: allegerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale. RT2 Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT2 Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a) RT2 Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0570.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] > 30. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: allegerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale. OP1 Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] > 30. RM2 Pianta arbustiva di legno naturale generico RM2 Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario LV1 Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: allegerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale. RT2 Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT2 Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a) RT2 Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0570.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] > 30. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: allegerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale. OP1 Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] > 30. RM2 Pianta arbustiva di legno naturale generico RM2 Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario LV1 Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: allegerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale. RT2 Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT2 Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a) RT2 Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0575.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. OP1 Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 10. RM2 Pianta arbustiva di legno naturale generico RM2 Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario LV1 Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. RT2 Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT2 Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a) RT2 Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0575.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. OP1 Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 10. RM2 Pianta arbustiva di legno naturale generico RM2 Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario LV1 Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. RT2 Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT2 Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a) RT2 Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0580.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. OP1 Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] ≤ 10. RM2 Pianta arbustiva di legno naturale generico RM2 Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario LV1 Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. RT2 Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT2 Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a) RT2 Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0580.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. OP1 Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] ≤ 10. RM2 Pianta arbustiva di legno naturale generico RM2 Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario LV1 Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. RT2 Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT2 Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a) RT2 Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0585.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. OP1 Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. RM2 Pianta arbustiva di legno naturale generico RM2 Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario LV1 Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. RT2 Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT2 Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a) RT2 Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0585.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. OP1 Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. RM2 Pianta arbustiva di legno naturale generico RM2 Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario LV1 Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. RT2 Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT2 Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a) RT2 Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0590.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 11 ÷ 20. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. OP1 Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 11 ÷ 20. RM2 Pianta arbustiva di legno naturale generico RM2 Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario LV1 Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. RT2 Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT2 Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a) RT2 Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0590.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 11 ÷ 20. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. OP1 Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 11 ÷ 20. RM2 Pianta arbustiva di legno naturale generico RM2 Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario LV1 Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. RT2 Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT2 Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a) RT2 Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0595.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. OP1 Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. RM2 Pianta arbustiva di legno naturale generico RM2 Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario LV1 Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. RT2 Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT2 Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a) RT2 Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0595.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. OP1 Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. RM2 Pianta arbustiva di legno naturale generico RM2 Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario LV1 Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. RT2 Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT2 Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a) RT2 Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0600.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 21 ÷ 30. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. OP1 Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 21 ÷ 30. RM2 Pianta arbustiva di legno naturale generico RM2 Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario LV1 Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. RT2 Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT2 Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a) RT2 Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0600.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 21 ÷ 30. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. OP1 Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 21 ÷ 30. RM2 Pianta arbustiva di legno naturale generico RM2 Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario LV1 Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. RT2 Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT2 Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a) RT2 Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0605.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. OP1 Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. RM2 Pianta arbustiva di legno naturale generico RM2 Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario LV1 Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. RT2 Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT2 Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a) RT2 Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0605.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. OP1 Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. RM2 Pianta arbustiva di legno naturale generico RM2 Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario LV1 Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. RT2 Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT2 Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a) RT2 Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0610.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] > 30. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. OP1 Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] > 30. RM2 Pianta arbustiva di legno naturale generico RM2 Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario LV1 Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. RT2 Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT2 Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a) RT2 Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0610.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] > 30. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. OP1 Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] > 30. RM2 Pianta arbustiva di legno naturale generico RM2 Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario LV1 Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. RT2 Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT2 Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a) RT2 Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0615.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco. OP1 Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 10. RM2 Pianta arbustiva di legno naturale generico RM2 Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario LV1 Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco. RT2 Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT2 Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a) RT2 Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0615.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco. OP1 Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 10. RM2 Pianta arbustiva di legno naturale generico RM2 Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario LV1 Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco. RT2 Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT2 Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a) RT2 Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0620.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco. OP1 Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] ≤ 10. RM2 Pianta arbustiva di legno naturale generico RM2 Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario LV1 Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco. RT2 Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT2 Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a) RT2 Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0620.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco. OP1 Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] ≤ 10. RM2 Pianta arbustiva di legno naturale generico RM2 Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario LV1 Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco. RT2 Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT2 Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a) RT2 Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0625.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco. OP1 Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. RM2 Pianta arbustiva di legno naturale generico RM2 Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario LV1 Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco. RT2 Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT2 Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a) RT2 Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0625.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco. OP1 Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. RM2 Pianta arbustiva di legno naturale generico RM2 Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario LV1 Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco. RT2 Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT2 Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a) RT2 Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0630.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 11 ÷ 20. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco. OP1 Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 11 ÷ 20. RM2 Pianta arbustiva di legno naturale generico RM2 Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario LV1 Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco. RT2 Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT2 Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a) RT2 Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0630.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 11 ÷ 20. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco. OP1 Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 11 ÷ 20. RM2 Pianta arbustiva di legno naturale generico RM2 Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario LV1 Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco. RT2 Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT2 Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a) RT2 Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0635.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco. OP1 Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. RM2 Pianta arbustiva di legno naturale generico RM2 Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario LV1 Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco. RT2 Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT2 Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a) RT2 Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0635.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco. OP1 Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. RM2 Pianta arbustiva di legno naturale generico RM2 Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario LV1 Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco. RT2 Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT2 Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a) RT2 Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0640.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 21 ÷ 30. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco. OP1 Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 21 ÷ 30. RM2 Pianta arbustiva di legno naturale generico RM2 Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario LV1 Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco. RT2 Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT2 Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a) RT2 Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0640.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 21 ÷ 30. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco. OP1 Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 21 ÷ 30. RM2 Pianta arbustiva di legno naturale generico RM2 Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario LV1 Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco. RT2 Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT2 Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a) RT2 Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0645.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco. OP1 Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. RM2 Pianta arbustiva di legno naturale generico RM2 Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario LV1 Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco. RT2 Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT2 Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a) RT2 Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0645.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco. OP1 Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. RM2 Pianta arbustiva di legno naturale generico RM2 Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario LV1 Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco. RT2 Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT2 Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a) RT2 Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0650.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] > 30. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco. OP1 Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] > 30. RM2 Pianta arbustiva di legno naturale generico RM2 Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario LV1 Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco. RT2 Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT2 Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a) RT2 Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0650.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] > 30. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco. OP1 Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] > 30. RM2 Pianta arbustiva di legno naturale generico RM2 Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario LV1 Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco. RT2 Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT2 Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a) RT2 Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Ma02.E4805.Qa000.0000.-	OPERA: Strato di orditura, grossa di legno naturale generico; geometria: capriate | arcarecci | terzere | correnti; funzione: portante; impiego: coperture. Incluso: (nuove) travi di grossa orditura; chioderia. LAVORO: Sostituzione. Incluso: rimozione degli elementi ammalorati; fissaggio (nuovi) listelli alla sottostante orditura; movimentazione in cantiere. Escluso: trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: revisione manto di copertura; (nuove) travi di eguale dimensione ed essenza rispetto alle preesistenti.	LOM251.OC.EEA.Ma02.E4805.Qa000.0000.-	OPERA: Strato di orditura, grossa di legno naturale generico; geometria: capriate | arcarecci | terzere | correnti; funzione: portante; impiego: coperture. Incluso: (nuove) travi di grossa orditura; chioderia. LAVORO: Sostituzione. Incluso: rimozione degli elementi ammalorati; fissaggio (nuove) travi all'orditura esistente; movimentazione in cantiere; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: revisione manto di copertura; (nuove) travi di eguale dimensione ed essenza rispetto alle preesistenti.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Ma02.E4805.Qa000.0780.-	OPERA: Strato di orditura, piccola di legno naturale generico; impiego: coperture. Incluso: (nuovi) elementi di piccola orditura; chioderia. LAVORO: Sostituzione. Incluso: rimozione degli elementi ammalorati; fissaggio (nuovi) listelli alla sottostante orditura; movimentazione in cantiere. Escluso: trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: revisione manto di copertura; (nuovi) elementi in sostituzione (tipo smezzole) di eguale dimensione ed essenza rispetto alle preesistenti.	LOM251.OC.EEA.Ma02.E4805.Qa000.0780.-	OPERA: Strato di orditura, piccola di legno naturale generico; impiego: coperture. Incluso: (nuovi) elementi di piccola orditura; chioderia. LAVORO: Sostituzione. Incluso: rimozione degli elementi ammalorati; fissaggio (nuovi) elementi alla grossa orditura; movimentazione in cantiere; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: revisione manto di copertura; (nuovi) elementi in sostituzione (tipo smezzole) di eguale dimensione ed essenza rispetto alle preesistenti.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Ma02.E4805.Qa000.1250.-	OPERA: Strato di orditura, sottomanto di legno naturale generico; geometria: listelli; impiego: coperture. Incluso: (nuovi) listelli; chioderia. LAVORO: Sostituzione non localizzata. Incluso: rimozione degli elementi ammalorati; fissaggio (nuovi) listelli alla sottostante orditura; movimentazione in cantiere. Escluso: trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: revisione manto di copertura; (nuovi) listelli in sostituzione di eguale dimensione ed essenza rispetto alle preesistenti.	LOM251.OC.EEA.Ma02.E4805.Qa000.1250.-	OPERA: Strato di orditura, sottomanto di legno naturale generico; geometria: listelli; impiego: coperture. Incluso: (nuovi) listelli; chioderia. LAVORO: Sostituzione non localizzata. Incluso: rimozione degli elementi ammalorati; fissaggio (nuovi) listelli alla sottostante orditura; movimentazione in cantiere; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: revisione manto di copertura; (nuovi) listelli in sostituzione di eguale dimensione ed essenza rispetto alle preesistenti.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Ma15.C0102.J0001.0030.-	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; impiego: interno; spessore [cm] ≤ 6. Escluso: armature metalliche ancorate a staffe. LAVORO: Rinforzo. Incluso: getto; vibratura. Escluso: fori; iniezioni per fissaggio staffe; casseforme; ponteggi esterni; installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio [classe] = C20/25. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; impiego: interno; spessore [cm] ≤ 6. Escluso: armature metalliche ancorate a staffe. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio [classe] = C20/25. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Rinforzo. Incluso: getto; vibratura. Escluso: fori; iniezioni per fissaggio staffe; casseforme; ponteggi esterni; installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Ma15.C0102.J0001.0030.-	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; impiego: interno; spessore [cm] ≤ 6. Escluso: armature metalliche ancorate a staffe. LAVORO: Rinforzo. Incluso: getto; vibratura. Escluso: fori; iniezioni per fissaggio staffe; casseforme; ponteggi esterni; installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio [classe] = C20/25. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; impiego: interno; spessore [cm] ≤ 6. Escluso: armature metalliche ancorate a staffe. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio [classe] = C20/25. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Rinforzo. Incluso: getto; vibratura. Escluso: fori; iniezioni per fissaggio staffe; casseforme; ponteggi esterni; installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Ma29.C0010.R0001.0000.-	OPERA: Oggetto metallico di metallo ferro; finitura: superfici ossidate; Grado pulitura [classe] = SA 2. LAVORO: Sabbiatura. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: sabbiatura commerciale su superfici ossidate con scaglie di calamina. OP1 Oggetto metallico di metallo ferro; finitura: superfici ossidate; Grado pulitura [classe] = SA 2. SPECIFICHE TECNICHE: sabbiatura commerciale su superfici ossidate con scaglie di calamina. RM2 Aggregato sabbia di roccia naturale silicea; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: di fiume LV1 Sabbiatura. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. RP2 Sabbiatrice portatile; pressione [bar] = 0,2 ÷ 7,5; portata aria compressa [l/min] ≥ 1500. Escluso: sabbia. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.05.1010.b)	LOM251.OC.EEA.Ma29.C0010.R0001.0000.-	OPERA: Oggetto metallico di metallo ferro; finitura: superfici ossidate; Grado pulitura [classe] = SA 2. LAVORO: Sabbiatura. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: sabbiatura commerciale su superfici ossidate con scaglie di calamina. OP1 Oggetto metallico di metallo ferro; finitura: superfici ossidate; Grado pulitura [classe] = SA 2. SPECIFICHE TECNICHE: sabbiatura commerciale su superfici ossidate con scaglie di calamina. RM2 Aggregato sabbia di roccia naturale silicea; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: di fiume LV1 Sabbiatura. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. RP2 Sabbiatrice portatile; pressione [bar] = 0,2 ÷ 7,5; portata aria compressa [l/min] ≥ 1500. Escluso: sabbia. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.05.1010.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Ma29.C0010.R0001.0005.-	OPERA: Oggetto metallico di metallo ferro; Grado pulitura [classe] = SA 2½. LAVORO: Sabbiatura. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: sabbiatura a metallo quasi bianco. OP1 Oggetto metallico di metallo ferro; Grado pulitura [classe] = SA 2½. SPECIFICHE TECNICHE: sabbiatura a metallo quasi bianco. RM2 Aggregato sabbia di roccia naturale silicea; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: di fiume LV1 Sabbiatura. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. RP2 Sabbiatrice portatile; pressione [bar] = 0,2 ÷ 7,5; portata aria compressa [l/min] ≥ 1500. Escluso: sabbia. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.05.1010.b)	LOM251.OC.EEA.Ma29.C0010.R0001.0005.-	OPERA: Oggetto metallico di metallo ferro; Grado pulitura [classe] = SA 2½. LAVORO: Sabbiatura. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: sabbiatura a metallo quasi bianco. OP1 Oggetto metallico di metallo ferro; Grado pulitura [classe] = SA 2½. SPECIFICHE TECNICHE: sabbiatura a metallo quasi bianco. RM2 Aggregato sabbia di roccia naturale silicea; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: di fiume LV1 Sabbiatura. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. RP2 Sabbiatrice portatile; pressione [bar] = 0,2 ÷ 7,5; portata aria compressa [l/min] ≥ 1500. Escluso: sabbia. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.05.1010.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Mb04.E5785.Sb019.0000.-	OPERA: Sistema di flange di lega ferrosa acciaio S235JR; finitura: verniciata; funzione: consolidamento | rinforzo strutturale; impiego: capriate. LAVORO: Posa. OP1 Sistema di flange di lega ferrosa acciaio S235JR; finitura: verniciata; funzione: consolidamento | rinforzo strutturale; impiego: capriate. RM2 Flange sagomate e preforate di lega ferrosa acciaio S235JR; finitura: verniciata; geometria: tagliata a laser e piegata su misura | sviluppo lineare con nervature ed ali laterali svasate opportunatamente sagomate su misura; funzione: consolidamento; impiego: capriate lignee; spessore [mm] = 6. Componenti: flange sagomate e preforate, fune flessibile, golfare femmina, tenditore a due occhi , ferramenta vite testa tonda quadro sottotesta, morsetti a cavallotto SPECIFICHE TECNICHE: sistema di consolidamento capriate per riequilibrare le sollecitazioni interne e consolidare la copertura composta da capriate in legno; LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Mb04.E5785.Sb019.0000.-	OPERA: Sistema di flange di lega ferrosa acciaio S235JR; finitura: verniciata; funzione: consolidamento | rinforzo strutturale; impiego: capriate. LAVORO: Posa. OP1 Sistema di flange di lega ferrosa acciaio S235JR; finitura: verniciata; funzione: consolidamento | rinforzo strutturale; impiego: capriate. RM2 Flange sagomate e preforate di lega ferrosa acciaio S235JR; finitura: verniciata; geometria: tagliata a laser e piegata su misura | sviluppo lineare con nervature ed ali laterali svasate opportunatamente sagomate su misura; funzione: consolidamento; impiego: capriate lignee; spessore [mm] = 6. Componenti: flange sagomate e preforate, fune flessibile, golfare femmina, tenditore a due occhi , ferramenta vite testa tonda quadro sottotesta, morsetti a cavallotto SPECIFICHE TECNICHE: sistema di consolidamento capriate per riequilibrare le sollecitazioni interne e consolidare la copertura composta da capriate in legno; LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Mb11.C0100.Mb000.0000.-	OPERA: Sistema di muratura, in pietrame di media-piccola pezzatura di roccia naturale generico; geometria: faccia a vista; spessore [cm] ≤ 60. Incluso: connettori, sistema angolare. Escluso: strato di intonacatura, strato di controsoffittatura. LAVORO: Ristilatura con tecnica Reticolatus; funzione: consolidamento | rinforzo. Incluso: scarnitura dei giunti di circa [cm] = 6; lavaggio; applicazione ed inserimento trefoli. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su una sola faccia della parete. OP1 Sistema di muratura, in pietrame di media-piccola pezzatura di roccia naturale generico; geometria: faccia a vista; spessore [cm] ≤ 60. Incluso: connettori, sistema angolare. Escluso: strato di intonacatura, strato di controsoffittatura. RM2 Kit ristilatura armata di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: consolidamento strutturale; impiego: murature di spessore [cm] ≤ 60; diametro nominale fili longitudinali (Ø) [mm] = 3 ÷ 5 | diametro nominale fili trasversali (Ø) [mm] = 8 | maglia [cm] = 40x40; resistenza allo snervamento caratteristica di fili longitudinali [MPa] = 907 | resistenza allo snervamento caratteristica di fili longitudinali [MPa] = 1026 | resistenza allo snervamento caratteristica di fili trasversale [Mpa] = 828. Componenti: trefolo, kit ristilatura armata. Incluso: sistema di aggancio ai trefoli, rinforzo angolare, morsetti RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 RM2 Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 | resistenza alla compressione - 28 gg [MPa] ≥ 15 | modulo elastico a compressione [GPa] ≤ 10 LV1 Ristilatura con tecnica Reticolatus; funzione: consolidamento | rinforzo. Incluso: scarnitura dei giunti di circa [cm] = 6; lavaggio; applicazione ed inserimento trefoli. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su una sola faccia della parete.	LOM251.OC.EEA.Mb11.C0100.Mb000.0000.-	OPERA: Sistema di muratura, in pietrame di media-piccola pezzatura di roccia naturale generico; geometria: faccia a vista; spessore [cm] ≤ 60. Incluso: connettori, sistema angolare. Escluso: strato di intonacatura, strato di controsoffittatura. LAVORO: Ristilatura con tecnica Reticolatus; funzione: consolidamento | rinforzo. Incluso: scarnitura dei giunti di circa [cm] = 6; lavaggio; applicazione ed inserimento trefoli. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su una sola faccia della parete. OP1 Sistema di muratura, in pietrame di media-piccola pezzatura di roccia naturale generico; geometria: faccia a vista; spessore [cm] ≤ 60. Incluso: connettori, sistema angolare. Escluso: strato di intonacatura, strato di controsoffittatura. RM2 Kit ristilatura armata di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: consolidamento strutturale; impiego: murature di spessore [cm] ≤ 60; diametro nominale fili longitudinali (Ø) [mm] = 3 ÷ 5 | diametro nominale fili trasversali (Ø) [mm] = 8 | maglia [cm] = 40x40; resistenza allo snervamento caratteristica di fili longitudinali [MPa] = 907 | resistenza allo snervamento caratteristica di fili longitudinali [MPa] = 1026 | resistenza allo snervamento caratteristica di fili trasversale [Mpa] = 828. Componenti: trefolo, kit ristilatura armata. Incluso: sistema di aggancio ai trefoli, rinforzo angolare, morsetti RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 RM2 Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 | resistenza alla compressione - 28 gg [MPa] ≥ 15 | modulo elastico a compressione [GPa] ≤ 10 LV1 Ristilatura con tecnica Reticolatus; funzione: consolidamento | rinforzo. Incluso: scarnitura dei giunti di circa [cm] = 6; lavaggio; applicazione ed inserimento trefoli. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su una sola faccia della parete.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Mb11.C0100.Mb000.0005.-	OPERA: Sistema di muratura, in pietrame di media-piccola pezzatura di roccia naturale generico; geometria: faccia a vista; spessore [cm] ≤ 60. Incluso: connettori, sistema angolare, strato di intonacatura armata CRM. LAVORO: Ristilatura con tecnica Reticolatus; funzione: consolidamento | rinforzo. Incluso: scarnitura dei giunti su lato a vista di circa [cm] = 6; lavaggio; applicazione ed inserimento trefoli; rimozione intonaco esistente lato non a vista. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su due facce delle pareti. OP1 Sistema di muratura, in pietrame di media-piccola pezzatura di roccia naturale generico; geometria: faccia a vista; spessore [cm] ≤ 60. Incluso: connettori, sistema angolare, strato di intonacatura armata CRM. RM2 Kit ristilatura armata di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: consolidamento strutturale; impiego: murature di spessore [cm] ≤ 60; diametro nominale fili longitudinali (Ø) [mm] = 3 ÷ 5 | diametro nominale fili trasversali (Ø) [mm] = 8 | maglia [cm] = 40x40; resistenza allo snervamento caratteristica di fili longitudinali [MPa] = 907 | resistenza allo snervamento caratteristica di fili longitudinali [MPa] = 1026 | resistenza allo snervamento caratteristica di fili trasversale [Mpa] = 828. Componenti: trefolo, kit ristilatura armata. Incluso: sistema di aggancio ai trefoli, rinforzo angolare, morsetti RM2 Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 33x33 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm^2] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m^3] = 2600 | densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino < 10%. RM2 Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm^2] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m^3] = 2600 | densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino < 10%. RM2 Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 | resistenza alla compressione - 28 gg [MPa] ≥ 15 | modulo elastico a compressione [GPa] ≤ 10 LV1 Ristilatura con tecnica Reticolatus; funzione: consolidamento | rinforzo. Incluso: scarnitura dei giunti su lato a vista di circa [cm] = 6; lavaggio; applicazione ed inserimento trefoli; rimozione intonaco esistente lato non a vista. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su due facce delle pareti.	LOM251.OC.EEA.Mb11.C0100.Mb000.0005.-	OPERA: Sistema di muratura, in pietrame di media-piccola pezzatura di roccia naturale generico; geometria: faccia a vista; spessore [cm] ≤ 60. Incluso: connettori, sistema angolare, strato di intonacatura armata CRM. LAVORO: Ristilatura con tecnica Reticolatus; funzione: consolidamento | rinforzo. Incluso: scarnitura dei giunti su lato a vista di circa [cm] = 6; lavaggio; applicazione ed inserimento trefoli; rimozione intonaco esistente lato non a vista. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su due facce delle pareti. OP1 Sistema di muratura, in pietrame di media-piccola pezzatura di roccia naturale generico; geometria: faccia a vista; spessore [cm] ≤ 60. Incluso: connettori, sistema angolare, strato di intonacatura armata CRM. RM2 Kit ristilatura armata di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: consolidamento strutturale; impiego: murature di spessore [cm] ≤ 60; diametro nominale fili longitudinali (Ø) [mm] = 3 ÷ 5 | diametro nominale fili trasversali (Ø) [mm] = 8 | maglia [cm] = 40x40; resistenza allo snervamento caratteristica di fili longitudinali [MPa] = 907 | resistenza allo snervamento caratteristica di fili longitudinali [MPa] = 1026 | resistenza allo snervamento caratteristica di fili trasversale [Mpa] = 828. Componenti: trefolo, kit ristilatura armata. Incluso: sistema di aggancio ai trefoli, rinforzo angolare, morsetti RM2 Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 33x33 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm^2] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m^3] = 2600 | densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino < 10%. RM2 Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm^2] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m^3] = 2600 | densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino < 10%. RM2 Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 | resistenza alla compressione - 28 gg [MPa] ≥ 15 | modulo elastico a compressione [GPa] ≤ 10 LV1 Ristilatura con tecnica Reticolatus; funzione: consolidamento | rinforzo. Incluso: scarnitura dei giunti su lato a vista di circa [cm] = 6; lavaggio; applicazione ed inserimento trefoli; rimozione intonaco esistente lato non a vista. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su due facce delle pareti.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Mc01.C0000.Za001.0000.-	OPERA: Edificio; impiego: edificio | container | baracca | prefabbricati. LAVORO: Demolizione totale/parziale. Incluso: carico con mezzi meccanici / manuale | demolizione eventuale base di appoggio. Escluso: trasporto alle discariche autorizzate. SPECIFICHE TECNICHE: sono esclusi i prefabbricati pesanti in conglomerato cementizio. OP1 Edificio; impiego: edificio | container | baracca | prefabbricati. SPECIFICHE TECNICHE: sono esclusi i prefabbricati pesanti in conglomerato cementizio. RM2 Sistema murario di materiale generico LV1 Demolizione totale/parziale. Incluso: carico con mezzi meccanici / manuale | demolizione eventuale base di appoggio. Escluso: trasporto alle discariche autorizzate.	LOM251.OC.EEA.Mc01.C0000.Za001.0000.-	OPERA: Edificio; impiego: edificio | container | baracca | prefabbricati. LAVORO: Demolizione totale/parziale. Incluso: carico con mezzi meccanici / manuale | demolizione eventuale base di appoggio. Escluso: trasporto alle discariche autorizzate. SPECIFICHE TECNICHE: sono esclusi i prefabbricati pesanti in conglomerato cementizio. OP1 Edificio; impiego: edificio | container | baracca | prefabbricati. SPECIFICHE TECNICHE: sono esclusi i prefabbricati pesanti in conglomerato cementizio. RM2 Sistema murario di materiale generico LV1 Demolizione totale/parziale. Incluso: carico con mezzi meccanici / manuale | demolizione eventuale base di appoggio. Escluso: trasporto alle discariche autorizzate.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Mc01.C0100.Za000.0500.d	OPERA: Sistema di muratura, in blocchi pieni di materiale generico; finitura: intonacato | rivestito; volume [m^3] = 0,0051 ÷ 0,05. LAVORO: Demolizione totale/parziale. Incluso: aperture vani porte/finestre; fori passanti; sottomurazioni; movimentazione con mezzo manuale/meccanico in cantiere. Escluso: tagli murature; carico e trasporto a discariche autorizzate; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: sistema misto entro/fuori terra. Uso di attrezzatura manuale. OP1 Sistema di muratura, in blocchi pieni di materiale generico; finitura: intonacato | rivestito; volume [m^3] = 0,0051 ÷ 0,05. SPECIFICHE TECNICHE: sistema misto entro/fuori terra. RM2 Sistema murario di materiale generico LV1 Demolizione totale/parziale. Incluso: aperture vani porte/finestre; fori passanti; sottomurazioni; movimentazione con mezzo manuale/meccanico in cantiere. Escluso: tagli murature; carico e trasporto a discariche autorizzate; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: uso di attrezzatura manuale. RP2 Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	LOM251.OC.EEA.Mc01.C0100.Za000.0500.d	OPERA: Sistema di muratura, in blocchi pieni di materiale generico; finitura: intonacato | rivestito; volume [m^3] = 0,0051 ÷ 0,05. LAVORO: Demolizione totale/parziale. Incluso: aperture vani porte/finestre; fori passanti; sottomurazioni; movimentazione con mezzo manuale/meccanico in cantiere. Escluso: tagli murature; carico e trasporto a discariche autorizzate; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: sistema misto entro/fuori terra. Uso di attrezzatura manuale. OP1 Sistema di muratura, in blocchi pieni di materiale generico; finitura: intonacato | rivestito; volume [m^3] = 0,0051 ÷ 0,05. SPECIFICHE TECNICHE: sistema misto entro/fuori terra. RM2 Sistema murario di materiale generico LV1 Demolizione totale/parziale. Incluso: aperture vani porte/finestre; fori passanti; sottomurazioni; movimentazione con mezzo manuale/meccanico in cantiere. Escluso: tagli murature; carico e trasporto a discariche autorizzate; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: uso di attrezzatura manuale. RP2 Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Mc01.C3015.J0001.0000.-	OPERA: Parapetto di conglomerato cementizio. LAVORO: Demolizione. Incluso: movimentazione in cantiere del blocco tagliato; demolizione del blocco; demolizione del parapetto ancorato al frontale del balcone; taglio dei ferri di ancoraggio; carico, trasporto e scarico macerie a discarica autorizzata. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: parapetto in conglomerato cementizio. Lavorazione da effettuarsi previa affrancatura alla gru e taglio orizzontale eseguito con idonea attrezzatura affiancata al parapetto con apposita guida tassellata alla muratura. OP1 Parapetto di conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: parapetto in conglomerato cementizio. RM2 Parapetto di metallo ferro LV1 Demolizione. Incluso: movimentazione in cantiere del blocco tagliato; demolizione del blocco; demolizione del parapetto ancorato al frontale del balcone; taglio dei ferri di ancoraggio; carico, trasporto e scarico macerie a discarica autorizzata. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: lavorazione da effettuarsi previa affrancatura alla gru e taglio orizzontale eseguito con idonea attrezzatura affiancata al parapetto con apposita guida tassellata alla muratura. RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RP2 Sega diamantata; impiego: taglio calcestruzzo. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.00.1010.a) RP2 Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	LOM251.OC.EEA.Mc01.C3015.J0001.0000.-	OPERA: Parapetto di conglomerato cementizio. LAVORO: Demolizione. Incluso: movimentazione in cantiere del blocco tagliato; demolizione del blocco; demolizione del parapetto ancorato al frontale del balcone; taglio dei ferri di ancoraggio; carico, trasporto e scarico macerie a discarica autorizzata. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: parapetto in conglomerato cementizio. Lavorazione da effettuarsi previa affrancatura alla gru e taglio orizzontale eseguito con idonea attrezzatura affiancata al parapetto con apposita guida tassellata alla muratura. OP1 Parapetto di conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: parapetto in conglomerato cementizio. RM2 Parapetto di metallo ferro LV1 Demolizione. Incluso: movimentazione in cantiere del blocco tagliato; demolizione del blocco; demolizione del parapetto ancorato al frontale del balcone; taglio dei ferri di ancoraggio; carico, trasporto e scarico macerie a discarica autorizzata. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: lavorazione da effettuarsi previa affrancatura alla gru e taglio orizzontale eseguito con idonea attrezzatura affiancata al parapetto con apposita guida tassellata alla muratura. RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RP2 Sega diamantata; impiego: taglio calcestruzzo. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.00.1010.a) RP2 Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0005.a	OPERA: Struttura, armata di conglomerato cementizio; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi; volume foro [dm^3] = 2,01 ÷ 5. LAVORO: Demolizione a sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia; allontanamento macerie. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita a più riprese con l'impiego di martello elettrico e scalpello.	LOM251.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0005.a	OPERA: Struttura, armata di conglomerato cementizio; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi di forma generica; volume foro [dm^3] = 2,01 ÷ 5. LAVORO: Demolizione a sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia; allontanamento macerie; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita a più riprese con l'impiego di martello elettrico e scalpello.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0005.b	OPERA: Struttura, armata di conglomerato cementizio; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi; volume foro [dm^3] ≤ 2. LAVORO: Demolizione a sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia; allontanamento macerie. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita a più riprese con mazza e scalpello con l'impiego di utensili a sola rotazione e a bassa velocità.	LOM251.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0005.b	OPERA: Struttura, armata di conglomerato cementizio; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi di forma generica; volume foro [dm^3] ≤ 2. LAVORO: Demolizione a sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia; allontanamento macerie; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita a più riprese con mazza e scalpello con l'impiego di utensili a sola rotazione e a bassa velocità.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0250.a	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi; volume foro [dm^3] = 2,01 ÷ 5. LAVORO: Demolizione a sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia; allontanamento macerie. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita a più riprese con l'impiego di martello elettrico e scalpello.	LOM251.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0250.a	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi di forma generica; volume foro [dm^3] = 2,01 ÷ 5. LAVORO: Demolizione a sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia; allontanamento macerie; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita a più riprese con l'impiego di martello elettrico e scalpello.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0250.b	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi; volume foro [dm^3] ≤ 2. LAVORO: Demolizione a sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia; allontanamento macerie. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita a più riprese con mazza e scalpello con l'impiego di utensili a sola rotazione e a bassa velocità.	LOM251.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0250.b	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi di forma generica; volume foro [dm^3] ≤ 2. LAVORO: Demolizione a sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia; allontanamento macerie; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita a più riprese con mazza e scalpello con l'impiego di utensili a sola rotazione e a bassa velocità.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Mc01.E0000.Mb000.0000.-	OPERA: Struttura di roccia naturale generico; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi; volume foro [dm^3] = 2,01 ÷ 5. LAVORO: Demolizione a sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia; allontanamento macerie. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: roccia dura. Eseguita a più riprese con l'impiego di martello elettrico e scalpello.	LOM251.OC.EEA.Mc01.E0000.Mb000.0000.-	OPERA: Struttura di roccia naturale generico; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi di forma generica; volume foro [dm^3] = 2,01 ÷ 5. LAVORO: Demolizione a sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia; allontanamento macerie; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: roccia dura. Eseguita a più riprese con l'impiego di martello elettrico e scalpello.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Mc01.E0000.Mb000.0005.-	OPERA: Struttura di roccia naturale generico; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi; volume foro [dm^3] ≤ 2. LAVORO: Demolizione a sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia; allontanamento macerie. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita a più riprese con mazza e scalpello con l'impiego di utensili a sola rotazione e a bassa velocità.	LOM251.OC.EEA.Mc01.E0000.Mb000.0005.-	OPERA: Struttura di roccia naturale generico; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi di forma generica; volume foro [dm^3] ≤ 2. LAVORO: Demolizione a sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia; allontanamento macerie; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita a più riprese con mazza e scalpello con l'impiego di utensili a sola rotazione e a bassa velocità.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Mc01.E0000.Zb031.0000.-	OPERA: Struttura, solaio di materiale mix laterizio-cemento; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi; volume foro [dm^3] ≤ 15. LAVORO: Demolizione a sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia; allontanamento macerie. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: solaio di tipo misto. Eseguita a più riprese con l'impiego di martello elettrico e scalpello.	LOM251.OC.EEA.Mc01.E0000.Zb031.0000.-	OPERA: Struttura, solaio di materiale mix laterizio-cemento; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi di forma generica; volume foro [dm^3] ≤ 15. LAVORO: Demolizione a sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia; allontanamento macerie; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: solaio di tipo misto. Eseguita a più riprese con l'impiego di martello elettrico e scalpello.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Mc01.E0000.Zb034.0000.-	OPERA: Struttura, muratura di materiale mix laterizio-pietra; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi; volume foro [dm^3] = 2,01 ÷ 5. LAVORO: Demolizione a sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia; allontanamento macerie. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: muratura in mattoni pieni, pietrame o mista. Eseguita a più riprese con l'impiego di martello elettrico e scalpello.	LOM251.OC.EEA.Mc01.E0000.Zb034.0000.-	OPERA: Struttura, muratura di materiale mix laterizio-pietra; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi di forma generica; volume foro [dm^3] = 2,01 ÷ 5. LAVORO: Demolizione a sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia; allontanamento macerie; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: muratura in mattoni pieni, pietrame o mista. Eseguita a più riprese con l'impiego di martello elettrico e scalpello.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Mc01.E0000.Zb034.0005.-	OPERA: Struttura, muratura di materiale mix laterizio-pietra; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi; volume foro [dm^3] ≤ 2. LAVORO: Demolizione a sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia; allontanamento macerie. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: muratura in mattoni pieni, pietrame o miste. Eseguita a più riprese con mazza e scalpello con l'impiego di utensili a sola rotazione e a bassa velocità.	LOM251.OC.EEA.Mc01.E0000.Zb034.0005.-	OPERA: Struttura, muratura di materiale mix laterizio-pietra; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi di forma generica; volume foro [dm^3] ≤ 2. LAVORO: Demolizione a sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia; allontanamento macerie; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: muratura in mattoni pieni, pietrame o miste. Eseguita a più riprese con l'impiego di martello elettrico e scalpello.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Mc01.E0200.Qa000.0000.a	OPERA: Solaio di legno naturale generico; geometria: semplice | composto. LAVORO: Demolizione parziale/totale. Incluso: rimozione impalcato e grossa armatura; movimentazione e carico macerie su automezzo. Escluso: rimozione (eventuale) caldana; opere provvisionali di sostegno e protezione; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: spessore generico.	LOM251.OC.EEA.Mc01.E0200.Qa000.0000.a	OPERA: Solaio di legno naturale generico; geometria: semplice | composto. LAVORO: Demolizione parziale/totale. Incluso: rimozione impalcato e grossa armatura; carico e trasporto al punto di scarico; carico e trasporto macerie agli impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: rimozione (eventuale) caldana; opere provvisionali di sostegno e protezione; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: spessore generico.	*Variazione Declaratoria*

LOM252.OC.EEA.Mc01.E0200.Qa000.0000.b	OPERA: Solaio di legno naturale generico; geometria: semplice | composto. LAVORO: Demolizione parziale/totale. Incluso: rimozione impalcato; movimentazione e carico macerie su automezzo. Escluso: rimozione (eventuale) caldana; rimozione grossa orditura; opere provvisionali di sostegno e protezione; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: spessore generico. Impalcato con travetti ed assito.	LOM251.OC.EEA.Mc01.E0200.Qa000.0000.b	OPERA: Solaio di legno naturale generico; geometria: semplice | composto. LAVORO: Demolizione parziale/totale. Incluso: rimozione impalcato; carico e trasporto al punto di scarico; carico e trasporto macerie agli impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: rimozione (eventuale) caldana; rimozione grossa orditura; opere provvisionali di sostegno e protezione; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: spessore generico. Impalcato con travetti ed assito.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Mc01.E0200.Qa000.0000.c	OPERA: Solaio di legno naturale generico; geometria: semplice | composto. LAVORO: Demolizione parziale/totale. Incluso: rimozione grossa orditura; movimentazione e carico macerie su automezzo. Escluso: rimozione (eventuale) caldana; opere provvisionali di sostegno e protezione; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: spessore generico.	LOM251.OC.EEA.Mc01.E0200.Qa000.0000.c	OPERA: Solaio di legno naturale generico; geometria: semplice | composto. LAVORO: Demolizione parziale/totale. Incluso: rimozione grossa orditura; carico e trasporto al punto di scarico; carico e trasporto macerie agli impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: rimozione (eventuale) caldana; opere provvisionali di sostegno e protezione; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: spessore generico.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Mc01.E0200.Zb031.0000.a	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria: piano | inclinato; spessore tot [cm] ≤ 16. LAVORO: Demolizione parziale/totale. Incluso: rimozione soletta collaborante; movimentazione e carico macerie su automezzo. Escluso: opere provvisionali di sostegno e protezione; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: con travetti in laterizio e sovrastante soletta in conglomerato cementizio.	LOM251.OC.EEA.Mc01.E0200.Zb031.0000.a	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria: piano | inclinato; spessore tot [cm] ≤ 16. LAVORO: Demolizione parziale/totale. Incluso: rimozione soletta collaborante; movimentazione macerie in cantiere; carico e trasporto macerie agli impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: con travetti in laterizio e sovrastante soletta in conglomerato cementizio.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Mc01.E0200.Zb031.0000.b	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 16,1 ÷ 22. LAVORO: Demolizione parziale/totale. Incluso: rimozione soletta collaborante; movimentazione e carico macerie su automezzo. Escluso: opere provvisionali di sostegno e protezione; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: con travetti in laterizio e sovrastante soletta in conglomerato cementizio.	LOM251.OC.EEA.Mc01.E0200.Zb031.0000.b	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 16,1 ÷ 22. LAVORO: Demolizione parziale/totale. Incluso: rimozione soletta collaborante; movimentazione macerie in cantiere; carico e trasporto macerie agli impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: con travetti in laterizio e sovrastante soletta in conglomerato cementizio.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Mc01.E0200.Zb031.0000.c	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 22,1 ÷ 30. LAVORO: Demolizione parziale/totale. Incluso: rimozione soletta collaborante; movimentazione e carico macerie su automezzo. Escluso: opere provvisionali di sostegno e protezione; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: con travetti in laterizio e sovrastante soletta in conglomerato cementizio.	LOM251.OC.EEA.Mc01.E0200.Zb031.0000.c	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 22,1 ÷ 30. LAVORO: Demolizione parziale/totale. Incluso: rimozione soletta collaborante; movimentazione macerie in cantiere; carico e trasporto macerie agli impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: con travetti in laterizio e sovrastante soletta in conglomerato cementizio.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Mc01.E0200.Zb031.0000.d	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria: piano | inclinato; spessore tot [cm] > 30. LAVORO: Demolizione parziale/totale. Incluso: rimozione soletta collaborante; movimentazione e carico macerie su automezzo. Escluso: opere provvisionali di sostegno e protezione; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: con travetti in laterizio e sovrastante soletta in conglomerato cementizio.	LOM251.OC.EEA.Mc01.E0200.Zb031.0000.d	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria: piano | inclinato; spessore tot [cm] > 30. LAVORO: Demolizione parziale/totale. Incluso: rimozione soletta collaborante; movimentazione macerie in cantiere; carico e trasporto macerie agli impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: con travetti in laterizio e sovrastante soletta in conglomerato cementizio.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Mc01.E0200.Zb033.0000.-	OPERA: Solaio di materiale mix laterizio-ferro. LAVORO: Demolizione parziale/totale. Incluso: smuramento profilati; movimentazione e carico macerie su automezzo. Escluso: opere provvisionali di sostegno e protezione; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: con travi in ferro e blocchi in laterizio piani/curvi con riempimento/cappa in conglomerato cementizio; spessore generico.	LOM251.OC.EEA.Mc01.E0200.Zb033.0000.-	OPERA: Solaio di materiale mix laterizio-ferro. LAVORO: Demolizione parziale/totale. Incluso: smuramento profilati; movimentazione macerie in cantiere; carico e trasporto macerie agli impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: con travi in ferro e blocchi in laterizio piani/curvi con riempimento/cappa in conglomerato cementizio; spessore generico.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Mc04.C1210.Qa009.0000.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in arelle di legno naturale bambù; finitura: intonacato. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento elementi riutilizzabili; movimentazione macerie in cantiere; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: per un'altezza di interpiano [m] <= 4. OP1 Sistema di controsoffittatura, in arelle di legno naturale bambù; finitura: intonacato. RM2 Sistema di controsoffittatura di materiale generico LV1 Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento elementi riutilizzabili; movimentazione macerie in cantiere; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: per un'altezza di interpiano [m] <= 4. RP2 Argano a tamburo; potenza [kW] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.05.1010.b) RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c) RP2 Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9 RP2 Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [l/min]= 5300	LOM251.OC.EEA.Mc04.C1210.Qa009.0000.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in arelle di legno naturale bambù; finitura: intonacato. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento elementi riutilizzabili; movimentazione macerie in cantiere; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: per un'altezza di interpiano [m] <= 4. OP1 Sistema di controsoffittatura, in arelle di legno naturale bambù; finitura: intonacato. RM2 Sistema di controsoffittatura di materiale generico LV1 Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento elementi riutilizzabili; movimentazione macerie in cantiere; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: per un'altezza di interpiano [m] <= 4. RP2 Argano a tamburo; potenza [kW] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.05.1010.b) RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c) RP2 Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9 RP2 Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [l/min]= 5300	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Mc04.C1210.R0000.0000.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in rete di metallo generico; finitura: intonacato; geometria: tipo "nervometal". LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento elementi riutilizzabili; movimentazione macerie in cantiere; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: per un'altezza di interpiano [m] <= 4. OP1 Sistema di controsoffittatura, in rete di metallo generico; finitura: intonacato; geometria: tipo "nervometal". RM2 Sistema di controsoffittatura di materiale generico LV1 Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento elementi riutilizzabili; movimentazione macerie in cantiere; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: per un'altezza di interpiano [m] <= 4. RP2 Argano a tamburo; potenza [kW] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.05.1010.b) RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c) RP2 Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9 RP2 Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [l/min]= 5300	LOM251.OC.EEA.Mc04.C1210.R0000.0000.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in rete di metallo generico; finitura: intonacato; geometria: tipo "nervometal". LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento elementi riutilizzabili; movimentazione macerie in cantiere; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: per un'altezza di interpiano [m] <= 4. OP1 Sistema di controsoffittatura, in rete di metallo generico; finitura: intonacato; geometria: tipo "nervometal". RM2 Sistema di controsoffittatura di materiale generico LV1 Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento elementi riutilizzabili; movimentazione macerie in cantiere; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: per un'altezza di interpiano [m] <= 4. RP2 Argano a tamburo; potenza [kW] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.05.1010.b) RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c) RP2 Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9 RP2 Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [l/min]= 5300	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Mc04.C1210.Za000.0250.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in pannelli di materiale generico; geometria: moduli mobili. Incluso: elementi di sostegno; isolante. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento elementi riutilizzabili; movimentazione macerie in cantiere; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale metallico, fibre minerali, cartongesso, legno, plastica polivinilcloruro (PVC). Per un'altezza di interpiano [m] <= 4. OP1 Sistema di controsoffittatura, in pannelli di materiale generico; geometria: moduli mobili. Incluso: elementi di sostegno; isolante. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale metallico, fibre minerali, cartongesso, legno, plastica polivinilcloruro (PVC). RM2 Sistema di controsoffittatura di materiale generico LV1 Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento elementi riutilizzabili; movimentazione macerie in cantiere; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: per un'altezza di interpiano [m] <= 4. RT2 Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [l/min]= 5300 RT2 Argano a tamburo; potenza [kW] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.05.1010.b) RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c) RT2 Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9	LOM251.OC.EEA.Mc04.C1210.Za000.0250.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in pannelli di materiale generico; geometria: moduli mobili. Incluso: elementi di sostegno; isolante. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento elementi riutilizzabili; movimentazione macerie in cantiere; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale metallico, fibre minerali, cartongesso, legno, plastica polivinilcloruro (PVC). Per un'altezza di interpiano [m] <= 4. OP1 Sistema di controsoffittatura, in pannelli di materiale generico; geometria: moduli mobili. Incluso: elementi di sostegno; isolante. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale metallico, fibre minerali, cartongesso, legno, plastica polivinilcloruro (PVC). RM2 Sistema di controsoffittatura di materiale generico LV1 Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento elementi riutilizzabili; movimentazione macerie in cantiere; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: per un'altezza di interpiano [m] <= 4. RT2 Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [l/min]= 5300 RT2 Argano a tamburo; potenza [kW] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.05.1010.b) RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c) RT2 Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Mc04.C1210.Za000.0500.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura di materiale generico. Incluso: isolanti; elementi di sostegno. LAVORO: Rimozione materiale pericoloso. Incluso: imballaggio; etichettatura; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: isolanti contenenti fibre vetrose artificiali (FAV)/fibre ceramiche refrattarie (FCR) cangerogene. Imballaggio con robusti involucri atti a garantire l'integrità della confezione. OP1 Sistema di controsoffittatura di materiale generico. Incluso: isolanti; elementi di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: isolanti contenenti fibre vetrose artificiali (FAV)/fibre ceramiche refrattarie (FCR) cangerogene. RM2 Sistema di controsoffittatura di materiale generico LV1 Rimozione materiale pericoloso. Incluso: imballaggio; etichettatura; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: imballaggio con robusti involucri atti a garantire l'integrità della confezione. RT2 Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [l/min]= 5300 RT2 Argano a tamburo; potenza [kW] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.05.1010.b) RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c) RT2 Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9	LOM251.OC.EEA.Mc04.C1210.Za000.0500.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura di materiale generico. Incluso: isolanti; elementi di sostegno. LAVORO: Rimozione materiale pericoloso. Incluso: imballaggio; etichettatura; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: isolanti contenenti fibre vetrose artificiali (FAV)/fibre ceramiche refrattarie (FCR) cangerogene. Imballaggio con robusti involucri atti a garantire l'integrità della confezione. OP1 Sistema di controsoffittatura di materiale generico. Incluso: isolanti; elementi di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: isolanti contenenti fibre vetrose artificiali (FAV)/fibre ceramiche refrattarie (FCR) cangerogene. RM2 Sistema di controsoffittatura di materiale generico LV1 Rimozione materiale pericoloso. Incluso: imballaggio; etichettatura; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: imballaggio con robusti involucri atti a garantire l'integrità della confezione. RT2 Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [l/min]= 5300 RT2 Argano a tamburo; potenza [kW] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.05.1010.b) RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c) RT2 Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Mc04.C1215.Za000.0000.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di materiale generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: abbassamento al piano di carico; movimentazione in cantiere; cernita e pulizia materiale riutilizzabile; carico su automezzo. Escluso: rimozione orditura leggera; trasporto ad impianti di stoccaggio/recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: lastre metalliche/in fibrocemento.	LOM251.OC.EEA.Mc04.C1215.Za000.0000.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di materiale generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: abbassamento al piano di carico; movimentazione in cantiere; cernita e pulizia materiale riutilizzabile; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/recupero o a discarica. Escluso: orditura leggera; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: lastre metalliche/in fibrocemento.	*Variazione Declaratoria | Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Mc04.C1215.Za000.0250.-	OPERA: Strato di copertura, tegole di materiale generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: abbassamento al piano di carico; movimentazione in cantiere; cernita e pulizia materiale riutilizzabile; carico su automezzo. Escluso: rimozione orditura leggera; trasporto ad impianti di stoccaggio/recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: tegole in laterizio/cemento.	LOM251.OC.EEA.Mc04.C1215.Za000.0250.-	OPERA: Strato di copertura, tegole di materiale generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: abbassamento al piano di carico; movimentazione in cantiere; cernita e pulizia materiale riutilizzabile; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/recupero o a discarica. Escluso: orditura leggera; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: tegole in laterizio/cemento.	*Variazione Declaratoria | Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Mc04.C1515.Za000.0000.-	OPERA: Strato di isolamento di materiale generico; impiego: a parete | a pavimento. LAVORO: Rimozione. Incluso: abbassamento e accatastamento macerie in cantiere; carico su automezzo. Escluso: trasporto ad impianti di stoccaggio/recupero o a discarica; oneri di smaltimento.	LOM251.OC.EEA.Mc04.C1515.Za000.0000.-	OPERA: Strato di isolamento di materiale generico; impiego: a parete | a pavimento. LAVORO: Rimozione. Incluso: abbassamento e accatastamento macerie in cantiere; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: di forma e dimensione generica.	*Variazione Declaratoria | Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Mc04.C3305.Za000.0000.a	OPERA: Controtelaio, isolato di materiale generico. Incluso: stipiti. LAVORO: Rimozione. Incluso: recupero con smontaggio; accatastamento in cantiere o trasporto a deposito. OP1 Controtelaio, isolato di materiale generico. Incluso: stipiti. RM2 Imbotte di materiale generico LV1 Rimozione. Incluso: recupero con smontaggio; accatastamento in cantiere o trasporto a deposito.	LOM251.OC.EEA.Mc04.C3305.Za000.0000.a	OPERA: Controtelaio, isolato di materiale generico. Incluso: stipiti. LAVORO: Rimozione. Incluso: recupero con smontaggio; accatastamento in cantiere o trasporto a deposito. OP1 Controtelaio, isolato di materiale generico. Incluso: stipiti. RM2 Imbotte di materiale generico LV1 Rimozione. Incluso: recupero con smontaggio; accatastamento in cantiere o trasporto a deposito.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Mc04.C3310.Qa000.0000.b	OPERA: Sistema porta di legno naturale generico; impiego: interno | esterno. LAVORO: Rimozione. Incluso: movimentazione in cantiere; cernita vetri/manufatti in legno; carico e trasporto a deposito/discariche autorizzate/impianti di stoccaggio/centri di recupero. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: valido anche per impennate e simili. OP1 Sistema porta di legno naturale generico; impiego: interno | esterno. SPECIFICHE TECNICHE: valido anche per impennate e simili. RM2 Sistema finestra/portafinestra di legno naturale generico RM2 Sistema porta di legno naturale generico LV1 Rimozione. Incluso: movimentazione in cantiere; cernita vetri/manufatti in legno; carico e trasporto a deposito/discariche autorizzate/impianti di stoccaggio/centri di recupero. Escluso: oneri di smaltimento. RT2 Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [l/min]= 5300 RT2 Argano a tamburo; potenza [kW] = 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.05.1010.a) RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a) RT2 Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9	LOM251.OC.EEA.Mc04.C3310.Qa000.0000.b	OPERA: Sistema porta di legno naturale generico; impiego: interno | esterno. LAVORO: Rimozione. Incluso: movimentazione in cantiere; cernita vetri/manufatti in legno; carico e trasporto a deposito/discariche autorizzate/impianti di stoccaggio/centri di recupero. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: valido anche per impennate e simili. OP1 Sistema porta di legno naturale generico; impiego: interno | esterno. SPECIFICHE TECNICHE: valido anche per impennate e simili. RM2 Sistema finestra/portafinestra di legno naturale generico RM2 Sistema porta di legno naturale generico LV1 Rimozione. Incluso: movimentazione in cantiere; cernita vetri/manufatti in legno; carico e trasporto a deposito/discariche autorizzate/impianti di stoccaggio/centri di recupero. Escluso: oneri di smaltimento. RT2 Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [l/min]= 5300 RT2 Argano a tamburo; potenza [kW] = 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.05.1010.a) RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a) RT2 Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Mc04.C3310.R0000.0005.-	OPERA: Sistema porta di metallo generico. Incluso: falsi telai, telai, imbotti, mostre. LAVORO: Rimozione. Incluso: abbassamento, separazione dei vetri; carico, trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero/discarica. SPECIFICHE TECNICHE: di qualunque forma/dimensione. OP1 Sistema porta di metallo generico. Incluso: falsi telai, telai, imbotti, mostre. SPECIFICHE TECNICHE: di qualunque forma/dimensione. RM2 Sistema finestra/portafinestra di metallo ferro RM2 Sistema porta di metallo ferro LV1 Rimozione. Incluso: abbassamento, separazione dei vetri; carico, trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero/discarica. RT2 Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [l/min]= 5300 RT2 Argano a tamburo; potenza [kW] = 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.05.1010.a) RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a) RT2 Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9	LOM251.OC.EEA.Mc04.C3310.R0000.0005.-	OPERA: Sistema porta di metallo generico. Incluso: falsi telai, telai, imbotti, mostre. LAVORO: Rimozione. Incluso: abbassamento, separazione dei vetri; carico, trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero/discarica. SPECIFICHE TECNICHE: di qualunque forma/dimensione. OP1 Sistema porta di metallo generico. Incluso: falsi telai, telai, imbotti, mostre. SPECIFICHE TECNICHE: di qualunque forma/dimensione. RM2 Sistema finestra/portafinestra di metallo ferro RM2 Sistema porta di metallo ferro LV1 Rimozione. Incluso: abbassamento, separazione dei vetri; carico, trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero/discarica. RT2 Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [l/min]= 5300 RT2 Argano a tamburo; potenza [kW] = 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.05.1010.a) RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a) RT2 Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Mc04.D3000.R0000.0000.-	OPERA: Archetto stradale di metallo generico; geometria: a U rovescia. LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione basamenti; carico, trasporto e deposito comunale dei manufatti riutilizzabili; movimentazione, carico e trasporto macerie a discarica e/o stoccaggio. Escluso: opere di protezione e segnaletica; fornitura materiale per ripristino pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: archetto di qualsiasi dimensione. Orario normale. OP1 Archetto stradale di metallo generico; geometria: a U rovescia. SPECIFICHE TECNICHE: archetto di qualsiasi dimensione. RM2 Dissuasore stradali di lega ferrosa acciaio inox; geometria: archetti a U | tubolare; larghezza [cm] = 50 LV1 Rimozione. Incluso: rimozione basamenti; carico, trasporto e deposito comunale dei manufatti riutilizzabili; movimentazione, carico e trasporto macerie a discarica e/o stoccaggio. Escluso: opere di protezione e segnaletica; fornitura materiale per ripristino pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: orario normale. RT2 Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.00.1040.a) RT2 Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a) RT2 Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	LOM251.OC.EEA.Mc04.D3000.R0000.0000.-	OPERA: Archetto stradale di metallo generico; geometria: a U rovescia. LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione basamenti; carico, trasporto e deposito comunale dei manufatti riutilizzabili; movimentazione, carico e trasporto macerie a discarica e/o stoccaggio. Escluso: opere di protezione e segnaletica; fornitura materiale per ripristino pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: archetto di qualsiasi dimensione. Orario normale. OP1 Archetto stradale di metallo generico; geometria: a U rovescia. SPECIFICHE TECNICHE: archetto di qualsiasi dimensione. RM2 Dissuasore stradali di lega ferrosa acciaio inox; geometria: archetti a U | tubolare; larghezza [cm] = 50 LV1 Rimozione. Incluso: rimozione basamenti; carico, trasporto e deposito comunale dei manufatti riutilizzabili; movimentazione, carico e trasporto macerie a discarica e/o stoccaggio. Escluso: opere di protezione e segnaletica; fornitura materiale per ripristino pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: orario normale. RT2 Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.00.1040.a) RT2 Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a) RT2 Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Mc04.D3002.Za000.0250.-	OPERA: Dissuasore di materiale generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: scavo; demolizione rinfianco; fornitura e posa ghiaia per riempimento scavo; carico e trasporto e scarico manufatti riutilizzabili ai depositi comunali; movimentazione carico e trasporto macerie a discarica e/o stoccaggio. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Rimozione di segnalimiti, dissuasori e paletti di qualsiasi natura e dimensione. Orario normale. OP1 Dissuasore di materiale generico. SPECIFICHE TECNICHE: Rimozione di segnalimiti, dissuasori e paletti di qualsiasi natura e dimensione. RM2 Dissuasore di materiale generico RM2 Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m^3] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia LV1 Rimozione. Incluso: scavo; demolizione rinfianco; fornitura e posa ghiaia per riempimento scavo; carico e trasporto e scarico manufatti riutilizzabili ai depositi comunali; movimentazione carico e trasporto macerie a discarica e/o stoccaggio. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Orario normale. RT2 Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [l/min]= 5300 RT2 Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.c) RT2 Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9	LOM251.OC.EEA.Mc04.D3002.Za000.0250.-	OPERA: Dissuasore di materiale generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: scavo; demolizione rinfianco; fornitura e posa ghiaia per riempimento scavo; carico e trasporto e scarico manufatti riutilizzabili ai depositi comunali; movimentazione carico e trasporto macerie a discarica e/o stoccaggio. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Rimozione di segnalimiti, dissuasori e paletti di qualsiasi natura e dimensione. Orario normale. OP1 Dissuasore di materiale generico. SPECIFICHE TECNICHE: Rimozione di segnalimiti, dissuasori e paletti di qualsiasi natura e dimensione. RM2 Dissuasore di materiale generico RM2 Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m^3] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia LV1 Rimozione. Incluso: scavo; demolizione rinfianco; fornitura e posa ghiaia per riempimento scavo; carico e trasporto e scarico manufatti riutilizzabili ai depositi comunali; movimentazione carico e trasporto macerie a discarica e/o stoccaggio. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Orario normale. RT2 Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [l/min]= 5300 RT2 Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.c) RT2 Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Mc04.D9720.Za000.0000.a	OPERA: Dosso artificiale di materiale generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione tasselli di fissaggio; sigillatura fori; trasporto magazzini comunali o alle discariche autorizzate. OP1 Dosso artificiale di materiale generico. RM2 Dissuasore velocità di materiale generico RM2 Sigillante poliuretanico di resina sintetica poliuretanica (PUR); geometria: bicomponente; impiego: giunti di dilatazione; resistenza alla trazione [N/mm^2] = 0,6 | modulo al 100% [N/mm^2] = 0,3; allungamento esercizio [%] = 25 | allungamento a rottura [%] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: per giunti anche a contatto con benzine e lubrificanti (parcheggi, piste aeroportuali, strade, aree logistiche), basso modulo elastico ed alta deformabilità LV1 Rimozione. Incluso: rimozione tasselli di fissaggio; sigillatura fori; trasporto magazzini comunali o alle discariche autorizzate. RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	LOM251.OC.EEA.Mc04.D9720.Za000.0000.a	OPERA: Dosso artificiale di materiale generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione tasselli di fissaggio; sigillatura fori; trasporto magazzini comunali o alle discariche autorizzate. OP1 Dosso artificiale di materiale generico. RM2 Dissuasore velocità di materiale generico RM2 Sigillante poliuretanico di resina sintetica poliuretanica (PUR); geometria: bicomponente; impiego: giunti di dilatazione; resistenza alla trazione [N/mm^2] = 0,6 | modulo al 100% [N/mm^2] = 0,3; allungamento esercizio [%] = 25 | allungamento a rottura [%] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: per giunti anche a contatto con benzine e lubrificanti (parcheggi, piste aeroportuali, strade, aree logistiche), basso modulo elastico ed alta deformabilità LV1 Rimozione. Incluso: rimozione tasselli di fissaggio; sigillatura fori; trasporto magazzini comunali o alle discariche autorizzate. RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0040.a	OPERA: Trincea di terra generico; profondità [m] ≤ 0,8. LAVORO: Scavo a mano. Incluso: paleggiamento e deposito terre a bordo scavo. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. OP1 Trincea di terra generico; profondità [m] ≤ 0,8. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. RM2 Terreno di terra generico LV1 Scavo a mano. Incluso: paleggiamento e deposito terre a bordo scavo.	LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0040.a	OPERA: Trincea di terra generico; profondità [m] ≤ 0,8. LAVORO: Scavo a mano. Incluso: paleggiamento e deposito terre a bordo scavo. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. OP1 Trincea di terra generico; profondità [m] ≤ 0,8. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. RM2 Terreno di terra generico LV1 Scavo a mano. Incluso: paleggiamento e deposito terre a bordo scavo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0040.b	OPERA: Trincea di terra generico; profondità [m] ≤ 0,8. LAVORO: Scavo a mano. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. OP1 Trincea di terra generico; profondità [m] ≤ 0,8. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. RM2 Terreno di terra generico LV1 Scavo a mano. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0040.b	OPERA: Trincea di terra generico; profondità [m] ≤ 0,8. LAVORO: Scavo a mano. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. OP1 Trincea di terra generico; profondità [m] ≤ 0,8. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. RM2 Terreno di terra generico LV1 Scavo a mano. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0040.c	OPERA: Trincea di terra generico; profondità [m] = 0,81 ÷ 2. LAVORO: Scavo a mano. Incluso: paleggiamento e deposito terre a bordo scavo. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. OP1 Trincea di terra generico; profondità [m] = 0,81 ÷ 2. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. RM2 Terreno di terra generico LV1 Scavo a mano. Incluso: paleggiamento e deposito terre a bordo scavo.	LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0040.c	OPERA: Trincea di terra generico; profondità [m] = 0,81 ÷ 2. LAVORO: Scavo a mano. Incluso: paleggiamento e deposito terre a bordo scavo. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. OP1 Trincea di terra generico; profondità [m] = 0,81 ÷ 2. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. RM2 Terreno di terra generico LV1 Scavo a mano. Incluso: paleggiamento e deposito terre a bordo scavo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0040.d	OPERA: Trincea di terra generico; profondità [m] = 0,81 ÷ 2. LAVORO: Scavo a mano. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. OP1 Trincea di terra generico; profondità [m] = 0,81 ÷ 2. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. RM2 Terreno di terra generico LV1 Scavo a mano. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0040.d	OPERA: Trincea di terra generico; profondità [m] = 0,81 ÷ 2. LAVORO: Scavo a mano. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. OP1 Trincea di terra generico; profondità [m] = 0,81 ÷ 2. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. RM2 Terreno di terra generico LV1 Scavo a mano. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0040.e	OPERA: Trincea di terra generico; profondità [m] = 2 ÷ 3. LAVORO: Scavo a mano. Incluso: paleggiamento e deposito terre a bordo scavo. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. OP1 Trincea di terra generico; profondità [m] = 2 ÷ 3. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. RM2 Terreno di terra generico LV1 Scavo a mano. Incluso: paleggiamento e deposito terre a bordo scavo.	LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0040.e	OPERA: Trincea di terra generico; profondità [m] = 2 ÷ 3. LAVORO: Scavo a mano. Incluso: paleggiamento e deposito terre a bordo scavo. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. OP1 Trincea di terra generico; profondità [m] = 2 ÷ 3. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. RM2 Terreno di terra generico LV1 Scavo a mano. Incluso: paleggiamento e deposito terre a bordo scavo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0040.f	OPERA: Trincea di terra generico; profondità [m] = 2 ÷ 3. LAVORO: Scavo a mano. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. OP1 Trincea di terra generico; profondità [m] = 2 ÷ 3. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. RM2 Terreno di terra generico LV1 Scavo a mano. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0040.f	OPERA: Trincea di terra generico; profondità [m] = 2 ÷ 3. LAVORO: Scavo a mano. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. OP1 Trincea di terra generico; profondità [m] = 2 ÷ 3. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. RM2 Terreno di terra generico LV1 Scavo a mano. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0040.g	OPERA: Trincea di terra generico; profondità [m] > 3. LAVORO: Scavo a mano. Incluso: paleggiamento e deposito terre a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. OP1 Trincea di terra generico; profondità [m] > 3. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. RM2 Terreno di terra generico LV1 Scavo a mano. Incluso: paleggiamento e deposito terre a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione.	LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0040.g	OPERA: Trincea di terra generico; profondità [m] > 3. LAVORO: Scavo a mano. Incluso: paleggiamento e deposito terre a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. OP1 Trincea di terra generico; profondità [m] > 3. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. RM2 Terreno di terra generico LV1 Scavo a mano. Incluso: paleggiamento e deposito terre a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0040.h	OPERA: Trincea di terra generico; profondità [m] > 3. LAVORO: Scavo a mano. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. OP1 Trincea di terra generico; profondità [m] > 3. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. RM2 Terreno di terra generico LV1 Scavo a mano. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0040.h	OPERA: Trincea di terra generico; profondità [m] > 3. LAVORO: Scavo a mano. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. OP1 Trincea di terra generico; profondità [m] > 3. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. RM2 Terreno di terra generico LV1 Scavo a mano. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0070.-	OPERA: Trincea di terra generico; geometria: sezione trapezoidale; impiego: realizzazione fossati; base minore [cm] = 40 | base maggiore [cm] = 70 | altezza media [cm] = 100. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. OP1 Trincea di terra generico; geometria: sezione trapezoidale; impiego: realizzazione fossati; base minore [cm] = 40 | base maggiore [cm] = 70 | altezza media [cm] = 100. RM2 Masso di roccia naturale generico; impiego: massicciate; pezzatura [cm] = 20 ÷ 30 RM2 Membrana di plastica polipropilene (PP); funzione: impermeabilizzazione | strato separatore | strato di compensazione; fornitura: feltri; peso [g/m^2] = 200 LV1 Scavo con mezzo meccanico. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 35; peso [t] = 6. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.a)	LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0070.-	OPERA: Trincea di terra generico; geometria: sezione trapezoidale; impiego: realizzazione fossati; base minore [cm] = 40 | base maggiore [cm] = 70 | altezza media [cm] = 100. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. OP1 Trincea di terra generico; geometria: sezione trapezoidale; impiego: realizzazione fossati; base minore [cm] = 40 | base maggiore [cm] = 70 | altezza media [cm] = 100. RM2 Masso di roccia naturale generico; impiego: massicciate; pezzatura [cm] = 20 ÷ 30 RM2 Membrana di plastica polipropilene (PP); funzione: impermeabilizzazione | strato separatore | strato di compensazione; fornitura: feltri; peso [g/m^2] = 200 LV1 Scavo con mezzo meccanico. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 35; peso [t] = 6. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0075.-	OPERA: Trincea di terra generico; impiego: formazione vallo paramassi . LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: accatastamento materiale di risulta a valle trincea. OP1 Trincea di terra generico; impiego: formazione vallo paramassi . RM2 Terreno di terra generico LV1 Scavo con mezzo meccanico. Incluso: accatastamento materiale di risulta a valle trincea. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 35; peso [t] = 6. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.a)	LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0075.-	OPERA: Trincea di terra generico; impiego: formazione vallo paramassi . LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: accatastamento materiale di risulta a valle trincea. OP1 Trincea di terra generico; impiego: formazione vallo paramassi . RM2 Terreno di terra generico LV1 Scavo con mezzo meccanico. Incluso: accatastamento materiale di risulta a valle trincea. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 35; peso [t] = 6. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Mc11.C0100.Za000.0505.b	OPERA: Sistema di muratura, in blocchi pieni di materiale generico; diametro foro (Ø) [cm] = 2,1 ÷ 3,5. LAVORO: Perforazione. Incluso: pulizia del perforo; allontanamento macerie. Escluso: assistenza muraria; opere provvisionali; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: mista o in blocchi di pietrame. Con attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta; per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. OP1 Sistema di muratura, in blocchi pieni di materiale generico; diametro foro (Ø) [cm] = 2,1 ÷ 3,5. SPECIFICHE TECNICHE: mista o in blocchi di pietrame. RM2 Sistema murario di materiale generico LV1 Perforazione. Incluso: pulizia del perforo; allontanamento macerie. Escluso: assistenza muraria; opere provvisionali; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta; per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.	LOM251.OC.EEA.Mc11.C0100.Za000.0505.b	OPERA: Sistema di muratura, in blocchi pieni di materiale generico; diametro foro (Ø) [cm] = 2,1 ÷ 3,5. LAVORO: Perforazione. Incluso: pulizia del perforo; allontanamento macerie. Escluso: assistenza muraria; opere provvisionali; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: mista o in blocchi di pietrame. Con attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta; per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. OP1 Sistema di muratura, in blocchi pieni di materiale generico; diametro foro (Ø) [cm] = 2,1 ÷ 3,5. SPECIFICHE TECNICHE: mista o in blocchi di pietrame. RM2 Sistema murario di materiale generico LV1 Perforazione. Incluso: pulizia del perforo; allontanamento macerie. Escluso: assistenza muraria; opere provvisionali; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta; per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Mc11.C0100.Za000.0505.d	OPERA: Sistema di muratura, in blocchi pieni di materiale generico; diametro foro (Ø) [cm] = 6,6 ÷ 9. LAVORO: Perforazione. Incluso: pulizia del perforo; allontanamento macerie. Escluso: assistenza muraria; opere provvisionali; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: mista o in blocchi di pietrame. Con attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta; per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. OP1 Sistema di muratura, in blocchi pieni di materiale generico; diametro foro (Ø) [cm] = 6,6 ÷ 9. SPECIFICHE TECNICHE: mista o in blocchi di pietrame. RM2 Sistema murario di materiale generico LV1 Perforazione. Incluso: pulizia del perforo; allontanamento macerie. Escluso: assistenza muraria; opere provvisionali; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta; per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. RP2 Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 160. Incluso: disco diamantato. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.00.1030.b)	LOM251.OC.EEA.Mc11.C0100.Za000.0505.d	OPERA: Sistema di muratura, in blocchi pieni di materiale generico; diametro foro (Ø) [cm] = 6,6 ÷ 9. LAVORO: Perforazione. Incluso: pulizia del perforo; allontanamento macerie. Escluso: assistenza muraria; opere provvisionali; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: mista o in blocchi di pietrame. Con attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta; per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. OP1 Sistema di muratura, in blocchi pieni di materiale generico; diametro foro (Ø) [cm] = 6,6 ÷ 9. SPECIFICHE TECNICHE: mista o in blocchi di pietrame. RM2 Sistema murario di materiale generico LV1 Perforazione. Incluso: pulizia del perforo; allontanamento macerie. Escluso: assistenza muraria; opere provvisionali; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta; per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. RP2 Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 160. Incluso: disco diamantato. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.00.1030.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Mc11.C0100.Za000.0505.e	OPERA: Sistema di muratura, in blocchi pieni di materiale generico; diametro foro (Ø) [cm] = 9,1 ÷ 11. LAVORO: Perforazione. Incluso: pulizia del perforo; allontanamento macerie. Escluso: assistenza muraria; opere provvisionali; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: mista o in blocchi di pietrame. Con attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta; per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. OP1 Sistema di muratura, in blocchi pieni di materiale generico; diametro foro (Ø) [cm] = 9,1 ÷ 11. SPECIFICHE TECNICHE: mista o in blocchi di pietrame. RM2 Sistema murario di materiale generico LV1 Perforazione. Incluso: pulizia del perforo; allontanamento macerie. Escluso: assistenza muraria; opere provvisionali; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta; per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. RP2 Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 160. Incluso: disco diamantato. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.00.1030.b)	LOM251.OC.EEA.Mc11.C0100.Za000.0505.e	OPERA: Sistema di muratura, in blocchi pieni di materiale generico; diametro foro (Ø) [cm] = 9,1 ÷ 11. LAVORO: Perforazione. Incluso: pulizia del perforo; allontanamento macerie. Escluso: assistenza muraria; opere provvisionali; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: mista o in blocchi di pietrame. Con attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta; per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. OP1 Sistema di muratura, in blocchi pieni di materiale generico; diametro foro (Ø) [cm] = 9,1 ÷ 11. SPECIFICHE TECNICHE: mista o in blocchi di pietrame. RM2 Sistema murario di materiale generico LV1 Perforazione. Incluso: pulizia del perforo; allontanamento macerie. Escluso: assistenza muraria; opere provvisionali; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta; per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. RP2 Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 160. Incluso: disco diamantato. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.00.1030.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Mc12.E5700.J0001.0010.a	OPERA: Palo di conglomerato cementizio; impiego: testa pali. LAVORO: Scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: fino a d 40 cm. OP1 Palo di conglomerato cementizio; impiego: testa pali. RM2 Palo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: palificazioni LV1 Scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: fino a d 40 cm. RP2 Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1030.a) RP2 Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1020.b)	LOM251.OC.EEA.Mc12.E5700.J0001.0010.a	OPERA: Palo di conglomerato cementizio; impiego: testa pali. LAVORO: Scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: fino a d 40 cm. OP1 Palo di conglomerato cementizio; impiego: testa pali. RM2 Palo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: palificazioni LV1 Scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: fino a d 40 cm. RP2 Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1030.a) RP2 Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1020.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Mc12.E5700.J0001.0010.b	OPERA: Palo di conglomerato cementizio; impiego: testa pali. LAVORO: Scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: da 42 a 70 cm. OP1 Palo di conglomerato cementizio; impiego: testa pali. RM2 Palo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: palificazioni LV1 Scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: da 42 a 70 cm. RP2 Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1030.a) RP2 Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1020.b)	LOM251.OC.EEA.Mc12.E5700.J0001.0010.b	OPERA: Palo di conglomerato cementizio; impiego: testa pali. LAVORO: Scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: da 42 a 70 cm. OP1 Palo di conglomerato cementizio; impiego: testa pali. RM2 Palo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: palificazioni LV1 Scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: da 42 a 70 cm. RP2 Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1030.a) RP2 Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1020.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Mc12.E5700.J0001.0010.c	OPERA: Palo di conglomerato cementizio; impiego: testa pali. LAVORO: Scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: da 72 a 100 cm. OP1 Palo di conglomerato cementizio; impiego: testa pali. RM2 Palo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: palificazioni LV1 Scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: da 72 a 100 cm. RP2 Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1030.a) RP2 Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1020.b)	LOM251.OC.EEA.Mc12.E5700.J0001.0010.c	OPERA: Palo di conglomerato cementizio; impiego: testa pali. LAVORO: Scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: da 72 a 100 cm. OP1 Palo di conglomerato cementizio; impiego: testa pali. RM2 Palo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: palificazioni LV1 Scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: da 72 a 100 cm. RP2 Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1030.a) RP2 Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1020.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Mc12.E5700.J0001.0010.d	OPERA: Palo di conglomerato cementizio; impiego: testa pali. LAVORO: Scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: da 120 a 150 cm. OP1 Palo di conglomerato cementizio; impiego: testa pali. RM2 Palo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: palificazioni LV1 Scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: da 120 a 150 cm. RP2 Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1030.a) RP2 Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1020.b)	LOM251.OC.EEA.Mc12.E5700.J0001.0010.d	OPERA: Palo di conglomerato cementizio; impiego: testa pali. LAVORO: Scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: da 120 a 150 cm. OP1 Palo di conglomerato cementizio; impiego: testa pali. RM2 Palo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: palificazioni LV1 Scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: da 120 a 150 cm. RP2 Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1030.a) RP2 Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1020.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Mc35.A6402.Na000.0010.-	OPERA: Sbancamento di terra generico; funzione: per alveo di deflusso. LAVORO: Aggottamento con mezzo meccanico. Escluso: armo di scavo; opere di segnalazione e protezione. OP1 Sbancamento di terra generico; funzione: per alveo di deflusso. RM2 Terreno di terra generico LV1 Aggottamento con mezzo meccanico. Escluso: armo di scavo; opere di segnalazione e protezione. RT2 Elettropompa; diametro bocca aspirante [mm] = 50. Incluso: tubazione, accessori. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.10.1090.a)	LOM251.OC.EEA.Mc35.A6402.Na000.0010.-	OPERA: Sbancamento di terra generico; funzione: per alveo di deflusso. LAVORO: Aggottamento con mezzo meccanico. Escluso: armo di scavo; opere di segnalazione e protezione. OP1 Sbancamento di terra generico; funzione: per alveo di deflusso. RM2 Terreno di terra generico LV1 Aggottamento con mezzo meccanico. Escluso: armo di scavo; opere di segnalazione e protezione. RT2 Elettropompa; diametro bocca aspirante [mm] = 50. Incluso: tubazione, accessori. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.10.1090.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0000.a	OPERA: Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 160 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato, accessori di montaggio. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo.	LOM251.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0000.a	OPERA: Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 160 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato, accessori di montaggio. LAVORO: SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0000.b	OPERA: Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 250 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato, accessori di montaggio. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo.	LOM251.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0000.b	OPERA: Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 250 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato, accessori di montaggio. LAVORO: SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0000.c	OPERA: Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 315 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato, accessori di montaggio. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo.	LOM251.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0000.c	OPERA: Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 315 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato, accessori di montaggio. LAVORO: SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0000.d	OPERA: Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 400 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato, accessori di montaggio. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo.	LOM251.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0000.d	OPERA: Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 400 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato, accessori di montaggio. LAVORO: SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo.	*Variazione Declaratoria*

LOM252.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0000.e	OPERA: Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 630 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato, accessori di montaggio. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo.	LOM251.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0000.e	OPERA: Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 630 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato, accessori di montaggio. LAVORO: SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0000.f	OPERA: Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 800 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato, accessori di montaggio. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo.	LOM251.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0000.f	OPERA: Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 800 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato, accessori di montaggio. LAVORO: SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0000.g	OPERA: Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 1000 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato, accessori di montaggio. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo.	LOM251.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0000.g	OPERA: Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 1000 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato, accessori di montaggio. LAVORO: SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0000.h	OPERA: Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 800 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato, accessori di montaggio. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo.	LOM251.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0000.h	OPERA: Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 800 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato, accessori di montaggio. LAVORO: SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0000.i	OPERA: Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 1000 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato, accessori di montaggio. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo.	LOM251.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0000.i	OPERA: Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 1000 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato, accessori di montaggio. LAVORO: SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0000.j	OPERA: Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 1250 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato, accessori di montaggio. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo.	LOM251.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0000.j	OPERA: Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 1250 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato, accessori di montaggio. LAVORO: SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0000.k	OPERA: Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 1600 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato, accessori di montaggio. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo.	LOM251.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0000.k	OPERA: Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 1600 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato, accessori di montaggio. LAVORO: SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0000.l	OPERA: Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 2000 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato, accessori di montaggio. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo.	LOM251.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0000.l	OPERA: Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 2000 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato, accessori di montaggio. LAVORO: SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0000.m	OPERA: Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 2500 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato, accessori di montaggio. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo.	LOM251.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0000.m	OPERA: Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 2500 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato, accessori di montaggio. LAVORO: SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0000.n	OPERA: Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 3200 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato, accessori di montaggio. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo.	LOM251.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0000.n	OPERA: Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 3200 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato, accessori di montaggio. LAVORO: SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0000.o	OPERA: Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 4000 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato, accessori di montaggio. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo.	LOM251.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0000.o	OPERA: Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 4000 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato, accessori di montaggio. LAVORO: SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0005.a	OPERA: Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 160 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato, accessori di montaggio. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo.	LOM251.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0005.a	OPERA: Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 160 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato, accessori di montaggio. LAVORO: SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0005.b	OPERA: Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 250 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato, accessori di montaggio. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo.	LOM251.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0005.b	OPERA: Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 250 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato, accessori di montaggio. LAVORO: SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo.	*Variazione Declaratoria*

LOM252.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0005.c	OPERA: Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 315 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato, accessori di montaggio. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo.	LOM251.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0005.c	OPERA: Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 315 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato, accessori di montaggio. LAVORO: SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0005.d	OPERA: Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 400 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato, accessori di montaggio. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo.	LOM251.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0005.d	OPERA: Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 400 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato, accessori di montaggio. LAVORO: SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0005.e	OPERA: Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 500 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato, accessori di montaggio. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo.	LOM251.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0005.e	OPERA: Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 500 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato, accessori di montaggio. LAVORO: SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0005.f	OPERA: Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 630 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato, accessori di montaggio. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo.	LOM251.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0005.f	OPERA: Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 630 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato, accessori di montaggio. LAVORO: SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0005.g	OPERA: Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 630 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato, accessori di montaggio. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo.	LOM251.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0005.g	OPERA: Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 630 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato, accessori di montaggio. LAVORO: SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0005.h	OPERA: Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 800 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato, accessori di montaggio. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo.	LOM251.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0005.h	OPERA: Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 800 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato, accessori di montaggio. LAVORO: SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0005.i	OPERA: Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 1000 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato, accessori di montaggio. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo.	LOM251.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0005.i	OPERA: Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 1000 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato, accessori di montaggio. LAVORO: SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0005.j	OPERA: Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 1250 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato, accessori di montaggio. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo.	LOM251.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0005.j	OPERA: Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 1250 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato, accessori di montaggio. LAVORO: SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0005.k	OPERA: Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 2000 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato, accessori di montaggio. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo.	LOM251.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0005.k	OPERA: Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 2000 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato, accessori di montaggio. LAVORO: SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0005.l	OPERA: Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 2000 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato, accessori di montaggio. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo.	LOM251.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0005.l	OPERA: Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 2000 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato, accessori di montaggio. LAVORO: SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0005.m	OPERA: Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 2500 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato, accessori di montaggio. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo.	LOM251.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0005.m	OPERA: Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 2500 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato, accessori di montaggio. LAVORO: SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0005.n	OPERA: Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 3200 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato, accessori di montaggio. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo.	LOM251.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0005.n	OPERA: Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 3200 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato, accessori di montaggio. LAVORO: SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0005.o	OPERA: Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 4000 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato, accessori di montaggio. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo.	LOM251.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0005.o	OPERA: Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 4000 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato, accessori di montaggio. LAVORO: SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0250.a	OPERA: Condotto sbarra, 3P+N+T; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 25. Incluso: giunzione monoblocco a innesto rapido. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP 55 in bassa tensione sia orizzontale che verticale.	LOM251.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0250.a	OPERA: Condotto sbarra, 3P+N+T; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 25. Incluso: giunzione monoblocco a innesto rapido. LAVORO: SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP 55 in bassa tensione sia orizzontale che verticale.	*Variazione Declaratoria*

LOM252.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0250.b	OPERA: Condotto sbarra, 3P+N+T; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 40. Incluso: giunzione monoblocco a innesto rapido. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP 55 in bassa tensione sia orizzontale che verticale.	LOM251.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0250.b	OPERA: Condotto sbarra, 3P+N+T; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 40. Incluso: giunzione monoblocco a innesto rapido. LAVORO: SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP 55 in bassa tensione sia orizzontale che verticale.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0250.c	OPERA: Condotto sbarra, 3P+N+T; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 63. Incluso: giunzione monoblocco a innesto rapido. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP 55 in bassa tensione sia orizzontale che verticale.	LOM251.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0250.c	OPERA: Condotto sbarra, 3P+N+T; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 63. Incluso: giunzione monoblocco a innesto rapido. LAVORO: SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP 55 in bassa tensione sia orizzontale che verticale.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0250.d	OPERA: Condotto sbarra, 3P+N+T; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 100. Incluso: giunzione monoblocco a innesto rapido. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP 55 in bassa tensione sia orizzontale che verticale.	LOM251.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0250.d	OPERA: Condotto sbarra, 3P+N+T; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 100. Incluso: giunzione monoblocco a innesto rapido. LAVORO: SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP 55 in bassa tensione sia orizzontale che verticale.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa01.G8277.Za001.0500.-	OPERA: Stazione di ricarica, ricarica lenta trifase; potenza erogata [kW] = 22; n° di prese per la ricarica [-] = 2 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP44, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE. OP1 Stazione di ricarica, ricarica lenta trifase; potenza erogata [kW] = 22; n° di prese per la ricarica [-] = 2 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP44, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE. RM2 Stazione di ricarica ricarica lenta trifase; geometria: modulare; potenza erogata [kW] = 22; n° di prese per la ricarica [-] = 2 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Componenti: struttura, display LCD, presa. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP44, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE LV1 Installazione.	LOM251.OC.EEA.Pa01.G8277.Za001.0500.-	OPERA: Stazione di ricarica, ricarica lenta trifase; potenza erogata [kW] = 22; n° di prese per la ricarica [-] = 2 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP44, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE. OP1 Stazione di ricarica, ricarica lenta trifase; potenza erogata [kW] = 22; n° di prese per la ricarica [-] = 2 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP44, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE. RM2 Stazione di ricarica ricarica lenta trifase; geometria: modulare; potenza erogata [kW] = 22; n° di prese per la ricarica [-] = 2 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Componenti: struttura, display LCD, presa. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP44, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE LV1 Installazione.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa01.G8277.Za001.1000.-	OPERA: Stazione di ricarica, ricarica rapida monofase; potenza erogata [kW] = 15; n° di prese per la ricarica [-] = 2 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP44, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE. OP1 Stazione di ricarica, ricarica rapida monofase; potenza erogata [kW] = 15; n° di prese per la ricarica [-] = 2 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP44, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE. RM2 Stazione di ricarica ricarica rapida monofase; geometria: modulare; potenza erogata [kW] = 15; n° di prese per la ricarica [-] = 2 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Componenti: struttura, display LCD, presa. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP44, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE LV1 Installazione.	LOM251.OC.EEA.Pa01.G8277.Za001.1000.-	OPERA: Stazione di ricarica, ricarica rapida monofase; potenza erogata [kW] = 15; n° di prese per la ricarica [-] = 2 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP44, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE. OP1 Stazione di ricarica, ricarica rapida monofase; potenza erogata [kW] = 15; n° di prese per la ricarica [-] = 2 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP44, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE. RM2 Stazione di ricarica ricarica rapida monofase; geometria: modulare; potenza erogata [kW] = 15; n° di prese per la ricarica [-] = 2 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Componenti: struttura, display LCD, presa. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP44, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE LV1 Installazione.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa01.G8277.Za001.1250.-	OPERA: Stazione di ricarica, ricarica rapida trifase; potenza erogata [kW] = 44; n° di prese per la ricarica [-] = 2 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP44, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE. OP1 Stazione di ricarica, ricarica rapida trifase; potenza erogata [kW] = 44; n° di prese per la ricarica [-] = 2 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP44, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE. RM2 Stazione di ricarica ricarica rapida trifase; geometria: modulare; potenza erogata [kW] = 44; n° di prese per la ricarica [-] = 2 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Componenti: struttura, display LCD, presa. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP44, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE LV1 Installazione.	LOM251.OC.EEA.Pa01.G8277.Za001.1250.-	OPERA: Stazione di ricarica, ricarica rapida trifase; potenza erogata [kW] = 44; n° di prese per la ricarica [-] = 2 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP44, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE. OP1 Stazione di ricarica, ricarica rapida trifase; potenza erogata [kW] = 44; n° di prese per la ricarica [-] = 2 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP44, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE. RM2 Stazione di ricarica ricarica rapida trifase; geometria: modulare; potenza erogata [kW] = 44; n° di prese per la ricarica [-] = 2 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Componenti: struttura, display LCD, presa. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP44, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE LV1 Installazione.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa01.M8925.R0001.0000.-	OPERA: Cabina di metallo ferro; finitura: acciaio inox satinato liscio; impiego: impianto ascensore; portata [kg] ≤ 500. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	LOM251.OC.EEA.Pa01.M8925.R0001.0000.-	OPERA: Cabina di metallo ferro; finitura: acciaio inox satinato liscio; impiego: impianto ascensore; portata [kg] ≤ 500. LAVORO:	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa01.M8925.R0001.0005.-	OPERA: Cabina di metallo ferro; finitura: acciaio inox satinato liscio; impiego: impianto ascensore; portata [kg] = 501 ÷ 880. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	LOM251.OC.EEA.Pa01.M8925.R0001.0005.-	OPERA: Cabina di metallo ferro; finitura: acciaio inox satinato liscio; impiego: impianto ascensore; portata [kg] = 501 ÷ 880. LAVORO:	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa01.M8925.Sb008.0000.-	OPERA: Cabina di lega ferrosa acciaio inox; finitura: materiale plastico; impiego: impianto ascensore. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	LOM251.OC.EEA.Pa01.M8925.Sb008.0000.-	OPERA: Cabina di lega ferrosa acciaio inox; finitura: materiale plastico; impiego: impianto ascensore. LAVORO:	*Variazione Declaratoria*

LOM252.OC.EEA.Pa01.M8925.Sb008.0005.-	OPERA: Cabina di lega ferrosa acciaio inox; impiego: montacarichi. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	LOM251.OC.EEA.Pa01.M8925.Sb008.0005.-	OPERA: Cabina di lega ferrosa acciaio inox; impiego: montacarichi. LAVORO:	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa01.M8925.Sb008.0010.-	OPERA: Cabina di lega ferrosa acciaio inox; impiego: montacarichi. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	LOM251.OC.EEA.Pa01.M8925.Sb008.0010.-	OPERA: Cabina di lega ferrosa acciaio inox; impiego: montacarichi. LAVORO:	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa01.M8925.Za000.0000.-	OPERA: Cabina, a due accessi adiacenti di materiale generico; finitura: materiale plastico; impiego: impianto ascensore. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	LOM251.OC.EEA.Pa01.M8925.Za000.0000.-	OPERA: Cabina, a due accessi adiacenti di materiale generico; finitura: materiale plastico; impiego: impianto ascensore. LAVORO:	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa01.M8925.Za000.0250.-	OPERA: Cabina, a due accessi opposti di materiale generico; finitura: materiale plastico; impiego: impianto ascensore. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	LOM251.OC.EEA.Pa01.M8925.Za000.0250.-	OPERA: Cabina, a due accessi opposti di materiale generico; finitura: materiale plastico; impiego: impianto ascensore. LAVORO:	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa01.M8925.Za000.0500.-	OPERA: Cabina di materiale generico; finitura: acciaio inox antigraffi; impiego: impianto ascensore; portata [kg] ≤ 825. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	LOM251.OC.EEA.Pa01.M8925.Za000.0500.-	OPERA: Cabina di materiale generico; finitura: acciaio inox antigraffi; impiego: impianto ascensore; portata [kg] ≤ 825. LAVORO:	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa01.M8925.Za001.0000.-	OPERA: Cabina, a due accessi adiacenti; impiego: montacarichi. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	LOM251.OC.EEA.Pa01.M8925.Za001.0000.-	OPERA: Cabina, a due accessi adiacenti; impiego: montacarichi. LAVORO:	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa01.M8925.Za001.0005.-	OPERA: Cabina, a due accessi adiacenti; impiego: montacarichi. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	LOM251.OC.EEA.Pa01.M8925.Za001.0005.-	OPERA: Cabina, a due accessi adiacenti; impiego: montacarichi. LAVORO:	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa01.M8925.Za001.0250.-	OPERA: Cabina, a due accessi opposti; impiego: montacarichi. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	LOM251.OC.EEA.Pa01.M8925.Za001.0250.-	OPERA: Cabina, a due accessi opposti; impiego: montacarichi. LAVORO:	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa01.M8925.Za001.0255.-	OPERA: Cabina, a due accessi opposti; impiego: montacarichi. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	LOM251.OC.EEA.Pa01.M8925.Za001.0255.-	OPERA: Cabina, a due accessi opposti; impiego: montacarichi. LAVORO:	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa01.N9420.Sb010.0000.-	OPERA: Cucina a gas di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: preparazione cibo; impiego: abitazione; lunghezza [mm] = 400 | profondità [mm] = 900 | altezza [mm] = 250; n° piastre [-] = 2. Incluso: pannello frontale, laterale e posteriore di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; piano di lavoro di lega ferrosa acciaio inox 20/10 AISI 304; griglia posategami in acciaio inox AISI 304; bruciatori con combustione ottimizzata; dispositivo antispegnimento. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: fiamma pilota protetta; accensione manuale; manopole di comando appositamente progettate per impedire l'infiltrazione di acqua; grado di protezione all'acqua IP5X; per l'impiego con gas naturale o GPL. OP1 Cucina a gas di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: preparazione cibo; impiego: abitazione; lunghezza [mm] = 400 | profondità [mm] = 900 | altezza [mm] = 250; n° piastre [-] = 2. Incluso: pannello frontale, laterale e posteriore di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; piano di lavoro di lega ferrosa acciaio inox 20/10 AISI 304; griglia posategami in acciaio inox AISI 304; bruciatori con combustione ottimizzata; dispositivo antispegnimento. SPECIFICHE TECNICHE: fiamma pilota protetta; accensione manuale; manopole di comando appositamente progettate per impedire l'infiltrazione di acqua; grado di protezione all'acqua IP5X; per l'impiego con gas naturale o GPL. RM2 Cucina a gas di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: preparazione cibo; impiego: abitazione; lunghezza [mm] = 400 | profondità [mm] = 900 | altezza [mm] = 250; n° piastre [-] = 2. Incluso: pannello frontale, laterale e posteriore di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; piano di lavoro di lega ferrosa acciaio inox 20/10 AISI 304; griglia posategami in acciaio inox AISI 304; bruciatori con combustione ottimizzata; dispositivo antispegnimento SPECIFICHE TECNICHE: fiamma pilota protetta; accensione manuale; manopole di comando appositamente progettate per impedire l'infiltrazione di acqua; grado di protezione all'acqua IP5X; per l'impiego con gas naturale o GPL LV1 Installazione.	LOM251.OC.EEA.Pa01.N9420.Sb010.0000.-	OPERA: Cucina a gas di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: preparazione cibo; impiego: abitazione; lunghezza [mm] = 400 | profondità [mm] = 900 | altezza [mm] = 250; n° piastre [-] = 2. Incluso: pannello frontale, laterale e posteriore di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; piano di lavoro di lega ferrosa acciaio inox 20/10 AISI 304; griglia posategami in acciaio inox AISI 304; bruciatori con combustione ottimizzata; dispositivo antispegnimento. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: fiamma pilota protetta; accensione manuale; manopole di comando appositamente progettate per impedire l'infiltrazione di acqua; grado di protezione all'acqua IP5X; per l'impiego con gas naturale o GPL. OP1 Cucina a gas di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: preparazione cibo; impiego: abitazione; lunghezza [mm] = 400 | profondità [mm] = 900 | altezza [mm] = 250; n° piastre [-] = 2. Incluso: pannello frontale, laterale e posteriore di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; piano di lavoro di lega ferrosa acciaio inox 20/10 AISI 304; griglia posategami in acciaio inox AISI 304; bruciatori con combustione ottimizzata; dispositivo antispegnimento. SPECIFICHE TECNICHE: fiamma pilota protetta; accensione manuale; manopole di comando appositamente progettate per impedire l'infiltrazione di acqua; grado di protezione all'acqua IP5X; per l'impiego con gas naturale o GPL. RM2 Cucina a gas di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: preparazione cibo; impiego: abitazione; lunghezza [mm] = 400 | profondità [mm] = 900 | altezza [mm] = 250; n° piastre [-] = 2. Incluso: pannello frontale, laterale e posteriore di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; piano di lavoro di lega ferrosa acciaio inox 20/10 AISI 304; griglia posategami in acciaio inox AISI 304; bruciatori con combustione ottimizzata; dispositivo antispegnimento SPECIFICHE TECNICHE: fiamma pilota protetta; accensione manuale; manopole di comando appositamente progettate per impedire l'infiltrazione di acqua; grado di protezione all'acqua IP5X; per l'impiego con gas naturale o GPL LV1 Installazione.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa01.N9420.Sb011.0000.-	OPERA: Cucina a gas di lega ferrosa acciaio inox AISI 305; funzione: preparazione cibo; impiego: abitazione; lunghezza [mm] = 800 | profondità [mm] = 900 | altezza [mm] = 250; n° piastre [-] = 4. Incluso: pannello frontale, laterale e posteriore di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; piano di lavoro di lega ferrosa acciaio inox 20/10 AISI 304; griglia posategami in acciaio inox AISI 304; bruciatori con combustione ottimizzata; dispositivo antispegnimento. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: fiamma pilota protetta; accensione manuale; manopole di comando appositamente progettate per impedire l'infiltrazione di acqua; grado di protezione all'acqua IP5X; per l'impiego con gas naturale o GPL. OP1 Cucina a gas di lega ferrosa acciaio inox AISI 305; funzione: preparazione cibo; impiego: abitazione; lunghezza [mm] = 800 | profondità [mm] = 900 | altezza [mm] = 250; n° piastre [-] = 4. Incluso: pannello frontale, laterale e posteriore di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; piano di lavoro di lega ferrosa acciaio inox 20/10 AISI 304; griglia posategami in acciaio inox AISI 304; bruciatori con combustione ottimizzata; dispositivo antispegnimento. SPECIFICHE TECNICHE: fiamma pilota protetta; accensione manuale; manopole di comando appositamente progettate per impedire l'infiltrazione di acqua; grado di protezione all'acqua IP5X; per l'impiego con gas naturale o GPL. RM2 Cucina a gas di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: preparazione cibo; impiego: abitazione; lunghezza [mm] = 800 | profondità [mm] = 900 | altezza [mm] = 250; n° piastre [-] = 4. Incluso: pannello frontale, laterale e posteriore di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; piano di lavoro di lega ferrosa acciaio inox 20/10 AISI 304; griglia posategami in acciaio inox AISI 304; bruciatori con combustione ottimizzata; dispositivo antispegnimento SPECIFICHE TECNICHE: fiamma pilota protetta; accensione manuale; manopole di comando appositamente progettate per impedire l'infiltrazione di acqua; grado di protezione all'acqua IP5X; per l'impiego con gas naturale o GPL LV1 Installazione.	LOM251.OC.EEA.Pa01.N9420.Sb011.0000.-	OPERA: Cucina a gas di lega ferrosa acciaio inox AISI 305; funzione: preparazione cibo; impiego: abitazione; lunghezza [mm] = 800 | profondità [mm] = 900 | altezza [mm] = 250; n° piastre [-] = 4. Incluso: pannello frontale, laterale e posteriore di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; piano di lavoro di lega ferrosa acciaio inox 20/10 AISI 304; griglia posategami in acciaio inox AISI 304; bruciatori con combustione ottimizzata; dispositivo antispegnimento. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: fiamma pilota protetta; accensione manuale; manopole di comando appositamente progettate per impedire l'infiltrazione di acqua; grado di protezione all'acqua IP5X; per l'impiego con gas naturale o GPL. OP1 Cucina a gas di lega ferrosa acciaio inox AISI 305; funzione: preparazione cibo; impiego: abitazione; lunghezza [mm] = 800 | profondità [mm] = 900 | altezza [mm] = 250; n° piastre [-] = 4. Incluso: pannello frontale, laterale e posteriore di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; piano di lavoro di lega ferrosa acciaio inox 20/10 AISI 304; griglia posategami in acciaio inox AISI 304; bruciatori con combustione ottimizzata; dispositivo antispegnimento. SPECIFICHE TECNICHE: fiamma pilota protetta; accensione manuale; manopole di comando appositamente progettate per impedire l'infiltrazione di acqua; grado di protezione all'acqua IP5X; per l'impiego con gas naturale o GPL. RM2 Cucina a gas di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: preparazione cibo; impiego: abitazione; lunghezza [mm] = 800 | profondità [mm] = 900 | altezza [mm] = 250; n° piastre [-] = 4. Incluso: pannello frontale, laterale e posteriore di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; piano di lavoro di lega ferrosa acciaio inox 20/10 AISI 304; griglia posategami in acciaio inox AISI 304; bruciatori con combustione ottimizzata; dispositivo antispegnimento SPECIFICHE TECNICHE: fiamma pilota protetta; accensione manuale; manopole di comando appositamente progettate per impedire l'infiltrazione di acqua; grado di protezione all'acqua IP5X; per l'impiego con gas naturale o GPL LV1 Installazione.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.A6440.J0001.0250.-	OPERA: Canale, sistema integrato lineare di conglomerato cementizio; geometria: prefabbricato; funzione: raccolta acqua meteoriche; classe di carico [-] = D400. Incluso: fondazione e rinfianco in calcestruzzo C25/30. LAVORO: Posa. Incluso: sbarramenti, segnaletica. Escluso: scavo. OP1 Canale, sistema integrato lineare di conglomerato cementizio; geometria: prefabbricato; funzione: raccolta acqua meteoriche; classe di carico [-] = D400. Incluso: fondazione e rinfianco in calcestruzzo C25/30. RM2 Canale scolo delle acque di conglomerato cementizio; geometria: lineare | prefabbricata; funzione: raccolta acque; larghezza utile [mm] = 100 | larghezza lorda [mm] = 160 | altezza [mm] = 265; resistenza alla compressione [N/mm^2] ≥ 95. Componenti: motore monofase (1f), giunto, telaio, griglia, guarnizione. Incluso: giunto di sicurezza; griglia; guarnizione SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato; composto da canali prefabbricati in calcestruzzo polimerico resistente al gelo e ai sali; giunto di sicurezza; telaio; griglia; guarnizione integrata RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Posa. Incluso: sbarramenti, segnaletica. Escluso: scavo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.A6440.J0001.0250.-	OPERA: Canale, sistema integrato lineare di conglomerato cementizio; geometria: prefabbricato; funzione: raccolta acqua meteoriche; classe di carico [-] = D400. Incluso: fondazione e rinfianco in calcestruzzo C25/30. LAVORO: Posa. Incluso: sbarramenti, segnaletica. Escluso: scavo. OP1 Canale, sistema integrato lineare di conglomerato cementizio; geometria: prefabbricato; funzione: raccolta acqua meteoriche; classe di carico [-] = D400. Incluso: fondazione e rinfianco in calcestruzzo C25/30. RM2 Canale scolo delle acque di conglomerato cementizio; geometria: lineare | prefabbricata; funzione: raccolta acque; larghezza utile [mm] = 100 | larghezza lorda [mm] = 160 | altezza [mm] = 265; resistenza alla compressione [N/mm^2] ≥ 95. Componenti: motore monofase (1f), giunto, telaio, griglia, guarnizione. Incluso: giunto di sicurezza; griglia; guarnizione SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato; composto da canali prefabbricati in calcestruzzo polimerico resistente al gelo e ai sali; giunto di sicurezza; telaio; griglia; guarnizione integrata RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Posa. Incluso: sbarramenti, segnaletica. Escluso: scavo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.A6440.J0001.0255.-	OPERA: Canale, sistema integrato lineare di conglomerato cementizio; geometria: prefabbricato; funzione: raccolta acqua meteoriche; classe di carico [-] = D400. Incluso: fondazione e rinfianco in calcestruzzo C25/30. LAVORO: Posa. Incluso: sbarramenti, segnaletica. Escluso: scavo. OP1 Canale, sistema integrato lineare di conglomerato cementizio; geometria: prefabbricato; funzione: raccolta acqua meteoriche; classe di carico [-] = D400. Incluso: fondazione e rinfianco in calcestruzzo C25/30. RM2 Canale scolo delle acque di conglomerato cementizio; geometria: lineare | prefabbricata; funzione: raccolta acque; larghezza utile [mm] = 150 | larghezza lorda [mm] = 210 | altezza [mm] = 320; resistenza alla compressione [N/mm^2] ≥ 95. Componenti: motore monofase (1f), giunto, telaio, griglia, guarnizione. Incluso: giunto di sicurezza; griglia; guarnizione SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato; composto da canali prefabbricati in calcestruzzo polimerico resistente al gelo e ai sali; giunto di sicurezza; telaio; griglia; guarnizione integrata RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Posa. Incluso: sbarramenti, segnaletica. Escluso: scavo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.A6440.J0001.0255.-	OPERA: Canale, sistema integrato lineare di conglomerato cementizio; geometria: prefabbricato; funzione: raccolta acqua meteoriche; classe di carico [-] = D400. Incluso: fondazione e rinfianco in calcestruzzo C25/30. LAVORO: Posa. Incluso: sbarramenti, segnaletica. Escluso: scavo. OP1 Canale, sistema integrato lineare di conglomerato cementizio; geometria: prefabbricato; funzione: raccolta acqua meteoriche; classe di carico [-] = D400. Incluso: fondazione e rinfianco in calcestruzzo C25/30. RM2 Canale scolo delle acque di conglomerato cementizio; geometria: lineare | prefabbricata; funzione: raccolta acque; larghezza utile [mm] = 150 | larghezza lorda [mm] = 210 | altezza [mm] = 320; resistenza alla compressione [N/mm^2] ≥ 95. Componenti: motore monofase (1f), giunto, telaio, griglia, guarnizione. Incluso: giunto di sicurezza; griglia; guarnizione SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato; composto da canali prefabbricati in calcestruzzo polimerico resistente al gelo e ai sali; giunto di sicurezza; telaio; griglia; guarnizione integrata RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Posa. Incluso: sbarramenti, segnaletica. Escluso: scavo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.A6440.J0001.0260.-	OPERA: Canale, sistema integrato lineare di conglomerato cementizio; geometria: prefabbricato; funzione: raccolta acqua meteoriche; classe di carico [-] = D400. Incluso: fondazione e rinfianco in calcestruzzo C25/30. LAVORO: Posa. Incluso: sbarramenti, segnaletica. Escluso: scavo. OP1 Canale, sistema integrato lineare di conglomerato cementizio; geometria: prefabbricato; funzione: raccolta acqua meteoriche; classe di carico [-] = D400. Incluso: fondazione e rinfianco in calcestruzzo C25/30. RM2 Canale scolo delle acque di conglomerato cementizio; geometria: lineare | prefabbricata; funzione: raccolta acque; larghezza utile [mm] = 200 | larghezza lorda [mm] = 260 | altezza [mm] = 390; resistenza alla compressione [N/mm^2] ≥ 95. Componenti: motore monofase (1f), giunto, telaio, griglia, guarnizione. Incluso: giunto di sicurezza; griglia; guarnizione SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato; composto da canali prefabbricati in calcestruzzo polimerico resistente al gelo e ai sali; giunto di sicurezza; telaio; griglia; guarnizione integrata RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Posa. Incluso: sbarramenti, segnaletica. Escluso: scavo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.A6440.J0001.0260.-	OPERA: Canale, sistema integrato lineare di conglomerato cementizio; geometria: prefabbricato; funzione: raccolta acqua meteoriche; classe di carico [-] = D400. Incluso: fondazione e rinfianco in calcestruzzo C25/30. LAVORO: Posa. Incluso: sbarramenti, segnaletica. Escluso: scavo. OP1 Canale, sistema integrato lineare di conglomerato cementizio; geometria: prefabbricato; funzione: raccolta acqua meteoriche; classe di carico [-] = D400. Incluso: fondazione e rinfianco in calcestruzzo C25/30. RM2 Canale scolo delle acque di conglomerato cementizio; geometria: lineare | prefabbricata; funzione: raccolta acque; larghezza utile [mm] = 200 | larghezza lorda [mm] = 260 | altezza [mm] = 390; resistenza alla compressione [N/mm^2] ≥ 95. Componenti: motore monofase (1f), giunto, telaio, griglia, guarnizione. Incluso: giunto di sicurezza; griglia; guarnizione SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato; composto da canali prefabbricati in calcestruzzo polimerico resistente al gelo e ai sali; giunto di sicurezza; telaio; griglia; guarnizione integrata RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Posa. Incluso: sbarramenti, segnaletica. Escluso: scavo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.A6440.J0001.0265.-	OPERA: Canale, sistema integrato lineare di conglomerato cementizio; geometria: prefabbricato | profilo a V; funzione: drenaggio acque meteoriche; classe di carico [-] = D400. Incluso: fondazione e rinfianco in calcestruzzo C25/30. LAVORO: Posa. Incluso: sbarramenti, segnaletica. Escluso: scavo. OP1 Canale, sistema integrato lineare di conglomerato cementizio; geometria: prefabbricato | profilo a V; funzione: drenaggio acque meteoriche; classe di carico [-] = D400. Incluso: fondazione e rinfianco in calcestruzzo C25/30. RM2 Canale scolo delle acque di conglomerato cementizio; geometria: prefabbricata; funzione: drenaggio; impiego: sistema integrato lineare di drenaggio delle acque meteoriche; larghezza utile [mm] = 100 | larghezza lorda [mm] = 135 | altezza [mm] = 200; resistenza alla compressione [N/mm^2] ≥ 95; classe di carico [classe] = D400. Componenti: motore monofase (1f), giunto di sicurezza, telaio, caditoia a fessura, coprigiunti di fuga. Incluso: giunto di sicurezza | telaio | caditoia SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato; composto da canali prefabbricati; giunto di sicurezza ad incastro; telaio integrato ai canali; caditoia a fessura tipo a "I"; telaio superiore rinforzato dotato di coprigiunti di fuga RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Posa. Incluso: sbarramenti, segnaletica. Escluso: scavo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.A6440.J0001.0265.-	OPERA: Canale, sistema integrato lineare di conglomerato cementizio; geometria: prefabbricato | profilo a V; funzione: drenaggio acque meteoriche; classe di carico [-] = D400. Incluso: fondazione e rinfianco in calcestruzzo C25/30. LAVORO: Posa. Incluso: sbarramenti, segnaletica. Escluso: scavo. OP1 Canale, sistema integrato lineare di conglomerato cementizio; geometria: prefabbricato | profilo a V; funzione: drenaggio acque meteoriche; classe di carico [-] = D400. Incluso: fondazione e rinfianco in calcestruzzo C25/30. RM2 Canale scolo delle acque di conglomerato cementizio; geometria: prefabbricata; funzione: drenaggio; impiego: sistema integrato lineare di drenaggio delle acque meteoriche; larghezza utile [mm] = 100 | larghezza lorda [mm] = 135 | altezza [mm] = 200; resistenza alla compressione [N/mm^2] ≥ 95; classe di carico [classe] = D400. Componenti: motore monofase (1f), giunto di sicurezza, telaio, caditoia a fessura, coprigiunti di fuga. Incluso: giunto di sicurezza | telaio | caditoia SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato; composto da canali prefabbricati; giunto di sicurezza ad incastro; telaio integrato ai canali; caditoia a fessura tipo a "I"; telaio superiore rinforzato dotato di coprigiunti di fuga RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Posa. Incluso: sbarramenti, segnaletica. Escluso: scavo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.A6440.J0001.0270.-	OPERA: Canale, sistema integrato lineare di conglomerato cementizio; geometria: prefabbricato | profilo a V; funzione: drenaggio acque meteoriche; classe di carico [-] = D400. Incluso: fondazione e rinfianco in calcestruzzo C25/30. LAVORO: Posa. Incluso: sbarramenti, segnaletica. Escluso: scavo. OP1 Canale, sistema integrato lineare di conglomerato cementizio; geometria: prefabbricato | profilo a V; funzione: drenaggio acque meteoriche; classe di carico [-] = D400. Incluso: fondazione e rinfianco in calcestruzzo C25/30. RM2 Canale scolo delle acque di conglomerato cementizio; geometria: prefabbricata; funzione: drenaggio; impiego: sistema integrato lineare di drenaggio delle acque meteoriche; larghezza utile [mm] = 150 | larghezza lorda [mm] = 185 | altezza [mm] = 310; resistenza alla compressione [N/mm^2] ≥ 95; classe di carico [classe] = D401. Componenti: motore monofase (1f), giunto di sicurezza, telaio, caditoia a fessura, coprigiunti di fuga. Incluso: giunto di sicurezza | telaio | caditoia SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato; composto da canali prefabbricati; giunto di sicurezza ad incastro; telaio integrato ai canali; caditoia a fessura tipo a "I"; telaio superiore rinforzato dotato di coprigiunti di fuga RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Posa. Incluso: sbarramenti, segnaletica. Escluso: scavo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.A6440.J0001.0270.-	OPERA: Canale, sistema integrato lineare di conglomerato cementizio; geometria: prefabbricato | profilo a V; funzione: drenaggio acque meteoriche; classe di carico [-] = D400. Incluso: fondazione e rinfianco in calcestruzzo C25/30. LAVORO: Posa. Incluso: sbarramenti, segnaletica. Escluso: scavo. OP1 Canale, sistema integrato lineare di conglomerato cementizio; geometria: prefabbricato | profilo a V; funzione: drenaggio acque meteoriche; classe di carico [-] = D400. Incluso: fondazione e rinfianco in calcestruzzo C25/30. RM2 Canale scolo delle acque di conglomerato cementizio; geometria: prefabbricata; funzione: drenaggio; impiego: sistema integrato lineare di drenaggio delle acque meteoriche; larghezza utile [mm] = 150 | larghezza lorda [mm] = 185 | altezza [mm] = 310; resistenza alla compressione [N/mm^2] ≥ 95; classe di carico [classe] = D401. Componenti: motore monofase (1f), giunto di sicurezza, telaio, caditoia a fessura, coprigiunti di fuga. Incluso: giunto di sicurezza | telaio | caditoia SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato; composto da canali prefabbricati; giunto di sicurezza ad incastro; telaio integrato ai canali; caditoia a fessura tipo a "I"; telaio superiore rinforzato dotato di coprigiunti di fuga RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Posa. Incluso: sbarramenti, segnaletica. Escluso: scavo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.A6440.J0001.0275.-	OPERA: Canale, sistema integrato lineare di conglomerato cementizio; geometria: prefabbricato | profilo a V; funzione: drenaggio acque meteoriche; classe di carico [-] = D400. Incluso: fondazione e rinfianco in calcestruzzo C25/30. LAVORO: Posa. Incluso: sbarramenti, segnaletica. Escluso: scavo. OP1 Canale, sistema integrato lineare di conglomerato cementizio; geometria: prefabbricato | profilo a V; funzione: drenaggio acque meteoriche; classe di carico [-] = D400. Incluso: fondazione e rinfianco in calcestruzzo C25/30. RM2 Canale scolo delle acque di conglomerato cementizio; geometria: prefabbricata; funzione: drenaggio; impiego: sistema integrato lineare di drenaggio delle acque meteoriche; larghezza utile [mm] = 200 | larghezza lorda [mm] = 235 | altezza [mm] = 365; resistenza alla compressione [N/mm^2] ≥ 95; classe di carico [classe] = D402. Componenti: motore monofase (1f), giunto di sicurezza, telaio, caditoia a fessura, coprigiunti di fuga. Incluso: giunto di sicurezza | telaio | caditoia SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato; composto da canali prefabbricati; giunto di sicurezza ad incastro; telaio integrato ai canali; caditoia a fessura tipo a "I"; telaio superiore rinforzato dotato di coprigiunti di fuga RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Posa. Incluso: sbarramenti, segnaletica. Escluso: scavo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.A6440.J0001.0275.-	OPERA: Canale, sistema integrato lineare di conglomerato cementizio; geometria: prefabbricato | profilo a V; funzione: drenaggio acque meteoriche; classe di carico [-] = D400. Incluso: fondazione e rinfianco in calcestruzzo C25/30. LAVORO: Posa. Incluso: sbarramenti, segnaletica. Escluso: scavo. OP1 Canale, sistema integrato lineare di conglomerato cementizio; geometria: prefabbricato | profilo a V; funzione: drenaggio acque meteoriche; classe di carico [-] = D400. Incluso: fondazione e rinfianco in calcestruzzo C25/30. RM2 Canale scolo delle acque di conglomerato cementizio; geometria: prefabbricata; funzione: drenaggio; impiego: sistema integrato lineare di drenaggio delle acque meteoriche; larghezza utile [mm] = 200 | larghezza lorda [mm] = 235 | altezza [mm] = 365; resistenza alla compressione [N/mm^2] ≥ 95; classe di carico [classe] = D402. Componenti: motore monofase (1f), giunto di sicurezza, telaio, caditoia a fessura, coprigiunti di fuga. Incluso: giunto di sicurezza | telaio | caditoia SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato; composto da canali prefabbricati; giunto di sicurezza ad incastro; telaio integrato ai canali; caditoia a fessura tipo a "I"; telaio superiore rinforzato dotato di coprigiunti di fuga RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Posa. Incluso: sbarramenti, segnaletica. Escluso: scavo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.B3020.Za000.0250.-	OPERA: Recinzione, provvisoria di materiale generico; impiego: opere a verde. LAVORO: Posa. OP1 Recinzione, provvisoria di materiale generico; impiego: opere a verde. RM2 Palo di legno naturale pino; geometria: tornito con punta; impiego: opere a verde | arredo urbano; diametro (Ø) [cm] = 8 | lunghezza [mm] = 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: trattati in autoclave RM2 Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a singola torsione | maglie romboidali; diametro (Ø) [mm] = 2,2 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50; peso [kg/m^2] = 1,2 RM2 Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 30 | dimensione y profilo [mm] = 30 | dimensione profilo [mm] = 3,5; peso [kg/m] = 1,63 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.B3020.Za000.0250.-	OPERA: Recinzione, provvisoria di materiale generico; impiego: opere a verde. LAVORO: Posa. OP1 Recinzione, provvisoria di materiale generico; impiego: opere a verde. RM2 Palo di legno naturale pino; geometria: tornito con punta; impiego: opere a verde | arredo urbano; diametro (Ø) [cm] = 8 | lunghezza [mm] = 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: trattati in autoclave RM2 Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a singola torsione | maglie romboidali; diametro (Ø) [mm] = 2,2 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50; peso [kg/m^2] = 1,2 RM2 Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 30 | dimensione y profilo [mm] = 30 | dimensione profilo [mm] = 3,5; peso [kg/m] = 1,63 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.B7025.J0001.0000.-	OPERA: Tavolo di conglomerato cementizio; finitura: sabbiato | levigato. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. Escluso: plinti di fondazione. LAVORO: Posa. Escluso: opere di scavo. OP1 Tavolo di conglomerato cementizio; finitura: sabbiato | levigato. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. Escluso: plinti di fondazione. RM2 Tavolo di conglomerato cementizio; finitura: sabbiato/levigato; geometria: tipo "Milano"; lunghezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 90 | spessore [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: con inerti color grigio chiaro e bianco; finitura con sabbiatura; parte superiore con levigata; trattamento superficiale di protezione LV1 Posa. Escluso: opere di scavo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.B7025.J0001.0000.-	OPERA: Tavolo di conglomerato cementizio; finitura: sabbiato | levigato. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. Escluso: plinti di fondazione. LAVORO: Posa. Escluso: opere di scavo. OP1 Tavolo di conglomerato cementizio; finitura: sabbiato | levigato. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. Escluso: plinti di fondazione. RM2 Tavolo di conglomerato cementizio; finitura: sabbiato/levigato; geometria: tipo "Milano"; lunghezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 90 | spessore [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: con inerti color grigio chiaro e bianco; finitura con sabbiatura; parte superiore con levigata; trattamento superficiale di protezione LV1 Posa. Escluso: opere di scavo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.B7025.Qa005.0000.-	OPERA: Tavolo, doghe di legno naturale rovere; finitura: colore naturale | atossica a base cerosa. Incluso: bulloneria di fissaggio a doghe "a scomparsa" in acciaio zincato. Escluso: plinti di fondazione. LAVORO: Posa. Escluso: opere di scavo. SPECIFICHE TECNICHE: impregnato a pressione in autoclave con sali ecologici senza cromo contro la marcescenza da agenti atmosferici. OP1 Tavolo, doghe di legno naturale rovere; finitura: colore naturale | atossica a base cerosa. Incluso: bulloneria di fissaggio a doghe "a scomparsa" in acciaio zincato. Escluso: plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: impregnato a pressione in autoclave con sali ecologici senza cromo contro la marcescenza da agenti atmosferici. RM2 Tavolo di legno naturale rovere; finitura: atossico; altezza [cm] ≥ 72. Componenti: doga, telaio. Incluso: bulloneria di fissaggio doghe "a scomparsa" in acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: a sette doghe; colore naturale con finitura atossica a base cerosa (due mani) con pigmenti anti UV LV1 Posa. Escluso: opere di scavo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.B7025.Qa005.0000.-	OPERA: Tavolo, doghe di legno naturale rovere; finitura: colore naturale | atossica a base cerosa. Incluso: bulloneria di fissaggio a doghe "a scomparsa" in acciaio zincato. Escluso: plinti di fondazione. LAVORO: Posa. Escluso: opere di scavo. SPECIFICHE TECNICHE: impregnato a pressione in autoclave con sali ecologici senza cromo contro la marcescenza da agenti atmosferici. OP1 Tavolo, doghe di legno naturale rovere; finitura: colore naturale | atossica a base cerosa. Incluso: bulloneria di fissaggio a doghe "a scomparsa" in acciaio zincato. Escluso: plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: impregnato a pressione in autoclave con sali ecologici senza cromo contro la marcescenza da agenti atmosferici. RM2 Tavolo di legno naturale rovere; finitura: atossico; altezza [cm] ≥ 72. Componenti: doga, telaio. Incluso: bulloneria di fissaggio doghe "a scomparsa" in acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: a sette doghe; colore naturale con finitura atossica a base cerosa (due mani) con pigmenti anti UV LV1 Posa. Escluso: opere di scavo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.B7025.Qa022.0000.-	OPERA: Tavolo, doghe di legno naturale pino nordico; finitura: colore RAL a scelta | impregnato con sali ecologici (no cromo). Incluso: bulloneria di fissaggio a doghe "a scomparsa" in acciaio zincato. Escluso: plinti di fondazione. LAVORO: Posa. Escluso: opere di scavo. SPECIFICHE TECNICHE: impregnato a pressione in autoclave con sali ecologici senza cromo contro la marcescenza da agenti atmosferici. Predisposto con fori per ancoraggio al suolo. OP1 Tavolo, doghe di legno naturale pino nordico; finitura: colore RAL a scelta | impregnato con sali ecologici (no cromo). Incluso: bulloneria di fissaggio a doghe "a scomparsa" in acciaio zincato. Escluso: plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: impregnato a pressione in autoclave con sali ecologici senza cromo contro la marcescenza da agenti atmosferici. RM2 Tavolo di legno naturale pino nordico; finitura: colorato/impregnato; altezza [cm] ≥ 72. Componenti: doga, telaio. Incluso: bulloneria di fissaggio doghe "a scomparsa" in acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: a sette doghe; con colore RAL a scelta o impregnato a pressione in autoclave con sali ecologici in assenza di cromo LV1 Posa. Escluso: opere di scavo. SPECIFICHE TECNICHE: Predisposto con fori per ancoraggio al suolo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.B7025.Qa022.0000.-	OPERA: Tavolo, doghe di legno naturale pino nordico; finitura: colore RAL a scelta | impregnato con sali ecologici (no cromo). Incluso: bulloneria di fissaggio a doghe "a scomparsa" in acciaio zincato. Escluso: plinti di fondazione. LAVORO: Posa. Escluso: opere di scavo. SPECIFICHE TECNICHE: impregnato a pressione in autoclave con sali ecologici senza cromo contro la marcescenza da agenti atmosferici. Predisposto con fori per ancoraggio al suolo. OP1 Tavolo, doghe di legno naturale pino nordico; finitura: colore RAL a scelta | impregnato con sali ecologici (no cromo). Incluso: bulloneria di fissaggio a doghe "a scomparsa" in acciaio zincato. Escluso: plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: impregnato a pressione in autoclave con sali ecologici senza cromo contro la marcescenza da agenti atmosferici. RM2 Tavolo di legno naturale pino nordico; finitura: colorato/impregnato; altezza [cm] ≥ 72. Componenti: doga, telaio. Incluso: bulloneria di fissaggio doghe "a scomparsa" in acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: a sette doghe; con colore RAL a scelta o impregnato a pressione in autoclave con sali ecologici in assenza di cromo LV1 Posa. Escluso: opere di scavo. SPECIFICHE TECNICHE: Predisposto con fori per ancoraggio al suolo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.B7025.Qa022.0250.-	OPERA: Tavolo, monoblocco di legno naturale pino nordico. Incluso: bulloneria a testa tonda in acciaio zincato completi di dadi e rondelle; viteria e staffe per il fissaggio a pavimento. Escluso: plinti di fondazione. LAVORO: Posa. Escluso: opere di scavo. SPECIFICHE TECNICHE: senza schienale. OP1 Tavolo, monoblocco di legno naturale pino nordico. Incluso: bulloneria a testa tonda in acciaio zincato completi di dadi e rondelle; viteria e staffe per il fissaggio a pavimento. Escluso: plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: senza schienale. RM2 Tavolo pic-nic di legno naturale pino nordico; finitura: impregnato; geometria: monoblocco. Componenti: tavolo, panchina. Incluso: bulloneria a testa tonda in acciaio zincato a fuoco completi di dadi e rondelle a completo incasso nel legno SPECIFICHE TECNICHE: impregnato in autoclave sottovuoto a pressione in assenza di cromo (contro la marcescenza da raggi UV | agenti atmosferici o patogeni del legno); prolungamento su un lato per stazionamento di una o due carrozzine per disabili; due panche LV1 Posa. Escluso: opere di scavo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.B7025.Qa022.0250.-	OPERA: Tavolo, monoblocco di legno naturale pino nordico. Incluso: bulloneria a testa tonda in acciaio zincato completi di dadi e rondelle; viteria e staffe per il fissaggio a pavimento. Escluso: plinti di fondazione. LAVORO: Posa. Escluso: opere di scavo. SPECIFICHE TECNICHE: senza schienale. OP1 Tavolo, monoblocco di legno naturale pino nordico. Incluso: bulloneria a testa tonda in acciaio zincato completi di dadi e rondelle; viteria e staffe per il fissaggio a pavimento. Escluso: plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: senza schienale. RM2 Tavolo pic-nic di legno naturale pino nordico; finitura: impregnato; geometria: monoblocco. Componenti: tavolo, panchina. Incluso: bulloneria a testa tonda in acciaio zincato a fuoco completi di dadi e rondelle a completo incasso nel legno SPECIFICHE TECNICHE: impregnato in autoclave sottovuoto a pressione in assenza di cromo (contro la marcescenza da raggi UV | agenti atmosferici o patogeni del legno); prolungamento su un lato per stazionamento di una o due carrozzine per disabili; due panche LV1 Posa. Escluso: opere di scavo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0100.H0002.0030.-	OPERA: Sistema di muratura, in lastre di gesso rivestito; geometria: doppia lastra per faccia; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 56 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 | resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: armatura (guide e montanti); isolante in lana di vetro; fissaggi. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti con stucco; applicazione di nastro in polietilene espanso. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore singola lastra [cm] = 1,3 con diverse proprietà, la prima additivata con fibre di vetro e vermiculite e classe di fumo [classe] = F1, la seconda additivata con fibra di vetro e legno; interposta armatura in profili metallici in lamiera di acciaio zincato Z140; interasse montanti [cm] = 60; guide a pavimento e a soffitto; isolante di spessore [cm] = 7; lastre in gesso rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0100.H0002.0030.-	OPERA: Sistema di muratura, in lastre di gesso rivestito; geometria: doppia lastra per faccia; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 56 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 | resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: armatura (guide e montanti); isolante in lana di vetro; fissaggi. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti con stucco; applicazione di nastro in polietilene espanso. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore singola lastra [cm] = 1,3 con diverse proprietà, la prima additivata con fibre di vetro e vermiculite e classe di fumo [classe] = F1, la seconda additivata con fibra di vetro e legno; interposta armatura in profili metallici in lamiera di acciaio zincato Z140; interasse montanti [cm] = 60; guide a pavimento e a soffitto; isolante di spessore [cm] = 7. Stucco conforme alla norma UNI EN 13963; applicazione di nastro in polietilene espanso su tutto il perimetro per desolidarizzare la parete della struttura portante.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0270.-	OPERA: Strato di muratura, in pannelli preaccoppiati di gesso rivestito; funzione: termoisolante | fonoassorbente; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 3,25; resistenza termica [m^{2}K/W] = 0,688. Incluso: collante in gesso. Escluso: barriera al vapore. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli isolati con lana di vetro riciclata e idrorepellente di spessore [cm] = 2; pannelli conformi ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0270.-	OPERA: Strato di muratura, in pannelli preaccoppiati di gesso rivestito; funzione: termoisolante | fonoassorbente; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 3,25; resistenza termica [m^{2}K/W] = 0,688. Incluso: collante in gesso. Escluso: barriera al vapore. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli isolati con lana di vetro riciclata e idrorepellente di spessore [cm] = 2.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0275.-	OPERA: Strato di muratura, in pannelli preaccoppiati di gesso rivestito; funzione: termoisolante | fonoassorbente; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 4,25; resistenza termica [m^{2}K/W] = 1. Incluso: collante in gesso. Escluso: barriera al vapore. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli isolati con lana di vetro riciclata e idrorepellente di spessore [cm] = 3; pannelli conformi ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0275.-	OPERA: Strato di muratura, in pannelli preaccoppiati di gesso rivestito; funzione: termoisolante | fonoassorbente; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 4,25; resistenza termica [m^{2}K/W] = 1. Incluso: collante in gesso. Escluso: barriera al vapore. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli isolati con lana di vetro riciclata e idrorepellente di spessore [cm] = 3.	*Variazione Declaratoria*

LOM252.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0280.-	OPERA: Strato di muratura, in pannelli preaccoppiati di gesso rivestito; funzione: termoisolante | fonoassorbente; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 5,25; resistenza termica [m^2K/W] = 1,313. Incluso: collante in gesso. Escluso: barriera al vapore. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli isolati con lana di vetro riciclata e idrorepellente di spessore [cm] = 4; pannelli conformi ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0280.-	OPERA: Strato di muratura, in pannelli preaccoppiati di gesso rivestito; funzione: termoisolante | fonoassorbente; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 5,25; resistenza termica [m^2K/W] = 1,313. Incluso: collante in gesso. Escluso: barriera al vapore. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli isolati con lana di vetro riciclata e idrorepellente di spessore [cm] = 4.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0285.-	OPERA: Strato di muratura, in pannelli preaccoppiati di gesso rivestito; funzione: termoisolante | fonoassorbente; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 6,25; resistenza termica [m^2K/W] = 1,626. Incluso: collante in gesso. Escluso: barriera al vapore. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli isolati con lana di vetro riciclata e idrorepellente di spessore [cm] = 5; pannelli conformi ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0285.-	OPERA: Strato di muratura, in pannelli preaccoppiati di gesso rivestito; funzione: termoisolante | fonoassorbente; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 6,25; resistenza termica [m^2K/W] = 1,626. Incluso: collante in gesso. Escluso: barriera al vapore. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli isolati con lana di vetro riciclata e idrorepellente di spessore [cm] = 5.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0290.-	OPERA: Strato di muratura, in pannelli preaccoppiati di gesso rivestito; funzione: termoisolante | fonoassorbente; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 3,25; resistenza termica [m^2K/W] = 0,688. Incluso: collante in gesso. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli isolati con lana di vetro riciclata e idrorepellente di spessore [cm] = 2; barriera al vapore costituita da foglio in alluminio tra lastra in gesso ed isolante; pannelli conformi ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0290.-	OPERA: Strato di muratura, in pannelli preaccoppiati di gesso rivestito; funzione: termoisolante | fonoassorbente; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 3,25; resistenza termica [m^2K/W] = 0,688. Incluso: collante in gesso. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli isolati con lana di vetro riciclata e idrorepellente di spessore [cm] = 2; barriera al vapore costituita da foglio in alluminio tra lastra in gesso ed isolante.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0102.I0004.0000.a	OPERA: Strato di muratura, in blocchi pieni di calce canapa; funzione: autoportante | tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm^2] = 0,56. Incluso: malta termica. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta termica premiscelata a base di calce idraulica NHL 5 e legno di canapa esente da cementi e derivati petrolchimici; uso di materiali rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.I0004.0000.a	OPERA: Strato di muratura, in blocchi pieni di calce canapa; funzione: autoportante | tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm^2] = 0,56. Incluso: malta termica. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta termica premiscelata a base di calce idraulica NHL 5 e legno di canapa esente da cementi e derivati petrolchimici.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0102.I0004.0000.b	OPERA: Strato di muratura, in blocchi pieni di calce canapa; funzione: autoportante | tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm^2] = 0,56. Incluso: malta termica. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta termica premiscelata a base di calce idraulica NHL 5 e legno di canapa esente da cementi e derivati petrolchimici; uso di materiali rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.I0004.0000.b	OPERA: Strato di muratura, in blocchi pieni di calce canapa; funzione: autoportante | tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm^2] = 0,56. Incluso: malta termica. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta termica premiscelata a base di calce idraulica NHL 5 e legno di canapa esente da cementi e derivati petrolchimici.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0102.I0004.0000.c	OPERA: Strato di muratura, in blocchi pieni di calce canapa; funzione: autoportante | tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 30; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm^2] = 0,56. Incluso: malta termica. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta termica premiscelata a base di calce idraulica NHL 5 e legno di canapa esente da cementi e derivati petrolchimici; uso di materiali rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.I0004.0000.c	OPERA: Strato di muratura, in blocchi pieni di calce canapa; funzione: autoportante | tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 30; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm^2] = 0,56. Incluso: malta termica. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta termica premiscelata a base di calce idraulica NHL 5 e legno di canapa esente da cementi e derivati petrolchimici.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0102.I0004.0000.d	OPERA: Strato di muratura, in blocchi pieni di calce canapa; funzione: autoportante | tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 32; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm^2] = 0,56. Incluso: malta termica. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta termica premiscelata a base di calce idraulica NHL 5 e legno di canapa esente da cementi e derivati petrolchimici; uso di materiali rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.I0004.0000.d	OPERA: Strato di muratura, in blocchi pieni di calce canapa; funzione: autoportante | tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 32; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm^2] = 0,56. Incluso: malta termica. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta termica premiscelata a base di calce idraulica NHL 5 e legno di canapa esente da cementi e derivati petrolchimici.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0102.I0004.0000.e	OPERA: Strato di muratura, in blocchi pieni di calce canapa; funzione: autoportante | tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 40; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm^2] = 0,56. Incluso: malta termica. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta termica premiscelata a base di calce idraulica NHL 5 e legno di canapa esente da cementi e derivati petrolchimici; uso di materiali rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.I0004.0000.e	OPERA: Strato di muratura, in blocchi pieni di calce canapa; funzione: autoportante | tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 40; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm^2] = 0,56. Incluso: malta termica. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta termica premiscelata a base di calce idraulica NHL 5 e legno di canapa esente da cementi e derivati petrolchimici.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0102.I0004.0000.f	OPERA: Strato di muratura, in blocchi pieni di calce canapa; funzione: autoportante | tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 49; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm^2] = 0,56. Incluso: malta termica. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta termica premiscelata a base di calce idraulica NHL 5 e legno di canapa esente da cementi e derivati petrolchimici; uso di materiali rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.I0004.0000.f	OPERA: Strato di muratura, in blocchi pieni di calce canapa; funzione: autoportante | tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 49; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm^2] = 0,56. Incluso: malta termica. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta termica premiscelata a base di calce idraulica NHL 5 e legno di canapa esente da cementi e derivati petrolchimici.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0102.I0004.0005.a	OPERA: Strato di muratura, in blocchi pieni di calce canapa; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi | contropareti; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm^2] = 0,56. Incluso: malta termica. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta termica premiscelata a base di calce idraulica NHL 5 e legno di canapa esente da cementi e derivati petrolchimici; uso di materiali rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.I0004.0005.a	OPERA: Strato di muratura, in blocchi pieni di calce canapa; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi | contropareti; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm^2] = 0,56. Incluso: malta termica. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta termica premiscelata a base di calce idraulica NHL 5 e legno di canapa esente da cementi e derivati petrolchimici.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0102.I0004.0005.b	OPERA: Strato di muratura, in blocchi pieni di calce canapa; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi | contropareti; spessore [cm] = 9; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm^2] = 0,56. Incluso: malta termica. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta termica premiscelata a base di calce idraulica NHL 5 e legno di canapa esente da cementi e derivati petrolchimici; uso di materiali rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.I0004.0005.b	OPERA: Strato di muratura, in blocchi pieni di calce canapa; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi | contropareti; spessore [cm] = 9; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm^2] = 0,56. Incluso: malta termica. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta termica premiscelata a base di calce idraulica NHL 5 e legno di canapa esente da cementi e derivati petrolchimici.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0102.I0004.0005.c	OPERA: Strato di muratura, in blocchi pieni di calce canapa; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi | contropareti; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm^2] = 0,56. Incluso: malta termica. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta termica premiscelata a base di calce idraulica NHL 5 e legno di canapa esente da cementi e derivati petrolchimici; uso di materiali rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.I0004.0005.c	OPERA: Strato di muratura, in blocchi pieni di calce canapa; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi | contropareti; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm^2] = 0,56. Incluso: malta termica. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta termica premiscelata a base di calce idraulica NHL 5 e legno di canapa esente da cementi e derivati petrolchimici.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0500.-	OPERA: Strato di muratura, in blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; impiego: fondazione | elevazione; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,55. Incluso: malta di cemento tradizionale. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi rispondenti ai C.A.M di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0500.-	OPERA: Strato di muratura, in blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; impiego: fondazione | muri di elevazione; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,55. Incluso: malta di cemento tradizionale. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0505.-	OPERA: Strato di muratura, in blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; impiego: fondazione | elevazione; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,44. Incluso: malta di cemento termica. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi rispondenti ai C.A.M di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0505.-	OPERA: Strato di muratura, in blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; impiego: fondazione | muri di elevazione; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,44. Incluso: malta di cemento termica. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0510.-	OPERA: Strato di muratura, in blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; impiego: fondazione | elevazione. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0510.-	OPERA: Strato di muratura, in blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; impiego: fondazione | muri di elevazione. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro.	*Variazione Declaratoria*

LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.0000.a	OPERA: Strato di massetto, alleggerito di cemento generico; funzione: formazione pendenze; impiego: lastrico; spessore medio [cm] = 6. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Incluso: formazione della guscia. SPECIFICHE TECNICHE: superficie tirata a frattazzo fine. OP1 Strato di massetto, alleggerito di cemento generico; funzione: formazione pendenze; impiego: lastrico; spessore medio [cm] = 6. Incluso: impasto. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di argilla espansa; impiego: massetti di finitura/monostrato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m^3] = 1 : cemento [kg] = 250. LV1 Posa. Incluso: formazione della guscia. SPECIFICHE TECNICHE: superficie tirata a frattazzo fine. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.0000.a	OPERA: Strato di massetto, alleggerito di cemento generico; funzione: formazione pendenze; impiego: lastrico; spessore medio [cm] = 6. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Incluso: formazione della guscia. SPECIFICHE TECNICHE: superficie tirata a frattazzo fine. OP1 Strato di massetto, alleggerito di cemento generico; funzione: formazione pendenze; impiego: lastrico; spessore medio [cm] = 6. Incluso: impasto. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di argilla espansa; impiego: massetti di finitura/monostrato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m^3] = 1 : cemento [kg] = 250. LV1 Posa. Incluso: formazione della guscia. SPECIFICHE TECNICHE: superficie tirata a frattazzo fine. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.0000.b	OPERA: Strato di massetto, alleggerito di cemento generico; funzione: formazione pendenze; impiego: lastrico; spessore medio [cm] = 7. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Incluso: formazione della guscia. SPECIFICHE TECNICHE: superficie tirata a frattazzo fine. OP1 Strato di massetto, alleggerito di cemento generico; funzione: formazione pendenze; impiego: lastrico; spessore medio [cm] = 7. Incluso: impasto. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di argilla espansa; impiego: massetti di finitura/monostrato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m^3] = 1 : cemento [kg] = 250. LV1 Posa. Incluso: formazione della guscia. SPECIFICHE TECNICHE: superficie tirata a frattazzo fine. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.0000.b	OPERA: Strato di massetto, alleggerito di cemento generico; funzione: formazione pendenze; impiego: lastrico; spessore medio [cm] = 7. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Incluso: formazione della guscia. SPECIFICHE TECNICHE: superficie tirata a frattazzo fine. OP1 Strato di massetto, alleggerito di cemento generico; funzione: formazione pendenze; impiego: lastrico; spessore medio [cm] = 7. Incluso: impasto. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di argilla espansa; impiego: massetti di finitura/monostrato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m^3] = 1 : cemento [kg] = 250. LV1 Posa. Incluso: formazione della guscia. SPECIFICHE TECNICHE: superficie tirata a frattazzo fine. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.0000.c	OPERA: Strato di massetto, alleggerito di cemento generico; funzione: formazione pendenze; impiego: lastrico; spessore medio [cm] = 8. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Incluso: formazione della guscia. SPECIFICHE TECNICHE: superficie tirata a frattazzo fine. OP1 Strato di massetto, alleggerito di cemento generico; funzione: formazione pendenze; impiego: lastrico; spessore medio [cm] = 8. Incluso: impasto. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di argilla espansa; impiego: massetti di finitura/monostrato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m^3] = 1 : cemento [kg] = 250. LV1 Posa. Incluso: formazione della guscia. SPECIFICHE TECNICHE: superficie tirata a frattazzo fine. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.0000.c	OPERA: Strato di massetto, alleggerito di cemento generico; funzione: formazione pendenze; impiego: lastrico; spessore medio [cm] = 8. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Incluso: formazione della guscia. SPECIFICHE TECNICHE: superficie tirata a frattazzo fine. OP1 Strato di massetto, alleggerito di cemento generico; funzione: formazione pendenze; impiego: lastrico; spessore medio [cm] = 8. Incluso: impasto. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di argilla espansa; impiego: massetti di finitura/monostrato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m^3] = 1 : cemento [kg] = 250. LV1 Posa. Incluso: formazione della guscia. SPECIFICHE TECNICHE: superficie tirata a frattazzo fine. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.0750.a	OPERA: Strato di massetto, isolante di cemento generico; impiego: strato di sottofondo | lastrico; spessore medio [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di pendenze e della guscia. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di massetto, isolante di cemento generico; impiego: strato di sottofondo | lastrico; spessore medio [cm] = 5. Incluso: impasto. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di roccia naturale vermiculite. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m^3] = 1 : cemento [kg] = 250. LV1 Posa. Incluso: formazione di pendenze e della guscia. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.0750.a	OPERA: Strato di massetto, isolante di cemento generico; impiego: strato di sottofondo | lastrico; spessore medio [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di pendenze e della guscia. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di massetto, isolante di cemento generico; impiego: strato di sottofondo | lastrico; spessore medio [cm] = 5. Incluso: impasto. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di roccia naturale vermiculite. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m^3] = 1 : cemento [kg] = 250. LV1 Posa. Incluso: formazione di pendenze e della guscia. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.0750.b	OPERA: Strato di massetto, isolante di cemento generico; impiego: strato di sottofondo | lastrico; spessore medio [cm] = 6. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di pendenze e della guscia. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di massetto, isolante di cemento generico; impiego: strato di sottofondo | lastrico; spessore medio [cm] = 6. Incluso: impasto. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di roccia naturale vermiculite. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m^3] = 1 : cemento [kg] = 250. LV1 Posa. Incluso: formazione di pendenze e della guscia. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.0750.b	OPERA: Strato di massetto, isolante di cemento generico; impiego: strato di sottofondo | lastrico; spessore medio [cm] = 6. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di pendenze e della guscia. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di massetto, isolante di cemento generico; impiego: strato di sottofondo | lastrico; spessore medio [cm] = 6. Incluso: impasto. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di roccia naturale vermiculite. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m^3] = 1 : cemento [kg] = 250. LV1 Posa. Incluso: formazione di pendenze e della guscia. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.0750.c	OPERA: Strato di massetto, isolante di cemento generico; impiego: strato di sottofondo | lastrico; spessore medio [cm] = 7. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di pendenze e della guscia. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di massetto, isolante di cemento generico; impiego: strato di sottofondo | lastrico; spessore medio [cm] = 7. Incluso: impasto. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di roccia naturale vermiculite. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m^3] = 1 : cemento [kg] = 250. LV1 Posa. Incluso: formazione di pendenze e della guscia. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.0750.c	OPERA: Strato di massetto, isolante di cemento generico; impiego: strato di sottofondo | lastrico; spessore medio [cm] = 7. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di pendenze e della guscia. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di massetto, isolante di cemento generico; impiego: strato di sottofondo | lastrico; spessore medio [cm] = 7. Incluso: impasto. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di roccia naturale vermiculite. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m^3] = 1 : cemento [kg] = 250. LV1 Posa. Incluso: formazione di pendenze e della guscia. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.0750.d	OPERA: Strato di massetto, isolante di cemento generico; impiego: strato di sottofondo | lastrico; spessore medio [cm] = 8. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di pendenze e della guscia. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di massetto, isolante di cemento generico; impiego: strato di sottofondo | lastrico; spessore medio [cm] = 8. Incluso: impasto. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di roccia naturale vermiculite. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m^3] = 1 : cemento [kg] = 250. LV1 Posa. Incluso: formazione di pendenze e della guscia. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.0750.d	OPERA: Strato di massetto, isolante di cemento generico; impiego: strato di sottofondo | lastrico; spessore medio [cm] = 8. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di pendenze e della guscia. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di massetto, isolante di cemento generico; impiego: strato di sottofondo | lastrico; spessore medio [cm] = 8. Incluso: impasto. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di roccia naturale vermiculite. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m^3] = 1 : cemento [kg] = 250. LV1 Posa. Incluso: formazione di pendenze e della guscia. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.0755.a	OPERA: Strato di massetto, isolante di cemento generico; impiego: strato di sottofondo | lastrico; spessore medio [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di pendenze e della guscia. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di massetto, isolante di cemento generico; impiego: strato di sottofondo | lastrico; spessore medio [cm] = 5. Incluso: impasto. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di roccia naturale perlite; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0517 | reazione al fuoco [classe] = 0. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m^3] = 1 : cemento [kg] = 250. LV1 Posa. Incluso: formazione di pendenze e della guscia. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.0755.a	OPERA: Strato di massetto, isolante di cemento generico; impiego: strato di sottofondo | lastrico; spessore medio [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di pendenze e della guscia. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di massetto, isolante di cemento generico; impiego: strato di sottofondo | lastrico; spessore medio [cm] = 5. Incluso: impasto. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di roccia naturale perlite; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0517 | reazione al fuoco [classe] = 0. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m^3] = 1 : cemento [kg] = 250. LV1 Posa. Incluso: formazione di pendenze e della guscia. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.0755.b	OPERA: Strato di massetto, isolante di cemento generico; impiego: strato di sottofondo | lastrico; spessore medio [cm] = 6. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di pendenze e della guscia. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di massetto, isolante di cemento generico; impiego: strato di sottofondo | lastrico; spessore medio [cm] = 6. Incluso: impasto. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di roccia naturale perlite; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0517 | reazione al fuoco [classe] = 0. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m^3] = 1 : cemento [kg] = 250. LV1 Posa. Incluso: formazione di pendenze e della guscia. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.0755.b	OPERA: Strato di massetto, isolante di cemento generico; impiego: strato di sottofondo | lastrico; spessore medio [cm] = 6. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di pendenze e della guscia. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di massetto, isolante di cemento generico; impiego: strato di sottofondo | lastrico; spessore medio [cm] = 6. Incluso: impasto. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di roccia naturale perlite; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0517 | reazione al fuoco [classe] = 0. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m^3] = 1 : cemento [kg] = 250. LV1 Posa. Incluso: formazione di pendenze e della guscia. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.0755.c	OPERA: Strato di massetto, isolante di cemento generico; impiego: strato di sottofondo | lastrico; spessore medio [cm] = 7. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di pendenze e della guscia. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di massetto, isolante di cemento generico; impiego: strato di sottofondo | lastrico; spessore medio [cm] = 7. Incluso: impasto. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di roccia naturale perlite; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0517 | reazione al fuoco [classe] = 0. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m^3] = 1 : cemento [kg] = 250. LV1 Posa. Incluso: formazione di pendenze e della guscia. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.0755.c	OPERA: Strato di massetto, isolante di cemento generico; impiego: strato di sottofondo | lastrico; spessore medio [cm] = 7. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di pendenze e della guscia. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di massetto, isolante di cemento generico; impiego: strato di sottofondo | lastrico; spessore medio [cm] = 7. Incluso: impasto. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di roccia naturale perlite; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0517 | reazione al fuoco [classe] = 0. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m^3] = 1 : cemento [kg] = 250. LV1 Posa. Incluso: formazione di pendenze e della guscia. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.0755.d	OPERA: Strato di massetto, isolante di cemento generico; impiego: strato di sottofondo | lastrico; spessore medio [cm] = 8. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di pendenze e della guscia. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di massetto, isolante di cemento generico; impiego: strato di sottofondo | lastrico; spessore medio [cm] = 8. Incluso: impasto. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di roccia naturale perlite; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0517 | reazione al fuoco [classe] = 0. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m^3] = 1 : cemento [kg] = 250. LV1 Posa. Incluso: formazione di pendenze e della guscia. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.0755.d	OPERA: Strato di massetto, isolante di cemento generico; impiego: strato di sottofondo | lastrico; spessore medio [cm] = 8. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di pendenze e della guscia. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di massetto, isolante di cemento generico; impiego: strato di sottofondo | lastrico; spessore medio [cm] = 8. Incluso: impasto. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di roccia naturale perlite; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0517 | reazione al fuoco [classe] = 0. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m^3] = 1 : cemento [kg] = 250. LV1 Posa. Incluso: formazione di pendenze e della guscia. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1000.a	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica | strato di pavimentazione in ceramica gres | strato di pavimentazione in marmo sottile; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti posati con malta di allettamento, o cappa di protezione di manti. Costipato e livellato a frattazzo lungo. OP1 Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica | strato di pavimentazione in ceramica gres | strato di pavimentazione in marmo sottile; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti posati con malta di allettamento, o cappa di protezione di manti. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m^3] =200.Confezionato in cantiere. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1000.a	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica | strato di pavimentazione in ceramica gres | strato di pavimentazione in marmo sottile; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti posati con malta di allettamento, o cappa di protezione di manti. Costipato e livellato a frattazzo lungo. OP1 Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica | strato di pavimentazione in ceramica gres | strato di pavimentazione in marmo sottile; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti posati con malta di allettamento, o cappa di protezione di manti. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m^3] =200.Confezionato in cantiere. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1000.b	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica | strato di pavimentazione in ceramica gres | strato di pavimentazione in marmo sottile; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti posati con malta di allettamento, o cappa di protezione di manti. Costipato e livellato a frattazzo lungo. OP1 Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica | strato di pavimentazione in ceramica gres | strato di pavimentazione in marmo sottile; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti posati con malta di allettamento, o cappa di protezione di manti. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m^3] =200.Confezionato in cantiere. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1000.b	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica | strato di pavimentazione in ceramica gres | strato di pavimentazione in marmo sottile; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti posati con malta di allettamento, o cappa di protezione di manti. Costipato e livellato a frattazzo lungo. OP1 Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica | strato di pavimentazione in ceramica gres | strato di pavimentazione in marmo sottile; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti posati con malta di allettamento, o cappa di protezione di manti. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m^3] =200.Confezionato in cantiere. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1000.c	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica | strato di pavimentazione in ceramica gres | strato di pavimentazione in marmo sottile; spessore [cm] = 7. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti posati con malta di allettamento, o cappa di protezione di manti. Costipato e livellato a frattazzo lungo. OP1 Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica | strato di pavimentazione in ceramica gres | strato di pavimentazione in marmo sottile; spessore [cm] = 7. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti posati con malta di allettamento, o cappa di protezione di manti. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m^3] =200.Confezionato in cantiere. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1000.c	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica | strato di pavimentazione in ceramica gres | strato di pavimentazione in marmo sottile; spessore [cm] = 7. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti posati con malta di allettamento, o cappa di protezione di manti. Costipato e livellato a frattazzo lungo. OP1 Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica | strato di pavimentazione in ceramica gres | strato di pavimentazione in marmo sottile; spessore [cm] = 7. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti posati con malta di allettamento, o cappa di protezione di manti. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m^3] =200.Confezionato in cantiere. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1000.d	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica | strato di pavimentazione in ceramica gres | strato di pavimentazione in marmo sottile; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti posati con malta di allettamento, o cappa di protezione di manti. Costipato e livellato a frattazzo lungo. OP1 Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica | strato di pavimentazione in ceramica gres | strato di pavimentazione in marmo sottile; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti posati con malta di allettamento, o cappa di protezione di manti. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m^3] =200.Confezionato in cantiere. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1000.d	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica | strato di pavimentazione in ceramica gres | strato di pavimentazione in marmo sottile; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti posati con malta di allettamento, o cappa di protezione di manti. Costipato e livellato a frattazzo lungo. OP1 Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica | strato di pavimentazione in ceramica gres | strato di pavimentazione in marmo sottile; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti posati con malta di allettamento, o cappa di protezione di manti. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m^3] =200.Confezionato in cantiere. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1005.a	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica | strato di pavimentazione in parquet | strato di pavimentazione resiliente | strato di pavimentazione in linoleum | strato di pavimentazione in marmo sottile | strato di pavimentazione in moquette; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti incollati. Tirato in perfetto piano. OP1 Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica | strato di pavimentazione in parquet | strato di pavimentazione resiliente | strato di pavimentazione in linoleum | strato di pavimentazione in marmo sottile | strato di pavimentazione in moquette; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti incollati. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m^3] = 300.Confezionato in cantiere. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tirato in perfetto piano. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1005.a	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica | strato di pavimentazione in parquet | strato di pavimentazione resiliente | strato di pavimentazione in linoleum | strato di pavimentazione in marmo sottile | strato di pavimentazione in moquette; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti incollati. Tirato in perfetto piano. OP1 Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica | strato di pavimentazione in parquet | strato di pavimentazione resiliente | strato di pavimentazione in linoleum | strato di pavimentazione in marmo sottile | strato di pavimentazione in moquette; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti incollati. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m^3] = 300.Confezionato in cantiere. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tirato in perfetto piano. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1005.b	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica | strato di pavimentazione in parquet | strato di pavimentazione resiliente | strato di pavimentazione in linoleum | strato di pavimentazione in marmo sottile | strato di pavimentazione in moquette; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti incollati. Tirato in perfetto piano. OP1 Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica | strato di pavimentazione in parquet | strato di pavimentazione resiliente | strato di pavimentazione in linoleum | strato di pavimentazione in marmo sottile | strato di pavimentazione in moquette; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti incollati. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m^3] = 300.Confezionato in cantiere. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tirato in perfetto piano. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1005.b	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica | strato di pavimentazione in parquet | strato di pavimentazione resiliente | strato di pavimentazione in linoleum | strato di pavimentazione in marmo sottile | strato di pavimentazione in moquette; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti incollati. Tirato in perfetto piano. OP1 Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica | strato di pavimentazione in parquet | strato di pavimentazione resiliente | strato di pavimentazione in linoleum | strato di pavimentazione in marmo sottile | strato di pavimentazione in moquette; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti incollati. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m^3] = 300.Confezionato in cantiere. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tirato in perfetto piano. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1005.c	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica | strato di pavimentazione in parquet | strato di pavimentazione resiliente | strato di pavimentazione in linoleum | strato di pavimentazione in marmo sottile | strato di pavimentazione in moquette; spessore [cm] = 7. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti incollati. Tirato in perfetto piano. OP1 Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica | strato di pavimentazione in parquet | strato di pavimentazione resiliente | strato di pavimentazione in linoleum | strato di pavimentazione in marmo sottile | strato di pavimentazione in moquette; spessore [cm] = 7. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti incollati. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m^3] = 300.Confezionato in cantiere. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tirato in perfetto piano. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1005.c	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica | strato di pavimentazione in parquet | strato di pavimentazione resiliente | strato di pavimentazione in linoleum | strato di pavimentazione in marmo sottile | strato di pavimentazione in moquette; spessore [cm] = 7. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti incollati. Tirato in perfetto piano. OP1 Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica | strato di pavimentazione in parquet | strato di pavimentazione resiliente | strato di pavimentazione in linoleum | strato di pavimentazione in marmo sottile | strato di pavimentazione in moquette; spessore [cm] = 7. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti incollati. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m^3] = 300.Confezionato in cantiere. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tirato in perfetto piano. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1005.d	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica | strato di pavimentazione in parquet | strato di pavimentazione resiliente | strato di pavimentazione in linoleum | strato di pavimentazione in marmo sottile | strato di pavimentazione in moquette; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti incollati. Tirato in perfetto piano. OP1 Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica | strato di pavimentazione in parquet | strato di pavimentazione resiliente | strato di pavimentazione in linoleum | strato di pavimentazione in marmo sottile | strato di pavimentazione in moquette; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti incollati. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m^3] = 300.Confezionato in cantiere. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tirato in perfetto piano. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1005.d	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica | strato di pavimentazione in parquet | strato di pavimentazione resiliente | strato di pavimentazione in linoleum | strato di pavimentazione in marmo sottile | strato di pavimentazione in moquette; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti incollati. Tirato in perfetto piano. OP1 Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica | strato di pavimentazione in parquet | strato di pavimentazione resiliente | strato di pavimentazione in linoleum | strato di pavimentazione in marmo sottile | strato di pavimentazione in moquette; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti incollati. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m^3] = 300.Confezionato in cantiere. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tirato in perfetto piano. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1010.a	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in parquet; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto, magatelli. LAVORO: Posa. Incluso: posa magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: parquet a listoni inchiodati su magatelli. Costipato e livellato a frattazzo fino. OP1 Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in parquet; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto, magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: parquet a listoni inchiodati su magatelli. RM2 Trave morale di legno naturale abete PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m^3] = 250.Confezionato in cantiere. LV1 Posa. Incluso: posa magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo fino. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1010.a	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in parquet; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto, magatelli. LAVORO: Posa. Incluso: posa magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: parquet a listoni inchiodati su magatelli. Costipato e livellato a frattazzo fino. OP1 Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in parquet; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto, magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: parquet a listoni inchiodati su magatelli. RM2 Trave morale di legno naturale abete PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m^3] = 250.Confezionato in cantiere. LV1 Posa. Incluso: posa magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo fino. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1010.b	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in parquet; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto, magatelli. LAVORO: Posa. Incluso: posa magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: parquet a listoni inchiodati su magatelli. Costipato e livellato a frattazzo fino. OP1 Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in parquet; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto, magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: parquet a listoni inchiodati su magatelli. RM2 Trave morale di legno naturale abete PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m^3] = 250.Confezionato in cantiere. LV1 Posa. Incluso: posa magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo fino. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1010.b	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in parquet; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto, magatelli. LAVORO: Posa. Incluso: posa magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: parquet a listoni inchiodati su magatelli. Costipato e livellato a frattazzo fino. OP1 Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in parquet; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto, magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: parquet a listoni inchiodati su magatelli. RM2 Trave morale di legno naturale abete PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m^3] = 250.Confezionato in cantiere. LV1 Posa. Incluso: posa magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo fino. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1010.c	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in parquet; spessore [cm] = 7. Incluso: impasto, magatelli. LAVORO: Posa. Incluso: posa magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: parquet a listoni inchiodati su magatelli. Costipato e livellato a frattazzo fino. OP1 Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in parquet; spessore [cm] = 7. Incluso: impasto, magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: parquet a listoni inchiodati su magatelli. RM2 Trave morale di legno naturale abete PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m^3] = 250.Confezionato in cantiere. LV1 Posa. Incluso: posa magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo fino. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1010.c	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in parquet; spessore [cm] = 7. Incluso: impasto, magatelli. LAVORO: Posa. Incluso: posa magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: parquet a listoni inchiodati su magatelli. Costipato e livellato a frattazzo fino. OP1 Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in parquet; spessore [cm] = 7. Incluso: impasto, magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: parquet a listoni inchiodati su magatelli. RM2 Trave morale di legno naturale abete PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m^3] = 250.Confezionato in cantiere. LV1 Posa. Incluso: posa magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo fino. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1010.d	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in parquet; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto, magatelli. LAVORO: Posa. Incluso: posa magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: parquet a listoni inchiodati su magatelli. Costipato e livellato a frattazzo fino. OP1 Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in parquet; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto, magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: parquet a listoni inchiodati su magatelli. RM2 Trave morale di legno naturale abete PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m^3] = 250.Confezionato in cantiere. LV1 Posa. Incluso: posa magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo fino. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1010.d	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in parquet; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto, magatelli. LAVORO: Posa. Incluso: posa magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: parquet a listoni inchiodati su magatelli. Costipato e livellato a frattazzo fino. OP1 Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in parquet; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto, magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: parquet a listoni inchiodati su magatelli. RM2 Trave morale di legno naturale abete PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m^3] = 250.Confezionato in cantiere. LV1 Posa. Incluso: posa magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo fino. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1015.a	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; funzione: formazione pendenze; impiego: lastrico; spessore medio [cm] = 6. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: superficie tirata a frattazzo fine. OP1 Strato di massetto di cemento generico; funzione: formazione pendenze; impiego: lastrico; spessore medio [cm] = 6. Incluso: impasto. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m^3] = 250.Confezionato in cantiere. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: superficie tirata a frattazzo fine. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1015.a	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; funzione: formazione pendenze; impiego: lastrico; spessore medio [cm] = 6. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: superficie tirata a frattazzo fine. OP1 Strato di massetto di cemento generico; funzione: formazione pendenze; impiego: lastrico; spessore medio [cm] = 6. Incluso: impasto. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m^3] = 250.Confezionato in cantiere. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: superficie tirata a frattazzo fine. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1015.b	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; funzione: formazione pendenze; impiego: lastrico; spessore medio [cm] = 7. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: superficie tirata a frattazzo fine. OP1 Strato di massetto di cemento generico; funzione: formazione pendenze; impiego: lastrico; spessore medio [cm] = 7. Incluso: impasto. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m^3] = 250.Confezionato in cantiere. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: superficie tirata a frattazzo fine. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1015.b	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; funzione: formazione pendenze; impiego: lastrico; spessore medio [cm] = 7. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: superficie tirata a frattazzo fine. OP1 Strato di massetto di cemento generico; funzione: formazione pendenze; impiego: lastrico; spessore medio [cm] = 7. Incluso: impasto. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m^3] = 250.Confezionato in cantiere. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: superficie tirata a frattazzo fine. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1015.c	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; funzione: formazione pendenze; impiego: lastrico; spessore medio [cm] = 8. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: superficie tirata a frattazzo fine. OP1 Strato di massetto di cemento generico; funzione: formazione pendenze; impiego: lastrico; spessore medio [cm] = 8. Incluso: impasto. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m^3] = 250.Confezionato in cantiere. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: superficie tirata a frattazzo fine. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1015.c	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; funzione: formazione pendenze; impiego: lastrico; spessore medio [cm] = 8. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: superficie tirata a frattazzo fine. OP1 Strato di massetto di cemento generico; funzione: formazione pendenze; impiego: lastrico; spessore medio [cm] = 8. Incluso: impasto. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m^3] = 250.Confezionato in cantiere. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: superficie tirata a frattazzo fine. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1020.a	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica | strato di pavimentazione in ceramica gres | strato di pavimentazione in marmo sottile; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti posati con malta di allettamento, o cappa di protezione. Costipato e livellato a frattazzo lungo. OP1 Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica | strato di pavimentazione in ceramica gres | strato di pavimentazione in marmo sottile; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti posati con malta di allettamento, o cappa di protezione. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di argilla espansa; impiego: massetti di finitura/monostrato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m^3] = 1 : cemento [kg] = 250. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1020.a	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica | strato di pavimentazione in ceramica gres | strato di pavimentazione in marmo sottile; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti posati con malta di allettamento, o cappa di protezione. Costipato e livellato a frattazzo lungo. OP1 Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica | strato di pavimentazione in ceramica gres | strato di pavimentazione in marmo sottile; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti posati con malta di allettamento, o cappa di protezione. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di argilla espansa; impiego: massetti di finitura/monostrato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m^3] = 1 : cemento [kg] = 250. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1020.d	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica | strato di pavimentazione in ceramica gres | strato di pavimentazione in marmo sottile; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti posati con malta di allettamento, o cappa di protezione. Costipato e livellato a frattazzo lungo. OP1 Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica | strato di pavimentazione in ceramica gres | strato di pavimentazione in marmo sottile; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti posati con malta di allettamento, o cappa di protezione. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di argilla espansa; impiego: massetti di finitura/monostrato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m^3] = 1 : cemento [kg] = 250. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1020.d	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica | strato di pavimentazione in ceramica gres | strato di pavimentazione in marmo sottile; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti posati con malta di allettamento, o cappa di protezione. Costipato e livellato a frattazzo lungo. OP1 Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica | strato di pavimentazione in ceramica gres | strato di pavimentazione in marmo sottile; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti posati con malta di allettamento, o cappa di protezione. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di argilla espansa; impiego: massetti di finitura/monostrato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m^3] = 1 : cemento [kg] = 250. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1025.a	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica | strato di pavimentazione in parquet | strato di pavimentazione resiliente | strato di pavimentazione in linoleum | strato di pavimentazione in marmo sottile | strato di pavimentazione in moquette; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti incollati. Tirato in perfetto piano. OP1 Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica | strato di pavimentazione in parquet | strato di pavimentazione resiliente | strato di pavimentazione in linoleum | strato di pavimentazione in marmo sottile | strato di pavimentazione in moquette; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti incollati. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di argilla espansa; impiego: massetti di finitura/monostrato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m^3] = 1 : cemento [kg] = 300. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tirato in perfetto piano. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1025.a	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica | strato di pavimentazione in parquet | strato di pavimentazione resiliente | strato di pavimentazione in linoleum | strato di pavimentazione in marmo sottile | strato di pavimentazione in moquette; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti incollati. Tirato in perfetto piano. OP1 Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica | strato di pavimentazione in parquet | strato di pavimentazione resiliente | strato di pavimentazione in linoleum | strato di pavimentazione in marmo sottile | strato di pavimentazione in moquette; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti incollati. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di argilla espansa; impiego: massetti di finitura/monostrato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m^3] = 1 : cemento [kg] = 300. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tirato in perfetto piano. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1025.b	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica | strato di pavimentazione in parquet | strato di pavimentazione resiliente | strato di pavimentazione in linoleum | strato di pavimentazione in marmo sottile | strato di pavimentazione in moquette; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti incollati. Tirato in perfetto piano. OP1 Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica | strato di pavimentazione in parquet | strato di pavimentazione resiliente | strato di pavimentazione in linoleum | strato di pavimentazione in marmo sottile | strato di pavimentazione in moquette; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti incollati. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di argilla espansa; impiego: massetti di finitura/monostrato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m^3] = 1 : cemento [kg] = 300. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tirato in perfetto piano. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1025.b	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica | strato di pavimentazione in parquet | strato di pavimentazione resiliente | strato di pavimentazione in linoleum | strato di pavimentazione in marmo sottile | strato di pavimentazione in moquette; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti incollati. Tirato in perfetto piano. OP1 Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica | strato di pavimentazione in parquet | strato di pavimentazione resiliente | strato di pavimentazione in linoleum | strato di pavimentazione in marmo sottile | strato di pavimentazione in moquette; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti incollati. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di argilla espansa; impiego: massetti di finitura/monostrato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m^3] = 1 : cemento [kg] = 300. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tirato in perfetto piano. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1025.c	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica | strato di pavimentazione in parquet | strato di pavimentazione resiliente | strato di pavimentazione in linoleum | strato di pavimentazione in marmo sottile | strato di pavimentazione in moquette; spessore [cm] = 7. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti incollati. Tirato in perfetto piano. OP1 Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica | strato di pavimentazione in parquet | strato di pavimentazione resiliente | strato di pavimentazione in linoleum | strato di pavimentazione in marmo sottile | strato di pavimentazione in moquette; spessore [cm] = 7. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti incollati. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di argilla espansa; impiego: massetti di finitura/monostrato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m^3] = 1 : cemento [kg] = 300. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tirato in perfetto piano. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1025.c	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica | strato di pavimentazione in parquet | strato di pavimentazione resiliente | strato di pavimentazione in linoleum | strato di pavimentazione in marmo sottile | strato di pavimentazione in moquette; spessore [cm] = 7. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti incollati. Tirato in perfetto piano. OP1 Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica | strato di pavimentazione in parquet | strato di pavimentazione resiliente | strato di pavimentazione in linoleum | strato di pavimentazione in marmo sottile | strato di pavimentazione in moquette; spessore [cm] = 7. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti incollati. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di argilla espansa; impiego: massetti di finitura/monostrato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m^3] = 1 : cemento [kg] = 300. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tirato in perfetto piano. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1025.d	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica | strato di pavimentazione in parquet | strato di pavimentazione resiliente | strato di pavimentazione in linoleum | strato di pavimentazione in marmo sottile | strato di pavimentazione in moquette; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti incollati. Tirato in perfetto piano. OP1 Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica | strato di pavimentazione in parquet | strato di pavimentazione resiliente | strato di pavimentazione in linoleum | strato di pavimentazione in marmo sottile | strato di pavimentazione in moquette; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti incollati. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di argilla espansa; impiego: massetti di finitura/monostrato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m^3] = 1 : cemento [kg] = 300. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tirato in perfetto piano. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1025.d	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica | strato di pavimentazione in parquet | strato di pavimentazione resiliente | strato di pavimentazione in linoleum | strato di pavimentazione in marmo sottile | strato di pavimentazione in moquette; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti incollati. Tirato in perfetto piano. OP1 Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica | strato di pavimentazione in parquet | strato di pavimentazione resiliente | strato di pavimentazione in linoleum | strato di pavimentazione in marmo sottile | strato di pavimentazione in moquette; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti incollati. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di argilla espansa; impiego: massetti di finitura/monostrato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m^3] = 1 : cemento [kg] = 300. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tirato in perfetto piano. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1030.a	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in parquet; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto, magatelli. LAVORO: Posa. Incluso: posa magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: parquet a listoni inchiodati su magatelli. Costipato e livellato a frattazzo fino. OP1 Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in parquet; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto, magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: parquet a listoni inchiodati su magatelli. RM2 Trave morale di legno naturale abete PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di argilla espansa; impiego: massetti di finitura/monostrato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m^3] = 1 : cemento [kg] = 250. LV1 Posa. Incluso: posa magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo fino. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1030.a	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in parquet; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto, magatelli. LAVORO: Posa. Incluso: posa magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: parquet a listoni inchiodati su magatelli. Costipato e livellato a frattazzo fino. OP1 Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in parquet; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto, magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: parquet a listoni inchiodati su magatelli. RM2 Trave morale di legno naturale abete PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di argilla espansa; impiego: massetti di finitura/monostrato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m^3] = 1 : cemento [kg] = 250. LV1 Posa. Incluso: posa magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo fino. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1030.b	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in parquet; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto, magatelli. LAVORO: Posa. Incluso: posa magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: parquet a listoni inchiodati su magatelli. Costipato e livellato a frattazzo fino. OP1 Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in parquet; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto, magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: parquet a listoni inchiodati su magatelli. RM2 Trave morale di legno naturale abete PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di argilla espansa; impiego: massetti di finitura/monostrato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m^3] = 1 : cemento [kg] = 250. LV1 Posa. Incluso: posa magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo fino. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1030.b	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in parquet; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto, magatelli. LAVORO: Posa. Incluso: posa magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: parquet a listoni inchiodati su magatelli. Costipato e livellato a frattazzo fino. OP1 Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in parquet; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto, magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: parquet a listoni inchiodati su magatelli. RM2 Trave morale di legno naturale abete PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di argilla espansa; impiego: massetti di finitura/monostrato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m^3] = 1 : cemento [kg] = 250. LV1 Posa. Incluso: posa magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo fino. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1030.c	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in parquet; spessore [cm] = 7. Incluso: impasto, magatelli. LAVORO: Posa. Incluso: posa magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: parquet a listoni inchiodati su magatelli. Costipato e livellato a frattazzo fino. OP1 Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in parquet; spessore [cm] = 7. Incluso: impasto, magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: parquet a listoni inchiodati su magatelli. RM2 Trave morale di legno naturale abete PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di argilla espansa; impiego: massetti di finitura/monostrato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m^3] = 1 : cemento [kg] = 250. LV1 Posa. Incluso: posa magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo fino. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1030.c	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in parquet; spessore [cm] = 7. Incluso: impasto, magatelli. LAVORO: Posa. Incluso: posa magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: parquet a listoni inchiodati su magatelli. Costipato e livellato a frattazzo fino. OP1 Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in parquet; spessore [cm] = 7. Incluso: impasto, magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: parquet a listoni inchiodati su magatelli. RM2 Trave morale di legno naturale abete PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di argilla espansa; impiego: massetti di finitura/monostrato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m^3] = 1 : cemento [kg] = 250. LV1 Posa. Incluso: posa magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo fino. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1030.d	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in parquet; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto, magatelli. LAVORO: Posa. Incluso: posa magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: parquet a listoni inchiodati su magatelli. Costipato e livellato a frattazzo fino. OP1 Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in parquet; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto, magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: parquet a listoni inchiodati su magatelli. RM2 Trave morale di legno naturale abete PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di argilla espansa; impiego: massetti di finitura/monostrato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m^3] = 1 : cemento [kg] = 250. LV1 Posa. Incluso: posa magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo fino. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1030.d	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in parquet; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto, magatelli. LAVORO: Posa. Incluso: posa magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: parquet a listoni inchiodati su magatelli. Costipato e livellato a frattazzo fino. OP1 Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in parquet; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto, magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: parquet a listoni inchiodati su magatelli. RM2 Trave morale di legno naturale abete PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di argilla espansa; impiego: massetti di finitura/monostrato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m^3] = 1 : cemento [kg] = 250. LV1 Posa. Incluso: posa magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo fino. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1035.-	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione generico; spessore [cm] = 4. Incluso: malta. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (48 ore), idoneo alla posa di qualsiasi pavimento. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione generico; spessore [cm] = 4. Incluso: malta. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (48 ore), idoneo alla posa di qualsiasi pavimento. RM2 Malta premiscelata di riempimento; funzione: antiritiro | asciugatura rapida; impiego: massetti | pavimentazioni; tempo di asciugatura [h] = 48; densità [kg/m^3] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti idraulici speciali LV1 Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1035.-	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione generico; spessore [cm] = 4. Incluso: malta. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (48 ore), idoneo alla posa di qualsiasi pavimento. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione generico; spessore [cm] = 4. Incluso: malta. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (48 ore), idoneo alla posa di qualsiasi pavimento. RM2 Malta premiscelata di riempimento; funzione: antiritiro | asciugatura rapida; impiego: massetti | pavimentazioni; tempo di asciugatura [h] = 48; densità [kg/m^3] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti idraulici speciali LV1 Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1040.-	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione generico; spessore [cm] = 4. Incluso: malta. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), idoneo alla posa di qualsiasi pavimento. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione generico; spessore [cm] = 4. Incluso: malta. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), idoneo alla posa di qualsiasi pavimento. RM2 Malta premiscelata di riempimento; funzione: antiritiro | asciugatura veloce; impiego: massetti | pavimentazioni; tempo di asciugatura [gg] = 5; densità [kg/m^3] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti idraulici speciali LV1 Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1040.-	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione generico; spessore [cm] = 4. Incluso: malta. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), idoneo alla posa di qualsiasi pavimento. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione generico; spessore [cm] = 4. Incluso: malta. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), idoneo alla posa di qualsiasi pavimento. RM2 Malta premiscelata di riempimento; funzione: antiritiro | asciugatura veloce; impiego: massetti | pavimentazioni; tempo di asciugatura [gg] = 5; densità [kg/m^3] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti idraulici speciali LV1 Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1045.-	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione generico; spessore [cm] = 4. Incluso: malta. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (15 giorni), idoneo alla posa di qualsiasi pavimento. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione generico; spessore [cm] = 4. Incluso: malta. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (15 giorni), idoneo alla posa di qualsiasi pavimento. RM2 Malta premiscelata di riempimento; funzione: antiritiro | asciugatura veloce; impiego: massetti | pavimentazioni; tempo di asciugatura [gg] = 15; densità [kg/m^3] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti idraulici speciali LV1 Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1045.-	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione generico; spessore [cm] = 4. Incluso: malta. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (15 giorni), idoneo alla posa di qualsiasi pavimento. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione generico; spessore [cm] = 4. Incluso: malta. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (15 giorni), idoneo alla posa di qualsiasi pavimento. RM2 Malta premiscelata di riempimento; funzione: antiritiro | asciugatura veloce; impiego: massetti | pavimentazioni; tempo di asciugatura [gg] = 15; densità [kg/m^3] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti idraulici speciali LV1 Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1050.-	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione generico; spessore [cm] = 8; . Incluso: impasto, giunti in PVC. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: con giunti a riquadri. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione generico; spessore [cm] = 8; . Incluso: impasto, giunti in PVC. SPECIFICHE TECNICHE: con giunti a riquadri. RM2 Giunto di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: massetti; dimensione x [mm] = 8 | dimensione y [mm] = 23 PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m^3] =200.Confezionato in cantiere. LV1 Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1050.-	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione generico; spessore [cm] = 8; . Incluso: impasto, giunti in PVC. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: con giunti a riquadri. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione generico; spessore [cm] = 8; . Incluso: impasto, giunti in PVC. SPECIFICHE TECNICHE: con giunti a riquadri. RM2 Giunto di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: massetti; dimensione x [mm] = 8 | dimensione y [mm] = 23 PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m^3] =200.Confezionato in cantiere. LV1 Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.Oc014.0000.a	OPERA: Strato di massetto, isolante di fibra vegetale sughero espanso; geometria: in granulato; spessore medio [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di massetto, isolante di fibra vegetale sughero espanso; geometria: in granulato; spessore medio [cm] = 5. Incluso: impasto. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di fibra vegetale sughero. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. LV1 Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.Oc014.0000.a	OPERA: Strato di massetto, isolante di fibra vegetale sughero espanso; geometria: in granulato; spessore medio [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di massetto, isolante di fibra vegetale sughero espanso; geometria: in granulato; spessore medio [cm] = 5. Incluso: impasto. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di fibra vegetale sughero. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. LV1 Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.Oc014.0000.b	OPERA: Strato di massetto, isolante di fibra vegetale sughero espanso; geometria: in granulato; spessore medio [cm] = 6. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di massetto, isolante di fibra vegetale sughero espanso; geometria: in granulato; spessore medio [cm] = 6. Incluso: impasto. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di fibra vegetale sughero. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. LV1 Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.Oc014.0000.b	OPERA: Strato di massetto, isolante di fibra vegetale sughero espanso; geometria: in granulato; spessore medio [cm] = 6. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di massetto, isolante di fibra vegetale sughero espanso; geometria: in granulato; spessore medio [cm] = 6. Incluso: impasto. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di fibra vegetale sughero. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. LV1 Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.Oc014.0000.c	OPERA: Strato di massetto, isolante di fibra vegetale sughero espanso; geometria: in granulato; spessore medio [cm] = 7. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di massetto, isolante di fibra vegetale sughero espanso; geometria: in granulato; spessore medio [cm] = 7. Incluso: impasto. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di fibra vegetale sughero. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. LV1 Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.Oc014.0000.c	OPERA: Strato di massetto, isolante di fibra vegetale sughero espanso; geometria: in granulato; spessore medio [cm] = 7. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di massetto, isolante di fibra vegetale sughero espanso; geometria: in granulato; spessore medio [cm] = 7. Incluso: impasto. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di fibra vegetale sughero. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. LV1 Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.Oc014.0000.d	OPERA: Strato di massetto, isolante di fibra vegetale sughero espanso; geometria: in granulato; spessore medio [cm] = 8. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di massetto, isolante di fibra vegetale sughero espanso; geometria: in granulato; spessore medio [cm] = 8. Incluso: impasto. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di fibra vegetale sughero. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. LV1 Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.Oc014.0000.d	OPERA: Strato di massetto, isolante di fibra vegetale sughero espanso; geometria: in granulato; spessore medio [cm] = 8. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di massetto, isolante di fibra vegetale sughero espanso; geometria: in granulato; spessore medio [cm] = 8. Incluso: impasto. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di fibra vegetale sughero. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. LV1 Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.Oc014.0005.a	OPERA: Strato di massetto, isolante di fibra vegetale sughero espanso; geometria: in granulato; spessore medio [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di massetto, isolante di fibra vegetale sughero espanso; geometria: in granulato; spessore medio [cm] = 5. Incluso: impasto. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di fibra vegetale sughero espanso. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. LV1 Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.Oc014.0005.a	OPERA: Strato di massetto, isolante di fibra vegetale sughero espanso; geometria: in granulato; spessore medio [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di massetto, isolante di fibra vegetale sughero espanso; geometria: in granulato; spessore medio [cm] = 5. Incluso: impasto. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di fibra vegetale sughero espanso. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. LV1 Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.Oc014.0005.b	OPERA: Strato di massetto, isolante di fibra vegetale sughero espanso; geometria: in granulato; spessore medio [cm] = 6. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di massetto, isolante di fibra vegetale sughero espanso; geometria: in granulato; spessore medio [cm] = 6. Incluso: impasto. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di fibra vegetale sughero espanso. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. LV1 Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.Oc014.0005.b	OPERA: Strato di massetto, isolante di fibra vegetale sughero espanso; geometria: in granulato; spessore medio [cm] = 6. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di massetto, isolante di fibra vegetale sughero espanso; geometria: in granulato; spessore medio [cm] = 6. Incluso: impasto. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di fibra vegetale sughero espanso. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. LV1 Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.Oc014.0005.c	OPERA: Strato di massetto, isolante di fibra vegetale sughero espanso; geometria: in granulato; spessore medio [cm] = 7. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di massetto, isolante di fibra vegetale sughero espanso; geometria: in granulato; spessore medio [cm] = 7. Incluso: impasto. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di fibra vegetale sughero espanso. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. LV1 Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.Oc014.0005.c	OPERA: Strato di massetto, isolante di fibra vegetale sughero espanso; geometria: in granulato; spessore medio [cm] = 7. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di massetto, isolante di fibra vegetale sughero espanso; geometria: in granulato; spessore medio [cm] = 7. Incluso: impasto. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di fibra vegetale sughero espanso. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. LV1 Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.Oc014.0005.d	OPERA: Strato di massetto, isolante di fibra vegetale sughero espanso; geometria: in granulato; spessore medio [cm] = 8. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di massetto, isolante di fibra vegetale sughero espanso; geometria: in granulato; spessore medio [cm] = 8. Incluso: impasto. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di fibra vegetale sughero espanso. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. LV1 Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.Oc014.0005.d	OPERA: Strato di massetto, isolante di fibra vegetale sughero espanso; geometria: in granulato; spessore medio [cm] = 8. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di massetto, isolante di fibra vegetale sughero espanso; geometria: in granulato; spessore medio [cm] = 8. Incluso: impasto. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di fibra vegetale sughero espanso. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. LV1 Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.Za000.0000.a	OPERA: Strato di massetto, alleggerito di materiale generico; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati. Tirato a perfetto piano. OP1 Strato di massetto, alleggerito di materiale generico; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, alleggerita; funzione: asciugatura rapida; impiego: massetti alleggeriti | pavimentazioni; granulometria inerti [mm] = 3 ÷ 8; tempo di asciugatura [h] = 24. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m^3] = 1: legante speciale [kg] = 400 in sacchi e argilla espansa. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a perfetto piano. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.Za000.0000.a	OPERA: Strato di massetto, alleggerito di materiale generico; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati. Tirato a perfetto piano. OP1 Strato di massetto, alleggerito di materiale generico; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, alleggerita; funzione: asciugatura rapida; impiego: massetti alleggeriti | pavimentazioni; granulometria inerti [mm] = 3 ÷ 8; tempo di asciugatura [h] = 24. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m^3] = 1: legante speciale [kg] = 400 in sacchi e argilla espansa. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a perfetto piano. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.Za000.0000.b	OPERA: Strato di massetto, alleggerito di materiale generico; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati. Tirato a perfetto piano. OP1 Strato di massetto, alleggerito di materiale generico; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, alleggerita; funzione: asciugatura rapida; impiego: massetti alleggeriti | pavimentazioni; granulometria inerti [mm] = 3 ÷ 8; tempo di asciugatura [h] = 24. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m^3] = 1: legante speciale [kg] = 400 in sacchi e argilla espansa. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a perfetto piano. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.Za000.0000.b	OPERA: Strato di massetto, alleggerito di materiale generico; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati. Tirato a perfetto piano. OP1 Strato di massetto, alleggerito di materiale generico; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, alleggerita; funzione: asciugatura rapida; impiego: massetti alleggeriti | pavimentazioni; granulometria inerti [mm] = 3 ÷ 8; tempo di asciugatura [h] = 24. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m^3] = 1: legante speciale [kg] = 400 in sacchi e argilla espansa. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a perfetto piano. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.Za000.0000.c	OPERA: Strato di massetto, alleggerito di materiale generico; spessore [cm] = 7. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati. Tirato a perfetto piano. OP1 Strato di massetto, alleggerito di materiale generico; spessore [cm] = 7. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, alleggerita; funzione: asciugatura rapida; impiego: massetti alleggeriti | pavimentazioni; granulometria inerti [mm] = 3 ÷ 8; tempo di asciugatura [h] = 24. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m^3] = 1: legante speciale [kg] = 400 in sacchi e argilla espansa. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a perfetto piano. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.Za000.0000.c	OPERA: Strato di massetto, alleggerito di materiale generico; spessore [cm] = 7. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati. Tirato a perfetto piano. OP1 Strato di massetto, alleggerito di materiale generico; spessore [cm] = 7. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, alleggerita; funzione: asciugatura rapida; impiego: massetti alleggeriti | pavimentazioni; granulometria inerti [mm] = 3 ÷ 8; tempo di asciugatura [h] = 24. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m^3] = 1: legante speciale [kg] = 400 in sacchi e argilla espansa. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a perfetto piano. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.Za000.0000.d	OPERA: Strato di massetto, alleggerito di materiale generico; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati. Tirato a perfetto piano. OP1 Strato di massetto, alleggerito di materiale generico; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, alleggerita; funzione: asciugatura rapida; impiego: massetti alleggeriti | pavimentazioni; granulometria inerti [mm] = 3 ÷ 8; tempo di asciugatura [h] = 24. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m^3] = 1: legante speciale [kg] = 400 in sacchi e argilla espansa. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a perfetto piano. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.Za000.0000.d	OPERA: Strato di massetto, alleggerito di materiale generico; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati. Tirato a perfetto piano. OP1 Strato di massetto, alleggerito di materiale generico; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, alleggerita; funzione: asciugatura rapida; impiego: massetti alleggeriti | pavimentazioni; granulometria inerti [mm] = 3 ÷ 8; tempo di asciugatura [h] = 24. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m^3] = 1: legante speciale [kg] = 400 in sacchi e argilla espansa. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a perfetto piano. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.Za000.0005.a	OPERA: Strato di massetto, alleggerito di materiale generico; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza. Tirato a perfetto piano. OP1 Strato di massetto, alleggerito di materiale generico; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, alleggerita; funzione: asciugatura veloce; impiego: massetti alleggeriti | pavimentazioni; granulometria inerti [mm] = 3 ÷ 8; tempo di asciugatura [gg] = 5. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m^3] = 1: legante speciale [kg] = 250 in sacchi e argilla espansa. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a perfetto piano. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.Za000.0005.a	OPERA: Strato di massetto, alleggerito di materiale generico; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza. Tirato a perfetto piano. OP1 Strato di massetto, alleggerito di materiale generico; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, alleggerita; funzione: asciugatura veloce; impiego: massetti alleggeriti | pavimentazioni; granulometria inerti [mm] = 3 ÷ 8; tempo di asciugatura [gg] = 5. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m^3] = 1: legante speciale [kg] = 250 in sacchi e argilla espansa. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a perfetto piano. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.Za000.0005.b	OPERA: Strato di massetto, alleggerito di materiale generico; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza. Tirato a perfetto piano. OP1 Strato di massetto, alleggerito di materiale generico; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, alleggerita; funzione: asciugatura veloce; impiego: massetti alleggeriti | pavimentazioni; granulometria inerti [mm] = 3 ÷ 8; tempo di asciugatura [gg] = 5. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m^3] = 1: legante speciale [kg] = 250 in sacchi e argilla espansa. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a perfetto piano. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.Za000.0005.b	OPERA: Strato di massetto, alleggerito di materiale generico; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza. Tirato a perfetto piano. OP1 Strato di massetto, alleggerito di materiale generico; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, alleggerita; funzione: asciugatura veloce; impiego: massetti alleggeriti | pavimentazioni; granulometria inerti [mm] = 3 ÷ 8; tempo di asciugatura [gg] = 5. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m^3] = 1: legante speciale [kg] = 250 in sacchi e argilla espansa. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a perfetto piano. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.Za000.0005.c	OPERA: Strato di massetto, alleggerito di materiale generico; spessore [cm] = 7. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza. Tirato a perfetto piano. OP1 Strato di massetto, alleggerito di materiale generico; spessore [cm] = 7. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, alleggerita; funzione: asciugatura veloce; impiego: massetti alleggeriti | pavimentazioni; granulometria inerti [mm] = 3 ÷ 8; tempo di asciugatura [gg] = 5. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m^3] = 1: legante speciale [kg] = 250 in sacchi e argilla espansa. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a perfetto piano. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.Za000.0005.c	OPERA: Strato di massetto, alleggerito di materiale generico; spessore [cm] = 7. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza. Tirato a perfetto piano. OP1 Strato di massetto, alleggerito di materiale generico; spessore [cm] = 7. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, alleggerita; funzione: asciugatura veloce; impiego: massetti alleggeriti | pavimentazioni; granulometria inerti [mm] = 3 ÷ 8; tempo di asciugatura [gg] = 5. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m^3] = 1: legante speciale [kg] = 250 in sacchi e argilla espansa. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a perfetto piano. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.Za000.0005.d	OPERA: Strato di massetto, alleggerito di materiale generico; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza. Tirato a perfetto piano. OP1 Strato di massetto, alleggerito di materiale generico; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, alleggerita; funzione: asciugatura veloce; impiego: massetti alleggeriti | pavimentazioni; granulometria inerti [mm] = 3 ÷ 8; tempo di asciugatura [gg] = 5. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m^3] = 1: legante speciale [kg] = 250 in sacchi e argilla espansa. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a perfetto piano. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.Za000.0005.d	OPERA: Strato di massetto, alleggerito di materiale generico; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza. Tirato a perfetto piano. OP1 Strato di massetto, alleggerito di materiale generico; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, alleggerita; funzione: asciugatura veloce; impiego: massetti alleggeriti | pavimentazioni; granulometria inerti [mm] = 3 ÷ 8; tempo di asciugatura [gg] = 5. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m^3] = 1: legante speciale [kg] = 250 in sacchi e argilla espansa. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a perfetto piano. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.Za000.0250.a	OPERA: Strato di massetto di materiale generico; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati. Tirato a perfetto piano. OP1 Strato di massetto di materiale generico; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta; funzione: asciugatura rapida; impiego: massetti | pavimentazioni; tempo di asciugatura [h] = 24. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m^3] = 1: legante speciale [kg] = 400 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a perfetto piano. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.Za000.0250.a	OPERA: Strato di massetto di materiale generico; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati. Tirato a perfetto piano. OP1 Strato di massetto di materiale generico; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta; funzione: asciugatura rapida; impiego: massetti | pavimentazioni; tempo di asciugatura [h] = 24. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m^3] = 1: legante speciale [kg] = 400 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a perfetto piano. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.Za000.0250.b	OPERA: Strato di massetto di materiale generico; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati. Tirato a perfetto piano. OP1 Strato di massetto di materiale generico; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta; funzione: asciugatura rapida; impiego: massetti | pavimentazioni; tempo di asciugatura [h] = 24. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m^3] = 1: legante speciale [kg] = 400 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a perfetto piano. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.Za000.0250.b	OPERA: Strato di massetto di materiale generico; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati. Tirato a perfetto piano. OP1 Strato di massetto di materiale generico; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta; funzione: asciugatura rapida; impiego: massetti | pavimentazioni; tempo di asciugatura [h] = 24. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m^3] = 1: legante speciale [kg] = 400 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a perfetto piano. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.Za000.0250.c	OPERA: Strato di massetto di materiale generico; spessore [cm] = 7. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati. Tirato a perfetto piano. OP1 Strato di massetto di materiale generico; spessore [cm] = 7. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta; funzione: asciugatura rapida; impiego: massetti | pavimentazioni; tempo di asciugatura [h] = 24. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m^3] = 1: legante speciale [kg] = 400 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a perfetto piano. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.Za000.0250.c	OPERA: Strato di massetto di materiale generico; spessore [cm] = 7. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati. Tirato a perfetto piano. OP1 Strato di massetto di materiale generico; spessore [cm] = 7. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta; funzione: asciugatura rapida; impiego: massetti | pavimentazioni; tempo di asciugatura [h] = 24. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m^3] = 1: legante speciale [kg] = 400 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a perfetto piano. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.Za000.0250.d	OPERA: Strato di massetto di materiale generico; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati. Tirato a perfetto piano. OP1 Strato di massetto di materiale generico; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta; funzione: asciugatura rapida; impiego: massetti | pavimentazioni; tempo di asciugatura [h] = 24. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m^3] = 1: legante speciale [kg] = 400 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a perfetto piano. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.Za000.0250.d	OPERA: Strato di massetto di materiale generico; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati. Tirato a perfetto piano. OP1 Strato di massetto di materiale generico; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta; funzione: asciugatura rapida; impiego: massetti | pavimentazioni; tempo di asciugatura [h] = 24. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m^3] = 1: legante speciale [kg] = 400 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a perfetto piano. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.Za000.0255.a	OPERA: Strato di massetto di materiale generico; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza. Tirato a perfetto piano. OP1 Strato di massetto di materiale generico; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta; funzione: asciugatura veloce; impiego: massetti | pavimentazioni; tempo di asciugatura [gg] = 5. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m^3] = 1: legante speciale [kg] = 250 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a perfetto piano. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.Za000.0255.a	OPERA: Strato di massetto di materiale generico; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza. Tirato a perfetto piano. OP1 Strato di massetto di materiale generico; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta; funzione: asciugatura veloce; impiego: massetti | pavimentazioni; tempo di asciugatura [gg] = 5. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m^3] = 1: legante speciale [kg] = 250 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a perfetto piano. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.Za000.0255.b	OPERA: Strato di massetto di materiale generico; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza. Tirato a perfetto piano. OP1 Strato di massetto di materiale generico; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta; funzione: asciugatura veloce; impiego: massetti | pavimentazioni; tempo di asciugatura [gg] = 5. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m^3] = 1: legante speciale [kg] = 250 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a perfetto piano. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.Za000.0255.b	OPERA: Strato di massetto di materiale generico; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza. Tirato a perfetto piano. OP1 Strato di massetto di materiale generico; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta; funzione: asciugatura veloce; impiego: massetti | pavimentazioni; tempo di asciugatura [gg] = 5. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m^3] = 1: legante speciale [kg] = 250 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a perfetto piano. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.Za000.0255.c	OPERA: Strato di massetto di materiale generico; spessore [cm] = 7. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza. Tirato a perfetto piano. OP1 Strato di massetto di materiale generico; spessore [cm] = 7. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta; funzione: asciugatura veloce; impiego: massetti | pavimentazioni; tempo di asciugatura [gg] = 5. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m^3] = 1: legante speciale [kg] = 250 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a perfetto piano. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.Za000.0255.c	OPERA: Strato di massetto di materiale generico; spessore [cm] = 7. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza. Tirato a perfetto piano. OP1 Strato di massetto di materiale generico; spessore [cm] = 7. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta; funzione: asciugatura veloce; impiego: massetti | pavimentazioni; tempo di asciugatura [gg] = 5. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m^3] = 1: legante speciale [kg] = 250 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a perfetto piano. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.Za000.0255.d	OPERA: Strato di massetto di materiale generico; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza. Tirato a perfetto piano. OP1 Strato di massetto di materiale generico; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta; funzione: asciugatura veloce; impiego: massetti | pavimentazioni; tempo di asciugatura [gg] = 5. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m^3] = 1: legante speciale [kg] = 250 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a perfetto piano. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.Za000.0255.d	OPERA: Strato di massetto di materiale generico; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza. Tirato a perfetto piano. OP1 Strato di massetto di materiale generico; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta; funzione: asciugatura veloce; impiego: massetti | pavimentazioni; tempo di asciugatura [gg] = 5. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m^3] = 1: legante speciale [kg] = 250 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata. LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tirato a perfetto piano. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1210.D0017.0000.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in doghe di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colorato | liscio | microforato; geometria: a scuretto chiuso | isolante incorporato. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati. OP1 Sistema di controsoffittatura, in doghe di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colorato | liscio | microforato; geometria: a scuretto chiuso | isolante incorporato. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati. RM2 Doga di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colorata | liscia | microforata; geometria: a scuretto chiuso; impiego: sistema di controsoffittatura SPECIFICHE TECNICHE: colorata in pasta; liscia/microforata RM2 Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.D0017.0000.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in doghe di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colorato | liscio | microforato; geometria: a scuretto chiuso | isolante incorporato. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati. OP1 Sistema di controsoffittatura, in doghe di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colorato | liscio | microforato; geometria: a scuretto chiuso | isolante incorporato. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati. RM2 Doga di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colorata | liscia | microforata; geometria: a scuretto chiuso; impiego: sistema di controsoffittatura SPECIFICHE TECNICHE: colorata in pasta; liscia/microforata RM2 Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1210.D0017.0005.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in doghe di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colorato | liscio | microforato; geometria: isolante incorporato; funzione: antipolvere | fonoassorbente. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati; doghe accoppiate a strisce fonoassorbenti. OP1 Sistema di controsoffittatura, in doghe di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colorato | liscio | microforato; geometria: isolante incorporato; funzione: antipolvere | fonoassorbente. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati; doghe accoppiate a strisce fonoassorbenti. RM2 Doga di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: accoppiata a strisce fonoassorbenti; funzione: antipolvere | fonoassorbente; impiego: sistema di controsoffittatura RM2 Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.D0017.0005.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in doghe di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colorato | liscio | microforato; geometria: isolante incorporato; funzione: antipolvere | fonoassorbente. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati; doghe accoppiate a strisce fonoassorbenti. OP1 Sistema di controsoffittatura, in doghe di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colorato | liscio | microforato; geometria: isolante incorporato; funzione: antipolvere | fonoassorbente. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati; doghe accoppiate a strisce fonoassorbenti. RM2 Doga di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: accoppiata a strisce fonoassorbenti; funzione: antipolvere | fonoassorbente; impiego: sistema di controsoffittatura RM2 Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1210.H0000.0000.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: liscio; geometria: orditura a vista; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato; orditura con profilati portanti-intermedi. OP1 Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: liscio; geometria: orditura a vista; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato; orditura con profilati portanti-intermedi. RM2 Lastra di gesso generico; finitura: liscia; geometria: bordi dritti | bordi risegati; impiego: interno | controsoffitti; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2 SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato con filo di ferro zincato; da posare su orditura a vista RM2 Profilo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: a forma di "T" rovescia; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 24 | lato y [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: sostegno intermedio per orditura a vista RM2 Ferramenta pendino di lega ferrosa acciaio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti; diametro (Ø) [mm] = 4 RM2 Ferramenta gancio di metallo generico; geometria: scorrevole; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti. Incluso: molla RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.H0000.0000.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: liscio; geometria: orditura a vista; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato; orditura con profilati portanti-intermedi. OP1 Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: liscio; geometria: orditura a vista; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato; orditura con profilati portanti-intermedi. RM2 Lastra di gesso generico; finitura: liscia; geometria: bordi dritti | bordi risegati; impiego: interno | controsoffitti; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2 SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato con filo di ferro zincato; da posare su orditura a vista RM2 Profilo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: a forma di "T" rovescia; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 24 | lato y [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: sostegno intermedio per orditura a vista RM2 Ferramenta pendino di lega ferrosa acciaio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti; diametro (Ø) [mm] = 4 RM2 Ferramenta gancio di metallo generico; geometria: scorrevole; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti. Incluso: molla RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.C1210.H0000.0005.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: decorato; geometria: orditura a vista; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato con decori standard; orditura con profilati portanti-intermedi. OP1 Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: decorato; geometria: orditura a vista; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato con decori standard; orditura con profilati portanti-intermedi. RM2 Lastra di gesso generico; finitura: decorata; geometria: bordi dritti | bordi risegati; impiego: interno | controsoffitti; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2 SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato con filo di ferro zincato decorata a disegno standard; da montare su orditura a vista RM2 Profilo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: a forma di "T" rovescia; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 24 | lato y [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: sostegno intermedio per orditura a vista RM2 Ferramenta pendino di lega ferrosa acciaio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti; diametro (Ø) [mm] = 4 RM2 Ferramenta gancio di metallo generico; geometria: scorrevole; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti. Incluso: molla RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.H0000.0005.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: decorato; geometria: orditura a vista; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato con decori standard; orditura con profilati portanti-intermedi. OP1 Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: decorato; geometria: orditura a vista; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato con decori standard; orditura con profilati portanti-intermedi. RM2 Lastra di gesso generico; finitura: decorata; geometria: bordi dritti | bordi risegati; impiego: interno | controsoffitti; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2 SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato con filo di ferro zincato decorata a disegno standard; da montare su orditura a vista RM2 Profilo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: a forma di "T" rovescia; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 24 | lato y [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: sostegno intermedio per orditura a vista RM2 Ferramenta pendino di lega ferrosa acciaio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti; diametro (Ø) [mm] = 4 RM2 Ferramenta gancio di metallo generico; geometria: scorrevole; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti. Incluso: molla RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1210.H0000.0010.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: microforato; geometria: orditura a vista; funzione: fonoassorbente; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato; orditura con profilati portanti-intermedi. OP1 Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: microforato; geometria: orditura a vista; funzione: fonoassorbente; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato; orditura con profilati portanti-intermedi. RM2 Lastra di gesso generico; finitura: microforata; geometria: bordi dritti | bordi risegati; impiego: interno | controsoffitti; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2 SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato con filo di ferro zincato; da posare su orditura a vista RM2 Profilo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: a forma di "T" rovescia; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 24 | lato y [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: sostegno intermedio per orditura a vista RM2 Ferramenta pendino di lega ferrosa acciaio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti; diametro (Ø) [mm] = 4 RM2 Ferramenta gancio di metallo generico; geometria: scorrevole; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti. Incluso: molla RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.H0000.0010.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: microforato; geometria: orditura a vista; funzione: fonoassorbente; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato; orditura con profilati portanti-intermedi. OP1 Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: microforato; geometria: orditura a vista; funzione: fonoassorbente; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato; orditura con profilati portanti-intermedi. RM2 Lastra di gesso generico; finitura: microforata; geometria: bordi dritti | bordi risegati; impiego: interno | controsoffitti; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2 SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato con filo di ferro zincato; da posare su orditura a vista RM2 Profilo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: a forma di "T" rovescia; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 24 | lato y [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: sostegno intermedio per orditura a vista RM2 Ferramenta pendino di lega ferrosa acciaio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti; diametro (Ø) [mm] = 4 RM2 Ferramenta gancio di metallo generico; geometria: scorrevole; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti. Incluso: molla RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1210.H0000.0015.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: liscio; geometria: orditura nascosta; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato; orditura con profilati portanti-intermedi. OP1 Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: liscio; geometria: orditura nascosta; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato; orditura con profilati portanti-intermedi. RM2 Lastra di gesso generico; finitura: liscia; geometria: bordi scanalati; impiego: interno | controsoffitti; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato con filo di ferro zincato; da posare su orditura nascosta RM2 Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.H0000.0015.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: liscio; geometria: orditura nascosta; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato; orditura con profilati portanti-intermedi. OP1 Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: liscio; geometria: orditura nascosta; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato; orditura con profilati portanti-intermedi. RM2 Lastra di gesso generico; finitura: liscia; geometria: bordi scanalati; impiego: interno | controsoffitti; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato con filo di ferro zincato; da posare su orditura nascosta RM2 Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1210.H0000.0020.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: decorato; geometria: orditura nascosta; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato con decori standard; orditura con profilati portanti-intermedi. OP1 Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: decorato; geometria: orditura nascosta; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato con decori standard; orditura con profilati portanti-intermedi. RM2 Lastra di gesso generico; finitura: decorata; geometria: bordi scanalati; impiego: interno | controsoffitti; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato con filo di ferro zincato decorata a disegno standard; da montare su orditura nascosta RM2 Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.H0000.0020.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: decorato; geometria: orditura nascosta; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato con decori standard; orditura con profilati portanti-intermedi. OP1 Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: decorato; geometria: orditura nascosta; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato con decori standard; orditura con profilati portanti-intermedi. RM2 Lastra di gesso generico; finitura: decorata; geometria: bordi scanalati; impiego: interno | controsoffitti; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato con filo di ferro zincato decorata a disegno standard; da montare su orditura nascosta RM2 Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.C1210.H0000.0025.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: microforato; geometria: orditura nascosta; funzione: fonoassorbente; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato; orditura con profilati portanti-intermedi. OP1 Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: microforato; geometria: orditura nascosta; funzione: fonoassorbente; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato; orditura con profilati portanti-intermedi. RM2 Lastra di gesso generico; finitura: microforata; geometria: bordi scanalati; impiego: interno | controsoffitti; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato con filo di ferro zincato; da posare su orditura nascosta RM2 Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.H0000.0025.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: microforato; geometria: orditura nascosta; funzione: fonoassorbente; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato; orditura con profilati portanti-intermedi. OP1 Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: microforato; geometria: orditura nascosta; funzione: fonoassorbente; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato; orditura con profilati portanti-intermedi. RM2 Lastra di gesso generico; finitura: microforata; geometria: bordi scanalati; impiego: interno | controsoffitti; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato con filo di ferro zincato; da posare su orditura nascosta RM2 Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1210.H0000.0030.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: liscio; geometria: bordo armato | orditura nascosta; lato x [cm] = 70 | lato y [cm] = 140 | spessore [cm] = 1,5. Incluso: orditura di sostegno. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura e rasatura giunti; pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini portanti-profili; spessore bordo armato [mm] = 30. OP1 Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: liscio; geometria: bordo armato | orditura nascosta; lato x [cm] = 70 | lato y [cm] = 140 | spessore [cm] = 1,5. Incluso: orditura di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini portanti-profili; spessore bordo armato [mm] = 30. RM2 Lastra di gesso generico; finitura: liscia; geometria: bordo armato; impiego: interno | controsoffitti; lato x [cm] = 70 | lato y [cm] = 140 | spessore [cm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: spessore bordo armato [cm] = 3 RM2 Orditura nascosta di metallo generico; geometria: traversini | profili a forma di "U"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli in cartongesso. Componenti: profilo principale, profilo secondario RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature RM2 Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti RM2 Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa LV1 Posa. Incluso: sigillatura e rasatura giunti; pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.H0000.0030.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: liscio; geometria: bordo armato | orditura nascosta; lato x [cm] = 70 | lato y [cm] = 140 | spessore [cm] = 1,5. Incluso: orditura di sostegno. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura e rasatura giunti; pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini portanti-profili; spessore bordo armato [mm] = 30. OP1 Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: liscio; geometria: bordo armato | orditura nascosta; lato x [cm] = 70 | lato y [cm] = 140 | spessore [cm] = 1,5. Incluso: orditura di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini portanti-profili; spessore bordo armato [mm] = 30. RM2 Lastra di gesso generico; finitura: liscia; geometria: bordo armato; impiego: interno | controsoffitti; lato x [cm] = 70 | lato y [cm] = 140 | spessore [cm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: spessore bordo armato [cm] = 3 RM2 Orditura nascosta di metallo generico; geometria: traversini | profili a forma di "U"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli in cartongesso. Componenti: profilo principale, profilo secondario RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature RM2 Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti RM2 Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa LV1 Posa. Incluso: sigillatura e rasatura giunti; pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1210.H0000.0035.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: liscio; geometria: orditura nascosta; lato x [cm] = 70 | lato y [cm] = 140 | spessore [cm] = 3; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: orditura di sostegno. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato; orditura con traversini portanti-profili. OP1 Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: liscio; geometria: orditura nascosta; lato x [cm] = 70 | lato y [cm] = 140 | spessore [cm] = 3; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: orditura di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato; orditura con traversini portanti-profili. RM2 Lastra di gesso generico; finitura: liscia; lato x [cm] = 70 | lato y [cm] = 140 | spessore [cm] = 3; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato con rete metallica e filo di ferro zincato RM2 Orditura nascosta di metallo generico; geometria: traversini | profili a forma di "U"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli in cartongesso. Componenti: profilo principale, profilo secondario RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature RM2 Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti RM2 Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.H0000.0035.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: liscio; geometria: orditura nascosta; lato x [cm] = 70 | lato y [cm] = 140 | spessore [cm] = 3; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: orditura di sostegno. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato; orditura con traversini portanti-profili. OP1 Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: liscio; geometria: orditura nascosta; lato x [cm] = 70 | lato y [cm] = 140 | spessore [cm] = 3; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: orditura di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato; orditura con traversini portanti-profili. RM2 Lastra di gesso generico; finitura: liscia; lato x [cm] = 70 | lato y [cm] = 140 | spessore [cm] = 3; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato con rete metallica e filo di ferro zincato RM2 Orditura nascosta di metallo generico; geometria: traversini | profili a forma di "U"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli in cartongesso. Componenti: profilo principale, profilo secondario RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature RM2 Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti RM2 Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1210.H0000.0040.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: rivestito; geometria: orditura nascosta; larghezza [cm] = 120 | spessore [cm] = 1,3. Incluso: orditura di sostegno. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini portanti-profili. OP1 Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: rivestito; geometria: orditura nascosta; larghezza [cm] = 120 | spessore [cm] = 1,3. Incluso: orditura di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini portanti-profili. RM2 Lastra di gesso rivestito; geometria: bordi assottigliati; impiego: interno | murature | contropareti | tramezzi; larghezza [cm] = 120 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: rivestita su entrambe le facce con cartone speciale RM2 Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.H0000.0040.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: rivestito; geometria: orditura nascosta; larghezza [cm] = 120 | spessore [cm] = 1,3. Incluso: orditura di sostegno. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini portanti-profili. OP1 Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: rivestito; geometria: orditura nascosta; larghezza [cm] = 120 | spessore [cm] = 1,3. Incluso: orditura di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini portanti-profili. RM2 Lastra di gesso rivestito; geometria: bordi assottigliati; impiego: interno | murature | contropareti | tramezzi; larghezza [cm] = 120 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: rivestita su entrambe le facce con cartone speciale RM2 Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.C1210.H0001.0000.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0. LAVORO: Posa. OP1 Sistema di controsoffittatura di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0. RM2 Kit di controsoffittatura antisfondellamento basic di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0. Componenti: lastra, profilo intelaiatura primaria, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite, ferramenta ganci cavaliere a scatto, profilo intelaiatura perimetrale SPECIFICHE TECNICHE: antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.H0001.0000.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0. LAVORO: Posa. OP1 Sistema di controsoffittatura di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0. RM2 Kit di controsoffittatura antisfondellamento basic di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0. Componenti: lastra, profilo intelaiatura primaria, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite, ferramenta ganci cavaliere a scatto, profilo intelaiatura perimetrale SPECIFICHE TECNICHE: antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1210.H0001.0005.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | resistenza al fuoco [classe] = REI 60 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0. LAVORO: Posa. OP1 Sistema di controsoffittatura di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | resistenza al fuoco [classe] = REI 60 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0. RM2 Kit di controsoffittatura antisfondellamento resistente al fuoco di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0 | resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Componenti: lastra, profilo intelaiatura primaria, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite, ferramenta ganci cavaliere a scatto, profilo intelaiatura perimetrale SPECIFICHE TECNICHE: antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.H0001.0005.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | resistenza al fuoco [classe] = REI 60 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0. LAVORO: Posa. OP1 Sistema di controsoffittatura di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | resistenza al fuoco [classe] = REI 60 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0. RM2 Kit di controsoffittatura antisfondellamento resistente al fuoco di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0 | resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Componenti: lastra, profilo intelaiatura primaria, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite, ferramenta ganci cavaliere a scatto, profilo intelaiatura perimetrale SPECIFICHE TECNICHE: antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1210.H0001.0010.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | resistenza al fuoco [classe] = REI 120 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0. LAVORO: Posa. OP1 Sistema di controsoffittatura di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | resistenza al fuoco [classe] = REI 120 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0. RM2 Kit di controsoffittatura antisfondellamento resistente al fuoco di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno | solaio laterocemento; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0 | resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: lastra, profilo intelaiatura primaria, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite, ferramenta ganci cavaliere a scatto, profilo intelaiatura perimetrale SPECIFICHE TECNICHE: antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.H0001.0010.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | resistenza al fuoco [classe] = REI 120 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0. LAVORO: Posa. OP1 Sistema di controsoffittatura di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | resistenza al fuoco [classe] = REI 120 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0. RM2 Kit di controsoffittatura antisfondellamento resistente al fuoco di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno | solaio laterocemento; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0 | resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: lastra, profilo intelaiatura primaria, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite, ferramenta ganci cavaliere a scatto, profilo intelaiatura perimetrale SPECIFICHE TECNICHE: antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1210.H0001.0015.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | assorbimento acustico [dB] = 0,6 | reazione al fuoco [classe] = B-s1,d0. LAVORO: Posa. OP1 Sistema di controsoffittatura di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | assorbimento acustico [dB] = 0,6 | reazione al fuoco [classe] = B-s1,d0. RM2 Kit di controsoffittatura antisfondellamento acustico di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | reazione al fuoco [classe] = B-s1,d0 | assorbimento acustico [dB] = 0,6. Componenti: lastra, profilo intelaiatura primaria, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite, ferramenta ganci cavaliere a scatto, profilo intelaiatura perimetrale SPECIFICHE TECNICHE: antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.H0001.0015.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | assorbimento acustico [dB] = 0,6 | reazione al fuoco [classe] = B-s1,d0. LAVORO: Posa. OP1 Sistema di controsoffittatura di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | assorbimento acustico [dB] = 0,6 | reazione al fuoco [classe] = B-s1,d0. RM2 Kit di controsoffittatura antisfondellamento acustico di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | reazione al fuoco [classe] = B-s1,d0 | assorbimento acustico [dB] = 0,6. Componenti: lastra, profilo intelaiatura primaria, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite, ferramenta ganci cavaliere a scatto, profilo intelaiatura perimetrale SPECIFICHE TECNICHE: antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1210.H0001.0020.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento; impiego: interno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | ripresa d'acqua totale [%] ≤ 10 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0. LAVORO: Posa. OP1 Sistema di controsoffittatura di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento; impiego: interno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | ripresa d'acqua totale [%] ≤ 10 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0. RM2 Kit di controsoffittatura antisfondellamento idrorepellente di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento; impiego: interno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0 | ripresa d'acqua totale [%] ≤ 10. Componenti: lastra, profilo intelaiatura primaria, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite, ferramenta ganci cavaliere a scatto, profilo intelaiatura perimetrale SPECIFICHE TECNICHE: antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.H0001.0020.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento; impiego: interno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | ripresa d'acqua totale [%] ≤ 10 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0. LAVORO: Posa. OP1 Sistema di controsoffittatura di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento; impiego: interno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | ripresa d'acqua totale [%] ≤ 10 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0. RM2 Kit di controsoffittatura antisfondellamento idrorepellente di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento; impiego: interno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0 | ripresa d'acqua totale [%] ≤ 10. Componenti: lastra, profilo intelaiatura primaria, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite, ferramenta ganci cavaliere a scatto, profilo intelaiatura perimetrale SPECIFICHE TECNICHE: antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1210.H0001.0025.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento; impiego: esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | resistenza al vapore acqueo (μ) [-] = 11 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0. LAVORO: Posa. OP1 Sistema di controsoffittatura di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento; impiego: esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | resistenza al vapore acqueo (μ) [-] = 11 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0. RM2 Kit di controsoffittatura antisfondellamento idrorepellente di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento; impiego: esterno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0 | resistenza al vapore acqueo (μ) [nd] = 11. Componenti: lastra, profilo intelaiatura primaria, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite, ferramenta ganci cavaliere a scatto, profilo intelaiatura perimetrale SPECIFICHE TECNICHE: antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco, ad elevata resistenza alla diffusione di vapore acqueo e umidita' relativa LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.H0001.0025.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento; impiego: esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | resistenza al vapore acqueo (μ) [-] = 11 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0. LAVORO: Posa. OP1 Sistema di controsoffittatura di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento; impiego: esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | resistenza al vapore acqueo (μ) [-] = 11 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0. RM2 Kit di controsoffittatura antisfondellamento idrorepellente di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento; impiego: esterno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0 | resistenza al vapore acqueo (μ) [nd] = 11. Componenti: lastra, profilo intelaiatura primaria, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite, ferramenta ganci cavaliere a scatto, profilo intelaiatura perimetrale SPECIFICHE TECNICHE: antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco, ad elevata resistenza alla diffusione di vapore acqueo e umidita' relativa LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.C1210.Oc015.0000.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra vegetale sughero biondo naturale; finitura: trattato; funzione: isolamento termico | isolamento acustico; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60; reazione al fuoco [classe] = I; densità [kg/m^3] = 200 ÷ 220. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. OP1 Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra vegetale sughero biondo naturale; finitura: trattato; funzione: isolamento termico | isolamento acustico; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60; reazione al fuoco [classe] = I; densità [kg/m^3] = 200 ÷ 220. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. RM2 Lastra di fibra vegetale sughero biondo naturale; geometria: supercompressa; funzione: isolante termico | isolante acustico | fonoassorbente; impiego: murature | controsoffitti; spessore [cm] = 3 | lato x [cm] = 30 ÷ 60 | lato y [cm] = 60; reazione al fuoco [classe] = I; densità [kg/m^3] = 200 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: trattata chimicamente per essere immarcescibile, autoestinguente, non gocciolante, biologicamente pura e non tossica RM2 Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Oc015.0000.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra vegetale sughero biondo naturale; finitura: trattato; funzione: isolamento termico | isolamento acustico; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60; reazione al fuoco [classe] = I; densità [kg/m^3] = 200 ÷ 220. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. OP1 Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra vegetale sughero biondo naturale; finitura: trattato; funzione: isolamento termico | isolamento acustico; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60; reazione al fuoco [classe] = I; densità [kg/m^3] = 200 ÷ 220. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. RM2 Lastra di fibra vegetale sughero biondo naturale; geometria: supercompressa; funzione: isolante termico | isolante acustico | fonoassorbente; impiego: murature | controsoffitti; spessore [cm] = 3 | lato x [cm] = 30 ÷ 60 | lato y [cm] = 60; reazione al fuoco [classe] = I; densità [kg/m^3] = 200 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: trattata chimicamente per essere immarcescibile, autoestinguente, non gocciolante, biologicamente pura e non tossica RM2 Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1210.Od000.0000.a	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | decoro fessurato; geometria: orditura a vista | bordi dritti; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. OP1 Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | decoro fessurato; geometria: orditura a vista | bordi dritti; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. RM2 Lastra di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | decoro fessurato; geometria: bordi dritti; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 RM2 Orditura a vista di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "T" rovescia; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Od000.0000.a	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | decoro fessurato; geometria: orditura a vista | bordi dritti; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. OP1 Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | decoro fessurato; geometria: orditura a vista | bordi dritti; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. RM2 Lastra di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | decoro fessurato; geometria: bordi dritti; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 RM2 Orditura a vista di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "T" rovescia; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1210.Od000.0000.b	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | decoro fessurato; geometria: orditura a vista | bordi dritti; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 120 | spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. OP1 Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | decoro fessurato; geometria: orditura a vista | bordi dritti; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 120 | spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. RM2 Lastra di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | decoro fessurato; geometria: bordi dritti; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 120 RM2 Orditura a vista di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "T" rovescia; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Od000.0000.b	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | decoro fessurato; geometria: orditura a vista | bordi dritti; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 120 | spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. OP1 Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | decoro fessurato; geometria: orditura a vista | bordi dritti; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 120 | spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. RM2 Lastra di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | decoro fessurato; geometria: bordi dritti; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 120 RM2 Orditura a vista di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "T" rovescia; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1210.Od000.0005.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | decoro fessurato; geometria: orditura seminascosta | bordi disegnati; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. OP1 Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | decoro fessurato; geometria: orditura seminascosta | bordi disegnati; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. RM2 Lastra di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | decoro fessurato; geometria: bordi risegati; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 RM2 Orditura a vista di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "T" rovescia; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x120. Componenti: profilo principale, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Od000.0005.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | decoro fessurato; geometria: orditura seminascosta | bordi disegnati; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. OP1 Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | decoro fessurato; geometria: orditura seminascosta | bordi disegnati; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. RM2 Lastra di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | decoro fessurato; geometria: bordi risegati; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 RM2 Orditura a vista di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "T" rovescia; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x120. Componenti: profilo principale, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.C1210.Od000.0010.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | finemente granulata; geometria: orditura a vista | bordi dritti; funzione: fonoassorbente; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. OP1 Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | finemente granulata; geometria: orditura a vista | bordi dritti; funzione: fonoassorbente; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. RM2 Lastra di fibra minerale generico; finitura: finemente granulata; geometria: bordi dritti; funzione: isolante acustico | fonoassorbente; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 RM2 Orditura a vista di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "T" rovescia; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Od000.0010.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | finemente granulata; geometria: orditura a vista | bordi dritti; funzione: fonoassorbente; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. OP1 Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | finemente granulata; geometria: orditura a vista | bordi dritti; funzione: fonoassorbente; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. RM2 Lastra di fibra minerale generico; finitura: finemente granulata; geometria: bordi dritti; funzione: isolante acustico | fonoassorbente; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 RM2 Orditura a vista di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "T" rovescia; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1210.Od000.0015.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | finemente granulata; geometria: orditura seminascosta | bordi risegati; funzione: fonoassorbente; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. OP1 Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | finemente granulata; geometria: orditura seminascosta | bordi risegati; funzione: fonoassorbente; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. RM2 Lastra di fibra minerale generico; finitura: finemente granulata; geometria: bordi risegati; funzione: isolante acustico | fonoassorbente; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 RM2 Orditura a vista di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "T" rovescia; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x120. Componenti: profilo principale, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Od000.0015.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | finemente granulata; geometria: orditura seminascosta | bordi risegati; funzione: fonoassorbente; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. OP1 Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | finemente granulata; geometria: orditura seminascosta | bordi risegati; funzione: fonoassorbente; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. RM2 Lastra di fibra minerale generico; finitura: finemente granulata; geometria: bordi risegati; funzione: isolante acustico | fonoassorbente; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 RM2 Orditura a vista di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "T" rovescia; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x120. Componenti: profilo principale, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1210.Od000.0020.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | finemente granulata; geometria: orditura a vista | bordi dritti; funzione: fonoassorbente; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 120 | spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. OP1 Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | finemente granulata; geometria: orditura a vista | bordi dritti; funzione: fonoassorbente; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 120 | spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. RM2 Lastra di fibra minerale generico; finitura: finemente granulata; geometria: bordi dritti; funzione: isolante acustico | fonoassorbente; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 120 RM2 Orditura a vista di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "T" rovescia; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Od000.0020.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | finemente granulata; geometria: orditura a vista | bordi dritti; funzione: fonoassorbente; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 120 | spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. OP1 Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | finemente granulata; geometria: orditura a vista | bordi dritti; funzione: fonoassorbente; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 120 | spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. RM2 Lastra di fibra minerale generico; finitura: finemente granulata; geometria: bordi dritti; funzione: isolante acustico | fonoassorbente; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 120 RM2 Orditura a vista di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "T" rovescia; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1210.Od000.0025.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | finemente granulata; geometria: orditura seminascosta | bordi risegati; funzione: fonoassorbente; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 120 | spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. OP1 Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | finemente granulata; geometria: orditura seminascosta | bordi risegati; funzione: fonoassorbente; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 120 | spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. RM2 Lastra di fibra minerale generico; finitura: finemente granulata; geometria: bordi risegati; funzione: isolante acustico | fonoassorbente; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 120 RM2 Orditura a vista di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "T" rovescia; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x120. Componenti: profilo principale, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Od000.0025.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | finemente granulata; geometria: orditura seminascosta | bordi risegati; funzione: fonoassorbente; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 120 | spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. OP1 Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | finemente granulata; geometria: orditura seminascosta | bordi risegati; funzione: fonoassorbente; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 120 | spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. RM2 Lastra di fibra minerale generico; finitura: finemente granulata; geometria: bordi risegati; funzione: isolante acustico | fonoassorbente; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 120 RM2 Orditura a vista di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "T" rovescia; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x120. Componenti: profilo principale, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.C1210.Od002.0000.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico | antincendio; impiego: aule scolastiche | mense | auditorium; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 180 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. OP1 Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico | antincendio; impiego: aule scolastiche | mense | auditorium; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 180 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. RM2 Pannello di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro; funzione: isolante acustico | antincendio; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 2,5 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60; reazione al fuoco [classe] = O | resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto stabile in ambiente umido; adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium; posato su orditura a vista RM2 Profilo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: a forma di "T" rovescia; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 24 | lato y [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: sostegno intermedio per orditura a vista RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 RM2 Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti RM2 Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Od002.0000.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico | antincendio; impiego: aule scolastiche | mense | auditorium; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 180 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. OP1 Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico | antincendio; impiego: aule scolastiche | mense | auditorium; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 180 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. RM2 Pannello di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro; funzione: isolante acustico | antincendio; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 2,5 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60; reazione al fuoco [classe] = O | resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto stabile in ambiente umido; adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium; posato su orditura a vista RM2 Profilo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: a forma di "T" rovescia; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 24 | lato y [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: sostegno intermedio per orditura a vista RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 RM2 Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti RM2 Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1210.Od002.0005.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato | velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico | antincendio; impiego: aule scolastiche | mense | auditorium; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 180 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. OP1 Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato | velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico | antincendio; impiego: aule scolastiche | mense | auditorium; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 180 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. RM2 Pannello di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato | velo vetro; funzione: isolante acustico | antincendio; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 2,5 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60; reazione al fuoco [classe] = O | resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento preimpresso; prodotto stabile in ambiente umido; adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium; posato su orditura a vista RM2 Profilo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: a forma di "T" rovescia; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 24 | lato y [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: sostegno intermedio per orditura a vista RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 RM2 Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti RM2 Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Od002.0005.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato | velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico | antincendio; impiego: aule scolastiche | mense | auditorium; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 180 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. OP1 Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato | velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico | antincendio; impiego: aule scolastiche | mense | auditorium; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 180 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. RM2 Pannello di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato | velo vetro; funzione: isolante acustico | antincendio; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 2,5 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60; reazione al fuoco [classe] = O | resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento preimpresso; prodotto stabile in ambiente umido; adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium; posato su orditura a vista RM2 Profilo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: a forma di "T" rovescia; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 24 | lato y [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: sostegno intermedio per orditura a vista RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 RM2 Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti RM2 Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1210.Od002.0010.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico | antincendio; impiego: aule scolastiche | mense | auditorium; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 120 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,9 | resistenza termica (R) [m^2K/W] = 0,71. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. OP1 Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico | antincendio; impiego: aule scolastiche | mense | auditorium; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 120 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,9 | resistenza termica (R) [m^2K/W] = 0,71. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. RM2 Pannello di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro; funzione: isolante acustico | antincendio; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 2,2 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60; resistenza termica (R) [m^2K/W] = 0,71 | coefficiente assorbimento acustico [-] = 0,9 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Componenti: lastra, membrana superficiale, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: prodotto stabile in ambiente umido; adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium; posato su orditura a vista RM2 Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Od002.0010.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico | antincendio; impiego: aule scolastiche | mense | auditorium; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 120 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,9 | resistenza termica (R) [m^2K/W] = 0,71. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. OP1 Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico | antincendio; impiego: aule scolastiche | mense | auditorium; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 120 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,9 | resistenza termica (R) [m^2K/W] = 0,71. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. RM2 Pannello di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro; funzione: isolante acustico | antincendio; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 2,2 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60; resistenza termica (R) [m^2K/W] = 0,71 | coefficiente assorbimento acustico [-] = 0,9 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Componenti: lastra, membrana superficiale, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: prodotto stabile in ambiente umido; adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium; posato su orditura a vista RM2 Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.C1210.Od002.0015.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato | velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico | antincendio; impiego: aule scolastiche | mense | auditorium; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 120 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 | coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,9 | resistenza termica (R) [m^2K/W] = 0,71. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. OP1 Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato | velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico | antincendio; impiego: aule scolastiche | mense | auditorium; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 120 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 | coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,9 | resistenza termica (R) [m^2K/W] = 0,71. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. RM2 Pannello di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato | velo vetro; funzione: isolante acustico | antincendio; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 2,2 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60; resistenza termica (R) [m^2K/W] = 0,71 | coefficiente assorbimento acustico [-] = 0,9 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Componenti: lastra, membrana superficiale, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: prodotto stabile in ambiente umido; adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium; posato su orditura a vista RM2 Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Od002.0015.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato | velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico | antincendio; impiego: aule scolastiche | mense | auditorium; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 120 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 | coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,9 | resistenza termica (R) [m^2K/W] = 0,71. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. OP1 Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato | velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico | antincendio; impiego: aule scolastiche | mense | auditorium; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 120 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 | coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,9 | resistenza termica (R) [m^2K/W] = 0,71. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. RM2 Pannello di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato | velo vetro; funzione: isolante acustico | antincendio; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 2,2 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60; resistenza termica (R) [m^2K/W] = 0,71 | coefficiente assorbimento acustico [-] = 0,9 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Componenti: lastra, membrana superficiale, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: prodotto stabile in ambiente umido; adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium; posato su orditura a vista RM2 Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1210.Od002.0020.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico | antincendio; impiego: aule scolastiche | mense | auditorium; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 4; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 120 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,95 | resistenza termica (R) [m^2K/W] = 1,14. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. OP1 Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico | antincendio; impiego: aule scolastiche | mense | auditorium; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 4; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 120 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,95 | resistenza termica (R) [m^2K/W] = 1,14. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. RM2 Pannello di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro; funzione: isolante acustico | antincendio; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60; resistenza termica (R) [m^2K/W] = 1,14 | coefficiente assorbimento acustico [-] = 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Componenti: lastra, membrana superficiale, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: prodotto stabile in ambiente umido; adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium; posato su orditura a vista RM2 Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Od002.0020.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico | antincendio; impiego: aule scolastiche | mense | auditorium; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 4; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 120 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,95 | resistenza termica (R) [m^2K/W] = 1,14. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. OP1 Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico | antincendio; impiego: aule scolastiche | mense | auditorium; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 4; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 120 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,95 | resistenza termica (R) [m^2K/W] = 1,14. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. RM2 Pannello di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro; funzione: isolante acustico | antincendio; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60; resistenza termica (R) [m^2K/W] = 1,14 | coefficiente assorbimento acustico [-] = 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Componenti: lastra, membrana superficiale, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: prodotto stabile in ambiente umido; adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium; posato su orditura a vista RM2 Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1210.Od002.0025.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato | velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico | antincendio; impiego: aule scolastiche | mense | auditorium; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 4; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 120 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 | coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,95 | resistenza termica (R) [m^2K/W] = 1,14. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. OP1 Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato | velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico | antincendio; impiego: aule scolastiche | mense | auditorium; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 4; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 120 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 | coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,95 | resistenza termica (R) [m^2K/W] = 1,14. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. RM2 Pannello di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato | velo vetro; funzione: isolante acustico | antincendio; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60; resistenza termica (R) [m^2K/W] = 1,14 | coefficiente assorbimento acustico [-] = 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Componenti: lastra, membrana superficiale, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: prodotto stabile in ambiente umido; adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium; posato su orditura a vista RM2 Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Od002.0025.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato | velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico | antincendio; impiego: aule scolastiche | mense | auditorium; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 4; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 120 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 | coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,95 | resistenza termica (R) [m^2K/W] = 1,14. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. OP1 Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato | velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico | antincendio; impiego: aule scolastiche | mense | auditorium; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 4; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 120 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 | coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,95 | resistenza termica (R) [m^2K/W] = 1,14. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. RM2 Pannello di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato | velo vetro; funzione: isolante acustico | antincendio; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60; resistenza termica (R) [m^2K/W] = 1,14 | coefficiente assorbimento acustico [-] = 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Componenti: lastra, membrana superficiale, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: prodotto stabile in ambiente umido; adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium; posato su orditura a vista RM2 Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.C1210.Od002.0030.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro armato; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico; impiego: palestre | palazzetti dello sport; lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 4; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s2,d0 | coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 1 | resistenza termica (R) [m^2K/W] = 1,14. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. OP1 Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro armato; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico; impiego: palestre | palazzetti dello sport; lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 4; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s2,d0 | coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 1 | resistenza termica (R) [m^2K/W] = 1,14. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. RM2 Pannello di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro armato; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 60; resistenza termica (R) [m^2K/W] = 1,14 | coefficiente assorbimento acustico [-] = 1 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s2,d0. Componenti: lastra, membrana superficiale, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: elevate caratteristiche di resistenza meccanica agli urti; adatto per palestre e palazzetti dello sport; posato su orditura a vista RM2 Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Od002.0030.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro armato; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico; impiego: palestre | palazzetti dello sport; lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 4; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s2,d0 | coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 1 | resistenza termica (R) [m^2K/W] = 1,14. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. OP1 Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro armato; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico; impiego: palestre | palazzetti dello sport; lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 4; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s2,d0 | coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 1 | resistenza termica (R) [m^2K/W] = 1,14. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. RM2 Pannello di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro armato; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 60; resistenza termica (R) [m^2K/W] = 1,14 | coefficiente assorbimento acustico [-] = 1 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s2,d0. Componenti: lastra, membrana superficiale, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: elevate caratteristiche di resistenza meccanica agli urti; adatto per palestre e palazzetti dello sport; posato su orditura a vista RM2 Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1210.Od002.0040.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro armato; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico; impiego: palestre | palazzetti dello sport; lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 4; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s2,d0 | coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 1 | resistenza termica (R) [m^2K/W] = 1,14 | resistenza agli urti [classe] = 2A. Incluso: orditura di sostegno; sistema antisollevamento. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sistema antisollevamento composto da clip in acciaio blocca pannelli e raccordi in acciaio. OP1 Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro armato; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico; impiego: palestre | palazzetti dello sport; lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 4; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s2,d0 | coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 1 | resistenza termica (R) [m^2K/W] = 1,14 | resistenza agli urti [classe] = 2A. Incluso: orditura di sostegno; sistema antisollevamento. SPECIFICHE TECNICHE: sistema antisollevamento composto da clip in acciaio blocca pannelli e raccordi in acciaio. RM2 Pannello di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro armato; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 60; resistenza termica (R) [m^2K/W] = 1,14 | coefficiente assorbimento acustico [-] = 1 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s2,d0. Componenti: lastra, membrana superficiale, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: elevate caratteristiche di resistenza meccanica agli urti; adatto per palestre e palazzetti dello sport; posato su orditura a vista RM2 Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 RM2 Ferramenta clips di lega ferrosa acciaio generico; funzione: antisollevamento; impiego: controsoffitti RM2 Ferramenta raccordi di lega ferrosa acciaio generico; funzione: antisollevameto; impiego: controsoffitti SPECIFICHE TECNICHE: per profili intermedi LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Od002.0040.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro armato; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico; impiego: palestre | palazzetti dello sport; lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 4; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s2,d0 | coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 1 | resistenza termica (R) [m^2K/W] = 1,14 | resistenza agli urti [classe] = 2A. Incluso: orditura di sostegno; sistema antisollevamento. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sistema antisollevamento composto da clip in acciaio blocca pannelli e raccordi in acciaio. OP1 Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro armato; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico; impiego: palestre | palazzetti dello sport; lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 4; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s2,d0 | coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 1 | resistenza termica (R) [m^2K/W] = 1,14 | resistenza agli urti [classe] = 2A. Incluso: orditura di sostegno; sistema antisollevamento. SPECIFICHE TECNICHE: sistema antisollevamento composto da clip in acciaio blocca pannelli e raccordi in acciaio. RM2 Pannello di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro armato; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 60; resistenza termica (R) [m^2K/W] = 1,14 | coefficiente assorbimento acustico [-] = 1 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s2,d0. Componenti: lastra, membrana superficiale, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: elevate caratteristiche di resistenza meccanica agli urti; adatto per palestre e palazzetti dello sport; posato su orditura a vista RM2 Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 RM2 Ferramenta clips di lega ferrosa acciaio generico; funzione: antisollevamento; impiego: controsoffitti RM2 Ferramenta raccordi di lega ferrosa acciaio generico; funzione: antisollevameto; impiego: controsoffitti SPECIFICHE TECNICHE: per profili intermedi LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1210.Od002.0045.a	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato | velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 4; reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 1 | resistenza termica (R) [m^2K/W] = 1,14; riflessione luminosa [%] > 88. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli autoportanti; orditura con profilati portanti-intermedi. OP1 Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato | velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 4; reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 1 | resistenza termica (R) [m^2K/W] = 1,14; riflessione luminosa [%] > 88. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli autoportanti; orditura con profilati portanti-intermedi. RM2 Pannello autoportante di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60; reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | coefficiente assorbimento acustico [-] = 1 | resistenza termica (R) [m^2K/W] = 1,14; riflessione luminosa [%] > 88. Componenti: lastra, membrana superficiale, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista rivestito con velo vetro pitturato con vernice bianca acrilica compresi bordi laterali; prodotto stabile in ambiente umido RM2 Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Od002.0045.a	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato | velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 4; reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 1 | resistenza termica (R) [m^2K/W] = 1,14; riflessione luminosa [%] > 88. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli autoportanti; orditura con profilati portanti-intermedi. OP1 Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato | velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 4; reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 1 | resistenza termica (R) [m^2K/W] = 1,14; riflessione luminosa [%] > 88. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli autoportanti; orditura con profilati portanti-intermedi. RM2 Pannello autoportante di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60; reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | coefficiente assorbimento acustico [-] = 1 | resistenza termica (R) [m^2K/W] = 1,14; riflessione luminosa [%] > 88. Componenti: lastra, membrana superficiale, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista rivestito con velo vetro pitturato con vernice bianca acrilica compresi bordi laterali; prodotto stabile in ambiente umido RM2 Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.C1210.Od002.0045.b	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato | velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 4; reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 1 | resistenza termica (R) [m^2K/W] = 1,14; riflessione luminosa [%] > 88. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli autoportanti; orditura con profilati portanti-intermedi. OP1 Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato | velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 4; reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 1 | resistenza termica (R) [m^2K/W] = 1,14; riflessione luminosa [%] > 88. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli autoportanti; orditura con profilati portanti-intermedi. RM2 Pannello autoportante di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 60; reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | coefficiente assorbimento acustico [-] = 1 | resistenza termica (R) [m^2K/W] = 1,14; riflessione luminosa [%] > 88. Componenti: lastra, membrana superficiale, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista rivestito con velo vetro pitturato con vernice bianca acrilica compresi bordi laterali; prodotto stabile in ambiente umido RM2 Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Od002.0045.b	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato | velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 4; reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 1 | resistenza termica (R) [m^2K/W] = 1,14; riflessione luminosa [%] > 88. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli autoportanti; orditura con profilati portanti-intermedi. OP1 Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato | velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 4; reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 1 | resistenza termica (R) [m^2K/W] = 1,14; riflessione luminosa [%] > 88. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli autoportanti; orditura con profilati portanti-intermedi. RM2 Pannello autoportante di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 60; reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | coefficiente assorbimento acustico [-] = 1 | resistenza termica (R) [m^2K/W] = 1,14; riflessione luminosa [%] > 88. Componenti: lastra, membrana superficiale, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista rivestito con velo vetro pitturato con vernice bianca acrilica compresi bordi laterali; prodotto stabile in ambiente umido RM2 Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1210.Od004.0000.a	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra minerale lana di vetro; finitura: film di plastica microforato; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico | riduzione basse frequenze; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,5; coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: orditura di sostegno; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore pannello [cm] = 5; orditura di sostegno costituita da pendinatura metallica regolabile, profili portanti longitudinali e traversini posti perpendicolarmente ad incastro. OP1 Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra minerale lana di vetro; finitura: film di plastica microforato; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico | riduzione basse frequenze; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,5; coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: orditura di sostegno; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: spessore pannello [cm] = 5; orditura di sostegno costituita da pendinatura metallica regolabile, profili portanti longitudinali e traversini posti perpendicolarmente ad incastro. RM2 Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: film plastico microforato; funzione: isolante acustico | riduzione basse frequenze; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 5 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60; coefficiente assorbimento acustico [-] = 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 | resistenza all'umidità (RH) [%] ≤ 95 SPECIFICHE TECNICHE: riduzione dei suoni indesiderati a [Hz] = 125 RM2 Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Od004.0000.a	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra minerale lana di vetro; finitura: film di plastica microforato; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico | riduzione basse frequenze; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,5; coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: orditura di sostegno; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore pannello [cm] = 5; orditura di sostegno costituita da pendinatura metallica regolabile, profili portanti longitudinali e traversini posti perpendicolarmente ad incastro. OP1 Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra minerale lana di vetro; finitura: film di plastica microforato; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico | riduzione basse frequenze; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,5; coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: orditura di sostegno; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: spessore pannello [cm] = 5; orditura di sostegno costituita da pendinatura metallica regolabile, profili portanti longitudinali e traversini posti perpendicolarmente ad incastro. RM2 Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: film plastico microforato; funzione: isolante acustico | riduzione basse frequenze; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 5 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60; coefficiente assorbimento acustico [-] = 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 | resistenza all'umidità (RH) [%] ≤ 95 SPECIFICHE TECNICHE: riduzione dei suoni indesiderati a [Hz] = 125 RM2 Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1210.Od004.0250.a	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciato; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,5; coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0; peso [kg/m^2] = 3. Incluso: orditura di sostegno; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura superficiale con pittura acustica microporosa; orditura di sostegno costituita da pendinatura metallica regolabile, profili portanti longitudinali e traversini posti perpendicolarmente ad incastro. OP1 Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciato; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,5; coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0; peso [kg/m^2] = 3. Incluso: orditura di sostegno; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura superficiale con pittura acustica microporosa; orditura di sostegno costituita da pendinatura metallica regolabile, profili portanti longitudinali e traversini posti perpendicolarmente ad incastro. RM2 Pannello di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: verniciato; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 1,5 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60; coefficiente assorbimento acustico [-] = 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2s1d0 | resistenza all'umidità (RH) [%] ≤ 95. Componenti: lastra, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista verniciato con pittura acustica microporosa lavabile, lato inferiore rivestito in velo vetro; bordi del pannello preparati/naturali; resistenza all'umidità (RH) senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni RM2 Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Od004.0250.a	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciato; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,5; coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0; peso [kg/m^2] = 3. Incluso: orditura di sostegno; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura superficiale con pittura acustica microporosa; orditura di sostegno costituita da pendinatura metallica regolabile, profili portanti longitudinali e traversini posti perpendicolarmente ad incastro. OP1 Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciato; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,5; coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0; peso [kg/m^2] = 3. Incluso: orditura di sostegno; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura superficiale con pittura acustica microporosa; orditura di sostegno costituita da pendinatura metallica regolabile, profili portanti longitudinali e traversini posti perpendicolarmente ad incastro. RM2 Pannello di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: verniciato; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 1,5 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60; coefficiente assorbimento acustico [-] = 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2s1d0 | resistenza all'umidità (RH) [%] ≤ 95. Componenti: lastra, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista verniciato con pittura acustica microporosa lavabile, lato inferiore rivestito in velo vetro; bordi del pannello preparati/naturali; resistenza all'umidità (RH) senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni RM2 Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.C1210.Od004.0250.b	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciato; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 120 | spessore [cm] = 1,5; coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0; peso [kg/m^2] = 3. Incluso: orditura di sostegno; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura superficiale con pittura acustica microporosa; orditura di sostegno costituita da pendinatura metallica regolabile, profili portanti longitudinali e traversini posti perpendicolarmente ad incastro. OP1 Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciato; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 120 | spessore [cm] = 1,5; coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0; peso [kg/m^2] = 3. Incluso: orditura di sostegno; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura superficiale con pittura acustica microporosa; orditura di sostegno costituita da pendinatura metallica regolabile, profili portanti longitudinali e traversini posti perpendicolarmente ad incastro. RM2 Pannello di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: verniciato; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 1,5 | lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 60; coefficiente assorbimento acustico [-] = 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2s1d0 | resistenza all'umidità (RH) [%] ≤ 95. Componenti: lastra, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista verniciato con pittura acustica microporosa lavabile, lato inferiore rivestito in velo vetro; bordi del pannello preparati/naturali; resistenza all'umidità (RH) senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni RM2 Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Od004.0250.b	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciato; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 120 | spessore [cm] = 1,5; coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0; peso [kg/m^2] = 3. Incluso: orditura di sostegno; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura superficiale con pittura acustica microporosa; orditura di sostegno costituita da pendinatura metallica regolabile, profili portanti longitudinali e traversini posti perpendicolarmente ad incastro. OP1 Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciato; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 120 | spessore [cm] = 1,5; coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0; peso [kg/m^2] = 3. Incluso: orditura di sostegno; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura superficiale con pittura acustica microporosa; orditura di sostegno costituita da pendinatura metallica regolabile, profili portanti longitudinali e traversini posti perpendicolarmente ad incastro. RM2 Pannello di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: verniciato; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 1,5 | lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 60; coefficiente assorbimento acustico [-] = 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2s1d0 | resistenza all'umidità (RH) [%] ≤ 95. Componenti: lastra, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista verniciato con pittura acustica microporosa lavabile, lato inferiore rivestito in velo vetro; bordi del pannello preparati/naturali; resistenza all'umidità (RH) senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni RM2 Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1210.Od004.0250.c	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciato; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 120 | spessore [cm] = 1,5; coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0; peso [kg/m^2] = 3. Incluso: orditura di sostegno; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura superficiale con pittura acustica microporosa; orditura di sostegno costituita da pendinatura metallica regolabile, profili portanti longitudinali e traversini posti perpendicolarmente ad incastro. OP1 Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciato; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 120 | spessore [cm] = 1,5; coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0; peso [kg/m^2] = 3. Incluso: orditura di sostegno; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura superficiale con pittura acustica microporosa; orditura di sostegno costituita da pendinatura metallica regolabile, profili portanti longitudinali e traversini posti perpendicolarmente ad incastro. RM2 Pannello di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: verniciato; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 1,5 | lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 120; coefficiente assorbimento acustico [-] = 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2s1d0 | resistenza all'umidità (RH) [%] ≤ 95. Componenti: lastra, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista verniciato con pittura acustica microporosa lavabile, lato inferiore rivestito in velo vetro; bordi del pannello preparati/naturali; resistenza all'umidità (RH) senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni RM2 Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Od004.0250.c	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciato; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 120 | spessore [cm] = 1,5; coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0; peso [kg/m^2] = 3. Incluso: orditura di sostegno; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura superficiale con pittura acustica microporosa; orditura di sostegno costituita da pendinatura metallica regolabile, profili portanti longitudinali e traversini posti perpendicolarmente ad incastro. OP1 Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciato; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 120 | spessore [cm] = 1,5; coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0; peso [kg/m^2] = 3. Incluso: orditura di sostegno; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura superficiale con pittura acustica microporosa; orditura di sostegno costituita da pendinatura metallica regolabile, profili portanti longitudinali e traversini posti perpendicolarmente ad incastro. RM2 Pannello di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: verniciato; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 1,5 | lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 120; coefficiente assorbimento acustico [-] = 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2s1d0 | resistenza all'umidità (RH) [%] ≤ 95. Componenti: lastra, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista verniciato con pittura acustica microporosa lavabile, lato inferiore rivestito in velo vetro; bordi del pannello preparati/naturali; resistenza all'umidità (RH) senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni RM2 Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1210.Od004.0255.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria: a scacchiera | orditura a vista; funzione: isolamento acustico; impiego: ambienti a rischio di urti meccanici di tipo medio-basso; lato x [cm] = 60 ÷ 120 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2; coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,9 ÷ 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 | resistenza agli urti [classe] = 3A; peso [kg/m^2] = 3 ÷ 4. Incluso: orditura di sostegno; accessori di sospensione; clip di supporto. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sistema smontabile; bordi pannello verniciati/naturali; orditura di sostegno sospesa con pendinatura metallica regolabile e travetto rigido in acciaio zincato costituita da profili portanti longitudinali posti perpendicolarmente. OP1 Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria: a scacchiera | orditura a vista; funzione: isolamento acustico; impiego: ambienti a rischio di urti meccanici di tipo medio-basso; lato x [cm] = 60 ÷ 120 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2; coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,9 ÷ 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 | resistenza agli urti [classe] = 3A; peso [kg/m^2] = 3 ÷ 4. Incluso: orditura di sostegno; accessori di sospensione; clip di supporto. SPECIFICHE TECNICHE: sistema smontabile; bordi pannello verniciati/naturali; orditura di sostegno sospesa con pendinatura metallica regolabile e travetto rigido in acciaio zincato costituita da profili portanti longitudinali posti perpendicolarmente. RM2 Pannello di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: velo vetro; funzione: isolante acustico | fonoassorbente; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 2 | lato x [cm] = 60 ÷ 240 | lato y [cm] = 60; coefficiente assorbimento acustico [-] = 0,9 ÷ 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2s1d0 | resistenza all'umidità (RH) [%] ≤ 95. Componenti: lastra, membrana superficiale, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: adatto in ambienti a rischio di urti meccanici di tipo medio-basso; bordi pannello verniciati/naturali; resistenza all'umidità (RH) senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni RM2 Profilo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: a forma di "T" rovescia; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 24 | lato y [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: sostegno intermedio per orditura a vista RM2 Ferramenta pendino di lega ferrosa acciaio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti; diametro (Ø) [mm] = 4 RM2 Ferramenta gancio di metallo generico; geometria: scorrevole; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti. Incluso: molla RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 RM2 Ferramenta clips di metallo generico; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti SPECIFICHE TECNICHE: controsoffitti con resistenza agli urti [classe] = 3A LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Od004.0255.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria: a scacchiera | orditura a vista; funzione: isolamento acustico; impiego: ambienti a rischio di urti meccanici di tipo medio-basso; lato x [cm] = 60 ÷ 120 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2; coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,9 ÷ 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 | resistenza agli urti [classe] = 3A; peso [kg/m^2] = 3 ÷ 4. Incluso: orditura di sostegno; accessori di sospensione; clip di supporto. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sistema smontabile; bordi pannello verniciati/naturali; orditura di sostegno sospesa con pendinatura metallica regolabile e travetto rigido in acciaio zincato costituita da profili portanti longitudinali posti perpendicolarmente. OP1 Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria: a scacchiera | orditura a vista; funzione: isolamento acustico; impiego: ambienti a rischio di urti meccanici di tipo medio-basso; lato x [cm] = 60 ÷ 120 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2; coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,9 ÷ 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 | resistenza agli urti [classe] = 3A; peso [kg/m^2] = 3 ÷ 4. Incluso: orditura di sostegno; accessori di sospensione; clip di supporto. SPECIFICHE TECNICHE: sistema smontabile; bordi pannello verniciati/naturali; orditura di sostegno sospesa con pendinatura metallica regolabile e travetto rigido in acciaio zincato costituita da profili portanti longitudinali posti perpendicolarmente. RM2 Pannello di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: velo vetro; funzione: isolante acustico | fonoassorbente; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 2 | lato x [cm] = 60 ÷ 240 | lato y [cm] = 60; coefficiente assorbimento acustico [-] = 0,9 ÷ 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2s1d0 | resistenza all'umidità (RH) [%] ≤ 95. Componenti: lastra, membrana superficiale, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: adatto in ambienti a rischio di urti meccanici di tipo medio-basso; bordi pannello verniciati/naturali; resistenza all'umidità (RH) senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni RM2 Profilo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: a forma di "T" rovescia; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 24 | lato y [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: sostegno intermedio per orditura a vista RM2 Ferramenta pendino di lega ferrosa acciaio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti; diametro (Ø) [mm] = 4 RM2 Ferramenta gancio di metallo generico; geometria: scorrevole; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti. Incluso: molla RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 RM2 Ferramenta clips di metallo generico; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti SPECIFICHE TECNICHE: controsoffitti con resistenza agli urti [classe] = 3A LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.C1210.Od004.0260.a	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciato; geometria: ad isola piana; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 120 | spessore [cm] = 4; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: orditura di sostegno; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sospensione mediante cavi d'acciaio regolabili dotati di molla di bloccaggio e viti a spirale. OP1 Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciato; geometria: ad isola piana; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 120 | spessore [cm] = 4; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: orditura di sostegno; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: sospensione mediante cavi d'acciaio regolabili dotati di molla di bloccaggio e viti a spirale. RM2 Pannello di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: verniciato; funzione: isolante acustico | fonoassorbente; impiego: controsoffitti ad isola piana; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 120; FALSO | resistenza all'umidità (RH) [%] ≤ 75 SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista rivestito con pittura acustica microporosa compresi i bordi laterali; resistenza all'umidità (RH) senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni RM2 Ferramenta cavo di sospensione di lega ferrosa acciaio generico; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti ad isola piana; lunghezza [m] = 2 | diametro (Ø) [mm] = 1,5 RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: a spirale; funzione: fissaggio; impiego: controsoffitti ad isola piana SPECIFICHE TECNICHE: per posa sospesa LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Od004.0260.a	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciato; geometria: ad isola piana; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 120 | spessore [cm] = 4; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: orditura di sostegno; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sospensione mediante cavi d'acciaio regolabili dotati di molla di bloccaggio e viti a spirale. OP1 Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciato; geometria: ad isola piana; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 120 | spessore [cm] = 4; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: orditura di sostegno; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: sospensione mediante cavi d'acciaio regolabili dotati di molla di bloccaggio e viti a spirale. RM2 Pannello di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: verniciato; funzione: isolante acustico | fonoassorbente; impiego: controsoffitti ad isola piana; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 120; FALSO | resistenza all'umidità (RH) [%] ≤ 75 SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista rivestito con pittura acustica microporosa compresi i bordi laterali; resistenza all'umidità (RH) senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni RM2 Ferramenta cavo di sospensione di lega ferrosa acciaio generico; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti ad isola piana; lunghezza [m] = 2 | diametro (Ø) [mm] = 1,5 RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: a spirale; funzione: fissaggio; impiego: controsoffitti ad isola piana SPECIFICHE TECNICHE: per posa sospesa LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1210.Od004.0260.b	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciato; geometria: ad isola piana; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 240 | spessore [cm] = 4; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: orditura di sostegno; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sospensione mediante cavi d'acciaio regolabili dotati di molla di bloccaggio e viti a spirale. OP1 Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciato; geometria: ad isola piana; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 240 | spessore [cm] = 4; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: orditura di sostegno; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: sospensione mediante cavi d'acciaio regolabili dotati di molla di bloccaggio e viti a spirale. RM2 Pannello di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: verniciato; funzione: isolante acustico | fonoassorbente; impiego: controsoffitti ad isola piana; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 240; FALSO | resistenza all'umidità (RH) [%] ≤ 75 SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista rivestito con pittura acustica microporosa compresi i bordi laterali; resistenza all'umidità (RH) senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni RM2 Ferramenta cavo di sospensione di lega ferrosa acciaio generico; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti ad isola piana; lunghezza [m] = 2 | diametro (Ø) [mm] = 1,5 RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: a spirale; funzione: fissaggio; impiego: controsoffitti ad isola piana SPECIFICHE TECNICHE: per posa sospesa LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Od004.0260.b	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciato; geometria: ad isola piana; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 240 | spessore [cm] = 4; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: orditura di sostegno; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sospensione mediante cavi d'acciaio regolabili dotati di molla di bloccaggio e viti a spirale. OP1 Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciato; geometria: ad isola piana; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 240 | spessore [cm] = 4; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: orditura di sostegno; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: sospensione mediante cavi d'acciaio regolabili dotati di molla di bloccaggio e viti a spirale. RM2 Pannello di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: verniciato; funzione: isolante acustico | fonoassorbente; impiego: controsoffitti ad isola piana; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 240; FALSO | resistenza all'umidità (RH) [%] ≤ 75 SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista rivestito con pittura acustica microporosa compresi i bordi laterali; resistenza all'umidità (RH) senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni RM2 Ferramenta cavo di sospensione di lega ferrosa acciaio generico; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti ad isola piana; lunghezza [m] = 2 | diametro (Ø) [mm] = 1,5 RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: a spirale; funzione: fissaggio; impiego: controsoffitti ad isola piana SPECIFICHE TECNICHE: per posa sospesa LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1210.Od004.0265.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciato; geometria: ad isola piana | circolare; funzione: isolamento acustico; diametro (Ø) [cm] = 120 | spessore [cm] = 4; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: orditura di sostegno; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sospensione mediante cavi d'acciaio regolabili dotati di molla di bloccaggio e viti a spirale. OP1 Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciato; geometria: ad isola piana | circolare; funzione: isolamento acustico; diametro (Ø) [cm] = 120 | spessore [cm] = 4; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: orditura di sostegno; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: sospensione mediante cavi d'acciaio regolabili dotati di molla di bloccaggio e viti a spirale. RM2 Pannello di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: verniciato; geometria: circolare; funzione: isolante acustico | fonoassorbente; impiego: controsoffitti ad isola piana; spessore [cm] = 4 | diametro (ø) [cm] = 120; FALSO | resistenza all'umidità (RH) [%] ≤ 75 SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista rivestito con pittura acustica microporosa compresi i bordi laterali; resistenza all'umidità (RH) senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni RM2 Ferramenta cavo di sospensione di lega ferrosa acciaio generico; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti ad isola piana; lunghezza [m] = 2 | diametro (Ø) [mm] = 1,5 RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: a spirale; funzione: fissaggio; impiego: controsoffitti ad isola piana SPECIFICHE TECNICHE: per posa sospesa LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Od004.0265.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciato; geometria: ad isola piana | circolare; funzione: isolamento acustico; diametro (Ø) [cm] = 120 | spessore [cm] = 4; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: orditura di sostegno; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sospensione mediante cavi d'acciaio regolabili dotati di molla di bloccaggio e viti a spirale. OP1 Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciato; geometria: ad isola piana | circolare; funzione: isolamento acustico; diametro (Ø) [cm] = 120 | spessore [cm] = 4; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: orditura di sostegno; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: sospensione mediante cavi d'acciaio regolabili dotati di molla di bloccaggio e viti a spirale. RM2 Pannello di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: verniciato; geometria: circolare; funzione: isolante acustico | fonoassorbente; impiego: controsoffitti ad isola piana; spessore [cm] = 4 | diametro (ø) [cm] = 120; FALSO | resistenza all'umidità (RH) [%] ≤ 75 SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista rivestito con pittura acustica microporosa compresi i bordi laterali; resistenza all'umidità (RH) senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni RM2 Ferramenta cavo di sospensione di lega ferrosa acciaio generico; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti ad isola piana; lunghezza [m] = 2 | diametro (Ø) [mm] = 1,5 RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: a spirale; funzione: fissaggio; impiego: controsoffitti ad isola piana SPECIFICHE TECNICHE: per posa sospesa LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0000.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto aperto | bordi arrotondati; lato x [cm] = 8,5 | lato y [cm] = 1,5 | spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati. OP1 Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto aperto | bordi arrotondati; lato x [cm] = 8,5 | lato y [cm] = 1,5 | spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati. RM2 Doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto aperto | bordi arrotondati; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [mm] = 0,5 | lato x [cm] = 8,5 | lato y [cm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: posata con passo [cm] = 10 RM2 Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profilati sagomati a forma di "U"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | doghe; lato x [mm] = 25 | lato y [mm] = 40 | spessore [mm] = 6/10. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0000.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto aperto | bordi arrotondati; lato x [cm] = 8,5 | lato y [cm] = 1,5 | spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati. OP1 Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto aperto | bordi arrotondati; lato x [cm] = 8,5 | lato y [cm] = 1,5 | spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati. RM2 Doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto aperto | bordi arrotondati; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [mm] = 0,5 | lato x [cm] = 8,5 | lato y [cm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: posata con passo [cm] = 10 RM2 Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profilati sagomati a forma di "U"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | doghe; lato x [mm] = 25 | lato y [mm] = 40 | spessore [mm] = 6/10. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0005.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto chiuso | bordi arrotondati; lato x [cm] = 8,5 | lato y [cm] = 1,5 | spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati. OP1 Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto chiuso | bordi arrotondati; lato x [cm] = 8,5 | lato y [cm] = 1,5 | spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati. RM2 Doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto chiuso | bordi arrotondati; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [mm] = 0,5 | lato x [cm] = 8,5 | lato y [cm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: posata con passo [cm] = 10 RM2 Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profilati sagomati a forma di "U"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | doghe; lato x [mm] = 25 | lato y [mm] = 40 | spessore [mm] = 6/10. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0005.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto chiuso | bordi arrotondati; lato x [cm] = 8,5 | lato y [cm] = 1,5 | spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati. OP1 Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto chiuso | bordi arrotondati; lato x [cm] = 8,5 | lato y [cm] = 1,5 | spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati. RM2 Doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto chiuso | bordi arrotondati; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [mm] = 0,5 | lato x [cm] = 8,5 | lato y [cm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: posata con passo [cm] = 10 RM2 Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profilati sagomati a forma di "U"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | doghe; lato x [mm] = 25 | lato y [mm] = 40 | spessore [mm] = 6/10. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0010.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: nervate | a scuretto aperto | bordi arrotondati; lato x [cm] = 8,5 | lato y [cm] = 1,5 | spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati. OP1 Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: nervate | a scuretto aperto | bordi arrotondati; lato x [cm] = 8,5 | lato y [cm] = 1,5 | spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati. RM2 Doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: nervate | a scuretto aperto | bordi arrotondati; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [mm] = 0,5 | lato x [cm] = 8,5 | lato y [cm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: posata con passo [cm] = 10 RM2 Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profilati sagomati a forma di "U"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | doghe; lato x [mm] = 25 | lato y [mm] = 40 | spessore [mm] = 6/10. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0010.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: nervate | a scuretto aperto | bordi arrotondati; lato x [cm] = 8,5 | lato y [cm] = 1,5 | spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati. OP1 Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: nervate | a scuretto aperto | bordi arrotondati; lato x [cm] = 8,5 | lato y [cm] = 1,5 | spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati. RM2 Doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: nervate | a scuretto aperto | bordi arrotondati; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [mm] = 0,5 | lato x [cm] = 8,5 | lato y [cm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: posata con passo [cm] = 10 RM2 Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profilati sagomati a forma di "U"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | doghe; lato x [mm] = 25 | lato y [mm] = 40 | spessore [mm] = 6/10. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0015.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: nervate | a scuretto chiuso | bordi arrotondati; lato x [cm] = 8,5 | lato y [cm] = 1,5 | spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati. OP1 Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: nervate | a scuretto chiuso | bordi arrotondati; lato x [cm] = 8,5 | lato y [cm] = 1,5 | spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati. RM2 Doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: nervate | a scuretto chiuso | bordi arrotondati; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [mm] = 0,5 | lato x [cm] = 8,5 | lato y [cm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: posata con passo [cm] = 10 RM2 Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profilati sagomati a forma di "U"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | doghe; lato x [mm] = 25 | lato y [mm] = 40 | spessore [mm] = 6/10. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0015.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: nervate | a scuretto chiuso | bordi arrotondati; lato x [cm] = 8,5 | lato y [cm] = 1,5 | spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati. OP1 Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: nervate | a scuretto chiuso | bordi arrotondati; lato x [cm] = 8,5 | lato y [cm] = 1,5 | spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati. RM2 Doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: nervate | a scuretto chiuso | bordi arrotondati; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [mm] = 0,5 | lato x [cm] = 8,5 | lato y [cm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: posata con passo [cm] = 10 RM2 Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profilati sagomati a forma di "U"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | doghe; lato x [mm] = 25 | lato y [mm] = 40 | spessore [mm] = 6/10. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0020.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto chiuso | bordi squadrati; lato x [cm] = 9 | lato y [cm] = 2 | spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati. OP1 Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto chiuso | bordi squadrati; lato x [cm] = 9 | lato y [cm] = 2 | spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati. RM2 Doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto chiuso | bordi squadrati; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [mm] = 0,5 | lato x [cm] = 9 | lato y [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: posata con passo [cm] = 10 RM2 Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profilati sagomati a forma di "U"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | doghe; lato x [mm] = 25 | lato y [mm] = 40 | spessore [mm] = 6/10. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0020.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto chiuso | bordi squadrati; lato x [cm] = 9 | lato y [cm] = 2 | spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati. OP1 Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto chiuso | bordi squadrati; lato x [cm] = 9 | lato y [cm] = 2 | spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati. RM2 Doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto chiuso | bordi squadrati; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [mm] = 0,5 | lato x [cm] = 9 | lato y [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: posata con passo [cm] = 10 RM2 Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profilati sagomati a forma di "U"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | doghe; lato x [mm] = 25 | lato y [mm] = 40 | spessore [mm] = 6/10. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0025.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto aperto | bordi squadrati; lato x [cm] = 13 | lato y [cm] = 1,4 | spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati. OP1 Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto aperto | bordi squadrati; lato x [cm] = 13 | lato y [cm] = 1,4 | spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati. RM2 Doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto aperto | bordi squadrati; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [mm] = 0,5 | lato x [cm] = 13 | lato y [cm] = 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: posata con passo [cm] = 15 RM2 Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profilati sagomati a forma di "U"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | doghe; lato x [mm] = 25 | lato y [mm] = 40 | spessore [mm] = 6/10. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0025.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto aperto | bordi squadrati; lato x [cm] = 13 | lato y [cm] = 1,4 | spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati. OP1 Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto aperto | bordi squadrati; lato x [cm] = 13 | lato y [cm] = 1,4 | spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati. RM2 Doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto aperto | bordi squadrati; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [mm] = 0,5 | lato x [cm] = 13 | lato y [cm] = 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: posata con passo [cm] = 15 RM2 Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profilati sagomati a forma di "U"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | doghe; lato x [mm] = 25 | lato y [mm] = 40 | spessore [mm] = 6/10. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0030.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto chiuso | bordi squadrati; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 2 | spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati. OP1 Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto chiuso | bordi squadrati; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 2 | spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati. RM2 Doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto chiuso | bordi squadrati; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [mm] = 0,5 | lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: posata con passo [cm] = 15 RM2 Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profilati sagomati a forma di "U"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | doghe; lato x [mm] = 25 | lato y [mm] = 40 | spessore [mm] = 6/10. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0030.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto chiuso | bordi squadrati; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 2 | spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati. OP1 Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto chiuso | bordi squadrati; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 2 | spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati. RM2 Doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto chiuso | bordi squadrati; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [mm] = 0,5 | lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: posata con passo [cm] = 15 RM2 Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profilati sagomati a forma di "U"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | doghe; lato x [mm] = 25 | lato y [mm] = 40 | spessore [mm] = 6/10. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0035.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto aperto | bordi squadrati; lato x [cm] = 18 | lato y [cm] = 1,4 | spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati. OP1 Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto aperto | bordi squadrati; lato x [cm] = 18 | lato y [cm] = 1,4 | spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati. RM2 Doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto aperto | bordi squadrati; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [mm] = 0,5 | lato x [cm] = 18 | lato y [cm] = 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: posata con passo [cm] = 20 RM2 Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profilati sagomati a forma di "U"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | doghe; lato x [mm] = 25 | lato y [mm] = 40 | spessore [mm] = 6/10. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0035.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto aperto | bordi squadrati; lato x [cm] = 18 | lato y [cm] = 1,4 | spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati. OP1 Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto aperto | bordi squadrati; lato x [cm] = 18 | lato y [cm] = 1,4 | spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati. RM2 Doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto aperto | bordi squadrati; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [mm] = 0,5 | lato x [cm] = 18 | lato y [cm] = 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: posata con passo [cm] = 20 RM2 Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profilati sagomati a forma di "U"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | doghe; lato x [mm] = 25 | lato y [mm] = 40 | spessore [mm] = 6/10. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0040.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto chiuso | bordi squadrati; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 2 | spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati. OP1 Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto chiuso | bordi squadrati; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 2 | spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati. RM2 Doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto chiuso | bordi squadrati; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [mm] = 0,5 | lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: posata con passo [cm] = 20 RM2 Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profilati sagomati a forma di "U"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | doghe; lato x [mm] = 25 | lato y [mm] = 40 | spessore [mm] = 6/10. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0040.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto chiuso | bordi squadrati; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 2 | spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati. OP1 Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto chiuso | bordi squadrati; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 2 | spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati. RM2 Doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto chiuso | bordi squadrati; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [mm] = 0,5 | lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: posata con passo [cm] = 20 RM2 Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profilati sagomati a forma di "U"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | doghe; lato x [mm] = 25 | lato y [mm] = 40 | spessore [mm] = 6/10. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0250.a	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in griglie di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 3 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 5 x 5. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati. OP1 Sistema di controsoffittatura, in griglie di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 3 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 5 x 5. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati. RM2 Griglia di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "U"; impiego: sistema di controsoffittatura; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 5 x 5 | spessore [mm] = 0,5 | altezza [cm] ≤ 5 RM2 Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0250.a	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in griglie di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 3 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 5 x 5. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati. OP1 Sistema di controsoffittatura, in griglie di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 3 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 5 x 5. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati. RM2 Griglia di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "U"; impiego: sistema di controsoffittatura; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 5 x 5 | spessore [mm] = 0,5 | altezza [cm] ≤ 5 RM2 Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0250.b	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in griglie di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 3 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 6 x 6. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati. OP1 Sistema di controsoffittatura, in griglie di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 3 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 6 x 6. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati. RM2 Griglia di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "U"; impiego: sistema di controsoffittatura; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 6 x 6 | spessore [mm] = 0,5 | altezza [cm] ≤ 5 RM2 Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0250.b	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in griglie di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 3 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 6 x 6. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati. OP1 Sistema di controsoffittatura, in griglie di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 3 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 6 x 6. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati. RM2 Griglia di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "U"; impiego: sistema di controsoffittatura; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 6 x 6 | spessore [mm] = 0,5 | altezza [cm] ≤ 5 RM2 Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0250.c	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in griglie di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 3 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 7,5 x 7,5. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati. OP1 Sistema di controsoffittatura, in griglie di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 3 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 7,5 x 7,5. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati. RM2 Griglia di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "U"; impiego: sistema di controsoffittatura; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 7,5 x 7,5 | spessore [mm] = 0,5 | altezza [cm] ≤ 5 RM2 Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0250.c	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in griglie di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 3 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 7,5 x 7,5. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati. OP1 Sistema di controsoffittatura, in griglie di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 3 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 7,5 x 7,5. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati. RM2 Griglia di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "U"; impiego: sistema di controsoffittatura; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 7,5 x 7,5 | spessore [mm] = 0,5 | altezza [cm] ≤ 5 RM2 Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0250.d	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in griglie di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 8,6 x 8,6. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati. OP1 Sistema di controsoffittatura, in griglie di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 8,6 x 8,6. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati. RM2 Griglia di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "U"; impiego: sistema di controsoffittatura; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 8,6 x 8,6 | spessore [mm] = 0,5 | altezza [cm] ≤ 5 RM2 Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0250.d	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in griglie di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 8,6 x 8,6. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati. OP1 Sistema di controsoffittatura, in griglie di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 8,6 x 8,6. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati. RM2 Griglia di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "U"; impiego: sistema di controsoffittatura; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 8,6 x 8,6 | spessore [mm] = 0,5 | altezza [cm] ≤ 5 RM2 Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0250.e	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in griglie di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 10 x 10. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati. OP1 Sistema di controsoffittatura, in griglie di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 10 x 10. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati. RM2 Griglia di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "U"; impiego: sistema di controsoffittatura; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 10 x 10 | spessore [mm] = 0,5 | altezza [cm] ≤ 5 RM2 Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0250.e	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in griglie di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 10 x 10. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati. OP1 Sistema di controsoffittatura, in griglie di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 10 x 10. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati. RM2 Griglia di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "U"; impiego: sistema di controsoffittatura; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 10 x 10 | spessore [mm] = 0,5 | altezza [cm] ≤ 5 RM2 Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0250.f	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in griglie di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 5 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 12 x 12. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati. OP1 Sistema di controsoffittatura, in griglie di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 5 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 12 x 12. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati. RM2 Griglia di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "U"; impiego: sistema di controsoffittatura; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 12 x 12 | spessore [mm] = 0,5 | altezza [cm] ≤ 5 RM2 Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0250.f	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in griglie di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 5 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 12 x 12. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati. OP1 Sistema di controsoffittatura, in griglie di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 5 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 12 x 12. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati. RM2 Griglia di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "U"; impiego: sistema di controsoffittatura; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 12 x 12 | spessore [mm] = 0,5 | altezza [cm] ≤ 5 RM2 Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0250.g	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in griglie di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 5 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 15 x 15. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati. OP1 Sistema di controsoffittatura, in griglie di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 5 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 15 x 15. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati. RM2 Griglia di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "U"; impiego: sistema di controsoffittatura; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 15 x 15 | spessore [mm] = 0,5 | altezza [cm] ≤ 5 RM2 Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0250.g	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in griglie di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 5 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 15 x 15. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati. OP1 Sistema di controsoffittatura, in griglie di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 5 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 15 x 15. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati. RM2 Griglia di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "U"; impiego: sistema di controsoffittatura; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 15 x 15 | spessore [mm] = 0,5 | altezza [cm] ≤ 5 RM2 Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0250.h	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in griglie di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 6 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 20 x 20. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati. OP1 Sistema di controsoffittatura, in griglie di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 6 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 20 x 20. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati. RM2 Griglia di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "U"; impiego: sistema di controsoffittatura; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 20 x 20 | spessore [mm] = 0,5 | altezza [cm] ≤ 6 RM2 Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0250.h	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in griglie di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 6 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 20 x 20. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati. OP1 Sistema di controsoffittatura, in griglie di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 6 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 20 x 20. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati. RM2 Griglia di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "U"; impiego: sistema di controsoffittatura; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 20 x 20 | spessore [mm] = 0,5 | altezza [cm] ≤ 6 RM2 Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0500.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in lastre di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: orditura a vista; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,5. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista preverniciato; orditura con profilati portanti-intermedi. OP1 Sistema di controsoffittatura, in lastre di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: orditura a vista; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,5. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista preverniciato; orditura con profilati portanti-intermedi. RM2 Griglia di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "U"; impiego: sistema di controsoffittatura; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 5 x 5 | spessore [mm] = 0,5 | altezza [cm] ≤ 5 RM2 Orditura a vista di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "T" rovescia; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0500.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in lastre di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: orditura a vista; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,5. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista preverniciato; orditura con profilati portanti-intermedi. OP1 Sistema di controsoffittatura, in lastre di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: orditura a vista; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,5. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista preverniciato; orditura con profilati portanti-intermedi. RM2 Griglia di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "U"; impiego: sistema di controsoffittatura; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 5 x 5 | spessore [mm] = 0,5 | altezza [cm] ≤ 5 RM2 Orditura a vista di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "T" rovescia; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0505.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in lastre di lega alluminio generico; finitura: colore metallizzato; geometria: orditura a vista; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,5. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista preverniciato; orditura con profilati portanti-intermedi. OP1 Sistema di controsoffittatura, in lastre di lega alluminio generico; finitura: colore metallizzato; geometria: orditura a vista; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,5. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista preverniciato; orditura con profilati portanti-intermedi. RM2 Lastra di lega alluminio generico; finitura: colore metallizzato; impiego: interno | controsoffitti; spessore [mm] = 0,5 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | altezza [cm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: colori di serie; da posare su orditura a vista RM2 Orditura a vista di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore metallizzato; geometria: profili a forma di "T" rovescia; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0505.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in lastre di lega alluminio generico; finitura: colore metallizzato; geometria: orditura a vista; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,5. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista preverniciato; orditura con profilati portanti-intermedi. OP1 Sistema di controsoffittatura, in lastre di lega alluminio generico; finitura: colore metallizzato; geometria: orditura a vista; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,5. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista preverniciato; orditura con profilati portanti-intermedi. RM2 Lastra di lega alluminio generico; finitura: colore metallizzato; impiego: interno | controsoffitti; spessore [mm] = 0,5 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | altezza [cm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: colori di serie; da posare su orditura a vista RM2 Orditura a vista di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore metallizzato; geometria: profili a forma di "T" rovescia; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori RM2 Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1211.H0000.0000.a	OPERA: Strato di controsoffittatura, veletta di gesso generico; spessore [mm] = 15. Incluso: viteria; orditura di sostegno (tipo profilati); eventuali accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale; allontamento del materiale di risulta. Escluso: piani di lavoro. OP1 Strato di controsoffittatura, veletta di gesso generico; spessore [mm] = 15. Incluso: viteria; orditura di sostegno (tipo profilati); eventuali accessori di sospensione. RM2 Lastra di gesso generico; finitura: liscia; geometria: bordo armato; impiego: interno | controsoffitti; lato x [cm] = 70 | lato y [cm] = 140 | spessore [cm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: spessore bordo armato [cm] = 3 RM2 Profilo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: a forma di "T" rovescia; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 24 | lato y [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: sostegno intermedio per orditura a vista RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 RM2 Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti RM2 Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature LV1 Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale; allontamento del materiale di risulta. Escluso: piani di lavoro.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1211.H0000.0000.a	OPERA: Strato di controsoffittatura, veletta di gesso generico; spessore [mm] = 15. Incluso: viteria; orditura di sostegno (tipo profilati); eventuali accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale; allontamento del materiale di risulta. Escluso: piani di lavoro. OP1 Strato di controsoffittatura, veletta di gesso generico; spessore [mm] = 15. Incluso: viteria; orditura di sostegno (tipo profilati); eventuali accessori di sospensione. RM2 Lastra di gesso generico; finitura: liscia; geometria: bordo armato; impiego: interno | controsoffitti; lato x [cm] = 70 | lato y [cm] = 140 | spessore [cm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: spessore bordo armato [cm] = 3 RM2 Profilo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: a forma di "T" rovescia; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 24 | lato y [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: sostegno intermedio per orditura a vista RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 RM2 Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti RM2 Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature LV1 Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale; allontamento del materiale di risulta. Escluso: piani di lavoro.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1211.H0000.0000.b	OPERA: Strato di controsoffittatura, veletta di gesso generico; spessore [mm] = 30. Incluso: viteria; orditura di sostegno (tipo profilati); eventuali accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale; allontamento del materiale di risulta. Escluso: piani di lavoro. OP1 Strato di controsoffittatura, veletta di gesso generico; spessore [mm] = 30. Incluso: viteria; orditura di sostegno (tipo profilati); eventuali accessori di sospensione. RM2 Lastra di gesso generico; finitura: liscia; lato x [cm] = 70 | lato y [cm] = 140 | spessore [cm] = 3; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato con rete metallica e filo di ferro zincato RM2 Profilo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: a forma di "T" rovescia; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 24 | lato y [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: sostegno intermedio per orditura a vista RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 RM2 Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti RM2 Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature LV1 Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale; allontamento del materiale di risulta. Escluso: piani di lavoro.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1211.H0000.0000.b	OPERA: Strato di controsoffittatura, veletta di gesso generico; spessore [mm] = 30. Incluso: viteria; orditura di sostegno (tipo profilati); eventuali accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale; allontamento del materiale di risulta. Escluso: piani di lavoro. OP1 Strato di controsoffittatura, veletta di gesso generico; spessore [mm] = 30. Incluso: viteria; orditura di sostegno (tipo profilati); eventuali accessori di sospensione. RM2 Lastra di gesso generico; finitura: liscia; lato x [cm] = 70 | lato y [cm] = 140 | spessore [cm] = 3; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato con rete metallica e filo di ferro zincato RM2 Profilo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: a forma di "T" rovescia; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 24 | lato y [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: sostegno intermedio per orditura a vista RM2 Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24 RM2 Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti RM2 Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature LV1 Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale; allontamento del materiale di risulta. Escluso: piani di lavoro.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1212.H0001.0000.-	OPERA: Sistema di controsolaio di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0. LAVORO: Posa. OP1 Sistema di controsolaio di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0. RM2 Kit controsolaio antisfondellamento basic di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0. Componenti: lastra, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite autofilettante, profilo intelaiatura perimetrale, profilo intelaiatura primaria SPECIFICHE TECNICHE: per il miglioramento prestazionale dell'elemento strutturale sia in termini di resistenza ultima che di duttilità, antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1212.H0001.0000.-	OPERA: Sistema di controsolaio di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0. LAVORO: Posa. OP1 Sistema di controsolaio di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0. RM2 Kit controsolaio antisfondellamento basic di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0. Componenti: lastra, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite autofilettante, profilo intelaiatura perimetrale, profilo intelaiatura primaria SPECIFICHE TECNICHE: per il miglioramento prestazionale dell'elemento strutturale sia in termini di resistenza ultima che di duttilità, antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.C1212.H0001.0005.-	OPERA: Sistema di controsolaio di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | resistenza al fuoco [classe] = REI 60 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0. LAVORO: Posa. OP1 Sistema di controsolaio di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | resistenza al fuoco [classe] = REI 60 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0. RM2 Kit controsolaio antisfondellamento resistente al fuoco di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0 | resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Componenti: lastra, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite autofilettante, profilo intelaiatura perimetrale, profilo intelaiatura primaria SPECIFICHE TECNICHE: per il miglioramento prestazionale dell'elemento strutturale sia in termini di resistenza ultima che di duttilità, antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1212.H0001.0005.-	OPERA: Sistema di controsolaio di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | resistenza al fuoco [classe] = REI 60 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0. LAVORO: Posa. OP1 Sistema di controsolaio di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | resistenza al fuoco [classe] = REI 60 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0. RM2 Kit controsolaio antisfondellamento resistente al fuoco di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0 | resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Componenti: lastra, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite autofilettante, profilo intelaiatura perimetrale, profilo intelaiatura primaria SPECIFICHE TECNICHE: per il miglioramento prestazionale dell'elemento strutturale sia in termini di resistenza ultima che di duttilità, antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1212.H0001.0010.-	OPERA: Sistema di controsolaio di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | resistenza al fuoco [classe] = REI 120 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0. LAVORO: Posa. OP1 Sistema di controsolaio di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | resistenza al fuoco [classe] = REI 120 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0. RM2 Kit controsolaio antisfondellamento resistente al fuoco di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno | esterno | solaio laterocemento; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0 | resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: lastra, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite autofilettante, profilo intelaiatura perimetrale, profilo intelaiatura primaria SPECIFICHE TECNICHE: per il miglioramento prestazionale dell'elemento strutturale sia in termini di resistenza ultima che di duttilità, antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1212.H0001.0010.-	OPERA: Sistema di controsolaio di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | resistenza al fuoco [classe] = REI 120 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0. LAVORO: Posa. OP1 Sistema di controsolaio di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | resistenza al fuoco [classe] = REI 120 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0. RM2 Kit controsolaio antisfondellamento resistente al fuoco di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno | esterno | solaio laterocemento; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0 | resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: lastra, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite autofilettante, profilo intelaiatura perimetrale, profilo intelaiatura primaria SPECIFICHE TECNICHE: per il miglioramento prestazionale dell'elemento strutturale sia in termini di resistenza ultima che di duttilità, antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1212.H0001.0015.-	OPERA: Sistema di controsolaio di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | assorbimento acustico [dB] = 0,6 | reazione al fuoco [classe] = B-s1,d0. LAVORO: Posa. OP1 Sistema di controsolaio di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | assorbimento acustico [dB] = 0,6 | reazione al fuoco [classe] = B-s1,d0. RM2 Kit controsolaio antisfondellamento acustico di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | reazione al fuoco [classe] = B-s1,d0 | assorbimento acustico [dB] = 0,6. Componenti: lastra, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite autofilettante, profilo intelaiatura perimetrale, profilo intelaiatura primaria SPECIFICHE TECNICHE: per il miglioramento prestazionale dell'elemento strutturale sia in termini di resistenza ultima che di duttilità, antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1212.H0001.0015.-	OPERA: Sistema di controsolaio di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | assorbimento acustico [dB] = 0,6 | reazione al fuoco [classe] = B-s1,d0. LAVORO: Posa. OP1 Sistema di controsolaio di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | assorbimento acustico [dB] = 0,6 | reazione al fuoco [classe] = B-s1,d0. RM2 Kit controsolaio antisfondellamento acustico di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | reazione al fuoco [classe] = B-s1,d0 | assorbimento acustico [dB] = 0,6. Componenti: lastra, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite autofilettante, profilo intelaiatura perimetrale, profilo intelaiatura primaria SPECIFICHE TECNICHE: per il miglioramento prestazionale dell'elemento strutturale sia in termini di resistenza ultima che di duttilità, antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1212.H0001.0020.-	OPERA: Sistema di controsolaio di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | ripresa d'acqua totale [%] ≤ 10 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0. LAVORO: Posa. OP1 Sistema di controsolaio di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | ripresa d'acqua totale [%] ≤ 10 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0. RM2 Kit controsolaio antisfondellamento idrorepellente di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0 | ripresa d'acqua totale [%] ≤ 10. Componenti: lastra, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite autofilettante, profilo intelaiatura perimetrale, profilo intelaiatura primaria SPECIFICHE TECNICHE: per il miglioramento prestazionale dell'elemento strutturale sia in termini di resistenza ultima che di duttilità, antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco, ad elevata resistenza all'acqua e all'umidità LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1212.H0001.0020.-	OPERA: Sistema di controsolaio di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | ripresa d'acqua totale [%] ≤ 10 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0. LAVORO: Posa. OP1 Sistema di controsolaio di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | ripresa d'acqua totale [%] ≤ 10 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0. RM2 Kit controsolaio antisfondellamento idrorepellente di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0 | ripresa d'acqua totale [%] ≤ 10. Componenti: lastra, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite autofilettante, profilo intelaiatura perimetrale, profilo intelaiatura primaria SPECIFICHE TECNICHE: per il miglioramento prestazionale dell'elemento strutturale sia in termini di resistenza ultima che di duttilità, antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco, ad elevata resistenza all'acqua e all'umidità LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1212.H0001.0025.-	OPERA: Sistema di controsolaio di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | resistenza al vapore acqueo (μ) [-] = 11 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0. LAVORO: Posa. OP1 Sistema di controsolaio di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | resistenza al vapore acqueo (μ) [-] = 11 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0. RM2 Kit controsolaio antisfondellamento idrorepellente di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: esterno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0 | resistenza al vapore acqueo (μ) [nd] = 11. Componenti: lastra, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite autofilettante, profilo intelaiatura perimetrale, profilo intelaiatura primaria SPECIFICHE TECNICHE: per il miglioramento prestazionale dell'elemento strutturale sia in termini di resistenza ultima che di duttilità, antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco, ad elevata resistenza alla diffusione di vapore acqueo e umidita' relativa LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1212.H0001.0025.-	OPERA: Sistema di controsolaio di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | resistenza al vapore acqueo (μ) [-] = 11 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0. LAVORO: Posa. OP1 Sistema di controsolaio di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | resistenza al vapore acqueo (μ) [-] = 11 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0. RM2 Kit controsolaio antisfondellamento idrorepellente di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: esterno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0 | resistenza al vapore acqueo (μ) [nd] = 11. Componenti: lastra, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite autofilettante, profilo intelaiatura perimetrale, profilo intelaiatura primaria SPECIFICHE TECNICHE: per il miglioramento prestazionale dell'elemento strutturale sia in termini di resistenza ultima che di duttilità, antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco, ad elevata resistenza alla diffusione di vapore acqueo e umidita' relativa LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1215.Ca011.0000.-	OPERA: Strato di copertura, laminato di plastica vetroresina; finitura: traslucido | colore di serie; geometria: piano | ondulato; peso [kg/m^2] ≥ 0,3. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle. OP1 Strato di copertura, laminato di plastica vetroresina; finitura: traslucido | colore di serie; geometria: piano | ondulato; peso [kg/m^2] ≥ 0,3. Escluso: raccordi; pezzi speciali. RM2 Laminato di resina sintetica epossidica (EP); finitura: traslucido | colore di serie; geometria: ondulato | piano; impiego: coperture; fornitura: in rotoli; peso [g/m^2] ≥ 300 RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature LV1 Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Ca011.0000.-	OPERA: Strato di copertura, laminato di plastica vetroresina; finitura: traslucido | colore di serie; geometria: piano | ondulato; peso [kg/m^2] ≥ 0,3. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle. OP1 Strato di copertura, laminato di plastica vetroresina; finitura: traslucido | colore di serie; geometria: piano | ondulato; peso [kg/m^2] ≥ 0,3. Escluso: raccordi; pezzi speciali. RM2 Laminato di resina sintetica epossidica (EP); finitura: traslucido | colore di serie; geometria: ondulato | piano; impiego: coperture; fornitura: in rotoli; peso [g/m^2] ≥ 300 RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature LV1 Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.C1215.Ca011.0250.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di plastica vetroresina; finitura: traslucido | colore di serie; geometria: piano | ondulato; peso [kg/m^2] ≥ 0,375. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle. OP1 Strato di copertura, lastre di plastica vetroresina; finitura: traslucido | colore di serie; geometria: piano | ondulato; peso [kg/m^2] ≥ 0,375. Escluso: raccordi; pezzi speciali. RM2 Lastra di resina sintetica epossidica (EP); finitura: traslucida | colore di serie; geometria: ondulata | grecata; impiego: coperture; peso [kg/m^2] = 0,375 RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature LV1 Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Ca011.0250.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di plastica vetroresina; finitura: traslucido | colore di serie; geometria: piano | ondulato; peso [kg/m^2] ≥ 0,375. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle. OP1 Strato di copertura, lastre di plastica vetroresina; finitura: traslucido | colore di serie; geometria: piano | ondulato; peso [kg/m^2] ≥ 0,375. Escluso: raccordi; pezzi speciali. RM2 Lastra di resina sintetica epossidica (EP); finitura: traslucida | colore di serie; geometria: ondulata | grecata; impiego: coperture; peso [kg/m^2] = 0,375 RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature LV1 Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1215.Ca011.0255.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di plastica vetroresina; finitura: opaco | film in poliestere | colore di serie; geometria: ondulato | grecato; peso [kg/m^2] ≥ 0,21. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle. OP1 Strato di copertura, lastre di plastica vetroresina; finitura: opaco | film in poliestere | colore di serie; geometria: ondulato | grecato; peso [kg/m^2] ≥ 0,21. Escluso: raccordi; pezzi speciali. RM2 Lastra di resina sintetica epossidica (EP); finitura: opaca | film in poliestere | colore di serie ; geometria: ondulata | grecata; impiego: coperture; peso [kg/m^2] = 2,1 RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature LV1 Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Ca011.0255.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di plastica vetroresina; finitura: opaco | film in poliestere | colore di serie; geometria: ondulato | grecato; peso [kg/m^2] ≥ 0,21. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle. OP1 Strato di copertura, lastre di plastica vetroresina; finitura: opaco | film in poliestere | colore di serie; geometria: ondulato | grecato; peso [kg/m^2] ≥ 0,21. Escluso: raccordi; pezzi speciali. RM2 Lastra di resina sintetica epossidica (EP); finitura: opaca | film in poliestere | colore di serie ; geometria: ondulata | grecata; impiego: coperture; peso [kg/m^2] = 2,1 RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature LV1 Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1215.F0000.0000.-	OPERA: Strato di copertura, tegole di bitume generico; finitura: graniglia di roccia basaltica ceramizzata; peso [kg/m^2] = 10,5. Escluso: colmi; aeratori. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato tegola [cm] = 100x34 con supporto in fibra di vetro [g/m^2] = 125. OP1 Strato di copertura, tegole di bitume generico; finitura: graniglia di roccia basaltica ceramizzata; peso [kg/m^2] = 10,5. Escluso: colmi; aeratori. SPECIFICHE TECNICHE: formato tegola [cm] = 100x34 con supporto in fibra di vetro [g/m^2] = 125. RM2 Tegola di bitume generico; finitura: graniglia di roccia basaltica ceramizzata | colorata; impiego: coperture; lunghezza [cm] = 100 | larghezza [cm] = 34; peso [kg/m^2] = 10,5 SPECIFICHE TECNICHE: supporto in fibra di vetro [g/m^2] = 125 impregnato con biutme ossidato RM2 Ferramenta viteria di metallo ferro. LV1 Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.F0000.0000.-	OPERA: Strato di copertura, tegole di bitume generico; finitura: graniglia di roccia basaltica ceramizzata; peso [kg/m^2] = 10,5. Escluso: colmi; aeratori. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato tegola [cm] = 100x34 con supporto in fibra di vetro [g/m^2] = 125. OP1 Strato di copertura, tegole di bitume generico; finitura: graniglia di roccia basaltica ceramizzata; peso [kg/m^2] = 10,5. Escluso: colmi; aeratori. SPECIFICHE TECNICHE: formato tegola [cm] = 100x34 con supporto in fibra di vetro [g/m^2] = 125. RM2 Tegola di bitume generico; finitura: graniglia di roccia basaltica ceramizzata | colorata; impiego: coperture; lunghezza [cm] = 100 | larghezza [cm] = 34; peso [kg/m^2] = 10,5 SPECIFICHE TECNICHE: supporto in fibra di vetro [g/m^2] = 125 impregnato con biutme ossidato RM2 Ferramenta viteria di metallo ferro. LV1 Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1215.F0000.0005.-	OPERA: Strato di copertura, tegole di bitume generico; finitura: graniglia di roccia basaltica ceramizzata; peso [kg/m^2] = 12. Escluso: colmi; aeratori. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato tegola arrotondata [cm] = 100x34 con supporto in fibra di vetro [g/m^2] = 125. OP1 Strato di copertura, tegole di bitume generico; finitura: graniglia di roccia basaltica ceramizzata; peso [kg/m^2] = 12. Escluso: colmi; aeratori. SPECIFICHE TECNICHE: formato tegola arrotondata [cm] = 100x34 con supporto in fibra di vetro [g/m^2] = 125. RM2 Tegola di bitume generico; finitura: graniglia di roccia basaltica ceramizzata | colorata; geometria: arrotondata; impiego: coperture; lunghezza [cm] = 100 | larghezza [cm] = 34; peso [kg/m^2] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: supporto in fibra di vetro [g/m^2] = 125 impregnato con biutme ossidato RM2 Ferramenta viteria di metallo ferro. LV1 Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.F0000.0005.-	OPERA: Strato di copertura, tegole di bitume generico; finitura: graniglia di roccia basaltica ceramizzata; peso [kg/m^2] = 12. Escluso: colmi; aeratori. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato tegola arrotondata [cm] = 100x34 con supporto in fibra di vetro [g/m^2] = 125. OP1 Strato di copertura, tegole di bitume generico; finitura: graniglia di roccia basaltica ceramizzata; peso [kg/m^2] = 12. Escluso: colmi; aeratori. SPECIFICHE TECNICHE: formato tegola arrotondata [cm] = 100x34 con supporto in fibra di vetro [g/m^2] = 125. RM2 Tegola di bitume generico; finitura: graniglia di roccia basaltica ceramizzata | colorata; geometria: arrotondata; impiego: coperture; lunghezza [cm] = 100 | larghezza [cm] = 34; peso [kg/m^2] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: supporto in fibra di vetro [g/m^2] = 125 impregnato con biutme ossidato RM2 Ferramenta viteria di metallo ferro. LV1 Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1215.F0000.0010.-	OPERA: Strato di copertura, tegole di bitume generico; finitura: lamina di rame; peso [kg/m^2] = 7,5. Escluso: colmi; aeratori. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato tegola [cm] = 100x34 con doppio supporto in fibra di vetro [g/m^2] = 80 (ciascuno) e bitume fillerizzato. OP1 Strato di copertura, tegole di bitume generico; finitura: lamina di rame; peso [kg/m^2] = 7,5. Escluso: colmi; aeratori. SPECIFICHE TECNICHE: formato tegola [cm] = 100x34 con doppio supporto in fibra di vetro [g/m^2] = 80 (ciascuno) e bitume fillerizzato. RM2 Tegola di bitume generico; finitura: lamina di rame; impiego: coperture; lunghezza [cm] = 100 | larghezza [cm] = 34; peso [kg/m^2] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: doppio supporto in fibra di vetro [g/m^2] = 80 (ciascuno) con biutme fillerizzato protetto da lamina di rame puro [µ] = 70 RM2 Ferramenta viteria di metallo ferro. LV1 Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.F0000.0010.-	OPERA: Strato di copertura, tegole di bitume generico; finitura: lamina di rame; peso [kg/m^2] = 7,5. Escluso: colmi; aeratori. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato tegola [cm] = 100x34 con doppio supporto in fibra di vetro [g/m^2] = 80 (ciascuno) e bitume fillerizzato. OP1 Strato di copertura, tegole di bitume generico; finitura: lamina di rame; peso [kg/m^2] = 7,5. Escluso: colmi; aeratori. SPECIFICHE TECNICHE: formato tegola [cm] = 100x34 con doppio supporto in fibra di vetro [g/m^2] = 80 (ciascuno) e bitume fillerizzato. RM2 Tegola di bitume generico; finitura: lamina di rame; impiego: coperture; lunghezza [cm] = 100 | larghezza [cm] = 34; peso [kg/m^2] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: doppio supporto in fibra di vetro [g/m^2] = 80 (ciascuno) con biutme fillerizzato protetto da lamina di rame puro [µ] = 70 RM2 Ferramenta viteria di metallo ferro. LV1 Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1215.F0010.0000.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di bitume fibrorinforzato; finitura: colore nero; geometria: ondulato; funzione: sottomanto; spessore lastra [mm] = 23/10; peso [kg/m^2] = 2,8. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle. OP1 Strato di copertura, lastre di bitume fibrorinforzato; finitura: colore nero; geometria: ondulato; funzione: sottomanto; spessore lastra [mm] = 23/10; peso [kg/m^2] = 2,8. Escluso: raccordi; pezzi speciali. RM2 Lastra di bitume fibrorinforzato; finitura: colore nero; geometria: ondulata; funzione: sottomanto | sottotegola; impiego: coperture; spessore [mm] = 23/10; peso [kg/m^2] = 2,8 RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature LV1 Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.F0010.0000.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di bitume fibrorinforzato; finitura: colore nero; geometria: ondulato; funzione: sottomanto; spessore lastra [mm] = 23/10; peso [kg/m^2] = 2,8. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle. OP1 Strato di copertura, lastre di bitume fibrorinforzato; finitura: colore nero; geometria: ondulato; funzione: sottomanto; spessore lastra [mm] = 23/10; peso [kg/m^2] = 2,8. Escluso: raccordi; pezzi speciali. RM2 Lastra di bitume fibrorinforzato; finitura: colore nero; geometria: ondulata; funzione: sottomanto | sottotegola; impiego: coperture; spessore [mm] = 23/10; peso [kg/m^2] = 2,8 RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature LV1 Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1215.G0000.0250.-	OPERA: Strato di copertura, tegole doppia romana di cemento generico; finitura: colorato. Escluso: listelli portategole; colmi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: tegole [n/m^2] = 10.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.G0000.0250.-	OPERA: Strato di copertura, tegole doppia romana di cemento generico; finitura: colorato. Escluso: listelli portategole; colmi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: tegole [cad/m^2] = 10.	*Variazione Declaratoria | Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1215.G0000.0500.-	OPERA: Strato di copertura, tegole portoghesi di cemento generico; finitura: colorato. Escluso: listelli portategole; colmi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: tegole [n/m^2] = 12.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.G0000.0500.-	OPERA: Strato di copertura, tegole portoghesi di cemento generico; finitura: colorato. Escluso: listelli portategole; colmi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: tegole [cad/m^2] = 12.	*Variazione Declaratoria | Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1215.G0006.0000.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colore grigio; geometria: rette; spessore lastra [mm] = 6,5; peso [kg/m^2] = 13,5. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.G0006.0000.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di cemento fibroriforzato (FRC); finitura: colore grigio; geometria: rette; spessore lastra [mm] = 6,5; peso [kg/m^2] = 13,5. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle.	*Variazione Declaratoria | Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.C1215.G0006.0005.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colore di serie; geometria: rette; spessore lastra [mm] = 6,5; peso [kg/m^2] = 13,5. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.G0006.0005.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di cemento fibroriforzato (FRC); finitura: colore di serie; geometria: rette; spessore lastra [mm] = 6,5; peso [kg/m^2] = 13,5. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle.	*Variazione Declaratoria | Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1215.G0006.0010.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colore grigio; geometria: curve; spessore lastra [mm] = 6,5; peso [kg/m^2] = 13,5. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.G0006.0010.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di cemento fibroriforzato (FRC); finitura: colore grigio; geometria: curve; spessore lastra [mm] = 6,5; peso [kg/m^2] = 13,5. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle.	*Variazione Declaratoria | Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1215.G0006.0015.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colore di serie; geometria: curve; spessore lastra [mm] = 6,5; peso [kg/m^2] = 13,5. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.G0006.0015.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di cemento fibroriforzato (FRC); finitura: colore di serie; geometria: curve; spessore lastra [mm] = 6,5; peso [kg/m^2] = 13,5. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle.	*Variazione Declaratoria | Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1215.G0006.0250.-	OPERA: Strato di copertura, lastre armate di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colore grigio; geometria: rette; spessore lastra [mm] = 7; peso [kg/m^2] = 14. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: armatura longitudinale supplementare in fili di polipropilene intrecciati. Fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.G0006.0250.-	OPERA: Strato di copertura, lastre armate di cemento fibroriforzato (FRC); finitura: colore grigio; geometria: rette; spessore lastra [mm] = 7; peso [kg/m^2] = 14. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: armatura longitudinale supplementare in fili di polipropilene intrecciati. Fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle.	*Variazione Declaratoria | Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1215.G0006.0255.-	OPERA: Strato di copertura, lastre armate di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colore di serie; geometria: rette; spessore lastra [mm] = 7; peso [kg/m^2] = 14. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: armatura longitudinale supplementare in fili di polipropilene intrecciati. Fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.G0006.0255.-	OPERA: Strato di copertura, lastre armate di cemento fibroriforzato (FRC); finitura: colore di serie; geometria: rette; spessore lastra [mm] = 7; peso [kg/m^2] = 14. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: armatura longitudinale supplementare in fili di polipropilene intrecciati. Fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle.	*Variazione Declaratoria | Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1215.G0006.0260.-	OPERA: Strato di copertura, lastre armate di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colore grigio; geometria: curve; spessore lastra [mm] = 7; peso [kg/m^2] = 14. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: armatura longitudinale supplementare in fili di polipropilene intrecciati. Fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.G0006.0260.-	OPERA: Strato di copertura, lastre armate di cemento fibroriforzato (FRC); finitura: colore grigio; geometria: curve; spessore lastra [mm] = 7; peso [kg/m^2] = 14. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: armatura longitudinale supplementare in fili di polipropilene intrecciati. Fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle.	*Variazione Declaratoria | Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1215.G0006.0265.-	OPERA: Strato di copertura, lastre armate di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colore di serie; geometria: curve; spessore lastra [mm] = 7; peso [kg/m^2] = 14. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: armatura longitudinale supplementare in fili di polipropilene intrecciati. Fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.G0006.0265.-	OPERA: Strato di copertura, lastre armate di cemento fibroriforzato (FRC); finitura: colore di serie; geometria: curve; spessore lastra [mm] = 7; peso [kg/m^2] = 14. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: armatura longitudinale supplementare in fili di polipropilene intrecciati. Fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle.	*Variazione Declaratoria | Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1215.L0011.0000.-	OPERA: Strato di copertura, tegole a canale di ceramica terracotta/laterizio. Escluso: listelli portategole; colmi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: tegole [n/m^2] = 32.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.L0011.0000.-	OPERA: Strato di copertura, tegole a canale di ceramica terracotta/laterizio. Escluso: listelli portategole; colmi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: tegole [cad/m^2] = 32.	*Variazione Declaratoria | Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1215.L0011.0250.-	OPERA: Strato di copertura, tegole marsigliesi di ceramica terracotta/laterizio. Escluso: listelli portategole; colmi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: tegole [n/m^2] = 15.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.L0011.0250.-	OPERA: Strato di copertura, tegole marsigliesi di ceramica terracotta/laterizio. Escluso: listelli portategole; colmi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: tegole [cad/m^2] = 15.	*Variazione Declaratoria | Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb001.0250.-	OPERA: Strato di copertura, tegole multistrato di lega ferrosa acciaio generico; finitura: graniglia di roccia verniciata. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato tegola [cm] = 130x40 con supporto in lamiera di accaio di spessore [mm] = 4,3/10 trattato con prodotto acrilico impermeabilizzante ed insonorizzante; rivestimento in graniglia di roccia trattato con vernice incolore di resina acrilica. OP1 Strato di copertura, tegole multistrato di lega ferrosa acciaio generico; finitura: graniglia di roccia verniciata. Escluso: raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: formato tegola [cm] = 130x40 con supporto in lamiera di accaio di spessore [mm] = 4,3/10 trattato con prodotto acrilico impermeabilizzante ed insonorizzante; rivestimento in graniglia di roccia trattato con vernice incolore di resina acrilica. RM2 Tegola multistrato di lega ferrosa acciaio generico; finitura: graniglia di roccia; impiego: coperture; lunghezza [cm] = 130 | larghezza [cm] = 40 RM2 Ferramenta viteria di metallo ferro. LV1 Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb001.0250.-	OPERA: Strato di copertura, tegole multistrato di lega ferrosa acciaio generico; finitura: graniglia di roccia verniciata. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato tegola [cm] = 130x40 con supporto in lamiera di accaio di spessore [mm] = 4,3/10 trattato con prodotto acrilico impermeabilizzante ed insonorizzante; rivestimento in graniglia di roccia trattato con vernice incolore di resina acrilica. OP1 Strato di copertura, tegole multistrato di lega ferrosa acciaio generico; finitura: graniglia di roccia verniciata. Escluso: raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: formato tegola [cm] = 130x40 con supporto in lamiera di accaio di spessore [mm] = 4,3/10 trattato con prodotto acrilico impermeabilizzante ed insonorizzante; rivestimento in graniglia di roccia trattato con vernice incolore di resina acrilica. RM2 Tegola multistrato di lega ferrosa acciaio generico; finitura: graniglia di roccia; impiego: coperture; lunghezza [cm] = 130 | larghezza [cm] = 40 RM2 Ferramenta viteria di metallo ferro. LV1 Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0000.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra ondulata; spessore lastra [mm] = 6/10; peso [kg/m^2] = 5,6. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre. OP1 Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra ondulata; spessore lastra [mm] = 6/10; peso [kg/m^2] = 5,6. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. RM2 Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: ondulata; impiego: coperture; spessore [mm] = 6/10 RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature LV1 Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0000.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra ondulata; spessore lastra [mm] = 6/10; peso [kg/m^2] = 5,6. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre. OP1 Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra ondulata; spessore lastra [mm] = 6/10; peso [kg/m^2] = 5,6. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. RM2 Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: ondulata; impiego: coperture; spessore [mm] = 6/10 RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature LV1 Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0005.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra ondulata | lastra preverniciata su una faccia; spessore lastra [mm] = 6/10; peso [kg/m^2] = 5,6. Escluso: lattoneria accessoria | raccordi | pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli | adattamenti | sfridi | sormonti | fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre. OP1 Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra ondulata | lastra preverniciata su una faccia; spessore lastra [mm] = 6/10; peso [kg/m^2] = 5,6. Escluso: lattoneria accessoria | raccordi | pezzi speciali. RM2 Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colorata; geometria: ondulata; impiego: coperture; spessore [mm] = 6/10 SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata su una faccia RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature LV1 Posa. Incluso: tagli | adattamenti | sfridi | sormonti | fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0005.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra ondulata | lastra preverniciata su una faccia; spessore lastra [mm] = 6/10; peso [kg/m^2] = 5,6. Escluso: lattoneria accessoria | raccordi | pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli | adattamenti | sfridi | sormonti | fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre. OP1 Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra ondulata | lastra preverniciata su una faccia; spessore lastra [mm] = 6/10; peso [kg/m^2] = 5,6. Escluso: lattoneria accessoria | raccordi | pezzi speciali. RM2 Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colorata; geometria: ondulata; impiego: coperture; spessore [mm] = 6/10 SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata su una faccia RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature LV1 Posa. Incluso: tagli | adattamenti | sfridi | sormonti | fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0010.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra ondulata; spessore lastra [mm] = 8/10; peso [kg/m^2] = 6,7. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre. OP1 Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra ondulata; spessore lastra [mm] = 8/10; peso [kg/m^2] = 6,7. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. RM2 Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: ondulata; impiego: coperture; spessore [mm] = 8/10 RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature LV1 Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0010.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra ondulata; spessore lastra [mm] = 8/10; peso [kg/m^2] = 6,7. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre. OP1 Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra ondulata; spessore lastra [mm] = 8/10; peso [kg/m^2] = 6,7. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. RM2 Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: ondulata; impiego: coperture; spessore [mm] = 8/10 RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature LV1 Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0015.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra ondulata | lastra preverniciata su una faccia; spessore lastra [mm] = 8/10; peso [kg/m^2] = 6,7. Escluso: lattoneria accessoria | raccordi | pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli | adattamenti | sfridi | sormonti | fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre. OP1 Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra ondulata | lastra preverniciata su una faccia; spessore lastra [mm] = 8/10; peso [kg/m^2] = 6,7. Escluso: lattoneria accessoria | raccordi | pezzi speciali. RM2 Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colorata; geometria: ondulata; impiego: coperture; spessore [mm] = 8/10 SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata su una faccia RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature LV1 Posa. Incluso: tagli | adattamenti | sfridi | sormonti | fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0015.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra ondulata | lastra preverniciata su una faccia; spessore lastra [mm] = 8/10; peso [kg/m^2] = 6,7. Escluso: lattoneria accessoria | raccordi | pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli | adattamenti | sfridi | sormonti | fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre. OP1 Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra ondulata | lastra preverniciata su una faccia; spessore lastra [mm] = 8/10; peso [kg/m^2] = 6,7. Escluso: lattoneria accessoria | raccordi | pezzi speciali. RM2 Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colorata; geometria: ondulata; impiego: coperture; spessore [mm] = 8/10 SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata su una faccia RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature LV1 Posa. Incluso: tagli | adattamenti | sfridi | sormonti | fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0020.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra ondulata; spessore lastra [mm] = 10/10; peso [kg/m^2] = 9,3. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre. OP1 Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra ondulata; spessore lastra [mm] = 10/10; peso [kg/m^2] = 9,3. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. RM2 Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: ondulata; impiego: coperture; spessore [mm] = 10/10 RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature LV1 Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0020.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra ondulata; spessore lastra [mm] = 10/10; peso [kg/m^2] = 9,3. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre. OP1 Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra ondulata; spessore lastra [mm] = 10/10; peso [kg/m^2] = 9,3. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. RM2 Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: ondulata; impiego: coperture; spessore [mm] = 10/10 RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature LV1 Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0025.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra ondulata | lastra preverniciata su una faccia; spessore lastra [mm] = 10/10; peso [kg/m^2] = 9,3. Escluso: lattoneria accessoria | raccordi | pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli | adattamenti | sfridi | sormonti | fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre. OP1 Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra ondulata | lastra preverniciata su una faccia; spessore lastra [mm] = 10/10; peso [kg/m^2] = 9,3. Escluso: lattoneria accessoria | raccordi | pezzi speciali. RM2 Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colorata; geometria: ondulata; impiego: coperture; spessore [mm] = 10/10 SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata su una faccia RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature LV1 Posa. Incluso: tagli | adattamenti | sfridi | sormonti | fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0025.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra ondulata | lastra preverniciata su una faccia; spessore lastra [mm] = 10/10; peso [kg/m^2] = 9,3. Escluso: lattoneria accessoria | raccordi | pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli | adattamenti | sfridi | sormonti | fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre. OP1 Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra ondulata | lastra preverniciata su una faccia; spessore lastra [mm] = 10/10; peso [kg/m^2] = 9,3. Escluso: lattoneria accessoria | raccordi | pezzi speciali. RM2 Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colorata; geometria: ondulata; impiego: coperture; spessore [mm] = 10/10 SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata su una faccia RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature LV1 Posa. Incluso: tagli | adattamenti | sfridi | sormonti | fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0030.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra grecata; spessore lastra [mm] = 6/10; peso [kg/m^2] = 6,3. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre. OP1 Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra grecata; spessore lastra [mm] = 6/10; peso [kg/m^2] = 6,3. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. RM2 Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 6/10 RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature LV1 Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0030.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra grecata; spessore lastra [mm] = 6/10; peso [kg/m^2] = 6,3. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre. OP1 Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra grecata; spessore lastra [mm] = 6/10; peso [kg/m^2] = 6,3. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. RM2 Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 6/10 RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature LV1 Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0035.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra grecata | lastra preverniciata su una faccia; spessore lastra [mm] = 6/10; peso [kg/m^2] = 6,3. Escluso: lattoneria accessoria | raccordi | pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli | adattamenti | sfridi | sormonti | fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre. OP1 Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra grecata | lastra preverniciata su una faccia; spessore lastra [mm] = 6/10; peso [kg/m^2] = 6,3. Escluso: lattoneria accessoria | raccordi | pezzi speciali. RM2 Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colorata; geometria: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 6/10 SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata su una faccia RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature LV1 Posa. Incluso: tagli | adattamenti | sfridi | sormonti | fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0035.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra grecata | lastra preverniciata su una faccia; spessore lastra [mm] = 6/10; peso [kg/m^2] = 6,3. Escluso: lattoneria accessoria | raccordi | pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli | adattamenti | sfridi | sormonti | fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre. OP1 Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra grecata | lastra preverniciata su una faccia; spessore lastra [mm] = 6/10; peso [kg/m^2] = 6,3. Escluso: lattoneria accessoria | raccordi | pezzi speciali. RM2 Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colorata; geometria: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 6/10 SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata su una faccia RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature LV1 Posa. Incluso: tagli | adattamenti | sfridi | sormonti | fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0040.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra grecata; spessore lastra [mm] = 8/10; peso [kg/m^2] = 8,4. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre. OP1 Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra grecata; spessore lastra [mm] = 8/10; peso [kg/m^2] = 8,4. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. RM2 Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 8/10 RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature LV1 Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0040.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra grecata; spessore lastra [mm] = 8/10; peso [kg/m^2] = 8,4. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre. OP1 Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra grecata; spessore lastra [mm] = 8/10; peso [kg/m^2] = 8,4. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. RM2 Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 8/10 RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature LV1 Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0045.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra grecata | lastra preverniciata su una faccia; spessore lastra [mm] = 8/10; peso [kg/m^2] = 8,4. Escluso: lattoneria accessoria | raccordi | pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli | adattamenti | sfridi | sormonti | fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre. OP1 Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra grecata | lastra preverniciata su una faccia; spessore lastra [mm] = 8/10; peso [kg/m^2] = 8,4. Escluso: lattoneria accessoria | raccordi | pezzi speciali. RM2 Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colorata; geometria: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 8/10 SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata su una faccia RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature LV1 Posa. Incluso: tagli | adattamenti | sfridi | sormonti | fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0045.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra grecata | lastra preverniciata su una faccia; spessore lastra [mm] = 8/10; peso [kg/m^2] = 8,4. Escluso: lattoneria accessoria | raccordi | pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli | adattamenti | sfridi | sormonti | fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre. OP1 Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra grecata | lastra preverniciata su una faccia; spessore lastra [mm] = 8/10; peso [kg/m^2] = 8,4. Escluso: lattoneria accessoria | raccordi | pezzi speciali. RM2 Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colorata; geometria: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 8/10 SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata su una faccia RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature LV1 Posa. Incluso: tagli | adattamenti | sfridi | sormonti | fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0050.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra grecata; spessore lastra [mm] = 10/10; peso [kg/m^2] = 10,5. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre. OP1 Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra grecata; spessore lastra [mm] = 10/10; peso [kg/m^2] = 10,5. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. RM2 Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 10/10 RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature LV1 Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0050.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra grecata; spessore lastra [mm] = 10/10; peso [kg/m^2] = 10,5. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre. OP1 Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra grecata; spessore lastra [mm] = 10/10; peso [kg/m^2] = 10,5. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. RM2 Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 10/10 RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature LV1 Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0055.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra grecata | lastra preverniciata su una faccia; spessore lastra [mm] = 10/10; peso [kg/m^2] = 10,5. Escluso: lattoneria accessoria | raccordi | pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli | adattamenti | sfridi | sormonti | fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre. OP1 Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra grecata | lastra preverniciata su una faccia; spessore lastra [mm] = 10/10; peso [kg/m^2] = 10,5. Escluso: lattoneria accessoria | raccordi | pezzi speciali. RM2 Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colorata; geometria: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 10/10 SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata su una faccia RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature LV1 Posa. Incluso: tagli | adattamenti | sfridi | sormonti | fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0055.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra grecata | lastra preverniciata su una faccia; spessore lastra [mm] = 10/10; peso [kg/m^2] = 10,5. Escluso: lattoneria accessoria | raccordi | pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli | adattamenti | sfridi | sormonti | fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre. OP1 Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra grecata | lastra preverniciata su una faccia; spessore lastra [mm] = 10/10; peso [kg/m^2] = 10,5. Escluso: lattoneria accessoria | raccordi | pezzi speciali. RM2 Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colorata; geometria: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 10/10 SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata su una faccia RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature LV1 Posa. Incluso: tagli | adattamenti | sfridi | sormonti | fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1510.D0004.0000.-	OPERA: Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso estruso (XPS); geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 4; conduttività termica [W/mK] = 0,033 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 200. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m^2] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; il sistema dovrà essere provvisto di EPD e rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1510.D0004.0000.-	OPERA: Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso estruso (XPS); geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 4; conduttività termica [W/mK] = 0,033 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 200. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m^2] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1510.D0004.0005.a	OPERA: Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso estruso (XPS); geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 5; conduttività termica [W/mK] = 0,033 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 200. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m^2] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; il sistema dovrà essere provvisto di EPD e rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1510.D0004.0005.a	OPERA: Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso estruso (XPS); geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 5; conduttività termica [W/mK] = 0,033 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 200. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m^2] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1510.D0004.0005.b	OPERA: Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso estruso (XPS); geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 6; conduttività termica [W/mK] = 0,033 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 200. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m^2] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; il sistema dovrà essere provvisto di EPD e rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1510.D0004.0005.b	OPERA: Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso estruso (XPS); geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 6; conduttività termica [W/mK] = 0,033 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 200. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m^2] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata.	*Variazione Declaratoria*

LOM252.OC.EEA.Pa02.C1510.D0004.0010.-	OPERA: Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso estruso (XPS); geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 8; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 200. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m^2] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; il sistema dovrà essere provvisto di EPD e rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1510.D0004.0010.-	OPERA: Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso estruso (XPS); geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 8; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 200. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m^2] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1510.D0004.0015.-	OPERA: Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso estruso (XPS); geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 200. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m^2] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; il sistema dovrà essere provvisto di EPD e rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1510.D0004.0015.-	OPERA: Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso estruso (XPS); geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 200. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m^2] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1510.D0005.0000.-	OPERA: Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 4; conduttività termica [W/mK] = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a compressione [kPa] ≥ 100; densità [classe] = 100. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m^2] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; il sistema dovrà essere provvisto di EPD e rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1510.D0005.0000.-	OPERA: Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 4; conduttività termica [W/mK] = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a compressione [kPa] ≥ 100; densità [classe] = 100. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m^2] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1510.D0005.0005.-	OPERA: Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 5; conduttività termica [W/mK] = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a compressione [kPa] ≥ 100; densità [classe] = 100. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m^2] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; il sistema dovrà essere provvisto di EPD e rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1510.D0005.0005.-	OPERA: Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 5; conduttività termica [W/mK] = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a compressione [kPa] ≥ 100; densità [classe] = 100. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m^2] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1510.D0005.0010.-	OPERA: Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 6; conduttività termica [W/mK] = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a compressione [kPa] ≥ 100; densità [classe] = 100. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m^2] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; il sistema dovrà essere provvisto di EPD e rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1510.D0005.0010.-	OPERA: Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 6; conduttività termica [W/mK] = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a compressione [kPa] ≥ 100; densità [classe] = 100. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m^2] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1510.D0005.0015.-	OPERA: Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 8; conduttività termica [W/mK] = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a compressione [kPa] ≥ 100; densità [classe] = 100. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m^2] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; il sistema dovrà essere provvisto di EPD e rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1510.D0005.0015.-	OPERA: Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 8; conduttività termica [W/mK] = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a compressione [kPa] ≥ 100; densità [classe] = 100. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m^2] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1510.D0005.0020.-	OPERA: Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a compressione [kPa] ≥ 100; densità [classe] = 100. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m^2] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; il sistema dovrà essere provvisto di EPD e rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1510.D0005.0020.-	OPERA: Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a compressione [kPa] ≥ 100; densità [classe] = 100. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m^2] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1510.D0038.0000.a	OPERA: Sistema a cappotto, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: isolamento termico | riduzione ponti termici; impiego: murature | zoccolature; spessore [cm] = 2; conduttività termica [W/mK] = 0,027 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m^3] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kgK] = 1400 ÷ 1500. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m^2] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; pannello e malta rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1510.D0038.0000.a	OPERA: Sistema a cappotto, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: isolamento termico | riduzione ponti termici; impiego: murature | zoccolature; spessore [cm] = 2; conduttività termica [W/mK] = 0,027 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m^3] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kgK] = 1400 ÷ 1500. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m^2] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1510.D0038.0000.b	OPERA: Sistema a cappotto, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: isolamento termico | riduzione ponti termici; impiego: murature | zoccolature; spessore [cm] = 3; conduttività termica [W/mK] = 0,027 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m^3] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kgK] = 1400 ÷ 1500. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m^2] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; pannello e malta rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1510.D0038.0000.b	OPERA: Sistema a cappotto, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: isolamento termico | riduzione ponti termici; impiego: murature | zoccolature; spessore [cm] = 3; conduttività termica [W/mK] = 0,027 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m^3] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kgK] = 1400 ÷ 1500. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m^2] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata.	*Variazione Declaratoria*

LOM252.OC.EEA.Pa02.C1510.D0038.0000.c	OPERA: Sistema a cappotto, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: isolamento termico | riduzione ponti termici; impiego: murature | zoccolature; spessore [cm] = 4; conduttività termica [W/mK] = 0,027 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m^3] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kgK] = 1400 ÷ 1500. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m^2] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; pannello e malta rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1510.D0038.0000.c	OPERA: Sistema a cappotto, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: isolamento termico | riduzione ponti termici; impiego: murature | zoccolature; spessore [cm] = 4; conduttività termica [W/mK] = 0,027 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m^3] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kgK] = 1400 ÷ 1500. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m^2] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1510.D0038.0000.d	OPERA: Sistema a cappotto, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: isolamento termico | riduzione ponti termici; impiego: murature | zoccolature; spessore [cm] = 5; conduttività termica [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m^3] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kgK] = 1400 ÷ 1500. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m^2] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; pannello e malta rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1510.D0038.0000.d	OPERA: Sistema a cappotto, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: isolamento termico | riduzione ponti termici; impiego: murature | zoccolature; spessore [cm] = 5; conduttività termica [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m^3] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kgK] = 1400 ÷ 1500. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m^2] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1510.D0038.0000.e	OPERA: Sistema a cappotto, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: isolamento termico | riduzione ponti termici; impiego: murature | zoccolature; spessore [cm] = 6; conduttività termica [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m^3] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kgK] = 1400 ÷ 1500. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m^2] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; pannello e malta rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1510.D0038.0000.e	OPERA: Sistema a cappotto, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: isolamento termico | riduzione ponti termici; impiego: murature | zoccolature; spessore [cm] = 6; conduttività termica [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m^3] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kgK] = 1400 ÷ 1500. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m^2] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1510.D0038.0000.f	OPERA: Sistema a cappotto, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: isolamento termico | riduzione ponti termici; impiego: murature | zoccolature; spessore [cm] = 7; conduttività termica [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m^3] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kgK] = 1400 ÷ 1500. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m^2] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; pannello e malta rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1510.D0038.0000.f	OPERA: Sistema a cappotto, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: isolamento termico | riduzione ponti termici; impiego: murature | zoccolature; spessore [cm] = 7; conduttività termica [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m^3] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kgK] = 1400 ÷ 1500. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m^2] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1510.D0038.0000.g	OPERA: Sistema a cappotto, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: isolamento termico | riduzione ponti termici; impiego: murature | zoccolature; spessore [cm] = 8; conduttività termica [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m^3] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kgK] = 1400 ÷ 1500. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m^2] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; pannello e malta rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1510.D0038.0000.g	OPERA: Sistema a cappotto, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: isolamento termico | riduzione ponti termici; impiego: murature | zoccolature; spessore [cm] = 8; conduttività termica [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m^3] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kgK] = 1400 ÷ 1500. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m^2] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1510.D0038.0000.h	OPERA: Sistema a cappotto, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: isolamento termico | riduzione ponti termici; impiego: murature | zoccolature; spessore [cm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,025 ÷ 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m^3] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kgK] = 1400 ÷ 1500. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m^2] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; pannello e malta rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1510.D0038.0000.h	OPERA: Sistema a cappotto, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: isolamento termico | riduzione ponti termici; impiego: murature | zoccolature; spessore [cm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,025 ÷ 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m^3] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kgK] = 1400 ÷ 1500. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m^2] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1510.D0038.0000.i	OPERA: Sistema a cappotto, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: isolamento termico | riduzione ponti termici; impiego: murature | zoccolature; spessore [cm] = 12; conduttività termica [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m^3] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kgK] = 1400 ÷ 1500. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m^2] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; pannello e malta rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1510.D0038.0000.i	OPERA: Sistema a cappotto, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: isolamento termico | riduzione ponti termici; impiego: murature | zoccolature; spessore [cm] = 12; conduttività termica [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m^3] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kgK] = 1400 ÷ 1500. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m^2] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1510.Od001.0000.-	OPERA: Sistema a cappotto di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 6; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | resistenza a compressione [kPa] > 15 | resistenza a trazione nel senso dello spessore [kPa] ≥ 7,5. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m^2] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; pannello e malta rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1510.Od001.0000.-	OPERA: Sistema a cappotto di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 6; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | resistenza a compressione [kPa] > 15 | resistenza a trazione nel senso dello spessore [kPa] ≥ 7,5. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m^2] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata.	*Variazione Declaratoria*

LOM252.OC.EEA.Pa02.C1510.Od005.0000.-	OPERA: Sistema a cappotto di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 4; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m^2] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontatail sistema dovrà essere provvisto di EPD e rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1510.Od005.0000.-	OPERA: Sistema a cappotto di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 4; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m^2] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1510.Od005.0005.-	OPERA: Sistema a cappotto di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 5; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m^2] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontatail sistema dovrà essere provvisto di EPD e rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1510.Od005.0005.-	OPERA: Sistema a cappotto di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 5; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m^2] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1510.Od005.0010.-	OPERA: Sistema a cappotto di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 6; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m^2] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontatail sistema dovrà essere provvisto di EPD e rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1510.Od005.0010.-	OPERA: Sistema a cappotto di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 6; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m^2] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1510.Od005.0015.-	OPERA: Sistema a cappotto di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 8; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m^2] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontatail sistema dovrà essere provvisto di EPD e rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1510.Od005.0015.-	OPERA: Sistema a cappotto di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 8; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m^2] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1510.Od005.0020.-	OPERA: Sistema a cappotto di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m^2] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontatail sistema dovrà essere provvisto di EPD e rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1510.Od005.0020.-	OPERA: Sistema a cappotto di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m^2] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.D0002.0010.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: velo vetro; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 6; conduttività termica [W/mK] = 0,026. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: listelli in legno incorporati nella schiuma per fissaggi. Da applicare nell'intradosso del solaio.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0002.0010.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: velo vetro; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 6; conduttività termica [W/mK] = 0,026. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: listelli in legno incorporati nella schiuma per fissaggi. Su intradosso solai.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0060.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 3; conduttività termica [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0060.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: sistema di muratura | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 3; conduttività termica [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0095.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: senza pelle; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 2; reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza al fuoco [classe] = 120 RF. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: da applicare nell'intradosso del solaio.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0095.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: senza pelle; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 2; reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza al fuoco [classe] = 120 RF. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: su intradosso dei solai.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0100.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma | multistrato; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 2,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento. Da applicare nell'intradosso del solaio.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0100.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma | multistrato; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 2,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento. Su intradosso dei solai.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0105.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma | multistrato; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 3,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento. Da applicare nell'intradosso del solaio.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0105.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma | multistrato; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 3,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento. Su intradosso dei solai.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0110.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma | multistrato; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento. Da applicare nell'intradosso del solaio.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0110.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma | multistrato; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento. Su intradosso dei solai.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0115.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma | multistrato; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 7,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento. Da applicare nell'intradosso del solaio.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0115.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma | multistrato; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 7,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento. Su intradosso dei solai.	*Variazione Declaratoria*

LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0135.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma | multistrato; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 2,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0135.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma | multistrato; impiego: sistema di muratura | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 2,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0140.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma | multistrato; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 3,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0140.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma | multistrato; impiego: sistema di muratura | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 3,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0145.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma | multistrato; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0145.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma | multistrato; impiego: sistema di muratura | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0150.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma | multistrato; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 7,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0150.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma | multistrato; impiego: sistema di muratura | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 7,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0155.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma | multistrato; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 2,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0155.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma | multistrato; impiego: sistema di muratura | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 2,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0160.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma | multistrato; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 3,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0160.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma | multistrato; impiego: sistema di muratura | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 3,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0165.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma | multistrato; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0165.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma | multistrato; impiego: sistema di muratura | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0170.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma | multistrato; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 7,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0170.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma | multistrato; impiego: sistema di muratura | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 7,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0175.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: in pannelli | estradosso sagomato; impiego: esterno | murature interrate; spessore [cm] = 2,8; resistenza al fuoco [classe] = 150 RF | reazione al fuoco [euroclasse] = E. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: su strato impermeabilizzante, contro terra.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0175.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: in pannelli | estradosso sagomato; impiego: esterno | sistema di muratura interrata; spessore [cm] = 2,8; resistenza al fuoco [classe] = 150 RF | reazione al fuoco [euroclasse] = E. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: su strato impermeabilizzante, contro terra.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0180.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: in pannelli | estradosso sagomato; impiego: esterno | murature interrate; spessore [cm] = 5,3; resistenza al fuoco [classe] = 150 RF | reazione al fuoco [euroclasse] = E. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: su strato impermeabilizzante, contro terra.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0180.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: in pannelli | estradosso sagomato; impiego: esterno | sistema di muratura interrata; spessore [cm] = 5,3; resistenza al fuoco [classe] = 150 RF | reazione al fuoco [euroclasse] = E. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: su strato impermeabilizzante, contro terra.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0185.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: in pannelli | estradosso sagomato; impiego: esterno | murature interrate; spessore [cm] = 8,3; resistenza al fuoco [classe] = 150 RF | reazione al fuoco [euroclasse] = E. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: su strato impermeabilizzante, contro terra.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0185.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: in pannelli | estradosso sagomato; impiego: esterno | sistema di muratura interrata; spessore [cm] = 8,3; resistenza al fuoco [classe] = 150 RF | reazione al fuoco [euroclasse] = E. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: su strato impermeabilizzante, contro terra.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0020.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: multistrato gas impermeabile; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 2; conduttività termica [W/mK] = 0,022 | reazione al fuoco [euroclasse] = F | resistenza a compressione al 10% [kPa] > 150. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0020.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: multistrato gas impermeabile; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: sistema di muratura | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 2; conduttività termica [W/mK] = 0,022 | reazione al fuoco [euroclasse] = F | resistenza a compressione al 10% [kPa] > 150. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0025.a	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 3; conduttività termica [W/mK] = 0,028 | resistenza a compressione [kPa] >= 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] >= 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; fissaggio. Escluso: ponteggi esterni; assistenza muraria; fornitura e posa facciata ventilata. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0025.a	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 3; conduttività termica [W/mK] = 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; fissaggio. Escluso: ponteggi esterni; assistenza muraria; fornitura e posa facciata ventilata. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0025.b	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 4; conduttività termica [W/mK] = 0,028 | resistenza a compressione [kPa] >= 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] >= 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; fissaggio. Escluso: ponteggi esterni; assistenza muraria; fornitura e posa facciata ventilata. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0025.b	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 4; conduttività termica [W/mK] = 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; fissaggio. Escluso: ponteggi esterni; assistenza muraria; fornitura e posa facciata ventilata. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati.	*Variazione Declaratoria*

LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0025.c	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 5; conduttività termica [W/mK] = 0,028 | resistenza a compressione [kPa] >= 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] >= 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; fissaggio. Escluso: ponteggi esterni; assistenza muraria; fornitura e posa facciata ventilata. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0025.c	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 5; conduttività termica [W/mK] = 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; fissaggio. Escluso: ponteggi esterni; assistenza muraria; fornitura e posa facciata ventilata. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0025.d	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 6; conduttività termica [W/mK] = 0,028 | resistenza a compressione [kPa] >= 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] >= 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; fissaggio. Escluso: ponteggi esterni; assistenza muraria; fornitura e posa facciata ventilata. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0025.d	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 6; conduttività termica [W/mK] = 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; fissaggio. Escluso: ponteggi esterni; assistenza muraria; fornitura e posa facciata ventilata. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0025.e	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 7; conduttività termica [W/mK] = 0,028 | resistenza a compressione [kPa] >= 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] >= 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; fissaggio. Escluso: ponteggi esterni; assistenza muraria; fornitura e posa facciata ventilata. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0025.e	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 7; conduttività termica [W/mK] = 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; fissaggio. Escluso: ponteggi esterni; assistenza muraria; fornitura e posa facciata ventilata. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0025.f	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 8; conduttività termica [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] >= 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] >= 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; fissaggio. Escluso: ponteggi esterni; assistenza muraria; fornitura e posa facciata ventilata. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0025.f	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 8; conduttività termica [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; fissaggio. Escluso: ponteggi esterni; assistenza muraria; fornitura e posa facciata ventilata. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0025.g	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] >= 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] >= 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; fissaggio. Escluso: ponteggi esterni; assistenza muraria; fornitura e posa facciata ventilata. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0025.g	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; fissaggio. Escluso: ponteggi esterni; assistenza muraria; fornitura e posa facciata ventilata. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.E0005.0005.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; geometria: in pannelli; impiego: murature | tramezzi; spessore [cm] = 0,8. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.E0005.0005.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; geometria: in pannelli; impiego: sistema di muratura | tramezzi; spessore [cm] = 0,8. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.E0005.0010.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; geometria: in pannelli; impiego: murature | tramezzi; spessore [cm] = 1. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.E0005.0010.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; geometria: in pannelli; impiego: sistema di muratura | tramezzi; spessore [cm] = 1. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.E0005.0015.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; geometria: in strisce; impiego: interno | sottotavolati; spessore [mm] = 8 | larghezza [cm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio. Escluso: assistenza muraria.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.E0005.0015.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; geometria: in strisce; impiego: interno | sotto tavolati; spessore [mm] = 8 | larghezza [cm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio. Escluso: assistenza muraria.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.E0005.0020.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; geometria: in strisce; impiego: interno | sottotavolati; spessore [mm] = 8 | larghezza [cm] = 15. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio. Escluso: assistenza muraria.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.E0005.0020.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; geometria: in strisce; impiego: interno | sotto tavolati; spessore [mm] = 8 | larghezza [cm] = 15. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio. Escluso: assistenza muraria.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.E0005.0025.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; geometria: in strisce; impiego: interno | sottotavolati; spessore [mm] = 8 | larghezza [cm] = 20. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio. Escluso: assistenza muraria.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.E0005.0025.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; geometria: in strisce; impiego: interno | sotto tavolati; spessore [mm] = 8 | larghezza [cm] = 20. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio. Escluso: assistenza muraria.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.E0005.0030.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; geometria: in strisce; impiego: interno | sottotavolati; spessore [mm] = 8 | larghezza [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio. Escluso: assistenza muraria.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.E0005.0030.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; geometria: in strisce; impiego: interno | sotto tavolati; spessore [mm] = 8 | larghezza [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio. Escluso: assistenza muraria.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0000.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre rigide; impiego: murature | tramezzi; spessore [cm] = 2; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per tramezzi in tavolato/cartongesso.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0000.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre rigide; impiego: sistema di muratura | tramezzi; spessore [cm] = 2; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per tramezzi in tavolato/cartongesso.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0250.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre semirigide; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 4; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; sigillatura; fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, realizzato a tetto caldo; applicazione su estradosso falde copertura.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0250.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre semirigide; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 4; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; sigillatura; fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo; applicazione su estradosso falde copertura.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0285.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre rigide; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 3; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: da applicare nell'intradosso del solaio.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0285.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre rigide; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 3; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: intradosso solai.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0290.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre rigide; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 3; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0290.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre rigide; impiego: sistema di muratura | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 3; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0295.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre rigide; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 4; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli a tutta altezza.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0295.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre rigide; impiego: sistema di muratura | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 4; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli a tutta altezza.	*Variazione Declaratoria*

LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0005.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli | multistrato; impiego: murature | tramezzi; spessore [cm] = 3,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento; per tramezzi in tavolato/cartongesso.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0005.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli | multistrato; impiego: sistema di muratura | tramezzi; spessore [cm] = 3,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento; per tramezzi in tavolato/cartongesso.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0010.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli | multistrato; impiego: murature | tramezzi; spessore [cm] = 5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento; per tramezzi in tavolato/cartongesso.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0010.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli | multistrato; impiego: sistema di muratura | tramezzi; spessore [cm] = 5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento; per tramezzi in tavolato/cartongesso.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0015.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli | multistrato; impiego: murature | tramezzi; spessore [cm] = 7,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento; per tramezzi in tavolato/cartongesso.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0015.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli | multistrato; impiego: sistema di muratura | tramezzi; spessore [cm] = 7,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento; per tramezzi in tavolato/cartongesso.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0020.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli | multistrato; impiego: murature | tramezzi; spessore [cm] = 3,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite; per tramezzi in tavolato/cartongesso.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0020.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli | multistrato; impiego: sistema di muratura | tramezzi; spessore [cm] = 3,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite; per tramezzi in tavolato/cartongesso.	*Variazione Declaratoria* | *Analisi Prezzi* e *Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0025.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli | multistrato; impiego: murature | tramezzi; spessore [cm] = 5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite; per tramezzi in tavolato/cartongesso.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0025.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli | multistrato; impiego: sistema di muratura | tramezzi; spessore [cm] = 5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite; per tramezzi in tavolato/cartongesso.	*Variazione Declaratoria* | *Analisi Prezzi* e *Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0030.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli | multistrato; impiego: murature | tramezzi; spessore [cm] = 7,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite; per tramezzi in tavolato/cartongesso.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0030.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli | multistrato; impiego: sistema di muratura | tramezzi; spessore [cm] = 7,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite; per tramezzi in tavolato/cartongesso.	*Variazione Declaratoria* | *Analisi Prezzi* e *Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0280.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli | multistrato; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 3,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite. Da applicare nell'intradosso del solaio.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0280.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli | multistrato; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 3,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite. Intradosso solai.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0285.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli | multistrato; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite. Da applicare nell'intradosso del solaio.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0285.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli | multistrato; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite. Intradosso solai.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0290.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli | multistrato; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 7,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite. Da applicare nell'intradosso del solaio.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0290.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli | multistrato; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 7,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite. Intradosso solai.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0000.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre; impiego: sottopavimenti; spessore [cm] = 1,5; conduttività termica [W/mK] = 0,031. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con vetro riciclato [%] >= 80.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0000.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre; impiego: sottopavimenti; spessore [cm] = 1,5; conduttività termica [W/mK] = 0,031. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0005.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre; impiego: sottopavimenti; spessore [cm] = 2; conduttività termica [W/mK] = 0,031. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con vetro riciclato [%] >= 80.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0005.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre; impiego: sottopavimenti; spessore [cm] = 2; conduttività termica [W/mK] = 0,031. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0010.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: non rivestito; geometria: in feltro; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 2,5; conduttività termica [W/mK] = 0,037 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggio; sormonti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0010.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: non rivestito; geometria: in feltro; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [cm] = 2,5; conduttività termica [W/mK] = 0,037 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggio; sormonti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0250.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 4; conduttività termica [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; sigillatura; fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con vetro riciclato [%] >= 80, realizzato a tetto caldo; applicazione su estradosso falde.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0250.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 4; conduttività termica [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; sigillatura; fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo; applicazione su estradosso falde.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0255.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume plastomerico-velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 4; conduttività termica [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; sigillatura; fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: bitume armato con velo vetro; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con vetro riciclato [%] >= 80, realizzato a tetto caldo; applicazione su estradosso falde.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0255.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume plastomerico-velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 4; conduttività termica [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; sigillatura; fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: bitume armato con velo vetro. Realizzato a tetto caldo; applicazione su estradosso falde.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0260.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 5; conduttività termica [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; sigillatura; fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con vetro riciclato [%] >= 80, realizzato a tetto caldo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0260.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 5; conduttività termica [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; sigillatura; fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	*Variazione Declaratoria*

LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0265.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume plastomerico-velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 5; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 50 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; sigillatura; fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: bitume armato con velo vetro; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con vetro riciclato [%] >= 80, realizzato a tetto caldo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0265.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume plastomerico-velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 5; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 50 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; sigillatura; fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: bitume armato con velo vetro. Realizzato a tetto caldo.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0270.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in feltro; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 5; conduttività termica [W/mK] = 0,04 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con vetro riciclato [%] >= 80, a pavimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0270.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in feltro; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 5; conduttività termica [W/mK] = 0,04 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: a pavimento.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0275.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in feltro | su carta kraft; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 5; conduttività termica [W/mK] = 0,04 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore in carta kraft con funzione di barriera al vapore; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con vetro riciclato [%] >= 80, a pavimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0275.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in feltro | su carta kraft; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 5; conduttività termica [W/mK] = 0,04 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore in carta kraft con funzione di barriera al vapore. A pavimento.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0280.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; geometria: in rotoli | su carta kraft; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,039 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore in carta kraft bitumata con funzione di freno al vapore; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con vetro riciclato [%] >= 80, realizzato a tetto freddo; su intradosso falde.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0280.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; geometria: in rotoli | su carta kraft; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,039 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore in carta kraft bitumata con funzione di freno al vapore. Realizzato a tetto freddo; su intradosso falde.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0285.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; geometria: in rotoli | su carta kraft; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 20; conduttività termica [W/mK] = 0,039 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore in carta kraft bitumata con funzione di freno al vapore; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con vetro riciclato [%] >= 80, realizzato a tetto freddo; su intradosso falde.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0285.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; geometria: in rotoli | su carta kraft; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 20; conduttività termica [W/mK] = 0,039 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore in carta kraft bitumata con funzione di freno al vapore. Realizzato a tetto freddo; su intradosso falde.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0290.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre rigide; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 4; conduttività termica [W/mK] = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con vetro riciclato [%] >= 80. Da applicare nell'intradosso del solaio.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0290.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre rigide; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 4; conduttività termica [W/mK] = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: intradosso solai.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0505.-	OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti | su carta kraft; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 4; conduttività termica [W/mK] = 0,032. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli a tutta altezza; strato inferiore rivestito in carta kraft-alluminio retinata polirinforzata con funzione di barriera al vapore; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con vetro riciclato [%] >= 80.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0505.-	OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti | su carta kraft; impiego: sistema di muratura | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 4; conduttività termica [W/mK] = 0,032. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli a tutta altezza; strato inferiore rivestito in carta kraft-alluminio retinata polirinforzata con funzione di barriera al vapore.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0510.-	OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre autoportanti; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 4; conduttività termica [W/mK] = 0,033 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con vetro riciclato [%] >= 80.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0510.-	OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre autoportanti; impiego: sistema di muratura | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 4; conduttività termica [W/mK] = 0,033 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0515.-	OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti | su carta kraft; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 4; conduttività termica [W/mK] = 0,033. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore rivestito in carta kraft bitumata con funzione di freno al vapore; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con vetro riciclato [%] >= 80.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0515.-	OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti | su carta kraft; impiego: sistema di muratura | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 4; conduttività termica [W/mK] = 0,033. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore rivestito in carta kraft bitumata con funzione di freno al vapore.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0520.-	OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 5; conduttività termica [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli a tutta altezza; rivestimento su entrambi i lati; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con vetro riciclato [%] >= 80.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0520.-	OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti; impiego: sistema di muratura | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 5; conduttività termica [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli a tutta altezza; rivestimento su entrambi i lati.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0530.-	OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti; impiego: murature | intercapedini; spessore [cm] = 4; conduttività termica [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli a tutta altezza; rivestimento su entrambi i lati; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con vetro riciclato [%] >= 80.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0530.-	OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti; impiego: sistema di muratura | intercapedini; spessore [cm] = 4; conduttività termica [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli a tutta altezza; rivestimento su entrambi i lati.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0535.-	OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria: in pannelli; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4,5; conduttività termica [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggio; sormonti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con vetro riciclato [%] >= 60.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0535.-	OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria: in pannelli; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [cm] = 4,5; conduttività termica [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggio; sormonti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0540.-	OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria: in pannelli; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 7; conduttività termica [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggio; sormonti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con vetro riciclato [%] >= 60.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0540.-	OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria: in pannelli; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [cm] = 7; conduttività termica [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggio; sormonti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0545.-	OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria: in pannelli; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 9,5; conduttività termica [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggio; sormonti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con vetro riciclato [%] >= 60.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0545.-	OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria: in pannelli; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [cm] = 9,5; conduttività termica [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggio; sormonti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	*Variazione Declaratoria*

LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0550.-	OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria: in pannelli; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4,5; conduttività termica [W/mK] = 0,038 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggio; sormonti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con vetro riciclato [%] >= 60.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0550.-	OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria: in pannelli; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [cm] = 4,5; conduttività termica [W/mK] = 0,038 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggio; sormonti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0555.-	OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria: in pannelli; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 7; conduttività termica [W/mK] = 0,04 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggio; sormonti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con vetro riciclato [%] >= 60.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0555.-	OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria: in pannelli; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [cm] = 7; conduttività termica [W/mK] = 0,04 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggio; sormonti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0560.-	OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria: in pannelli; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 9,5; conduttività termica [W/mK] = 0,04 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggio; sormonti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con vetro riciclato [%] >= 60.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0560.-	OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria: in pannelli; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [cm] = 9,5; conduttività termica [W/mK] = 0,04 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggio; sormonti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.T0004.0010.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; impiego: sottopavimenti; spessore [cm] = 5; conduttività termica [W/mK] = 0,048 | resistenza a compressione [kPa] = 1600 | reazione al fuoco [classe] = O. LAVORO: Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: adatto a carichi molto elevati. Sigillatura dei giunti con mastice. OP1 Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; impiego: sottopavimenti; spessore [cm] = 5; conduttività termica [W/mK] = 0,048 | resistenza a compressione [kPa] = 1600 | reazione al fuoco [classe] = O. SPECIFICHE TECNICHE: adatto a carichi molto elevati. RM2 Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane carrabili | sottopavimenti; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,048 | resistenza a compressione [kPa] = 1600 | reazione al fuoco [euroclasse] = O SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC RM2 Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre LV1 Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: sigillatura dei giunti con mastice.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.T0004.0010.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; impiego: sottopavimenti; spessore [cm] = 5; conduttività termica [W/mK] = 0,048 | resistenza a compressione [kPa] = 1600 | reazione al fuoco [classe] = O. LAVORO: Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: adatto a carichi molto elevati. Sigillatura dei giunti con mastice. OP1 Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; impiego: sottopavimenti; spessore [cm] = 5; conduttività termica [W/mK] = 0,048 | resistenza a compressione [kPa] = 1600 | reazione al fuoco [classe] = O. SPECIFICHE TECNICHE: adatto a carichi molto elevati. RM2 Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane carrabili | sottopavimenti; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,048 | resistenza a compressione [kPa] = 1600 | reazione al fuoco [euroclasse] = O SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC RM2 Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre LV1 Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: sigillatura dei giunti con mastice.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.T0004.0020.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; impiego: murature interrate; spessore [cm] = 4; conduttività termica [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [classe] = O. Incluso: bitume. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: bitume ossidato a caldo steso su strato inferiore e superiore.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.T0004.0020.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; impiego: sistema di muratura interrata; spessore [cm] = 4; conduttività termica [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [classe] = O. Incluso: bitume. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: bitume ossidato a caldo steso su strato inferiore e superiore.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1515.Zb024.0010.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di materiale mix perlite espansa-fibra di vetro; finitura: bitume plastomerico; geometria: in lastre; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 2; conduttività termica [W/mK] = 0,043 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0 | resistenza a compressione [kg/cm^2] = 3,2. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su un lato.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Zb024.0010.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di materiale mix perlite espansa-fibra di vetro; finitura: bitume plastomerico; geometria: in lastre; impiego: sistema di muratura | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 2; conduttività termica [W/mK] = 0,043 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0 | resistenza a compressione [kg/cm^2] = 3,2. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su un lato.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1820.K0001.0000.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in membrane di argilla bentonite di sodio; finitura: geotessuto autoaggrappante; impiego: superfici verticali | superfici verticali interrate; spessore (a secco) [mm] = 6,4. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; fissaggio sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture verticali in conglomerato cementizio armato. OP1 Strato di impermeabilizzazione, in membrane di argilla bentonite di sodio; finitura: geotessuto autoaggrappante; impiego: superfici verticali | superfici verticali interrate; spessore (a secco) [mm] = 6,4. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture verticali in conglomerato cementizio armato. RM2 Membrana di argilla bentonite di sodio; finitura: geotessuto autoaggrappante; geometria: multistrato; funzione: impermeabilizzazione; impiego: strutture orizzontali | strutture orizzontali interrate | strutture verticali | strutture verticali interrate; fornitura: in rotoli; spessore [mm] = 6,4 SPECIFICHE TECNICHE: bentonite in ragione [kg/m^2] > 4,8; membrana interposta tra due strati di geotessuto LV1 Posa. Incluso: sfridi; fissaggio sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1820.K0001.0000.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in membrane di argilla bentonite di sodio; finitura: geotessuto autoaggrappante; impiego: superfici verticali | superfici verticali interrate; spessore (a secco) [mm] = 6,4. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; fissaggio sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture verticali in conglomerato cementizio armato. OP1 Strato di impermeabilizzazione, in membrane di argilla bentonite di sodio; finitura: geotessuto autoaggrappante; impiego: superfici verticali | superfici verticali interrate; spessore (a secco) [mm] = 6,4. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture verticali in conglomerato cementizio armato. RM2 Membrana di argilla bentonite di sodio; finitura: geotessuto autoaggrappante; geometria: multistrato; funzione: impermeabilizzazione; impiego: strutture orizzontali | strutture orizzontali interrate | strutture verticali | strutture verticali interrate; fornitura: in rotoli; spessore [mm] = 6,4 SPECIFICHE TECNICHE: bentonite in ragione [kg/m^2] > 4,8; membrana interposta tra due strati di geotessuto LV1 Posa. Incluso: sfridi; fissaggio sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1820.K0001.0005.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in membrane di argilla bentonite di sodio; finitura: geotessuto autoaggrappante; impiego: superfici orizzontali | superfici orizzontali interrate; spessore (a secco) [mm] = 6,4. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; fissaggio sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture orizzontali in conglomerato cementizio armato. OP1 Strato di impermeabilizzazione, in membrane di argilla bentonite di sodio; finitura: geotessuto autoaggrappante; impiego: superfici orizzontali | superfici orizzontali interrate; spessore (a secco) [mm] = 6,4. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture orizzontali in conglomerato cementizio armato. RM2 Membrana di argilla bentonite di sodio; finitura: geotessuto autoaggrappante; geometria: multistrato; funzione: impermeabilizzazione; impiego: strutture orizzontali | strutture orizzontali interrate | strutture verticali | strutture verticali interrate; fornitura: in rotoli; spessore [mm] = 6,4 SPECIFICHE TECNICHE: bentonite in ragione [kg/m^2] > 4,8; membrana interposta tra due strati di geotessuto LV1 Posa. Incluso: sfridi; fissaggio sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1820.K0001.0005.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in membrane di argilla bentonite di sodio; finitura: geotessuto autoaggrappante; impiego: superfici orizzontali | superfici orizzontali interrate; spessore (a secco) [mm] = 6,4. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; fissaggio sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture orizzontali in conglomerato cementizio armato. OP1 Strato di impermeabilizzazione, in membrane di argilla bentonite di sodio; finitura: geotessuto autoaggrappante; impiego: superfici orizzontali | superfici orizzontali interrate; spessore (a secco) [mm] = 6,4. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture orizzontali in conglomerato cementizio armato. RM2 Membrana di argilla bentonite di sodio; finitura: geotessuto autoaggrappante; geometria: multistrato; funzione: impermeabilizzazione; impiego: strutture orizzontali | strutture orizzontali interrate | strutture verticali | strutture verticali interrate; fornitura: in rotoli; spessore [mm] = 6,4 SPECIFICHE TECNICHE: bentonite in ragione [kg/m^2] > 4,8; membrana interposta tra due strati di geotessuto LV1 Posa. Incluso: sfridi; fissaggio sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1820.K0001.0250.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in pannelli di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; impiego: superfici verticali | superfici verticali interrate; spessore [mm] = 4,6. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; risvolti; fissaggio. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture verticali. Fissaggio su preesistente sottofondo il conglomerato cementizio. OP1 Strato di impermeabilizzazione, in pannelli di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; impiego: superfici verticali | superfici verticali interrate; spessore [mm] = 4,6. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture verticali. RM2 Pannello di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; funzione: impermeabilizzante; impiego: strutture orizzontali | strutture orizzontali interrate | strutture verticali | strutture verticali interrate; spessore [mm] = 4,6 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da anima in cartone ondulato kraft; bentonite in ragione [kg/m^2] > 4,8; finitura biodegradabile LV1 Posa. Incluso: sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; risvolti; fissaggio. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio su preesistente sottofondo il conglomerato cementizio.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1820.K0001.0250.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in pannelli di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; impiego: superfici verticali | superfici verticali interrate; spessore [mm] = 4,6. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; risvolti; fissaggio. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture verticali. Fissaggio su preesistente sottofondo il conglomerato cementizio. OP1 Strato di impermeabilizzazione, in pannelli di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; impiego: superfici verticali | superfici verticali interrate; spessore [mm] = 4,6. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture verticali. RM2 Pannello di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; funzione: impermeabilizzante; impiego: strutture orizzontali | strutture orizzontali interrate | strutture verticali | strutture verticali interrate; spessore [mm] = 4,6 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da anima in cartone ondulato kraft; bentonite in ragione [kg/m^2] > 4,8; finitura biodegradabile LV1 Posa. Incluso: sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; risvolti; fissaggio. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio su preesistente sottofondo il conglomerato cementizio.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.C1820.K0001.0255.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in pannelli di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; impiego: superfici verticali | superfici verticali interrate; spessore [mm] = 4,8. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; risvolti; fissaggio. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture verticali. Fissaggio su preesistente sottofondo il conglomerato cementizio. OP1 Strato di impermeabilizzazione, in pannelli di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; impiego: superfici verticali | superfici verticali interrate; spessore [mm] = 4,8. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture verticali. RM2 Pannello di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; funzione: impermeabilizzante; impiego: strutture orizzontali | strutture orizzontali interrate | strutture verticali | strutture verticali interrate; spessore [mm] = 4,8 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da anima in cartone ondulato kraft; bentonite in ragione [kg/m^2] > 4,8; finitura biodegradabile LV1 Posa. Incluso: sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; risvolti; fissaggio. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio su preesistente sottofondo il conglomerato cementizio.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1820.K0001.0255.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in pannelli di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; impiego: superfici verticali | superfici verticali interrate; spessore [mm] = 4,8. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; risvolti; fissaggio. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture verticali. Fissaggio su preesistente sottofondo il conglomerato cementizio. OP1 Strato di impermeabilizzazione, in pannelli di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; impiego: superfici verticali | superfici verticali interrate; spessore [mm] = 4,8. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture verticali. RM2 Pannello di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; funzione: impermeabilizzante; impiego: strutture orizzontali | strutture orizzontali interrate | strutture verticali | strutture verticali interrate; spessore [mm] = 4,8 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da anima in cartone ondulato kraft; bentonite in ragione [kg/m^2] > 4,8; finitura biodegradabile LV1 Posa. Incluso: sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; risvolti; fissaggio. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio su preesistente sottofondo il conglomerato cementizio.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1820.K0001.0260.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in pannelli di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; funzione: resistente ai contaminanti; impiego: superfici verticali | superfici verticali interrate; spessore [mm] = 4,8. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; risvolti; fissaggio. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture verticali. Fissaggio su preesistente sottofondo il conglomerato cementizio. OP1 Strato di impermeabilizzazione, in pannelli di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; funzione: resistente ai contaminanti; impiego: superfici verticali | superfici verticali interrate; spessore [mm] = 4,8. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture verticali. RM2 Pannello di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; funzione: impermeabilizzante | resistente ai contaminanti; impiego: strutture orizzontali | strutture orizzontali interrate | strutture verticali | strutture verticali interrate; spessore [mm] = 4,8 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da anima in cartone ondulato kraft; bentonite in ragione [kg/m^2] > 4,8; finitura biodegradabile LV1 Posa. Incluso: sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; risvolti; fissaggio. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio su preesistente sottofondo il conglomerato cementizio.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1820.K0001.0260.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in pannelli di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; funzione: resistente ai contaminanti; impiego: superfici verticali | superfici verticali interrate; spessore [mm] = 4,8. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; risvolti; fissaggio. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture verticali. Fissaggio su preesistente sottofondo il conglomerato cementizio. OP1 Strato di impermeabilizzazione, in pannelli di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; funzione: resistente ai contaminanti; impiego: superfici verticali | superfici verticali interrate; spessore [mm] = 4,8. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture verticali. RM2 Pannello di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; funzione: impermeabilizzante | resistente ai contaminanti; impiego: strutture orizzontali | strutture orizzontali interrate | strutture verticali | strutture verticali interrate; spessore [mm] = 4,8 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da anima in cartone ondulato kraft; bentonite in ragione [kg/m^2] > 4,8; finitura biodegradabile LV1 Posa. Incluso: sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; risvolti; fissaggio. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio su preesistente sottofondo il conglomerato cementizio.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1820.K0001.0265.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in pannelli di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; impiego: superfici orizzontali | superfici orizzontali interrate; spessore [mm] = 4,6. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; risvolti; fissaggio. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture orizzontali. Fissaggio su preesistente sottofondo il conglomerato cementizio. OP1 Strato di impermeabilizzazione, in pannelli di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; impiego: superfici orizzontali | superfici orizzontali interrate; spessore [mm] = 4,6. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture orizzontali. RM2 Pannello di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; funzione: impermeabilizzante; impiego: strutture orizzontali | strutture orizzontali interrate | strutture verticali | strutture verticali interrate; spessore [mm] = 4,6 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da anima in cartone ondulato kraft; bentonite in ragione [kg/m^2] > 4,8; finitura biodegradabile LV1 Posa. Incluso: sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; risvolti; fissaggio. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio su preesistente sottofondo il conglomerato cementizio.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1820.K0001.0265.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in pannelli di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; impiego: superfici orizzontali | superfici orizzontali interrate; spessore [mm] = 4,6. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; risvolti; fissaggio. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture orizzontali. Fissaggio su preesistente sottofondo il conglomerato cementizio. OP1 Strato di impermeabilizzazione, in pannelli di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; impiego: superfici orizzontali | superfici orizzontali interrate; spessore [mm] = 4,6. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture orizzontali. RM2 Pannello di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; funzione: impermeabilizzante; impiego: strutture orizzontali | strutture orizzontali interrate | strutture verticali | strutture verticali interrate; spessore [mm] = 4,6 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da anima in cartone ondulato kraft; bentonite in ragione [kg/m^2] > 4,8; finitura biodegradabile LV1 Posa. Incluso: sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; risvolti; fissaggio. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio su preesistente sottofondo il conglomerato cementizio.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1820.K0001.0270.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in pannelli di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; impiego: superfici orizzontali | superfici orizzontali interrate; spessore [mm] = 4,8. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; risvolti; fissaggio. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture orizzontali. Fissaggio su preesistente sottofondo il conglomerato cementizio. OP1 Strato di impermeabilizzazione, in pannelli di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; impiego: superfici orizzontali | superfici orizzontali interrate; spessore [mm] = 4,8. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture orizzontali. RM2 Pannello di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; funzione: impermeabilizzante; impiego: strutture orizzontali | strutture orizzontali interrate | strutture verticali | strutture verticali interrate; spessore [mm] = 4,8 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da anima in cartone ondulato kraft; bentonite in ragione [kg/m^2] > 4,8; finitura biodegradabile LV1 Posa. Incluso: sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; risvolti; fissaggio. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio su preesistente sottofondo il conglomerato cementizio.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1820.K0001.0270.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in pannelli di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; impiego: superfici orizzontali | superfici orizzontali interrate; spessore [mm] = 4,8. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; risvolti; fissaggio. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture orizzontali. Fissaggio su preesistente sottofondo il conglomerato cementizio. OP1 Strato di impermeabilizzazione, in pannelli di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; impiego: superfici orizzontali | superfici orizzontali interrate; spessore [mm] = 4,8. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture orizzontali. RM2 Pannello di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; funzione: impermeabilizzante; impiego: strutture orizzontali | strutture orizzontali interrate | strutture verticali | strutture verticali interrate; spessore [mm] = 4,8 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da anima in cartone ondulato kraft; bentonite in ragione [kg/m^2] > 4,8; finitura biodegradabile LV1 Posa. Incluso: sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; risvolti; fissaggio. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio su preesistente sottofondo il conglomerato cementizio.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1820.K0001.0275.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in pannelli di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; funzione: resistente ai contaminanti; impiego: superfici orizzontali | superfici orizzontali interrate; spessore [mm] = 4,8. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; risvolti; fissaggio. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture orizzontali. Fissaggio su preesistente sottofondo il conglomerato cementizio. OP1 Strato di impermeabilizzazione, in pannelli di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; funzione: resistente ai contaminanti; impiego: superfici orizzontali | superfici orizzontali interrate; spessore [mm] = 4,8. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture orizzontali. RM2 Pannello di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; funzione: impermeabilizzante | resistente ai contaminanti; impiego: strutture orizzontali | strutture orizzontali interrate | strutture verticali | strutture verticali interrate; spessore [mm] = 4,8 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da anima in cartone ondulato kraft; bentonite in ragione [kg/m^2] > 4,8; finitura biodegradabile LV1 Posa. Incluso: sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; risvolti; fissaggio. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio su preesistente sottofondo il conglomerato cementizio.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1820.K0001.0275.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in pannelli di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; funzione: resistente ai contaminanti; impiego: superfici orizzontali | superfici orizzontali interrate; spessore [mm] = 4,8. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; risvolti; fissaggio. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture orizzontali. Fissaggio su preesistente sottofondo il conglomerato cementizio. OP1 Strato di impermeabilizzazione, in pannelli di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; funzione: resistente ai contaminanti; impiego: superfici orizzontali | superfici orizzontali interrate; spessore [mm] = 4,8. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture orizzontali. RM2 Pannello di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; funzione: impermeabilizzante | resistente ai contaminanti; impiego: strutture orizzontali | strutture orizzontali interrate | strutture verticali | strutture verticali interrate; spessore [mm] = 4,8 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da anima in cartone ondulato kraft; bentonite in ragione [kg/m^2] > 4,8; finitura biodegradabile LV1 Posa. Incluso: sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; risvolti; fissaggio. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio su preesistente sottofondo il conglomerato cementizio.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C1820.K0001.0280.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in pannelli di argilla bentonite di sodio; finitura: tessuto e non tessuto in poliestere; impiego: terreni; spessore [mm] = 6. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; formazione e sigillatura sormonti longitudinali/trasversali. SPECIFICHE TECNICHE: sigillatura con bentonite sodica granulare sfusa. OP1 Strato di impermeabilizzazione, in pannelli di argilla bentonite di sodio; finitura: tessuto e non tessuto in poliestere; impiego: terreni; spessore [mm] = 6. RM2 Pannello di argilla bentonite di sodio; finitura: tessuto e non tessuto in poliestere; funzione: impermeabilizzante; impiego: terreni; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: bentonite in ragione [kg/m^2] > 4,8 interposta tra un tessuto e un non tessuto in poliestere agugliati tra loro LV1 Posa. Incluso: sfridi; formazione e sigillatura sormonti longitudinali/trasversali. SPECIFICHE TECNICHE: sigillatura con bentonite sodica granulare sfusa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1820.K0001.0280.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in pannelli di argilla bentonite di sodio; finitura: tessuto e non tessuto in poliestere; impiego: terreni; spessore [mm] = 6. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; formazione e sigillatura sormonti longitudinali/trasversali. SPECIFICHE TECNICHE: sigillatura con bentonite sodica granulare sfusa. OP1 Strato di impermeabilizzazione, in pannelli di argilla bentonite di sodio; finitura: tessuto e non tessuto in poliestere; impiego: terreni; spessore [mm] = 6. RM2 Pannello di argilla bentonite di sodio; finitura: tessuto e non tessuto in poliestere; funzione: impermeabilizzante; impiego: terreni; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: bentonite in ragione [kg/m^2] > 4,8 interposta tra un tessuto e un non tessuto in poliestere agugliati tra loro LV1 Posa. Incluso: sfridi; formazione e sigillatura sormonti longitudinali/trasversali. SPECIFICHE TECNICHE: sigillatura con bentonite sodica granulare sfusa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.C1825.F0003.0000.-	OPERA: Strato di barriera al vapore, membrana di bitume plastomerico (BPP); geometria: su film termofusibile | armata; funzione: impermeabilizzazione; peso [kg/m^2] = 2. LAVORO: Posa a fiamma. Incluso: sormonti. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: armata con lamina di alluminio e velo vetro. Su idoneo piano di posa orizzontale/inclinato. OP1 Strato di barriera al vapore, membrana di bitume plastomerico (BPP); geometria: su film termofusibile | armata; funzione: impermeabilizzazione; peso [kg/m^2] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: armata con lamina di alluminio e velo vetro. RM2 Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); geometria: su film termofusibile; funzione: impermeabilizzazione | barriera al vapore; flessibilità a freddo [°C] = -5 | stabilità di forma a caldo [°C] = 120 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 500/500 | resistenza alla trazione delle giunzioni [N/50 mm] = 400/400; peso [kg/m^2] = 2. Componenti: membrana, lamina, pellicola termofusibile SPECIFICHE TECNICHE: realizzata con compound; armata con lamina di alluminio e velo vetro; faccia inferiore rivestita con film termofusibile LV1 Posa a fiamma. Incluso: sormonti. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su idoneo piano di posa orizzontale/inclinato. RP2 Cannello bruciatore; impiego: guaine bituminose. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.20.05.1010.a)	LOM251.OC.EEA.Pa02.C1825.F0003.0000.-	OPERA: Strato di barriera al vapore, membrana di bitume plastomerico (BPP); geometria: su film termofusibile | armata; funzione: impermeabilizzazione; peso [kg/m^2] = 2. LAVORO: Posa a fiamma. Incluso: sormonti. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: armata con lamina di alluminio e velo vetro. Su idoneo piano di posa orizzontale/inclinato. OP1 Strato di barriera al vapore, membrana di bitume plastomerico (BPP); geometria: su film termofusibile | armata; funzione: impermeabilizzazione; peso [kg/m^2] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: armata con lamina di alluminio e velo vetro. RM2 Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); geometria: su film termofusibile; funzione: impermeabilizzazione | barriera al vapore; flessibilità a freddo [°C] = -5 | stabilità di forma a caldo [°C] = 120 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 500/500 | resistenza alla trazione delle giunzioni [N/50 mm] = 400/400; peso [kg/m^2] = 2. Componenti: membrana, lamina, pellicola termofusibile SPECIFICHE TECNICHE: realizzata con compound; armata con lamina di alluminio e velo vetro; faccia inferiore rivestita con film termofusibile LV1 Posa a fiamma. Incluso: sormonti. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su idoneo piano di posa orizzontale/inclinato. RP2 Cannello bruciatore; impiego: guaine bituminose. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.20.05.1010.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0000.-	OPERA: Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. OP1 Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata. RM2 Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: in pannelli; funzione: recinzioni. Componenti: palo, rete elettrosaldata. Incluso: giunti, bulloni, copribulloni SPECIFICHE TECNICHE: rigidi, maglia di tondini verticali e piatti orizzontali, zincatura a caldo non inferiore a 40 g/m^2, plasticatura in poliestere da 100 micron; pali a sezione quadra in lamiera d'acciaio zincati internamente ed esternamente con zincatura non inferiore a 275 g/m^2 e plasticatura in poliestere da 60 micron LV1 Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0000.-	OPERA: Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. OP1 Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata. RM2 Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: in pannelli; funzione: recinzioni. Componenti: palo, rete elettrosaldata. Incluso: giunti, bulloni, copribulloni SPECIFICHE TECNICHE: rigidi, maglia di tondini verticali e piatti orizzontali, zincatura a caldo non inferiore a 40 g/m^2, plasticatura in poliestere da 100 micron; pali a sezione quadra in lamiera d'acciaio zincati internamente ed esternamente con zincatura non inferiore a 275 g/m^2 e plasticatura in poliestere da 60 micron LV1 Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0005.-	OPERA: Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. OP1 Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata. RM2 Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: in pannelli; funzione: recinzioni. Componenti: palo, rete elettrosaldata. Incluso: giunti, bulloni, copribulloni SPECIFICHE TECNICHE: rigidi, maglia di tondini verticali e doppi tondini orizzontali, elettrosaldati, in acciaio zincato a caldo con zincatura non inferiore a 40 g/m^2, plasticatura in poliestere da 100 micron; pali a sezione quadra in lamiera d'acciaio zincati internamente ed esternamente con zincatura non inferiore a 275 g/m^2 e plasticatura in poliestere da 60 micron LV1 Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0005.-	OPERA: Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. OP1 Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata. RM2 Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: in pannelli; funzione: recinzioni. Componenti: palo, rete elettrosaldata. Incluso: giunti, bulloni, copribulloni SPECIFICHE TECNICHE: rigidi, maglia di tondini verticali e doppi tondini orizzontali, elettrosaldati, in acciaio zincato a caldo con zincatura non inferiore a 40 g/m^2, plasticatura in poliestere da 100 micron; pali a sezione quadra in lamiera d'acciaio zincati internamente ed esternamente con zincatura non inferiore a 275 g/m^2 e plasticatura in poliestere da 60 micron LV1 Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0010.-	OPERA: Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. OP1 Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato. RM2 Rete di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in pannelli; funzione: recinzioni. Componenti: profilo, profilo, palo lamiera. Incluso: staffe di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: pannello composto da profilati tubolari interasse di 150 mm, due profilati tubolari orizzontali; sistema di fissaggio con staffe di connessione tra pali e correnti LV1 Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0010.-	OPERA: Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. OP1 Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato. RM2 Rete di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in pannelli; funzione: recinzioni. Componenti: profilo, profilo, palo lamiera. Incluso: staffe di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: pannello composto da profilati tubolari interasse di 150 mm, due profilati tubolari orizzontali; sistema di fissaggio con staffe di connessione tra pali e correnti LV1 Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0015.-	OPERA: Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. OP1 Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata. RM2 Rete di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in pannelli; funzione: recinzioni. Componenti: palo lamiera, profilo SPECIFICHE TECNICHE: pannello composto da barre verticali in tubolari a sezione tonda, due correnti orizzontali in tubolare 50 x 25 x 2 mm, cresta superiore, pali a sezione quadrata in lamiera d'acciaio 60 x 60 x 2 mm; zincatura a caldo degli elementi non inferiore a 300 g/m^2 e plasticatura di poliestere da 50 micron; sistema di fissaggio con giunti, collari e bulloni LV1 Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0015.-	OPERA: Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. OP1 Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata. RM2 Rete di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in pannelli; funzione: recinzioni. Componenti: palo lamiera, profilo SPECIFICHE TECNICHE: pannello composto da barre verticali in tubolari a sezione tonda, due correnti orizzontali in tubolare 50 x 25 x 2 mm, cresta superiore, pali a sezione quadrata in lamiera d'acciaio 60 x 60 x 2 mm; zincatura a caldo degli elementi non inferiore a 300 g/m^2 e plasticatura di poliestere da 50 micron; sistema di fissaggio con giunti, collari e bulloni LV1 Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0020.-	OPERA: Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. OP1 Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato. RM2 Rete elettroforgiata di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in pannelli; funzione: recinzioni. Componenti: rete elettrosaldata, piatto verticale, corrente orizzontale, piantana. Incluso: piatti, correnti, piantane, accessori montaggio LV1 Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0020.-	OPERA: Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. OP1 Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato. RM2 Rete elettroforgiata di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in pannelli; funzione: recinzioni. Componenti: rete elettrosaldata, piatto verticale, corrente orizzontale, piantana. Incluso: piatti, correnti, piantane, accessori montaggio LV1 Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0025.-	OPERA: Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. OP1 Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato. RM2 Rete elettroforgiata di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in pannelli; funzione: recinzioni. Componenti: rete elettrosaldata, piatto verticale, corrente orizzontale, piantana. Incluso: piatti, correnti, piantane, accessori montaggio LV1 Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0025.-	OPERA: Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. OP1 Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato. RM2 Rete elettroforgiata di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in pannelli; funzione: recinzioni. Componenti: rete elettrosaldata, piatto verticale, corrente orizzontale, piantana. Incluso: piatti, correnti, piantane, accessori montaggio LV1 Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0030.-	OPERA: Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. OP1 Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato. RM2 Rete elettroforgiata di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in pannelli; funzione: recinzioni. Componenti: rete elettrosaldata, piatto verticale, corrente orizzontale, piantana. Incluso: piatti, correnti, piantane, accessori montaggio LV1 Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0030.-	OPERA: Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. OP1 Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato. RM2 Rete elettroforgiata di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in pannelli; funzione: recinzioni. Componenti: rete elettrosaldata, piatto verticale, corrente orizzontale, piantana. Incluso: piatti, correnti, piantane, accessori montaggio LV1 Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0250.-	OPERA: Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. OP1 Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. RM2 Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 30 | dimensione y profilo [mm] = 30 | dimensione profilo [mm] = 3,5; peso [kg/m] = 1,63 RM2 Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a singola torsione | maglie romboidali; diametro (Ø) [mm] = 2,2 ÷ 2,7 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m^2] = 1,32 RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4 LV1 Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0250.-	OPERA: Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. OP1 Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. RM2 Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 30 | dimensione y profilo [mm] = 30 | dimensione profilo [mm] = 3,5; peso [kg/m] = 1,63 RM2 Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a singola torsione | maglie romboidali; diametro (Ø) [mm] = 2,2 ÷ 2,7 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m^2] = 1,32 RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4 LV1 Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0255.-	OPERA: Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. OP1 Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. RM2 Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 35 | dimensione y profilo [mm] = 35 | dimensione profilo [mm] = 4; peso [kg/m] = 2,15 RM2 Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a singola torsione | maglie romboidali; diametro (Ø) [mm] = 2,2 ÷ 2,7 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m^2] = 1,32 RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4 LV1 Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0255.-	OPERA: Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. OP1 Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. RM2 Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 35 | dimensione y profilo [mm] = 35 | dimensione profilo [mm] = 4; peso [kg/m] = 2,15 RM2 Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a singola torsione | maglie romboidali; diametro (Ø) [mm] = 2,2 ÷ 2,7 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m^2] = 1,32 RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4 LV1 Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0260.-	OPERA: Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. OP1 Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. RM2 Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 30 | dimensione y profilo [mm] = 30 | dimensione profilo [mm] = 3,5; peso [kg/m] = 1,63 RM2 Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a singola torsione | maglie romboidali; diametro (Ø) [mm] = 2,2 ÷ 2,7 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m^2] = 1,32 RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4 LV1 Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0260.-	OPERA: Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. OP1 Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. RM2 Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 30 | dimensione y profilo [mm] = 30 | dimensione profilo [mm] = 3,5; peso [kg/m] = 1,63 RM2 Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a singola torsione | maglie romboidali; diametro (Ø) [mm] = 2,2 ÷ 2,7 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m^2] = 1,32 RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4 LV1 Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0265.-	OPERA: Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. OP1 Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. RM2 Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 35 | dimensione y profilo [mm] = 35 | dimensione profilo [mm] = 4; peso [kg/m] = 2,15 RM2 Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a singola torsione | maglie romboidali; diametro (Ø) [mm] = 2,2 ÷ 2,7 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m^2] = 1,32 RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4 LV1 Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0265.-	OPERA: Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. OP1 Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. RM2 Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 35 | dimensione y profilo [mm] = 35 | dimensione profilo [mm] = 4; peso [kg/m] = 2,15 RM2 Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a singola torsione | maglie romboidali; diametro (Ø) [mm] = 2,2 ÷ 2,7 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m^2] = 1,32 RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4 LV1 Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0270.-	OPERA: Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. OP1 Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. RM2 Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo tubolare; impiego: recinzioni; diametro (Ø) [mm] = 38 | spessore [mm] = 15/10; peso [kg/m] = 1,35 RM2 Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a singola torsione | maglie romboidali; diametro (Ø) [mm] = 2,2 ÷ 2,7 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m^2] = 1,32 RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4 LV1 Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0270.-	OPERA: Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. OP1 Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. RM2 Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo tubolare; impiego: recinzioni; diametro (Ø) [mm] = 38 | spessore [mm] = 15/10; peso [kg/m] = 1,35 RM2 Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a singola torsione | maglie romboidali; diametro (Ø) [mm] = 2,2 ÷ 2,7 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m^2] = 1,32 RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4 LV1 Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0275.-	OPERA: Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. OP1 Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. RM2 Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo tubolare; impiego: recinzioni; diametro (Ø) [mm] = 48 | spessore [mm] = 20/10; peso [kg/m] = 2,25 RM2 Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a singola torsione | maglie romboidali; diametro (Ø) [mm] = 2,2 ÷ 2,7 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m^2] = 1,32 RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4 LV1 Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0275.-	OPERA: Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. OP1 Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. RM2 Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo tubolare; impiego: recinzioni; diametro (Ø) [mm] = 48 | spessore [mm] = 20/10; peso [kg/m] = 2,25 RM2 Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a singola torsione | maglie romboidali; diametro (Ø) [mm] = 2,2 ÷ 2,7 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m^2] = 1,32 RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4 LV1 Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0280.-	OPERA: Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. OP1 Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. RM2 Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo tubolare; impiego: recinzioni; diametro (Ø) [mm] = 60 | spessore [mm] = 20/10; peso [kg/m] = 2,86 RM2 Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a singola torsione | maglie romboidali; diametro (Ø) [mm] = 2,2 ÷ 2,7 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m^2] = 1,32 RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4 LV1 Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0280.-	OPERA: Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. OP1 Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. RM2 Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo tubolare; impiego: recinzioni; diametro (Ø) [mm] = 60 | spessore [mm] = 20/10; peso [kg/m] = 2,86 RM2 Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a singola torsione | maglie romboidali; diametro (Ø) [mm] = 2,2 ÷ 2,7 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m^2] = 1,32 RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4 LV1 Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0285.-	OPERA: Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. OP1 Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. RM2 Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 30 | dimensione y profilo [mm] = 30 | dimensione profilo [mm] = 3,5; peso [kg/m] = 1,63 RM2 Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a singola torsione | maglie romboidali; diametro (Ø) [mm] = 2,2 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50; peso [kg/m^2] = 1,2 RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4 LV1 Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0285.-	OPERA: Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. OP1 Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. RM2 Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 30 | dimensione y profilo [mm] = 30 | dimensione profilo [mm] = 3,5; peso [kg/m] = 1,63 RM2 Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a singola torsione | maglie romboidali; diametro (Ø) [mm] = 2,2 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50; peso [kg/m^2] = 1,2 RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4 LV1 Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0500.-	OPERA: Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. OP1 Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. RM2 Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 30 | dimensione y profilo [mm] = 30 | dimensione profilo [mm] = 3,5; peso [kg/m] = 1,63 RM2 Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a fili orizzontali ondulati; diametro (Ø) [mm] = 3,3 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50 RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4 LV1 Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0500.-	OPERA: Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. OP1 Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. RM2 Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 30 | dimensione y profilo [mm] = 30 | dimensione profilo [mm] = 3,5; peso [kg/m] = 1,63 RM2 Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a fili orizzontali ondulati; diametro (Ø) [mm] = 3,3 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50 RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4 LV1 Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0505.-	OPERA: Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. OP1 Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. RM2 Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 35 | dimensione y profilo [mm] = 35 | dimensione profilo [mm] = 4; peso [kg/m] = 2,15 RM2 Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a fili orizzontali ondulati; diametro (Ø) [mm] = 3,3 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50 RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4 LV1 Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0505.-	OPERA: Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. OP1 Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. RM2 Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 35 | dimensione y profilo [mm] = 35 | dimensione profilo [mm] = 4; peso [kg/m] = 2,15 RM2 Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a fili orizzontali ondulati; diametro (Ø) [mm] = 3,3 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50 RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4 LV1 Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0510.-	OPERA: Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. OP1 Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. RM2 Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo tubolare; impiego: recinzioni; diametro (Ø) [mm] = 38 | spessore [mm] = 15/10; peso [kg/m] = 1,35 RM2 Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a fili orizzontali ondulati; diametro (Ø) [mm] = 3,3 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50 RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4 LV1 Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0510.-	OPERA: Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. OP1 Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. RM2 Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo tubolare; impiego: recinzioni; diametro (Ø) [mm] = 38 | spessore [mm] = 15/10; peso [kg/m] = 1,35 RM2 Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a fili orizzontali ondulati; diametro (Ø) [mm] = 3,3 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50 RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4 LV1 Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0515.-	OPERA: Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. OP1 Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. RM2 Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 30 | dimensione y profilo [mm] = 30 | dimensione profilo [mm] = 3,5; peso [kg/m] = 1,63 RM2 Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a maglia differenziata; diametro (Ø) [mm] = 2,5 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: maglie = 50 x 50 mm nella parte alta, maglie = 10 x 50 mm nella parte bassa RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4 LV1 Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0515.-	OPERA: Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. OP1 Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. RM2 Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 30 | dimensione y profilo [mm] = 30 | dimensione profilo [mm] = 3,5; peso [kg/m] = 1,63 RM2 Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a maglia differenziata; diametro (Ø) [mm] = 2,5 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: maglie = 50 x 50 mm nella parte alta, maglie = 10 x 50 mm nella parte bassa RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4 LV1 Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0520.-	OPERA: Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. OP1 Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. RM2 Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 35 | dimensione y profilo [mm] = 35 | dimensione profilo [mm] = 4; peso [kg/m] = 2,15 RM2 Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a maglia differenziata; diametro (Ø) [mm] = 2,5 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: maglie = 50 x 50 mm nella parte alta, maglie = 10 x 50 mm nella parte bassa RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4 LV1 Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0520.-	OPERA: Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. OP1 Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. RM2 Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 35 | dimensione y profilo [mm] = 35 | dimensione profilo [mm] = 4; peso [kg/m] = 2,15 RM2 Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a maglia differenziata; diametro (Ø) [mm] = 2,5 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: maglie = 50 x 50 mm nella parte alta, maglie = 10 x 50 mm nella parte bassa RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4 LV1 Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0525.-	OPERA: Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. OP1 Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. RM2 Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 30 | dimensione y profilo [mm] = 30 | dimensione profilo [mm] = 3,5; peso [kg/m] = 1,63 RM2 Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a fili orizzontali dritti; diametro (Ø) [mm] = 2,5 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m^2] = 1,16 RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4 LV1 Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0525.-	OPERA: Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. OP1 Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. RM2 Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 30 | dimensione y profilo [mm] = 30 | dimensione profilo [mm] = 3,5; peso [kg/m] = 1,63 RM2 Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a fili orizzontali dritti; diametro (Ø) [mm] = 2,5 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m^2] = 1,16 RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4 LV1 Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0530.-	OPERA: Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. OP1 Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. RM2 Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 35 | dimensione y profilo [mm] = 35 | dimensione profilo [mm] = 4; peso [kg/m] = 2,15 RM2 Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a fili orizzontali dritti; diametro (Ø) [mm] = 2,5 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m^2] = 1,16 RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4 LV1 Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0530.-	OPERA: Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. OP1 Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. RM2 Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 35 | dimensione y profilo [mm] = 35 | dimensione profilo [mm] = 4; peso [kg/m] = 2,15 RM2 Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a fili orizzontali dritti; diametro (Ø) [mm] = 2,5 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m^2] = 1,16 RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4 LV1 Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0535.-	OPERA: Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. OP1 Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. RM2 Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 35 | dimensione y profilo [mm] = 35 | dimensione profilo [mm] = 4; peso [kg/m] = 2,15 RM2 Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a fili orizzontali dritti; diametro (Ø) [mm] = 2,6 | dimensione maglia x [mm] = 75 | dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m^2] = 0,96 RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4 LV1 Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0535.-	OPERA: Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. OP1 Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. RM2 Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 35 | dimensione y profilo [mm] = 35 | dimensione profilo [mm] = 4; peso [kg/m] = 2,15 RM2 Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a fili orizzontali dritti; diametro (Ø) [mm] = 2,6 | dimensione maglia x [mm] = 75 | dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m^2] = 0,96 RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4 LV1 Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0540.-	OPERA: Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. OP1 Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. RM2 Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 30 | dimensione y profilo [mm] = 30 | dimensione profilo [mm] = 3,5; peso [kg/m] = 1,63 RM2 Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (Ø) [mm] = 0,2 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m^2] = 1,04 RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4 LV1 Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0540.-	OPERA: Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. OP1 Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. RM2 Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 30 | dimensione y profilo [mm] = 30 | dimensione profilo [mm] = 3,5; peso [kg/m] = 1,63 RM2 Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (Ø) [mm] = 0,2 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m^2] = 1,04 RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4 LV1 Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0545.-	OPERA: Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. OP1 Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. RM2 Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 30 | dimensione y profilo [mm] = 30 | dimensione profilo [mm] = 3,5; peso [kg/m] = 1,63 RM2 Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (Ø) [mm] = 0,2 | dimensione maglia x [mm] = 75 | dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m^2] = 0,84 RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4 LV1 Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0545.-	OPERA: Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. OP1 Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50. RM2 Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 30 | dimensione y profilo [mm] = 30 | dimensione profilo [mm] = 3,5; peso [kg/m] = 1,63 RM2 Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (Ø) [mm] = 0,2 | dimensione maglia x [mm] = 75 | dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m^2] = 0,84 RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4 LV1 Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C3307.Qb000.0000.a	OPERA: Anta, tamburata di legno artificiale generico; finitura: legno noce tanganika | tinta chiara | tinta noce; geometria: singolo battente; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 70 ÷ 90 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 | spessore [mm] = 44. LAVORO: Posa. Incluso: allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta per il completamento di telai incassati. OP1 Anta, tamburata di legno artificiale generico; finitura: legno noce tanganika | tinta chiara | tinta noce; geometria: singolo battente; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 70 ÷ 90 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 | spessore [mm] = 44. RM2 Anta tamburata di legno artificiale generico; finitura: legno noce tanganika | tinta chiara | tinta noce; geometria: singolo battente; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 70 ÷ 90 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 | spessore [mm] = 44. Incluso: coprifilo; cerniere; serratura in acciaio ottonato; maniglia in oro lucido SPECIFICHE TECNICHE: adatta per il completamento di telai incassati LV1 Posa. Incluso: allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta per il completamento di telai incassati.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C3307.Qb000.0000.a	OPERA: Anta, tamburata di legno artificiale generico; finitura: legno noce tanganika | tinta chiara | tinta noce; geometria: singolo battente; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 70 ÷ 90 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 | spessore [mm] = 44. LAVORO: Posa. Incluso: allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta per il completamento di telai incassati. OP1 Anta, tamburata di legno artificiale generico; finitura: legno noce tanganika | tinta chiara | tinta noce; geometria: singolo battente; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 70 ÷ 90 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 | spessore [mm] = 44. RM2 Anta tamburata di legno artificiale generico; finitura: legno noce tanganika | tinta chiara | tinta noce; geometria: singolo battente; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 70 ÷ 90 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 | spessore [mm] = 44. Incluso: coprifilo; cerniere; serratura in acciaio ottonato; maniglia in oro lucido SPECIFICHE TECNICHE: adatta per il completamento di telai incassati LV1 Posa. Incluso: allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta per il completamento di telai incassati.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.C3307.Qb000.0000.b	OPERA: Anta, tamburata di legno artificiale generico; finitura: legno noce tanganika | tinta chiara | tinta noce; geometria: singolo battente; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 100 ÷ 120 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 | spessore [mm] = 44. LAVORO: Posa. Incluso: allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta per il completamento di telai incassati. OP1 Anta, tamburata di legno artificiale generico; finitura: legno noce tanganika | tinta chiara | tinta noce; geometria: singolo battente; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 100 ÷ 120 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 | spessore [mm] = 44. RM2 Anta tamburata di legno artificiale generico; finitura: legno noce tanganika | tinta chiara | tinta noce; geometria: singolo battente; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 100 ÷ 120 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 | spessore [mm] = 44. Incluso: anta; stipite; coprifilo; cerniere; serratura; maniglia a scomparsa SPECIFICHE TECNICHE: adatta per il completamento di telai incassati LV1 Posa. Incluso: allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta per il completamento di telai incassati.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C3307.Qb000.0000.b	OPERA: Anta, tamburata di legno artificiale generico; finitura: legno noce tanganika | tinta chiara | tinta noce; geometria: singolo battente; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 100 ÷ 120 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 | spessore [mm] = 44. LAVORO: Posa. Incluso: allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta per il completamento di telai incassati. OP1 Anta, tamburata di legno artificiale generico; finitura: legno noce tanganika | tinta chiara | tinta noce; geometria: singolo battente; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 100 ÷ 120 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 | spessore [mm] = 44. RM2 Anta tamburata di legno artificiale generico; finitura: legno noce tanganika | tinta chiara | tinta noce; geometria: singolo battente; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 100 ÷ 120 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 | spessore [mm] = 44. Incluso: anta; stipite; coprifilo; cerniere; serratura; maniglia a scomparsa SPECIFICHE TECNICHE: adatta per il completamento di telai incassati LV1 Posa. Incluso: allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta per il completamento di telai incassati.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C3307.Qb000.0005.a	OPERA: Anta, tamburata di legno artificiale generico; finitura: legno noce tanganika | tinta chiara | tinta noce; geometria: doppio battente; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 120 ÷ 180 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 | spessore [mm] = 44. LAVORO: Posa. Incluso: allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta per il completamento di telai incassati. OP1 Anta, tamburata di legno artificiale generico; finitura: legno noce tanganika | tinta chiara | tinta noce; geometria: doppio battente; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 120 ÷ 180 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 | spessore [mm] = 44. RM2 Anta tamburata di legno artificiale generico; finitura: legno noce tanganika | tinta chiara | tinta noce; geometria: doppio battente; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 120 ÷ 180 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 | spessore [mm] = 44. Incluso: anta; stipite; coprifilo; cerniere; serratura; maniglia a scomparsa SPECIFICHE TECNICHE: adatta per il completamento di telai incassati LV1 Posa. Incluso: allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta per il completamento di telai incassati.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C3307.Qb000.0005.a	OPERA: Anta, tamburata di legno artificiale generico; finitura: legno noce tanganika | tinta chiara | tinta noce; geometria: doppio battente; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 120 ÷ 180 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 | spessore [mm] = 44. LAVORO: Posa. Incluso: allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta per il completamento di telai incassati. OP1 Anta, tamburata di legno artificiale generico; finitura: legno noce tanganika | tinta chiara | tinta noce; geometria: doppio battente; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 120 ÷ 180 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 | spessore [mm] = 44. RM2 Anta tamburata di legno artificiale generico; finitura: legno noce tanganika | tinta chiara | tinta noce; geometria: doppio battente; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 120 ÷ 180 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 | spessore [mm] = 44. Incluso: anta; stipite; coprifilo; cerniere; serratura; maniglia a scomparsa SPECIFICHE TECNICHE: adatta per il completamento di telai incassati LV1 Posa. Incluso: allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta per il completamento di telai incassati.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C3307.Qb000.0005.b	OPERA: Anta, tamburata di legno artificiale generico; finitura: legno noce tanganika | tinta chiara | tinta noce; geometria: doppio battente; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 200 ÷ 240 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 | spessore [mm] = 44. LAVORO: Posa. Incluso: allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta per il completamento di telai incassati. OP1 Anta, tamburata di legno artificiale generico; finitura: legno noce tanganika | tinta chiara | tinta noce; geometria: doppio battente; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 200 ÷ 240 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 | spessore [mm] = 44. RM2 Anta tamburata di legno artificiale generico; finitura: legno noce tanganika | tinta chiara | tinta noce; geometria: doppio battente; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 200 ÷ 240 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 | spessore [mm] = 44. Incluso: anta; stipite; coprifilo; cerniere; serratura; maniglia a scomparsa SPECIFICHE TECNICHE: adatta per il completamento di telai incassati LV1 Posa. Incluso: allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta per il completamento di telai incassati.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C3307.Qb000.0005.b	OPERA: Anta, tamburata di legno artificiale generico; finitura: legno noce tanganika | tinta chiara | tinta noce; geometria: doppio battente; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 200 ÷ 240 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 | spessore [mm] = 44. LAVORO: Posa. Incluso: allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta per il completamento di telai incassati. OP1 Anta, tamburata di legno artificiale generico; finitura: legno noce tanganika | tinta chiara | tinta noce; geometria: doppio battente; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 200 ÷ 240 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 | spessore [mm] = 44. RM2 Anta tamburata di legno artificiale generico; finitura: legno noce tanganika | tinta chiara | tinta noce; geometria: doppio battente; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 200 ÷ 240 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 | spessore [mm] = 44. Incluso: anta; stipite; coprifilo; cerniere; serratura; maniglia a scomparsa SPECIFICHE TECNICHE: adatta per il completamento di telai incassati LV1 Posa. Incluso: allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta per il completamento di telai incassati.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C3308.Qb012.0000.-	OPERA: Specchiatura, cieca di legno artificiale bilaminato; geometria: pannello; impiego: porte in alluminio; spessore [mm] = 6. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. Escluso: assistenza muraria.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C3308.Qb012.0000.-	OPERA: Specchiatura, cieca di legno artificiale bilaminato; geometria: pannello; impiego: porte in alluminio; spessore [mm] = 6. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C3308.Qb012.0005.-	OPERA: Specchiatura, cieca di legno artificiale bilaminato; geometria: pannello coibentato; impiego: porte in alluminio; spessore finito [mm] = 40. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. Escluso: assistenza muraria.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C3308.Qb012.0005.-	OPERA: Specchiatura, cieca di legno artificiale bilaminato; geometria: pannello coibentato; impiego: porte in alluminio; spessore finito [mm] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C3308.T0006.0000.-	OPERA: Specchiatura, di sicurezza di vetro cristallo; finitura: argentata; impiego: vetrate isolanti; spessore [mm] = 5. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. Escluso: molatura bordi.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C3308.T0006.0000.-	OPERA: Specchiatura, di sicurezza di vetro cristallo; finitura: argentata; impiego: vetrate isolanti; spessore [mm] = 5. LAVORO: Posa. Incluso: sigillante. Escluso: molatura bordi.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C3308.T0006.0005.-	OPERA: Specchiatura, di sicurezza di vetro cristallo; finitura: argentata; impiego: vetrate isolanti; spessore [mm] = 6. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. Escluso: molatura bordi.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C3308.T0006.0005.-	OPERA: Specchiatura, di sicurezza di vetro cristallo; finitura: argentata; impiego: vetrate isolanti; spessore [mm] = 6. LAVORO: Posa. Incluso: sigillante. Escluso: molatura bordi.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C3308.T0006.0250.-	OPERA: Specchiatura di vetro cristallo; finitura: argentata; impiego: vetrate isolanti; spessore [mm] = 5. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. Escluso: molatura bordi.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C3308.T0006.0250.-	OPERA: Specchiatura di vetro cristallo; finitura: argentata; impiego: vetrate isolanti; spessore [mm] = 5. LAVORO: Posa. Incluso: sigillante. Escluso: molatura bordi.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C3308.T0006.0255.-	OPERA: Specchiatura di vetro cristallo; finitura: argentata; impiego: vetrate isolanti; spessore [mm] = 6. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. Escluso: molatura bordi.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C3308.T0006.0255.-	OPERA: Specchiatura di vetro cristallo; finitura: argentata; impiego: vetrate isolanti; spessore [mm] = 6. LAVORO: Posa. Incluso: sigillante. Escluso: molatura bordi.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.0500.-	OPERA: Vetratura, di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 33,1; fattore solare [-] = 0,37. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. OP1 Vetratura, di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 33,1; fattore solare [-] = 0,37. RM2 Vetratura di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 33,1; fattore solare [-] = 0,37 | trasmissione solare [lumen] = 0,45 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38 RM2 Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV1 Posa. Incluso: sigillatura.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.0500.-	OPERA: Vetratura, di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 33,1; fattore solare [-] = 0,37. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. OP1 Vetratura, di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 33,1; fattore solare [-] = 0,37. RM2 Vetratura di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 33,1; fattore solare [-] = 0,37 | trasmissione solare [lumen] = 0,45 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38 RM2 Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV1 Posa. Incluso: sigillatura.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.0505.-	OPERA: Vetratura, di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 44,1; fattore solare [-] = 0,37. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. OP1 Vetratura, di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 44,1; fattore solare [-] = 0,37. RM2 Vetratura di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 44,1; fattore solare [-] = 0,37 | trasmissione solare [lumen] = 0,45 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38 RM2 Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV1 Posa. Incluso: sigillatura.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.0505.-	OPERA: Vetratura, di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 44,1; fattore solare [-] = 0,37. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. OP1 Vetratura, di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 44,1; fattore solare [-] = 0,37. RM2 Vetratura di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 44,1; fattore solare [-] = 0,37 | trasmissione solare [lumen] = 0,45 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38 RM2 Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV1 Posa. Incluso: sigillatura.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.0510.-	OPERA: Vetratura, di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 55,1; fattore solare [-] = 0,37. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. OP1 Vetratura, di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 55,1; fattore solare [-] = 0,37. RM2 Vetratura di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 55,1; fattore solare [-] = 0,37 | trasmissione solare [lumen] = 0,45 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38 RM2 Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV1 Posa. Incluso: sigillatura.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.0510.-	OPERA: Vetratura, di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 55,1; fattore solare [-] = 0,37. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. OP1 Vetratura, di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 55,1; fattore solare [-] = 0,37. RM2 Vetratura di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 55,1; fattore solare [-] = 0,37 | trasmissione solare [lumen] = 0,45 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38 RM2 Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV1 Posa. Incluso: sigillatura.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.0515.-	OPERA: Vetratura, di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 66,1; fattore solare [-] = 0,37. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. OP1 Vetratura, di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 66,1; fattore solare [-] = 0,37. RM2 Vetratura di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 66,1; fattore solare [-] = 0,37 | trasmissione solare [lumen] = 0,45 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38 RM2 Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV1 Posa. Incluso: sigillatura.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.0515.-	OPERA: Vetratura, di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 66,1; fattore solare [-] = 0,37. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. OP1 Vetratura, di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 66,1; fattore solare [-] = 0,37. RM2 Vetratura di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 66,1; fattore solare [-] = 0,37 | trasmissione solare [lumen] = 0,45 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38 RM2 Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV1 Posa. Incluso: sigillatura.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.0520.-	OPERA: Vetratura, di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 33,1; fattore solare [-] = 0,17. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. OP1 Vetratura, di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 33,1; fattore solare [-] = 0,17. RM2 Vetratura di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 33,1; fattore solare [-] = 0,17 | trasmissione solare [lumen] = 0,18 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38 RM2 Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV1 Posa. Incluso: sigillatura.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.0520.-	OPERA: Vetratura, di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 33,1; fattore solare [-] = 0,17. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. OP1 Vetratura, di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 33,1; fattore solare [-] = 0,17. RM2 Vetratura di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 33,1; fattore solare [-] = 0,17 | trasmissione solare [lumen] = 0,18 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38 RM2 Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV1 Posa. Incluso: sigillatura.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.0525.-	OPERA: Vetratura, di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 44,1; fattore solare [-] = 0,17. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. OP1 Vetratura, di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 44,1; fattore solare [-] = 0,17. RM2 Vetratura di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 44,1; fattore solare [-] = 0,17 | trasmissione solare [lumen] = 0,18 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38 RM2 Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV1 Posa. Incluso: sigillatura.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.0525.-	OPERA: Vetratura, di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 44,1; fattore solare [-] = 0,17. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. OP1 Vetratura, di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 44,1; fattore solare [-] = 0,17. RM2 Vetratura di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 44,1; fattore solare [-] = 0,17 | trasmissione solare [lumen] = 0,18 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38 RM2 Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV1 Posa. Incluso: sigillatura.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.0530.-	OPERA: Vetratura, di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 55,1; fattore solare [-] = 0,17. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. OP1 Vetratura, di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 55,1; fattore solare [-] = 0,17. RM2 Vetratura di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 55,1; fattore solare [-] = 0,17 | trasmissione solare [lumen] = 0,18 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38 RM2 Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV1 Posa. Incluso: sigillatura.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.0530.-	OPERA: Vetratura, di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 55,1; fattore solare [-] = 0,17. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. OP1 Vetratura, di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 55,1; fattore solare [-] = 0,17. RM2 Vetratura di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 55,1; fattore solare [-] = 0,17 | trasmissione solare [lumen] = 0,18 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38 RM2 Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV1 Posa. Incluso: sigillatura.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.0535.-	OPERA: Vetratura, di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata | con pellicola in polivinilbutirrale (PVB); funzione: controllo solare; spessore [mm] = 66,1; fattore solare [-] = 0,17. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. OP1 Vetratura, di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata | con pellicola in polivinilbutirrale (PVB); funzione: controllo solare; spessore [mm] = 66,1; fattore solare [-] = 0,17. RM2 Vetratura di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 66,1; fattore solare [-] = 0,17 | trasmissione solare [lumen] = 0,18 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38 RM2 Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV1 Posa. Incluso: sigillatura.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.0535.-	OPERA: Vetratura, di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata | con pellicola in polivinilbutirrale (PVB); funzione: controllo solare; spessore [mm] = 66,1; fattore solare [-] = 0,17. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. OP1 Vetratura, di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata | con pellicola in polivinilbutirrale (PVB); funzione: controllo solare; spessore [mm] = 66,1; fattore solare [-] = 0,17. RM2 Vetratura di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 66,1; fattore solare [-] = 0,17 | trasmissione solare [lumen] = 0,18 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38 RM2 Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV1 Posa. Incluso: sigillatura.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0000.-	OPERA: Vetratura, di sicurezza di vetro cristallo; geometria: stratificata; spessore [mm] = 33,1. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. OP1 Vetratura, di sicurezza di vetro cristallo; geometria: stratificata; spessore [mm] = 33,1. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. RM2 Vetratura di sicurezza di vetro cristallo; geometria: stratificata; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 33,1 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38 RM2 Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV1 Posa. Incluso: sigillatura.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0000.-	OPERA: Vetratura, di sicurezza di vetro cristallo; geometria: stratificata; spessore [mm] = 33,1. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. OP1 Vetratura, di sicurezza di vetro cristallo; geometria: stratificata; spessore [mm] = 33,1. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. RM2 Vetratura di sicurezza di vetro cristallo; geometria: stratificata; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 33,1 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38 RM2 Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV1 Posa. Incluso: sigillatura.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0005.-	OPERA: Vetratura, di sicurezza di vetro cristallo; geometria: stratificata; spessore [mm] = 44,1. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. OP1 Vetratura, di sicurezza di vetro cristallo; geometria: stratificata; spessore [mm] = 44,1. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. RM2 Vetratura di sicurezza di vetro cristallo; geometria: stratificata; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 44,1 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38 RM2 Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV1 Posa. Incluso: sigillatura.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0005.-	OPERA: Vetratura, di sicurezza di vetro cristallo; geometria: stratificata; spessore [mm] = 44,1. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. OP1 Vetratura, di sicurezza di vetro cristallo; geometria: stratificata; spessore [mm] = 44,1. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. RM2 Vetratura di sicurezza di vetro cristallo; geometria: stratificata; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 44,1 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38 RM2 Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV1 Posa. Incluso: sigillatura.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0010.-	OPERA: Vetratura, di sicurezza di vetro cristallo; geometria: stratificata; spessore [mm] = 55,1. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. OP1 Vetratura, di sicurezza di vetro cristallo; geometria: stratificata; spessore [mm] = 55,1. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. RM2 Vetratura di sicurezza di vetro cristallo; geometria: stratificata; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 55,1 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38 RM2 Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV1 Posa. Incluso: sigillatura.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0010.-	OPERA: Vetratura, di sicurezza di vetro cristallo; geometria: stratificata; spessore [mm] = 55,1. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. OP1 Vetratura, di sicurezza di vetro cristallo; geometria: stratificata; spessore [mm] = 55,1. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. RM2 Vetratura di sicurezza di vetro cristallo; geometria: stratificata; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 55,1 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38 RM2 Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV1 Posa. Incluso: sigillatura.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0015.-	OPERA: Vetratura, di sicurezza di vetro cristallo; geometria: stratificata; spessore [mm] = 66,1. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. OP1 Vetratura, di sicurezza di vetro cristallo; geometria: stratificata; spessore [mm] = 66,1. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. RM2 Vetratura di sicurezza di vetro cristallo; geometria: stratificata; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 66,1 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38 RM2 Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV1 Posa. Incluso: sigillatura.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0015.-	OPERA: Vetratura, di sicurezza di vetro cristallo; geometria: stratificata; spessore [mm] = 66,1. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. OP1 Vetratura, di sicurezza di vetro cristallo; geometria: stratificata; spessore [mm] = 66,1. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. RM2 Vetratura di sicurezza di vetro cristallo; geometria: stratificata; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 66,1 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38 RM2 Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV1 Posa. Incluso: sigillatura.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0250.-	OPERA: Vetratura, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati | blindata; spessore [mm] = 18 ÷ 19. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. OP1 Vetratura, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati | blindata; spessore [mm] = 18 ÷ 19. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. RM2 Vetratura di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 18 ÷ 19 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38 RM2 Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV1 Posa. Incluso: sigillatura.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0250.-	OPERA: Vetratura, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati | blindata; spessore [mm] = 18 ÷ 19. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. OP1 Vetratura, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati | blindata; spessore [mm] = 18 ÷ 19. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. RM2 Vetratura di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 18 ÷ 19 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38 RM2 Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV1 Posa. Incluso: sigillatura.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0255.a	OPERA: Vetratura, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati | blindata; spessore [mm] = 18 ÷ 19. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. OP1 Vetratura, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati | blindata; spessore [mm] = 18 ÷ 19. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. RM2 Vetratura di sicurezza blindata di vetro cristallo; finitura: colore bianco; geometria: tre strati; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 18 ÷ 19 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38 RM2 Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV1 Posa. Incluso: sigillatura.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0255.a	OPERA: Vetratura, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati | blindata; spessore [mm] = 18 ÷ 19. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. OP1 Vetratura, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati | blindata; spessore [mm] = 18 ÷ 19. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. RM2 Vetratura di sicurezza blindata di vetro cristallo; finitura: colore bianco; geometria: tre strati; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 18 ÷ 19 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38 RM2 Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV1 Posa. Incluso: sigillatura.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0255.b	OPERA: Vetratura, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati | blindata; spessore [mm] = 18 ÷ 19. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. OP1 Vetratura, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati | blindata; spessore [mm] = 18 ÷ 19. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. RM2 Vetratura di sicurezza blindata di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: tre strati; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 18 ÷ 19 SPECIFICHE TECNICHE: vetratura con colorazione del foglio plastico; spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38 RM2 Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV1 Posa. Incluso: sigillatura.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0255.b	OPERA: Vetratura, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati | blindata; spessore [mm] = 18 ÷ 19. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. OP1 Vetratura, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati | blindata; spessore [mm] = 18 ÷ 19. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. RM2 Vetratura di sicurezza blindata di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: tre strati; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 18 ÷ 19 SPECIFICHE TECNICHE: vetratura con colorazione del foglio plastico; spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38 RM2 Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV1 Posa. Incluso: sigillatura.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0260.-	OPERA: Vetratura, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati | blindata; spessore [mm] = 26 ÷ 27. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. OP1 Vetratura, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati | blindata; spessore [mm] = 26 ÷ 27. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. RM2 Vetratura di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 26 ÷ 27 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38 RM2 Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV1 Posa. Incluso: sigillatura.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0260.-	OPERA: Vetratura, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati | blindata; spessore [mm] = 26 ÷ 27. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. OP1 Vetratura, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati | blindata; spessore [mm] = 26 ÷ 27. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. RM2 Vetratura di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 26 ÷ 27 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38 RM2 Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV1 Posa. Incluso: sigillatura.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0265.a	OPERA: Vetratura, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati | blindata; spessore [mm] = 26 ÷ 27. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. OP1 Vetratura, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati | blindata; spessore [mm] = 26 ÷ 27. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. RM2 Vetratura di sicurezza blindata di vetro cristallo; finitura: colore bianco; geometria: tre strati; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 26 ÷ 27 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38 RM2 Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV1 Posa. Incluso: sigillatura.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0265.a	OPERA: Vetratura, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati | blindata; spessore [mm] = 26 ÷ 27. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. OP1 Vetratura, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati | blindata; spessore [mm] = 26 ÷ 27. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. RM2 Vetratura di sicurezza blindata di vetro cristallo; finitura: colore bianco; geometria: tre strati; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 26 ÷ 27 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38 RM2 Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV1 Posa. Incluso: sigillatura.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0265.b	OPERA: Vetratura, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati | blindata; spessore [mm] = 26 ÷ 27. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. OP1 Vetratura, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati | blindata; spessore [mm] = 26 ÷ 27. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. RM2 Vetratura di sicurezza blindata di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: tre strati; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 26 ÷ 27 SPECIFICHE TECNICHE: vetratura con colorazione del foglio plastico; spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38 RM2 Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV1 Posa. Incluso: sigillatura.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0265.b	OPERA: Vetratura, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati | blindata; spessore [mm] = 26 ÷ 27. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. OP1 Vetratura, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati | blindata; spessore [mm] = 26 ÷ 27. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. RM2 Vetratura di sicurezza blindata di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: tre strati; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 26 ÷ 27 SPECIFICHE TECNICHE: vetratura con colorazione del foglio plastico; spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38 RM2 Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV1 Posa. Incluso: sigillatura.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0270.-	OPERA: Vetratura, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati | blindata; spessore [mm] = 36 ÷ 38. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. OP1 Vetratura, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati | blindata; spessore [mm] = 36 ÷ 38. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. RM2 Vetratura di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 36 ÷ 38 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38 RM2 Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV1 Posa. Incluso: sigillatura.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0270.-	OPERA: Vetratura, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati | blindata; spessore [mm] = 36 ÷ 38. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. OP1 Vetratura, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati | blindata; spessore [mm] = 36 ÷ 38. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. RM2 Vetratura di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 36 ÷ 38 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38 RM2 Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV1 Posa. Incluso: sigillatura.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0275.a	OPERA: Vetratura, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati | blindata; spessore [mm] = 36 ÷ 38. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. OP1 Vetratura, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati | blindata; spessore [mm] = 36 ÷ 38. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. RM2 Vetratura di sicurezza blindata di vetro cristallo; finitura: colore bianco; geometria: tre strati; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 36 ÷ 38 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38 RM2 Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV1 Posa. Incluso: sigillatura.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0275.a	OPERA: Vetratura, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati | blindata; spessore [mm] = 36 ÷ 38. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. OP1 Vetratura, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati | blindata; spessore [mm] = 36 ÷ 38. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. RM2 Vetratura di sicurezza blindata di vetro cristallo; finitura: colore bianco; geometria: tre strati; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 36 ÷ 38 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38 RM2 Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV1 Posa. Incluso: sigillatura.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0275.b	OPERA: Vetratura, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati | blindata; spessore [mm] = 36 ÷ 38. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. OP1 Vetratura, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati | blindata; spessore [mm] = 36 ÷ 38. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. RM2 Vetratura di sicurezza blindata di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: tre strati; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 36 ÷ 38 SPECIFICHE TECNICHE: vetratura con colorazione del foglio plastico; spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38 RM2 Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV1 Posa. Incluso: sigillatura.	LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0275.b	OPERA: Vetratura, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati | blindata; spessore [mm] = 36 ÷ 38. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. OP1 Vetratura, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati | blindata; spessore [mm] = 36 ÷ 38. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4. RM2 Vetratura di sicurezza blindata di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: tre strati; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 36 ÷ 38 SPECIFICHE TECNICHE: vetratura con colorazione del foglio plastico; spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38 RM2 Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml LV1 Posa. Incluso: sigillatura.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.D3002.Sb030.0005.-	OPERA: Dissuasore di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato con polveri termoindurenti; funzione: transito. Incluso: innesto per fissaggio; viteria in acciaio inox. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: In fusione di ghisa sabbiata. OP1 Dissuasore di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato con polveri termoindurenti; funzione: transito. Incluso: innesto per fissaggio; viteria in acciaio inox. SPECIFICHE TECNICHE: In fusione di ghisa sabbiata. RM2 Dissuasore stradali di lega ferrosa ghisa generico; finitura: sabbiati | verniciati; funzione: transito; altezza [mm] = 1000 | dimensione x base [mm] = 200 | dimensione y base [mm] = 200; peso [kg] = 25 ÷ 27. Componenti: dissuasore, innesto, base SPECIFICHE TECNICHE: finitura con verniciatura con polveri termoindurenti LV1 Posa. RP2 Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e) RP2 Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.D3002.Sb030.0005.-	OPERA: Dissuasore di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato con polveri termoindurenti; funzione: transito. Incluso: innesto per fissaggio; viteria in acciaio inox. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: In fusione di ghisa sabbiata. OP1 Dissuasore di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato con polveri termoindurenti; funzione: transito. Incluso: innesto per fissaggio; viteria in acciaio inox. SPECIFICHE TECNICHE: In fusione di ghisa sabbiata. RM2 Dissuasore stradali di lega ferrosa ghisa generico; finitura: sabbiati | verniciati; funzione: transito; altezza [mm] = 1000 | dimensione x base [mm] = 200 | dimensione y base [mm] = 200; peso [kg] = 25 ÷ 27. Componenti: dissuasore, innesto, base SPECIFICHE TECNICHE: finitura con verniciatura con polveri termoindurenti LV1 Posa. RP2 Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e) RP2 Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.D4202.Za001.0000.-	OPERA: Segnaletica, elettronica a led; geometria: display a n.2 caratteri numerici; funzione: misuratore di velocità; impiego: strade; ; rilevazione velocità [km/h] = 5 ÷ 99. LAVORO: Posa. OP1 Segnaletica, elettronica a led; geometria: display a n.2 caratteri numerici; funzione: misuratore di velocità; impiego: strade; ; rilevazione velocità [km/h] = 5 ÷ 99. RM2 Misuratore velocita a sensore radar; geometria: display a n.2 caratteri numerici; impiego: sede stradale; lato x [mm] = 580 | lato y [mm] = 750 | lato z [mm] = 120; rilevazione velocità [km/h] = 5 ÷ 99. Componenti: dispositivo elettronico pannello di controllo, supporto attacco universale. Incluso: accumulatore di riserva o collegamento alla linea/pannello solare; caricabatterie; software registrazione dati con scheda di memoria [Mb] = 32; attacco universale SPECIFICHE TECNICHE: funzionamento con batteria ricaricabile [V] = 12 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.D4202.Za001.0000.-	OPERA: Segnaletica, elettronica a led; geometria: display a n.2 caratteri numerici; funzione: misuratore di velocità; impiego: strade; ; rilevazione velocità [km/h] = 5 ÷ 99. LAVORO: Posa. OP1 Segnaletica, elettronica a led; geometria: display a n.2 caratteri numerici; funzione: misuratore di velocità; impiego: strade; ; rilevazione velocità [km/h] = 5 ÷ 99. RM2 Misuratore velocita a sensore radar; geometria: display a n.2 caratteri numerici; impiego: sede stradale; lato x [mm] = 580 | lato y [mm] = 750 | lato z [mm] = 120; rilevazione velocità [km/h] = 5 ÷ 99. Componenti: dispositivo elettronico pannello di controllo, supporto attacco universale. Incluso: accumulatore di riserva o collegamento alla linea/pannello solare; caricabatterie; software registrazione dati con scheda di memoria [Mb] = 32; attacco universale SPECIFICHE TECNICHE: funzionamento con batteria ricaricabile [V] = 12 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.D4202.Za001.0005.-	OPERA: Segnaletica, elettronica a led; geometria: display a n.3 caratteri numerici; funzione: misuratore di velocità; impiego: strade; ; rilevazione velocità [km/h] = 5 ÷ 250. LAVORO: Posa. OP1 Segnaletica, elettronica a led; geometria: display a n.3 caratteri numerici; funzione: misuratore di velocità; impiego: strade; ; rilevazione velocità [km/h] = 5 ÷ 250. RM2 Misuratore velocita a sensore radar; geometria: display a n.3 caratteri numerici; impiego: sede stradale; lato x [mm] = 580 | lato y [mm] = 950 | lato z [mm] = 120; rilevazione velocità [km/h] = 5 ÷ 250. Componenti: dispositivo elettronico pannello di controllo, supporto attacco universale. Incluso: accumulatore di riserva o collegamento alla linea/pannello solare; caricabatterie; software registrazione dati con scheda di memoria [Mb] = 32; attacco universale SPECIFICHE TECNICHE: funzionamento con batteria ricaricabile [V] = 12 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.D4202.Za001.0005.-	OPERA: Segnaletica, elettronica a led; geometria: display a n.3 caratteri numerici; funzione: misuratore di velocità; impiego: strade; ; rilevazione velocità [km/h] = 5 ÷ 250. LAVORO: Posa. OP1 Segnaletica, elettronica a led; geometria: display a n.3 caratteri numerici; funzione: misuratore di velocità; impiego: strade; ; rilevazione velocità [km/h] = 5 ÷ 250. RM2 Misuratore velocita a sensore radar; geometria: display a n.3 caratteri numerici; impiego: sede stradale; lato x [mm] = 580 | lato y [mm] = 950 | lato z [mm] = 120; rilevazione velocità [km/h] = 5 ÷ 250. Componenti: dispositivo elettronico pannello di controllo, supporto attacco universale. Incluso: accumulatore di riserva o collegamento alla linea/pannello solare; caricabatterie; software registrazione dati con scheda di memoria [Mb] = 32; attacco universale SPECIFICHE TECNICHE: funzionamento con batteria ricaricabile [V] = 12 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.D4202.Za001.0010.-	OPERA: Segnaletica, elettronica a led; geometria: n.5 proiettori; funzione: impianto sequenziale; impiego: strade; potenza nominale [V] = 12. LAVORO: Posa. OP1 Segnaletica, elettronica a led; geometria: n.5 proiettori; funzione: impianto sequenziale; impiego: strade; potenza nominale [V] = 12. RM2 Impianto sequenziale led; geometria: n.5 proiettori; livello di illuminazione [Lux] = 2000; potenza nominale [V] = 12. Componenti: dispositivo elettronico proiettore led, cavo precablato, delineatore, adattatore. Incluso: scheda elettronica di gestione; cavo precablato; delineatori; adattatore delineatori LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.D4202.Za001.0010.-	OPERA: Segnaletica, elettronica a led; geometria: n.5 proiettori; funzione: impianto sequenziale; impiego: strade; potenza nominale [V] = 12. LAVORO: Posa. OP1 Segnaletica, elettronica a led; geometria: n.5 proiettori; funzione: impianto sequenziale; impiego: strade; potenza nominale [V] = 12. RM2 Impianto sequenziale led; geometria: n.5 proiettori; livello di illuminazione [Lux] = 2000; potenza nominale [V] = 12. Componenti: dispositivo elettronico proiettore led, cavo precablato, delineatore, adattatore. Incluso: scheda elettronica di gestione; cavo precablato; delineatori; adattatore delineatori LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.D4202.Za001.0015.-	OPERA: Segnaletica, elettronica a led; geometria: n.5 proiettori; funzione: impianto sequenziale; impiego: strade; potenza nominale [V] = 12 ÷ 230. LAVORO: Posa. OP1 Segnaletica, elettronica a led; geometria: n.5 proiettori; funzione: impianto sequenziale; impiego: strade; potenza nominale [V] = 12 ÷ 230. RM2 Impianto sequenziale led; geometria: n.5 proiettori; livello di illuminazione [Lux] = 2000; potenza nominale [V] = 12 ÷ 230. Componenti: dispositivo elettronico proiettore led, cavo precablato, delineatore, adattatore. Incluso: scheda elettronica di gestione; cavo precablato; delineatori; adattatore delineatori LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.D4202.Za001.0015.-	OPERA: Segnaletica, elettronica a led; geometria: n.5 proiettori; funzione: impianto sequenziale; impiego: strade; potenza nominale [V] = 12 ÷ 230. LAVORO: Posa. OP1 Segnaletica, elettronica a led; geometria: n.5 proiettori; funzione: impianto sequenziale; impiego: strade; potenza nominale [V] = 12 ÷ 230. RM2 Impianto sequenziale led; geometria: n.5 proiettori; livello di illuminazione [Lux] = 2000; potenza nominale [V] = 12 ÷ 230. Componenti: dispositivo elettronico proiettore led, cavo precablato, delineatore, adattatore. Incluso: scheda elettronica di gestione; cavo precablato; delineatori; adattatore delineatori LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.D9715.R0001.0000.-	OPERA: Griglia carrabile di metallo ferro; impiego: intercapedini. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: anche con parti apribili. Incluse tutte le attività per compimento opera. OP1 Griglia carrabile di metallo ferro; impiego: intercapedini. SPECIFICHE TECNICHE: anche con parti apribili. RM2 Griglia di metallo ferro; impiego: intercapedini. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: griglia con parti apribili RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Incluse tutte le attività per compimento opera.	LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.R0001.0000.-	OPERA: Griglia carrabile di metallo ferro; impiego: intercapedini. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: anche con parti apribili. Incluse tutte le attività per compimento opera. OP1 Griglia carrabile di metallo ferro; impiego: intercapedini. SPECIFICHE TECNICHE: anche con parti apribili. RM2 Griglia di metallo ferro; impiego: intercapedini. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: griglia con parti apribili RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Incluse tutte le attività per compimento opera.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb003.0025.-	OPERA: Griglia carrabile, pannelli di lega ferrosa acciaio zincato. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: piano di posa con idonea malta anche a presa rapida. OP1 Griglia carrabile, pannelli di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: piano di posa con idonea malta anche a presa rapida. RM2 Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrata | piana; impiego: parcheggio; luce x [mm] = 450 | luce (y) [mm] = 450 | altezza [mm] = 38; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] = 32,7 RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica.	LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb003.0025.-	OPERA: Griglia carrabile, pannelli di lega ferrosa acciaio zincato. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: piano di posa con idonea malta anche a presa rapida. OP1 Griglia carrabile, pannelli di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: piano di posa con idonea malta anche a presa rapida. RM2 Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrata | piana; impiego: parcheggio; luce x [mm] = 450 | luce (y) [mm] = 450 | altezza [mm] = 38; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] = 32,7 RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb003.0250.-	OPERA: Griglia carrabile, pannelli bordati di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: pozzetti | intercapedini | canalette | bocche di lupo. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo. OP1 Griglia carrabile, pannelli bordati di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: pozzetti | intercapedini | canalette | bocche di lupo. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo. RM2 Griglia di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: pressato; impiego: canalette | bocche di lupo | intercapedini | pozzetti SPECIFICHE TECNICHE: grigliato in acciaio zincato a caldo RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica.	LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb003.0250.-	OPERA: Griglia carrabile, pannelli bordati di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: pozzetti | intercapedini | canalette | bocche di lupo. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo. OP1 Griglia carrabile, pannelli bordati di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: pozzetti | intercapedini | canalette | bocche di lupo. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo. RM2 Griglia di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: pressato; impiego: canalette | bocche di lupo | intercapedini | pozzetti SPECIFICHE TECNICHE: grigliato in acciaio zincato a caldo RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb030.0000.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa generico; geometria: circolare | sei pezzi; impiego: fontanella tipo Milano; sviluppo medio lato x [mm] = 200 | sviluppo medio lato y [mm] = 690,8. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa con malta fibrorinforzata o similare; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: In fusione ghisa grigia; Classe B125 per zone aperte occasionalmente al traffico. Comprensiva delle attività per portare a compimento l'opera. OP1 Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa generico; geometria: circolare | sei pezzi; impiego: fontanella tipo Milano; sviluppo medio lato x [mm] = 200 | sviluppo medio lato y [mm] = 690,8. SPECIFICHE TECNICHE: In fusione ghisa grigia; Classe B125 per zone aperte occasionalmente al traffico. RM2 Griglia carrabili di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria: circolare; impiego: zone pedonali; sviluppo medio a pezzo lato x [mm] = 200 | sviluppo medio a pezzo lato y [mm] = 690,8; carico di rottura [classe] = B125. Incluso: telaio in ferro zincato per fontanella tipo Milano SPECIFICHE TECNICHE: zone pedonali aperte occasionalmente al traffico; griglia in fusione di ghisa grigia; 4.144,80 mm in sei pezzi RM2 Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m^3] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e additivi LV1 Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa con malta fibrorinforzata o similare; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Comprensiva delle attività per portare a compimento l'opera. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb030.0000.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa generico; geometria: circolare | sei pezzi; impiego: fontanella tipo Milano; sviluppo medio lato x [mm] = 200 | sviluppo medio lato y [mm] = 690,8. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa con malta fibrorinforzata o similare; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: In fusione ghisa grigia; Classe B125 per zone aperte occasionalmente al traffico. Comprensiva delle attività per portare a compimento l'opera. OP1 Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa generico; geometria: circolare | sei pezzi; impiego: fontanella tipo Milano; sviluppo medio lato x [mm] = 200 | sviluppo medio lato y [mm] = 690,8. SPECIFICHE TECNICHE: In fusione ghisa grigia; Classe B125 per zone aperte occasionalmente al traffico. RM2 Griglia carrabili di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria: circolare; impiego: zone pedonali; sviluppo medio a pezzo lato x [mm] = 200 | sviluppo medio a pezzo lato y [mm] = 690,8; carico di rottura [classe] = B125. Incluso: telaio in ferro zincato per fontanella tipo Milano SPECIFICHE TECNICHE: zone pedonali aperte occasionalmente al traffico; griglia in fusione di ghisa grigia; 4.144,80 mm in sei pezzi RM2 Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m^3] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e additivi LV1 Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa con malta fibrorinforzata o similare; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Comprensiva delle attività per portare a compimento l'opera. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb030.0005.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa generico; geometria: circolare | tre pezzi; impiego: fontanella tipo Milano; sviluppo medio lato x [mm] = 200 | sviluppo medio lato y [mm] = 690,8. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa con malta fibrorinforzata o similare; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: In fusione ghisa grigia; Classe B125 per zone aperte occasionalmente al traffico. Comprensiva delle attività per portare a compimento l'opera. OP1 Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa generico; geometria: circolare | tre pezzi; impiego: fontanella tipo Milano; sviluppo medio lato x [mm] = 200 | sviluppo medio lato y [mm] = 690,8. SPECIFICHE TECNICHE: In fusione ghisa grigia; Classe B125 per zone aperte occasionalmente al traffico. RM2 Griglia carrabili di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria: semicircolare; impiego: zone pedonali; sviluppo medio a pezzo lato x [mm] = 200 | sviluppo medio a pezzo lato y [mm] = 690,8; carico di rottura [classe] = B125. Incluso: telaio in ferro zincato per fontanella tipo Milano SPECIFICHE TECNICHE: zone pedonali aperte occasionalmente al traffico; griglia in fusione di ghisa grigia; 2.072,40 mm in tre pezzi RM2 Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m^3] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e additivi LV1 Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa con malta fibrorinforzata o similare; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Comprensiva delle attività per portare a compimento l'opera. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb030.0005.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa generico; geometria: circolare | tre pezzi; impiego: fontanella tipo Milano; sviluppo medio lato x [mm] = 200 | sviluppo medio lato y [mm] = 690,8. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa con malta fibrorinforzata o similare; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: In fusione ghisa grigia; Classe B125 per zone aperte occasionalmente al traffico. Comprensiva delle attività per portare a compimento l'opera. OP1 Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa generico; geometria: circolare | tre pezzi; impiego: fontanella tipo Milano; sviluppo medio lato x [mm] = 200 | sviluppo medio lato y [mm] = 690,8. SPECIFICHE TECNICHE: In fusione ghisa grigia; Classe B125 per zone aperte occasionalmente al traffico. RM2 Griglia carrabili di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria: semicircolare; impiego: zone pedonali; sviluppo medio a pezzo lato x [mm] = 200 | sviluppo medio a pezzo lato y [mm] = 690,8; carico di rottura [classe] = B125. Incluso: telaio in ferro zincato per fontanella tipo Milano SPECIFICHE TECNICHE: zone pedonali aperte occasionalmente al traffico; griglia in fusione di ghisa grigia; 2.072,40 mm in tre pezzi RM2 Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m^3] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e additivi LV1 Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa con malta fibrorinforzata o similare; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Comprensiva delle attività per portare a compimento l'opera. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb031.0000.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: piano di posa con idonea malta anche a presa rapida. OP1 Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale. SPECIFICHE TECNICHE: piano di posa con idonea malta anche a presa rapida. RM2 Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrata | piana; impiego: parcheggio; luce x [mm] = 550 | luce (y) [mm] = 550 | altezza [mm] = 38; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] = 48 RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica.	LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb031.0000.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: piano di posa con idonea malta anche a presa rapida. OP1 Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale. SPECIFICHE TECNICHE: piano di posa con idonea malta anche a presa rapida. RM2 Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrata | piana; impiego: parcheggio; luce x [mm] = 550 | luce (y) [mm] = 550 | altezza [mm] = 38; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] = 48 RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb031.0005.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: piano di posa con idonea malta anche a presa rapida. OP1 Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale. SPECIFICHE TECNICHE: piano di posa con idonea malta anche a presa rapida. RM2 Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrata | piana; impiego: parcheggio; luce x [mm] = 650 | luce (y) [mm] = 650 | altezza [mm] = 41; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] = 77 RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb031.0005.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: piano di posa con idonea malta anche a presa rapida. OP1 Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale. SPECIFICHE TECNICHE: piano di posa con idonea malta anche a presa rapida. RM2 Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrata | piana; impiego: parcheggio; luce x [mm] = 650 | luce (y) [mm] = 650 | altezza [mm] = 41; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] = 77 RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb031.0010.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: piano di posa con idonea malta anche a presa rapida. OP1 Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale. SPECIFICHE TECNICHE: piano di posa con idonea malta anche a presa rapida. RM2 Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrata | piana; impiego: parcheggio; luce x [mm] = 750 | luce (y) [mm] = 750 | altezza [mm] = 43; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] = 95 RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb031.0010.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: piano di posa con idonea malta anche a presa rapida. OP1 Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale. SPECIFICHE TECNICHE: piano di posa con idonea malta anche a presa rapida. RM2 Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrata | piana; impiego: parcheggio; luce x [mm] = 750 | luce (y) [mm] = 750 | altezza [mm] = 43; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] = 95 RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb031.0015.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: piano di posa con idonea malta anche a presa rapida. OP1 Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale. SPECIFICHE TECNICHE: piano di posa con idonea malta anche a presa rapida. RM2 Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrata | concava; impiego: parcheggio; luce x [mm] = 450 | luce (y) [mm] = 450 | altezza [mm] = 38; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] = 34,1 RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica.	LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb031.0015.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: piano di posa con idonea malta anche a presa rapida. OP1 Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale. SPECIFICHE TECNICHE: piano di posa con idonea malta anche a presa rapida. RM2 Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrata | concava; impiego: parcheggio; luce x [mm] = 450 | luce (y) [mm] = 450 | altezza [mm] = 38; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] = 34,1 RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb031.0070.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: rivestita con vernice protettiva; geometria: piane | quadrate; funzione: antisdrucciolo | autobloccante; impiego: piste ciclabili; luce lato x [mm] = 250 | luce lato y [mm] = 250 | altezza telaio [mm] ≥ 39. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Sistema di incastro elastico privo di viti e bulloni per rotazione 90°; classe C250. OP1 Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: rivestita con vernice protettiva; geometria: piane | quadrate; funzione: antisdrucciolo | autobloccante; impiego: piste ciclabili; luce lato x [mm] = 250 | luce lato y [mm] = 250 | altezza telaio [mm] ≥ 39. SPECIFICHE TECNICHE: Sistema di incastro elastico privo di viti e bulloni per rotazione 90°; classe C250. RM2 Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria: quadrata | piana; luce x [mm] = 250 | luce (y) [mm] = 250; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 14,9 | superficie drenante [dm^2] ≥ 3. Componenti: dispositivo elettronico batteria, griglia. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: griglia prodotta in stabilimento; rivestimento con vernice protettiva; rilievo antisdrucciolo e autobloccante su telaio con incastro elastico privo di elementi meccanici (viti / bulloni); sistema d'incastro elastico tale da consentire indifferentemente la rotazione gradi [°] = 90 dalla griglia rispetto al telaio; maglia griglia non attraversabile da sfera di diametro [cm] = 2 RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica.	LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb031.0070.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: rivestita con vernice protettiva; geometria: piane | quadrate; funzione: antisdrucciolo | autobloccante; impiego: piste ciclabili; luce lato x [mm] = 250 | luce lato y [mm] = 250 | altezza telaio [mm] ≥ 39. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Sistema di incastro elastico privo di viti e bulloni per rotazione 90°; classe C250. OP1 Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: rivestita con vernice protettiva; geometria: piane | quadrate; funzione: antisdrucciolo | autobloccante; impiego: piste ciclabili; luce lato x [mm] = 250 | luce lato y [mm] = 250 | altezza telaio [mm] ≥ 39. SPECIFICHE TECNICHE: Sistema di incastro elastico privo di viti e bulloni per rotazione 90°; classe C250. RM2 Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria: quadrata | piana; luce x [mm] = 250 | luce (y) [mm] = 250; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 14,9 | superficie drenante [dm^2] ≥ 3. Componenti: dispositivo elettronico batteria, griglia. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: griglia prodotta in stabilimento; rivestimento con vernice protettiva; rilievo antisdrucciolo e autobloccante su telaio con incastro elastico privo di elementi meccanici (viti / bulloni); sistema d'incastro elastico tale da consentire indifferentemente la rotazione gradi [°] = 90 dalla griglia rispetto al telaio; maglia griglia non attraversabile da sfera di diametro [cm] = 2 RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb031.0075.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: rivestita con vernice protettiva; geometria: piane | quadrate; funzione: antisdrucciolo | autobloccante; impiego: piste ciclabili; luce lato x [mm] = 300 | luce lato y [mm] = 300 | altezza telaio [mm] ≥ 39. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Sistema di incastro elastico privo di viti e bulloni per rotazione 90°; classe C250. OP1 Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: rivestita con vernice protettiva; geometria: piane | quadrate; funzione: antisdrucciolo | autobloccante; impiego: piste ciclabili; luce lato x [mm] = 300 | luce lato y [mm] = 300 | altezza telaio [mm] ≥ 39. SPECIFICHE TECNICHE: Sistema di incastro elastico privo di viti e bulloni per rotazione 90°; classe C250. RM2 Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria: quadrata | piana; luce x [mm] = 300 | luce (y) [mm] = 300; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 19 | superficie drenante [dm^2] ≥ 5,5. Componenti: motore trifase (3f), griglia. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: griglia prodotta in stabilimento; rivestimento con vernice protettiva; rilievo antisdrucciolo e autobloccante su telaio con incastro elastico privo di elementi meccanici (viti / bulloni); sistema d'incastro elastico tale da consentire indifferentemente la rotazione gradi [°] = 90 dalla griglia rispetto al telaio; maglia griglia non attraversabile da sfera di diametro [cm] = 2 RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica.	LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb031.0075.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: rivestita con vernice protettiva; geometria: piane | quadrate; funzione: antisdrucciolo | autobloccante; impiego: piste ciclabili; luce lato x [mm] = 300 | luce lato y [mm] = 300 | altezza telaio [mm] ≥ 39. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Sistema di incastro elastico privo di viti e bulloni per rotazione 90°; classe C250. OP1 Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: rivestita con vernice protettiva; geometria: piane | quadrate; funzione: antisdrucciolo | autobloccante; impiego: piste ciclabili; luce lato x [mm] = 300 | luce lato y [mm] = 300 | altezza telaio [mm] ≥ 39. SPECIFICHE TECNICHE: Sistema di incastro elastico privo di viti e bulloni per rotazione 90°; classe C250. RM2 Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria: quadrata | piana; luce x [mm] = 300 | luce (y) [mm] = 300; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 19 | superficie drenante [dm^2] ≥ 5,5. Componenti: motore trifase (3f), griglia. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: griglia prodotta in stabilimento; rivestimento con vernice protettiva; rilievo antisdrucciolo e autobloccante su telaio con incastro elastico privo di elementi meccanici (viti / bulloni); sistema d'incastro elastico tale da consentire indifferentemente la rotazione gradi [°] = 90 dalla griglia rispetto al telaio; maglia griglia non attraversabile da sfera di diametro [cm] = 2 RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb031.0080.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: rivestita con vernice protettiva; geometria: piane | quadrate; funzione: antisdrucciolo | autobloccante; impiego: piste ciclabili; luce lato x [mm] = 400 | luce lato y [mm] = 400 | altezza telaio [mm] ≥ 39. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Sistema di incastro elastico privo di viti e bulloni per rotazione 90°; classe C250. OP1 Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: rivestita con vernice protettiva; geometria: piane | quadrate; funzione: antisdrucciolo | autobloccante; impiego: piste ciclabili; luce lato x [mm] = 400 | luce lato y [mm] = 400 | altezza telaio [mm] ≥ 39. SPECIFICHE TECNICHE: Sistema di incastro elastico privo di viti e bulloni per rotazione 90°; classe C250. RM2 Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria: quadrata | piana; luce x [mm] = 400 | luce (y) [mm] = 400; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 29,5 | superficie drenante [dm^2] ≥ 7,8. Componenti: ventilatore centrifugo, griglia. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: griglia prodotta in stabilimento; rivestimento con vernice protettiva; rilievo antisdrucciolo e autobloccante su telaio con incastro elastico privo di elementi meccanici (viti / bulloni); sistema d'incastro elastico tale da consentire indifferentemente la rotazione gradi [°] = 90 dalla griglia rispetto al telaio; maglia griglia non attraversabile da sfera di diametro [cm] = 2 RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica.	LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb031.0080.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: rivestita con vernice protettiva; geometria: piane | quadrate; funzione: antisdrucciolo | autobloccante; impiego: piste ciclabili; luce lato x [mm] = 400 | luce lato y [mm] = 400 | altezza telaio [mm] ≥ 39. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Sistema di incastro elastico privo di viti e bulloni per rotazione 90°; classe C250. OP1 Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: rivestita con vernice protettiva; geometria: piane | quadrate; funzione: antisdrucciolo | autobloccante; impiego: piste ciclabili; luce lato x [mm] = 400 | luce lato y [mm] = 400 | altezza telaio [mm] ≥ 39. SPECIFICHE TECNICHE: Sistema di incastro elastico privo di viti e bulloni per rotazione 90°; classe C250. RM2 Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria: quadrata | piana; luce x [mm] = 400 | luce (y) [mm] = 400; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 29,5 | superficie drenante [dm^2] ≥ 7,8. Componenti: ventilatore centrifugo, griglia. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: griglia prodotta in stabilimento; rivestimento con vernice protettiva; rilievo antisdrucciolo e autobloccante su telaio con incastro elastico privo di elementi meccanici (viti / bulloni); sistema d'incastro elastico tale da consentire indifferentemente la rotazione gradi [°] = 90 dalla griglia rispetto al telaio; maglia griglia non attraversabile da sfera di diametro [cm] = 2 RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb031.0085.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: rivestita con vernice protettiva; geometria: piane | quadrate; funzione: antisdrucciolo | autobloccante; impiego: piste ciclabili; luce lato x [mm] = 500 | luce lato y [mm] = 500 | altezza telaio [mm] ≥ 39. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Sistema di incastro elastico privo di viti e bulloni per rotazione 90°; classe C250. OP1 Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: rivestita con vernice protettiva; geometria: piane | quadrate; funzione: antisdrucciolo | autobloccante; impiego: piste ciclabili; luce lato x [mm] = 500 | luce lato y [mm] = 500 | altezza telaio [mm] ≥ 39. SPECIFICHE TECNICHE: Sistema di incastro elastico privo di viti e bulloni per rotazione 90°; classe C250. RM2 Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria: quadrata | piana; luce x [mm] = 500 | luce (y) [mm] = 500; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 40 | superficie drenante [dm^2] ≥ 12,8. Componenti: comando a 3 velocità, griglia. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: griglia prodotta in stabilimento; rivestimento con vernice protettiva; rilievo antisdrucciolo e autobloccante su telaio con incastro elastico privo di elementi meccanici (viti / bulloni); sistema d'incastro elastico tale da consentire indifferentemente la rotazione gradi [°] = 90 dalla griglia rispetto al telaio; maglia griglia non attraversabile da sfera di diametro [cm] = 2 RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica.	LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb031.0085.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: rivestita con vernice protettiva; geometria: piane | quadrate; funzione: antisdrucciolo | autobloccante; impiego: piste ciclabili; luce lato x [mm] = 500 | luce lato y [mm] = 500 | altezza telaio [mm] ≥ 39. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Sistema di incastro elastico privo di viti e bulloni per rotazione 90°; classe C250. OP1 Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: rivestita con vernice protettiva; geometria: piane | quadrate; funzione: antisdrucciolo | autobloccante; impiego: piste ciclabili; luce lato x [mm] = 500 | luce lato y [mm] = 500 | altezza telaio [mm] ≥ 39. SPECIFICHE TECNICHE: Sistema di incastro elastico privo di viti e bulloni per rotazione 90°; classe C250. RM2 Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria: quadrata | piana; luce x [mm] = 500 | luce (y) [mm] = 500; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 40 | superficie drenante [dm^2] ≥ 12,8. Componenti: comando a 3 velocità, griglia. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: griglia prodotta in stabilimento; rivestimento con vernice protettiva; rilievo antisdrucciolo e autobloccante su telaio con incastro elastico privo di elementi meccanici (viti / bulloni); sistema d'incastro elastico tale da consentire indifferentemente la rotazione gradi [°] = 90 dalla griglia rispetto al telaio; maglia griglia non attraversabile da sfera di diametro [cm] = 2 RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb031.0090.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: rivestita con vernice protettiva; geometria: piane | quadrate; funzione: antisdrucciolo | autobloccante; impiego: piste ciclabili; luce lato x [mm] = 600 | luce lato y [mm] = 600 | altezza telaio [mm] ≥ 39. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Sistema di incastro elastico privo di viti e bulloni per rotazione 90°; classe C250. OP1 Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: rivestita con vernice protettiva; geometria: piane | quadrate; funzione: antisdrucciolo | autobloccante; impiego: piste ciclabili; luce lato x [mm] = 600 | luce lato y [mm] = 600 | altezza telaio [mm] ≥ 39. SPECIFICHE TECNICHE: Sistema di incastro elastico privo di viti e bulloni per rotazione 90°; classe C250. RM2 Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria: quadrata | piana; luce x [mm] = 600 | luce (y) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 61,5 | superficie drenante [dm^2] ≥ 17,6. Componenti: struttura, griglia. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: griglia prodotta in stabilimento; rivestimento con vernice protettiva; rilievo antisdrucciolo e autobloccante su telaio con incastro elastico privo di elementi meccanici (viti / bulloni); sistema d'incastro elastico tale da consentire indifferentemente la rotazione gradi [°] = 90 dalla griglia rispetto al telaio; maglia griglia non attraversabile da sfera di diametro [cm] = 2 RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica.	LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb031.0090.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: rivestita con vernice protettiva; geometria: piane | quadrate; funzione: antisdrucciolo | autobloccante; impiego: piste ciclabili; luce lato x [mm] = 600 | luce lato y [mm] = 600 | altezza telaio [mm] ≥ 39. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Sistema di incastro elastico privo di viti e bulloni per rotazione 90°; classe C250. OP1 Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: rivestita con vernice protettiva; geometria: piane | quadrate; funzione: antisdrucciolo | autobloccante; impiego: piste ciclabili; luce lato x [mm] = 600 | luce lato y [mm] = 600 | altezza telaio [mm] ≥ 39. SPECIFICHE TECNICHE: Sistema di incastro elastico privo di viti e bulloni per rotazione 90°; classe C250. RM2 Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria: quadrata | piana; luce x [mm] = 600 | luce (y) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 61,5 | superficie drenante [dm^2] ≥ 17,6. Componenti: struttura, griglia. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: griglia prodotta in stabilimento; rivestimento con vernice protettiva; rilievo antisdrucciolo e autobloccante su telaio con incastro elastico privo di elementi meccanici (viti / bulloni); sistema d'incastro elastico tale da consentire indifferentemente la rotazione gradi [°] = 90 dalla griglia rispetto al telaio; maglia griglia non attraversabile da sfera di diametro [cm] = 2 RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb031.0095.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: rivestita con vernice protettiva; geometria: piane | quadrate; funzione: antisdrucciolo | autobloccante; impiego: piste ciclabili; luce lato x [mm] = 700 | luce lato y [mm] = 700 | altezza telaio [mm] ≥ 39. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Sistema di incastro elastico privo di viti e bulloni per rotazione 90°; classe C250. OP1 Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: rivestita con vernice protettiva; geometria: piane | quadrate; funzione: antisdrucciolo | autobloccante; impiego: piste ciclabili; luce lato x [mm] = 700 | luce lato y [mm] = 700 | altezza telaio [mm] ≥ 39. SPECIFICHE TECNICHE: Sistema di incastro elastico privo di viti e bulloni per rotazione 90°; classe C250. RM2 Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria: quadrata | piana; luce x [mm] = 700 | luce (y) [mm] = 700; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 78,2 | superficie drenante [dm^2] ≥ 24,7. Componenti: motore trifase (3f), griglia. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: griglia prodotta in stabilimento; rivestimento con vernice protettiva; rilievo antisdrucciolo e autobloccante su telaio con incastro elastico privo di elementi meccanici (viti / bulloni); sistema d'incastro elastico tale da consentire indifferentemente la rotazione gradi [°] = 90 dalla griglia rispetto al telaio; maglia griglia non attraversabile da sfera di diametro [cm] = 2 RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb031.0095.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: rivestita con vernice protettiva; geometria: piane | quadrate; funzione: antisdrucciolo | autobloccante; impiego: piste ciclabili; luce lato x [mm] = 700 | luce lato y [mm] = 700 | altezza telaio [mm] ≥ 39. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Sistema di incastro elastico privo di viti e bulloni per rotazione 90°; classe C250. OP1 Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: rivestita con vernice protettiva; geometria: piane | quadrate; funzione: antisdrucciolo | autobloccante; impiego: piste ciclabili; luce lato x [mm] = 700 | luce lato y [mm] = 700 | altezza telaio [mm] ≥ 39. SPECIFICHE TECNICHE: Sistema di incastro elastico privo di viti e bulloni per rotazione 90°; classe C250. RM2 Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria: quadrata | piana; luce x [mm] = 700 | luce (y) [mm] = 700; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 78,2 | superficie drenante [dm^2] ≥ 24,7. Componenti: motore trifase (3f), griglia. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: griglia prodotta in stabilimento; rivestimento con vernice protettiva; rilievo antisdrucciolo e autobloccante su telaio con incastro elastico privo di elementi meccanici (viti / bulloni); sistema d'incastro elastico tale da consentire indifferentemente la rotazione gradi [°] = 90 dalla griglia rispetto al telaio; maglia griglia non attraversabile da sfera di diametro [cm] = 2 RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb031.0100.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: rivestita con vernice protettiva; geometria: piane | quadrate; funzione: antisdrucciolo | autobloccante; impiego: piste ciclabili; luce lato x [mm] = 350 | luce lato y [mm] = 350 | altezza telaio [mm] ≥ 100. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Sistema di incastro elastico privo di viti e bulloni per rotazione 90°; classe C250. OP1 Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: rivestita con vernice protettiva; geometria: piane | quadrate; funzione: antisdrucciolo | autobloccante; impiego: piste ciclabili; luce lato x [mm] = 350 | luce lato y [mm] = 350 | altezza telaio [mm] ≥ 100. SPECIFICHE TECNICHE: Sistema di incastro elastico privo di viti e bulloni per rotazione 90°; classe C250. RM2 Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria: quadrata | piana; luce x [mm] = 350 | luce (y) [mm] = 350; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 36,2 | superficie di scarico [dm^2] ≥ 7,8. Componenti: guarnizione, telaio. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: griglia prodotta in stabilimento; rivestimento con vernice protettiva; rilievo antisdrucciolo e autobloccante su telaio con incastro elastico privo di elementi meccanici (viti / bulloni); sistema d'incastro elastico tale da consentire indifferentemente la rotazione gradi [°] = 90 dalla griglia rispetto al telaio; maglia griglia non attraversabile da sfera di diametro [cm] = 2 RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica.	LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb031.0100.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: rivestita con vernice protettiva; geometria: piane | quadrate; funzione: antisdrucciolo | autobloccante; impiego: piste ciclabili; luce lato x [mm] = 350 | luce lato y [mm] = 350 | altezza telaio [mm] ≥ 100. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Sistema di incastro elastico privo di viti e bulloni per rotazione 90°; classe C250. OP1 Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: rivestita con vernice protettiva; geometria: piane | quadrate; funzione: antisdrucciolo | autobloccante; impiego: piste ciclabili; luce lato x [mm] = 350 | luce lato y [mm] = 350 | altezza telaio [mm] ≥ 100. SPECIFICHE TECNICHE: Sistema di incastro elastico privo di viti e bulloni per rotazione 90°; classe C250. RM2 Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria: quadrata | piana; luce x [mm] = 350 | luce (y) [mm] = 350; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 36,2 | superficie di scarico [dm^2] ≥ 7,8. Componenti: guarnizione, telaio. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: griglia prodotta in stabilimento; rivestimento con vernice protettiva; rilievo antisdrucciolo e autobloccante su telaio con incastro elastico privo di elementi meccanici (viti / bulloni); sistema d'incastro elastico tale da consentire indifferentemente la rotazione gradi [°] = 90 dalla griglia rispetto al telaio; maglia griglia non attraversabile da sfera di diametro [cm] = 2 RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa000.0500.-	OPERA: Strato di orditura, media di recupero di legno naturale generico; geometria: terzere | arcarecci | travetti | capriatelle; impiego: coperture. Incluso: chioderia. LAVORO: Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; fissaggio. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: legno di recupero. OP1 Strato di orditura, media di recupero di legno naturale generico; geometria: terzere | arcarecci | travetti | capriatelle; impiego: coperture. Incluso: chioderia. SPECIFICHE TECNICHE: legno di recupero. RM2 Segato arcarecci di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero RM2 Segato travetti di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero RM2 Segato capriatelle di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero RM2 Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature | tramezzi LV1 Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; fissaggio. Escluso: opere provvisionali e protezione. RP2 Motosega portatile; lunghezza lama [cm] =65 ÷ 80; potenza [kW] > 6. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.b)	LOM251.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa000.0500.-	OPERA: Strato di orditura, media di recupero di legno naturale generico; geometria: terzere | arcarecci | travetti | capriatelle; impiego: coperture. Incluso: chioderia. LAVORO: Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; fissaggio. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: legno di recupero. OP1 Strato di orditura, media di recupero di legno naturale generico; geometria: terzere | arcarecci | travetti | capriatelle; impiego: coperture. Incluso: chioderia. SPECIFICHE TECNICHE: legno di recupero. RM2 Segato arcarecci di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero RM2 Segato travetti di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero RM2 Segato capriatelle di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero RM2 Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature | tramezzi LV1 Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; fissaggio. Escluso: opere provvisionali e protezione. RP2 Motosega portatile; lunghezza lama [cm] =65 ÷ 80; potenza [kW] > 6. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa000.1000.-	OPERA: Strato di orditura, piccola di recupero di legno naturale generico; impiego: coperture. Incluso: chioderia. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: legno di recupero. OP1 Strato di orditura, piccola di recupero di legno naturale generico; impiego: coperture. Incluso: chioderia. SPECIFICHE TECNICHE: legno di recupero. RM2 Segato travetti di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero RM2 Ferramenta bulloneria di metallo ferro LV1 Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggio. RP2 Motosega portatile; lunghezza lama [cm] =65 ÷ 80; potenza [kW] > 6. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.b)	LOM251.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa000.1000.-	OPERA: Strato di orditura, piccola di recupero di legno naturale generico; impiego: coperture. Incluso: chioderia. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: legno di recupero. OP1 Strato di orditura, piccola di recupero di legno naturale generico; impiego: coperture. Incluso: chioderia. SPECIFICHE TECNICHE: legno di recupero. RM2 Segato travetti di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero RM2 Ferramenta bulloneria di metallo ferro LV1 Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggio. RP2 Motosega portatile; lunghezza lama [cm] =65 ÷ 80; potenza [kW] > 6. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0000.-	OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con rete bidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2900 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 280; peso della rete secca [g/m^2] = 200. Incluso: resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, per n° 1 strato successivo al primo (vedi voce XXXX) fino ad un massimo di 2. OP1 Placcaggio, fibrorinforzato con rete bidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2900 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 280; peso della rete secca [g/m^2] = 200. Incluso: resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, per n° 1 strato successivo al primo (vedi voce XXXX) fino ad un massimo di 2. RM2 Rete impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 100; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C; peso della rete secca [g/m^2] = 200 | densità fibra [kg/m^3] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 2900 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 280 gpa. RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0000.-	OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con rete bidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2900 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 280; peso della rete secca [g/m^2] = 200. Incluso: resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, per n° 1 strato successivo al primo (vedi voce XXXX) fino ad un massimo di 2. OP1 Placcaggio, fibrorinforzato con rete bidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2900 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 280; peso della rete secca [g/m^2] = 200. Incluso: resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, per n° 1 strato successivo al primo (vedi voce XXXX) fino ad un massimo di 2. RM2 Rete impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 100; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C; peso della rete secca [g/m^2] = 200 | densità fibra [kg/m^3] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 2900 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 280 gpa. RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0250.-	OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto multiassiale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 4000 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 340; peso del tessuto secco [g/m^2] = 400. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, applicato al supporto in n. 1 strato. Il sistema deve essere qualificato per il numero di strati previsti e per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C. OP1 Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto multiassiale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 4000 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 340; peso del tessuto secco [g/m^2] = 400. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, applicato al supporto in n. 1 strato. Il sistema deve essere qualificato per il numero di strati previsti e per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C. RM2 Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 127; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C; peso del tessuto secco [g/m^2] = 400 | densità fibra [kg/m^3] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 4000 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 340 gpa. RM2 Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0250.-	OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto multiassiale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 4000 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 340; peso del tessuto secco [g/m^2] = 400. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, applicato al supporto in n. 1 strato. Il sistema deve essere qualificato per il numero di strati previsti e per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C. OP1 Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto multiassiale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 4000 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 340; peso del tessuto secco [g/m^2] = 400. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, applicato al supporto in n. 1 strato. Il sistema deve essere qualificato per il numero di strati previsti e per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C. RM2 Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 127; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C; peso del tessuto secco [g/m^2] = 400 | densità fibra [kg/m^3] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 4000 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 340 gpa. RM2 Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0255.-	OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto multiassiale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 4000 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 340; peso del tessuto secco [g/m^2] = 400. Incluso: resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, per n° 1 strato successivo al primo (vedi voce XXXX) fino ad un massimo di 2. OP1 Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto multiassiale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 4000 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 340; peso del tessuto secco [g/m^2] = 400. Incluso: resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, per n° 1 strato successivo al primo (vedi voce XXXX) fino ad un massimo di 2. RM2 Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 127; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C; peso del tessuto secco [g/m^2] = 400 | densità fibra [kg/m^3] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 4000 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 340 gpa. RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0255.-	OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto multiassiale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 4000 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 340; peso del tessuto secco [g/m^2] = 400. Incluso: resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, per n° 1 strato successivo al primo (vedi voce XXXX) fino ad un massimo di 2. OP1 Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto multiassiale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 4000 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 340; peso del tessuto secco [g/m^2] = 400. Incluso: resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, per n° 1 strato successivo al primo (vedi voce XXXX) fino ad un massimo di 2. RM2 Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 127; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C; peso del tessuto secco [g/m^2] = 400 | densità fibra [kg/m^3] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 4000 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 340 gpa. RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0500.-	OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2900 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 280; peso della rete secca [g/m^2] = 200. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, applicato al supporto in n. 1 strato. Il sistema deve essere qualificato per il numero di strati previsti e per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C. OP1 Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2900 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 280; peso della rete secca [g/m^2] = 200. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, applicato al supporto in n. 1 strato. Il sistema deve essere qualificato per il numero di strati previsti e per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C. RM2 Rete impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 100; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C; peso della rete secca [g/m^2] = 200 | densità fibra [kg/m^3] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 2900 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 280 gpa. RM2 Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0500.-	OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2900 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 280; peso della rete secca [g/m^2] = 200. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, applicato al supporto in n. 1 strato. Il sistema deve essere qualificato per il numero di strati previsti e per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C. OP1 Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2900 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 280; peso della rete secca [g/m^2] = 200. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, applicato al supporto in n. 1 strato. Il sistema deve essere qualificato per il numero di strati previsti e per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C. RM2 Rete impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 100; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C; peso della rete secca [g/m^2] = 200 | densità fibra [kg/m^3] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 2900 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 280 gpa. RM2 Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0505.-	OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3000 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 265; peso del tessuto secco [g/m^2] = 300. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, applicato al supporto in n. 1 strato. Il sistema è qualificato per un numero massimo di strati pari a 5 e per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. OP1 Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3000 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 265; peso del tessuto secco [g/m^2] = 300. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, applicato al supporto in n. 1 strato. Il sistema è qualificato per un numero massimo di strati pari a 5 e per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. RM2 Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C; peso del tessuto secco [g/m^2] = 300 | densità fibra [kg/m^3] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 3000 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 265 gpa. RM2 Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0505.-	OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3000 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 265; peso del tessuto secco [g/m^2] = 300. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, applicato al supporto in n. 1 strato. Il sistema è qualificato per un numero massimo di strati pari a 5 e per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. OP1 Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3000 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 265; peso del tessuto secco [g/m^2] = 300. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, applicato al supporto in n. 1 strato. Il sistema è qualificato per un numero massimo di strati pari a 5 e per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. RM2 Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C; peso del tessuto secco [g/m^2] = 300 | densità fibra [kg/m^3] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 3000 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 265 gpa. RM2 Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0510.a	OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3300 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 265; peso del tessuto secco [g/m^2] = 400. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, applicato al supporto in n. 1 strato. Il sistema è qualificato per un numero massimo di strati pari a 3 e per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. OP1 Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3300 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 265; peso del tessuto secco [g/m^2] = 400. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, applicato al supporto in n. 1 strato. Il sistema è qualificato per un numero massimo di strati pari a 3 e per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. RM2 Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C; peso del tessuto secco [g/m^2] = 400 | densità fibra [kg/m^3] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 3300 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 265 gpa. RM2 Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0510.a	OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3300 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 265; peso del tessuto secco [g/m^2] = 400. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, applicato al supporto in n. 1 strato. Il sistema è qualificato per un numero massimo di strati pari a 3 e per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. OP1 Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3300 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 265; peso del tessuto secco [g/m^2] = 400. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, applicato al supporto in n. 1 strato. Il sistema è qualificato per un numero massimo di strati pari a 3 e per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. RM2 Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C; peso del tessuto secco [g/m^2] = 400 | densità fibra [kg/m^3] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 3300 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 265 gpa. RM2 Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0510.b	OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3200 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 265; peso del tessuto secco [g/m^2] = 500. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, applicato al supporto in n. 1 strato. Il sistema è qualificato per un numero massimo di strati pari a 3 e per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. OP1 Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3200 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 265; peso del tessuto secco [g/m^2] = 500. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, applicato al supporto in n. 1 strato. Il sistema è qualificato per un numero massimo di strati pari a 3 e per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. RM2 Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C; peso del tessuto secco [g/m^2] = 600 | densità fibra [kg/m^3] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 3200 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 265 gpa. RM2 Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0510.b	OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3200 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 265; peso del tessuto secco [g/m^2] = 500. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, applicato al supporto in n. 1 strato. Il sistema è qualificato per un numero massimo di strati pari a 3 e per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. OP1 Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3200 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 265; peso del tessuto secco [g/m^2] = 500. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, applicato al supporto in n. 1 strato. Il sistema è qualificato per un numero massimo di strati pari a 3 e per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. RM2 Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C; peso del tessuto secco [g/m^2] = 600 | densità fibra [kg/m^3] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 3200 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 265 gpa. RM2 Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0510.c	OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3000 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 400; peso del tessuto secco [g/m^2] = 300. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, applicato al supporto in n. 1 strato. Il sistema è qualificato per un numero massimo di strati pari a 3 e per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. OP1 Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3000 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 400; peso del tessuto secco [g/m^2] = 300. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, applicato al supporto in n. 1 strato. Il sistema è qualificato per un numero massimo di strati pari a 3 e per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. RM2 Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C; peso del tessuto secco [g/m^2] = 300 | densità fibra [kg/m^3] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 2900 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 390 gpa RM2 Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0510.c	OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3000 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 400; peso del tessuto secco [g/m^2] = 300. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, applicato al supporto in n. 1 strato. Il sistema è qualificato per un numero massimo di strati pari a 3 e per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. OP1 Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3000 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 400; peso del tessuto secco [g/m^2] = 300. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, applicato al supporto in n. 1 strato. Il sistema è qualificato per un numero massimo di strati pari a 3 e per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. RM2 Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C; peso del tessuto secco [g/m^2] = 300 | densità fibra [kg/m^3] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 2900 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 390 gpa RM2 Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0510.d	OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2900 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 300; peso del tessuto secco [g/m^2] = 400. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, applicato al supporto in n. 1 strato. Il sistema è qualificato per un numero massimo di strati pari a 3 e per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. OP1 Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2900 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 300; peso del tessuto secco [g/m^2] = 400. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, applicato al supporto in n. 1 strato. Il sistema è qualificato per un numero massimo di strati pari a 3 e per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. RM2 Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C; peso del tessuto secco [g/m^2] = 400 | densità fibra [kg/m^3] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 2900 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 390 gpa. RM2 Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0510.d	OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2900 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 300; peso del tessuto secco [g/m^2] = 400. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, applicato al supporto in n. 1 strato. Il sistema è qualificato per un numero massimo di strati pari a 3 e per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. OP1 Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2900 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 300; peso del tessuto secco [g/m^2] = 400. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, applicato al supporto in n. 1 strato. Il sistema è qualificato per un numero massimo di strati pari a 3 e per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. RM2 Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C; peso del tessuto secco [g/m^2] = 400 | densità fibra [kg/m^3] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 2900 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 390 gpa. RM2 Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0510.e	OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3200 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 400; peso del tessuto secco [g/m^2] = 600. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, applicato al supporto in n. 1 strato. Il sistema è qualificato per un numero massimo di strati pari a 3 e per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. OP1 Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3200 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 400; peso del tessuto secco [g/m^2] = 600. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, applicato al supporto in n. 1 strato. Il sistema è qualificato per un numero massimo di strati pari a 3 e per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. RM2 Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C; peso del tessuto secco [g/m^2] = 600 | densità fibra [kg/m^3] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 3200 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 400 gpa. RM2 Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0510.e	OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3200 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 400; peso del tessuto secco [g/m^2] = 600. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, applicato al supporto in n. 1 strato. Il sistema è qualificato per un numero massimo di strati pari a 3 e per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. OP1 Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3200 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 400; peso del tessuto secco [g/m^2] = 600. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, applicato al supporto in n. 1 strato. Il sistema è qualificato per un numero massimo di strati pari a 3 e per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. RM2 Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C; peso del tessuto secco [g/m^2] = 600 | densità fibra [kg/m^3] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 3200 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 400 gpa. RM2 Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0515.-	OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3000 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 265; peso del tessuto secco [g/m^2] = 300. Incluso: resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, per n° 1 strato successivo al primo (vedi voce XXXX) fino ad un massimo di 5. OP1 Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3000 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 265; peso del tessuto secco [g/m^2] = 300. Incluso: resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, per n° 1 strato successivo al primo (vedi voce XXXX) fino ad un massimo di 5. RM2 Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C; peso del tessuto secco [g/m^2] = 300 | densità fibra [kg/m^3] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 3000 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 265 gpa. RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0515.-	OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3000 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 265; peso del tessuto secco [g/m^2] = 300. Incluso: resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, per n° 1 strato successivo al primo (vedi voce XXXX) fino ad un massimo di 5. OP1 Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3000 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 265; peso del tessuto secco [g/m^2] = 300. Incluso: resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, per n° 1 strato successivo al primo (vedi voce XXXX) fino ad un massimo di 5. RM2 Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C; peso del tessuto secco [g/m^2] = 300 | densità fibra [kg/m^3] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 3000 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 265 gpa. RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0520.a	OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3300 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 265; peso del tessuto secco [g/m^2] = 400. Incluso: resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, per n° 1 strato successivo al primo (vedi voce XXXX) fino ad un massimo di 3. OP1 Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3300 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 265; peso del tessuto secco [g/m^2] = 400. Incluso: resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, per n° 1 strato successivo al primo (vedi voce XXXX) fino ad un massimo di 3. RM2 Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C; peso del tessuto secco [g/m^2] = 400 | densità fibra [kg/m^3] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 3300 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 265 gpa. RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0520.a	OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3300 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 265; peso del tessuto secco [g/m^2] = 400. Incluso: resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, per n° 1 strato successivo al primo (vedi voce XXXX) fino ad un massimo di 3. OP1 Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3300 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 265; peso del tessuto secco [g/m^2] = 400. Incluso: resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, per n° 1 strato successivo al primo (vedi voce XXXX) fino ad un massimo di 3. RM2 Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C; peso del tessuto secco [g/m^2] = 400 | densità fibra [kg/m^3] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 3300 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 265 gpa. RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0520.b	OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3200 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 265; peso del tessuto secco [g/m^2] = 500. Incluso: resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, per n° 1 strato successivo al primo (vedi voce XXXX) fino ad un massimo di 3. OP1 Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3200 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 265; peso del tessuto secco [g/m^2] = 500. Incluso: resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, per n° 1 strato successivo al primo (vedi voce XXXX) fino ad un massimo di 3. RM2 Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C; peso del tessuto secco [g/m^2] = 600 | densità fibra [kg/m^3] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 3200 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 265 gpa. RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0520.b	OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3200 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 265; peso del tessuto secco [g/m^2] = 500. Incluso: resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, per n° 1 strato successivo al primo (vedi voce XXXX) fino ad un massimo di 3. OP1 Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3200 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 265; peso del tessuto secco [g/m^2] = 500. Incluso: resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, per n° 1 strato successivo al primo (vedi voce XXXX) fino ad un massimo di 3. RM2 Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C; peso del tessuto secco [g/m^2] = 600 | densità fibra [kg/m^3] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 3200 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 265 gpa. RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0520.c	OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3000 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 400; peso del tessuto secco [g/m^2] = 300. Incluso: resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, per n° 1 strato successivo al primo (vedi voce XXXX) fino ad un massimo di 3. OP1 Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3000 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 400; peso del tessuto secco [g/m^2] = 300. Incluso: resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, per n° 1 strato successivo al primo (vedi voce XXXX) fino ad un massimo di 3. RM2 Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C; peso del tessuto secco [g/m^2] = 300 | densità fibra [kg/m^3] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 2900 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 390 gpa RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0520.c	OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3000 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 400; peso del tessuto secco [g/m^2] = 300. Incluso: resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, per n° 1 strato successivo al primo (vedi voce XXXX) fino ad un massimo di 3. OP1 Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3000 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 400; peso del tessuto secco [g/m^2] = 300. Incluso: resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, per n° 1 strato successivo al primo (vedi voce XXXX) fino ad un massimo di 3. RM2 Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C; peso del tessuto secco [g/m^2] = 300 | densità fibra [kg/m^3] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 2900 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 390 gpa RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0520.d	OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2900 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 300; peso del tessuto secco [g/m^2] = 400. Incluso: resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, per n° 1 strato successivo al primo (vedi voce XXXX) fino ad un massimo di 3. OP1 Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2900 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 300; peso del tessuto secco [g/m^2] = 400. Incluso: resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, per n° 1 strato successivo al primo (vedi voce XXXX) fino ad un massimo di 3. RM2 Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C; peso del tessuto secco [g/m^2] = 400 | densità fibra [kg/m^3] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 2900 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 390 gpa. RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0520.d	OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2900 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 300; peso del tessuto secco [g/m^2] = 400. Incluso: resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, per n° 1 strato successivo al primo (vedi voce XXXX) fino ad un massimo di 3. OP1 Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2900 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 300; peso del tessuto secco [g/m^2] = 400. Incluso: resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, per n° 1 strato successivo al primo (vedi voce XXXX) fino ad un massimo di 3. RM2 Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C; peso del tessuto secco [g/m^2] = 400 | densità fibra [kg/m^3] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 2900 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 390 gpa. RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0520.e	OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3200 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 400; peso del tessuto secco [g/m^2] = 600. Incluso: resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, per n° 1 strato successivo al primo (vedi voce XXXX) fino ad un massimo di 3. OP1 Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3200 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 400; peso del tessuto secco [g/m^2] = 600. Incluso: resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, per n° 1 strato successivo al primo (vedi voce XXXX) fino ad un massimo di 3. RM2 Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C; peso del tessuto secco [g/m^2] = 600 | densità fibra [kg/m^3] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 3200 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 400 gpa. RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0520.e	OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3200 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 400; peso del tessuto secco [g/m^2] = 600. Incluso: resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, per n° 1 strato successivo al primo (vedi voce XXXX) fino ad un massimo di 3. OP1 Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3200 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 400; peso del tessuto secco [g/m^2] = 600. Incluso: resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, per n° 1 strato successivo al primo (vedi voce XXXX) fino ad un massimo di 3. RM2 Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C; peso del tessuto secco [g/m^2] = 600 | densità fibra [kg/m^3] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 3200 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 400 gpa. RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa002.0000.a	OPERA: Placcaggio, FRCM di fibra sintetica di vetro; funzione: rinforzo | antiribaltamento; impiego: murature in tufo/laterizio/pietrame; altezza nastro [cm] = 100 | dimensioni maglia [mm] = 12x12 | sezione del rinforzo [mm^2/m] = 40; tensione di rottura a trazione della fibra [MPa] ≥ 1400 | carico di rottura della rete [kN/m] = 56 | modulo elastico [Gpa] ≥ 74; peso del tessuto secco [g/m^2] = 200. Incluso: adesivo bicomponente epossidico, premiscelato di calce idraulica naturale. LAVORO: Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. OP1 Placcaggio, FRCM di fibra sintetica di vetro; funzione: rinforzo | antiribaltamento; impiego: murature in tufo/laterizio/pietrame; altezza nastro [cm] = 100 | dimensioni maglia [mm] = 12x12 | sezione del rinforzo [mm^2/m] = 40; tensione di rottura a trazione della fibra [MPa] ≥ 1400 | carico di rottura della rete [kN/m] = 56 | modulo elastico [Gpa] ≥ 74; peso del tessuto secco [g/m^2] = 200. Incluso: adesivo bicomponente epossidico, premiscelato di calce idraulica naturale. RM2 Rete secca di fibra sintetica di vetro; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 100; tensione di rottura a trazione della fibra [MPa] = 1400; peso del tessuto secco [g/m^2] = 200 | densità fibra [kg/m^3] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: sezione del rinforzo 40 mm^2/m per ciascuna delle due direzioni, peso di fibra nella rete 220 g/m^2 , carico di rottura della rete ≥ 56 kn/m per ciascuna direzione. realizzata con fibre di vetro alcalino resistenti, caratterizzata da tensione di rottura ≥ 1.400 mpa, modulo elastico ≥ 74 gpa, allungamento a rottura 2,0 %. RM2 Adesivo bicomponente; geometria: a base acqua; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; adesione al calcestruzzo a 28 gg [MPa] ≥ 3 | resistenza a flessione a 28 gg [MPa] ≥ 5; densità matrice [kg/m^3] = 1200 RM2 Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 | resistenza alla compressione - 28 gg [MPa] ≥ 15 | modulo elastico a compressione [GPa] ≤ 10 LV1 Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa002.0000.a	OPERA: Placcaggio, FRCM di fibra sintetica di vetro; funzione: rinforzo | antiribaltamento; impiego: murature in tufo/laterizio/pietrame; altezza nastro [cm] = 100 | dimensioni maglia [mm] = 12x12 | sezione del rinforzo [mm^2/m] = 40; tensione di rottura a trazione della fibra [MPa] ≥ 1400 | carico di rottura della rete [kN/m] = 56 | modulo elastico [Gpa] ≥ 74; peso del tessuto secco [g/m^2] = 200. Incluso: adesivo bicomponente epossidico, premiscelato di calce idraulica naturale. LAVORO: Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. OP1 Placcaggio, FRCM di fibra sintetica di vetro; funzione: rinforzo | antiribaltamento; impiego: murature in tufo/laterizio/pietrame; altezza nastro [cm] = 100 | dimensioni maglia [mm] = 12x12 | sezione del rinforzo [mm^2/m] = 40; tensione di rottura a trazione della fibra [MPa] ≥ 1400 | carico di rottura della rete [kN/m] = 56 | modulo elastico [Gpa] ≥ 74; peso del tessuto secco [g/m^2] = 200. Incluso: adesivo bicomponente epossidico, premiscelato di calce idraulica naturale. RM2 Rete secca di fibra sintetica di vetro; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 100; tensione di rottura a trazione della fibra [MPa] = 1400; peso del tessuto secco [g/m^2] = 200 | densità fibra [kg/m^3] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: sezione del rinforzo 40 mm^2/m per ciascuna delle due direzioni, peso di fibra nella rete 220 g/m^2 , carico di rottura della rete ≥ 56 kn/m per ciascuna direzione. realizzata con fibre di vetro alcalino resistenti, caratterizzata da tensione di rottura ≥ 1.400 mpa, modulo elastico ≥ 74 gpa, allungamento a rottura 2,0 %. RM2 Adesivo bicomponente; geometria: a base acqua; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; adesione al calcestruzzo a 28 gg [MPa] ≥ 3 | resistenza a flessione a 28 gg [MPa] ≥ 5; densità matrice [kg/m^3] = 1200 RM2 Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 | resistenza alla compressione - 28 gg [MPa] ≥ 15 | modulo elastico a compressione [GPa] ≤ 10 LV1 Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa002.0000.b	OPERA: Placcaggio, FRCM di fibra sintetica di vetro; funzione: rinforzo | antiribaltamento; impiego: murature in tufo/laterizio/pietrame; altezza nastro [cm] = 100 | dimensioni maglia [mm] = 12x12 | sezione del rinforzo [mm^2/m] = 60; tensione di rottura a trazione della fibra [MPa] ≥ 1400 | carico di rottura della rete [kN/m] = 84 | modulo elastico [Gpa] ≥ 74; peso del tessuto secco [g/m^2] = 300. Incluso: adesivo bicomponente epossidico, premiscelato di calce idraulica naturale. LAVORO: Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. OP1 Placcaggio, FRCM di fibra sintetica di vetro; funzione: rinforzo | antiribaltamento; impiego: murature in tufo/laterizio/pietrame; altezza nastro [cm] = 100 | dimensioni maglia [mm] = 12x12 | sezione del rinforzo [mm^2/m] = 60; tensione di rottura a trazione della fibra [MPa] ≥ 1400 | carico di rottura della rete [kN/m] = 84 | modulo elastico [Gpa] ≥ 74; peso del tessuto secco [g/m^2] = 300. Incluso: adesivo bicomponente epossidico, premiscelato di calce idraulica naturale. RM2 Rete secca di fibra sintetica di vetro; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 100; tensione di rottura a trazione della fibra [MPa] = 1400; peso del tessuto secco [g/m^2] = 300 | densità fibra [kg/m^3] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: sezione del rinforzo 60 mm^2/m per ciascuna delle due direzioni, peso di fibra nella rete 300 g/m^2 , carico di rottura della rete ≥ 84 kn/m per ciascuna direzione. realizzato con fibre di vetro ar (alcalino resistenti) con contenuto di ossido di zirconio superiore al 16 %, caratterizzate da tensione di rottura ≥ 1.400 mpa, modulo elastico ≥ 74 gpa, allungamento a rottura 2,0%. RM2 Adesivo bicomponente; geometria: a base acqua; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; adesione al calcestruzzo a 28 gg [MPa] ≥ 3 | resistenza a flessione a 28 gg [MPa] ≥ 5; densità matrice [kg/m^3] = 1200 RM2 Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 | resistenza alla compressione - 28 gg [MPa] ≥ 15 | modulo elastico a compressione [GPa] ≤ 10 LV1 Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa002.0000.b	OPERA: Placcaggio, FRCM di fibra sintetica di vetro; funzione: rinforzo | antiribaltamento; impiego: murature in tufo/laterizio/pietrame; altezza nastro [cm] = 100 | dimensioni maglia [mm] = 12x12 | sezione del rinforzo [mm^2/m] = 60; tensione di rottura a trazione della fibra [MPa] ≥ 1400 | carico di rottura della rete [kN/m] = 84 | modulo elastico [Gpa] ≥ 74; peso del tessuto secco [g/m^2] = 300. Incluso: adesivo bicomponente epossidico, premiscelato di calce idraulica naturale. LAVORO: Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. OP1 Placcaggio, FRCM di fibra sintetica di vetro; funzione: rinforzo | antiribaltamento; impiego: murature in tufo/laterizio/pietrame; altezza nastro [cm] = 100 | dimensioni maglia [mm] = 12x12 | sezione del rinforzo [mm^2/m] = 60; tensione di rottura a trazione della fibra [MPa] ≥ 1400 | carico di rottura della rete [kN/m] = 84 | modulo elastico [Gpa] ≥ 74; peso del tessuto secco [g/m^2] = 300. Incluso: adesivo bicomponente epossidico, premiscelato di calce idraulica naturale. RM2 Rete secca di fibra sintetica di vetro; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 100; tensione di rottura a trazione della fibra [MPa] = 1400; peso del tessuto secco [g/m^2] = 300 | densità fibra [kg/m^3] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: sezione del rinforzo 60 mm^2/m per ciascuna delle due direzioni, peso di fibra nella rete 300 g/m^2 , carico di rottura della rete ≥ 84 kn/m per ciascuna direzione. realizzato con fibre di vetro ar (alcalino resistenti) con contenuto di ossido di zirconio superiore al 16 %, caratterizzate da tensione di rottura ≥ 1.400 mpa, modulo elastico ≥ 74 gpa, allungamento a rottura 2,0%. RM2 Adesivo bicomponente; geometria: a base acqua; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; adesione al calcestruzzo a 28 gg [MPa] ≥ 3 | resistenza a flessione a 28 gg [MPa] ≥ 5; densità matrice [kg/m^3] = 1200 RM2 Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 | resistenza alla compressione - 28 gg [MPa] ≥ 15 | modulo elastico a compressione [GPa] ≤ 10 LV1 Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.E5755.Zd002.0000.a	OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con lamina poltrusa di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; spessore lamina [mm] = 1,4 | larghezza lamina [mm] = 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = C150/2300 | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2700 | modulo elastico medio a trazione della lamina [Gpa] ≥ 170. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, incollaggio lamina. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Lamina pultrusa incollata al supporto. Il sistema è qualificato per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. OP1 Placcaggio, fibrorinforzato con lamina poltrusa di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; spessore lamina [mm] = 1,4 | larghezza lamina [mm] = 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = C150/2300 | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2700 | modulo elastico medio a trazione della lamina [Gpa] ≥ 170. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Lamina pultrusa incollata al supporto. Il sistema è qualificato per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. RM2 Lamina preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; spessore della lamina [mm] = 1,4 | larghezza [mm] = 50; classe dei rinforzi FRP preformati [classe] = C150/2300; densità fibra [kg/m^3] = 1780 | densità resina [kg/m^3] = 1200 RM2 Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, incollaggio lamina. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5755.Zd002.0000.a	OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con lamina poltrusa di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; spessore lamina [mm] = 1,4 | larghezza lamina [mm] = 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = C150/2300 | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2700 | modulo elastico medio a trazione della lamina [Gpa] ≥ 170. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, incollaggio lamina. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Lamina pultrusa incollata al supporto. Il sistema è qualificato per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. OP1 Placcaggio, fibrorinforzato con lamina poltrusa di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; spessore lamina [mm] = 1,4 | larghezza lamina [mm] = 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = C150/2300 | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2700 | modulo elastico medio a trazione della lamina [Gpa] ≥ 170. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Lamina pultrusa incollata al supporto. Il sistema è qualificato per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. RM2 Lamina preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; spessore della lamina [mm] = 1,4 | larghezza [mm] = 50; classe dei rinforzi FRP preformati [classe] = C150/2300; densità fibra [kg/m^3] = 1780 | densità resina [kg/m^3] = 1200 RM2 Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, incollaggio lamina. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5755.Zd002.0000.b	OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con lamina poltrusa di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; spessore lamina [mm] = 1,4 | larghezza lamina [mm] = 80; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = C150/2300 | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2700 | modulo elastico medio a trazione della lamina [Gpa] ≥ 170. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, incollaggio lamina. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Lamina pultrusa incollata al supporto. Il sistema è qualificato per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. OP1 Placcaggio, fibrorinforzato con lamina poltrusa di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; spessore lamina [mm] = 1,4 | larghezza lamina [mm] = 80; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = C150/2300 | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2700 | modulo elastico medio a trazione della lamina [Gpa] ≥ 170. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Lamina pultrusa incollata al supporto. Il sistema è qualificato per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. RM2 Lamina preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 1,4 | larghezza [mm] = 80; classe dei rinforzi FRP preformati [classe] = C150/2300; densità fibra [kg/m^3] = 1780 | densità resina [kg/m^3] = 1200 RM2 Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, incollaggio lamina. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5755.Zd002.0000.b	OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con lamina poltrusa di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; spessore lamina [mm] = 1,4 | larghezza lamina [mm] = 80; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = C150/2300 | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2700 | modulo elastico medio a trazione della lamina [Gpa] ≥ 170. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, incollaggio lamina. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Lamina pultrusa incollata al supporto. Il sistema è qualificato per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. OP1 Placcaggio, fibrorinforzato con lamina poltrusa di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; spessore lamina [mm] = 1,4 | larghezza lamina [mm] = 80; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = C150/2300 | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2700 | modulo elastico medio a trazione della lamina [Gpa] ≥ 170. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Lamina pultrusa incollata al supporto. Il sistema è qualificato per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. RM2 Lamina preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 1,4 | larghezza [mm] = 80; classe dei rinforzi FRP preformati [classe] = C150/2300; densità fibra [kg/m^3] = 1780 | densità resina [kg/m^3] = 1200 RM2 Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, incollaggio lamina. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5755.Zd002.0000.c	OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con lamina poltrusa di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; spessore lamina [mm] = 1,4 | larghezza lamina [mm] = 100; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = C150/2300 | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2700 | modulo elastico medio a trazione della lamina [Gpa] ≥ 170. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, incollaggio lamina. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Lamina pultrusa incollata al supporto. Il sistema è qualificato per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. OP1 Placcaggio, fibrorinforzato con lamina poltrusa di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; spessore lamina [mm] = 1,4 | larghezza lamina [mm] = 100; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = C150/2300 | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2700 | modulo elastico medio a trazione della lamina [Gpa] ≥ 170. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Lamina pultrusa incollata al supporto. Il sistema è qualificato per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. RM2 Lamina preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 1,4 | larghezza [mm] = 100; classe dei rinforzi FRP preformati [classe] = C150/2300; densità fibra [kg/m^3] = 1780 | densità resina [kg/m^3] = 1200 RM2 Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, incollaggio lamina. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5755.Zd002.0000.c	OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con lamina poltrusa di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; spessore lamina [mm] = 1,4 | larghezza lamina [mm] = 100; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = C150/2300 | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2700 | modulo elastico medio a trazione della lamina [Gpa] ≥ 170. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, incollaggio lamina. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Lamina pultrusa incollata al supporto. Il sistema è qualificato per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. OP1 Placcaggio, fibrorinforzato con lamina poltrusa di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; spessore lamina [mm] = 1,4 | larghezza lamina [mm] = 100; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = C150/2300 | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2700 | modulo elastico medio a trazione della lamina [Gpa] ≥ 170. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Lamina pultrusa incollata al supporto. Il sistema è qualificato per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. RM2 Lamina preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 1,4 | larghezza [mm] = 100; classe dei rinforzi FRP preformati [classe] = C150/2300; densità fibra [kg/m^3] = 1780 | densità resina [kg/m^3] = 1200 RM2 Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, incollaggio lamina. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.E5755.Zd002.0000.d	OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con lamina poltrusa di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; spessore lamina [mm] = 1,4 | larghezza lamina [mm] = 150; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = C150/2300 | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2700 | modulo elastico medio a trazione della lamina [Gpa] ≥ 170. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, incollaggio lamina. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Lamina pultrusa incollata al supporto. Il sistema è qualificato per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. OP1 Placcaggio, fibrorinforzato con lamina poltrusa di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; spessore lamina [mm] = 1,4 | larghezza lamina [mm] = 150; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = C150/2300 | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2700 | modulo elastico medio a trazione della lamina [Gpa] ≥ 170. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Lamina pultrusa incollata al supporto. Il sistema è qualificato per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. RM2 Lamina preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 1,4 | larghezza [mm] = 150; classe dei rinforzi FRP preformati [classe] = C150/2300; densità fibra [kg/m^3] = 1780 | densità resina [kg/m^3] = 1200 RM2 Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, incollaggio lamina. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5755.Zd002.0000.d	OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con lamina poltrusa di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; spessore lamina [mm] = 1,4 | larghezza lamina [mm] = 150; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = C150/2300 | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2700 | modulo elastico medio a trazione della lamina [Gpa] ≥ 170. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, incollaggio lamina. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Lamina pultrusa incollata al supporto. Il sistema è qualificato per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. OP1 Placcaggio, fibrorinforzato con lamina poltrusa di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; spessore lamina [mm] = 1,4 | larghezza lamina [mm] = 150; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = C150/2300 | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2700 | modulo elastico medio a trazione della lamina [Gpa] ≥ 170. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Lamina pultrusa incollata al supporto. Il sistema è qualificato per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. RM2 Lamina preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 1,4 | larghezza [mm] = 150; classe dei rinforzi FRP preformati [classe] = C150/2300; densità fibra [kg/m^3] = 1780 | densità resina [kg/m^3] = 1200 RM2 Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, incollaggio lamina. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5755.Zd002.0000.e	OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con lamina poltrusa di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; spessore lamina [mm] = 1,4 | larghezza lamina [mm] = 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = C200/1800 | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2000 | modulo elastico medio a trazione della lamina [Gpa] ≥ 200. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, incollaggio lamina. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Lamina pultrusa incollata al supporto. Il sistema è qualificato per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. OP1 Placcaggio, fibrorinforzato con lamina poltrusa di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; spessore lamina [mm] = 1,4 | larghezza lamina [mm] = 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = C200/1800 | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2000 | modulo elastico medio a trazione della lamina [Gpa] ≥ 200. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Lamina pultrusa incollata al supporto. Il sistema è qualificato per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. RM2 Lamina preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 1,4 | larghezza [mm] = 50; classe dei rinforzi FRP preformati [classe] = C200/1800; densità fibra [kg/m^3] = 1780 | densità resina [kg/m^3] = 1200 RM2 Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, incollaggio lamina. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5755.Zd002.0000.e	OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con lamina poltrusa di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; spessore lamina [mm] = 1,4 | larghezza lamina [mm] = 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = C200/1800 | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2000 | modulo elastico medio a trazione della lamina [Gpa] ≥ 200. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, incollaggio lamina. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Lamina pultrusa incollata al supporto. Il sistema è qualificato per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. OP1 Placcaggio, fibrorinforzato con lamina poltrusa di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; spessore lamina [mm] = 1,4 | larghezza lamina [mm] = 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = C200/1800 | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2000 | modulo elastico medio a trazione della lamina [Gpa] ≥ 200. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Lamina pultrusa incollata al supporto. Il sistema è qualificato per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. RM2 Lamina preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 1,4 | larghezza [mm] = 50; classe dei rinforzi FRP preformati [classe] = C200/1800; densità fibra [kg/m^3] = 1780 | densità resina [kg/m^3] = 1200 RM2 Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, incollaggio lamina. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5755.Zd002.0000.f	OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con lamina poltrusa di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; spessore lamina [mm] = 1,4 | larghezza lamina [mm] = 80; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = C200/1800 | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2000 | modulo elastico medio a trazione della lamina [Gpa] ≥ 200. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, incollaggio lamina. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Lamina pultrusa incollata al supporto. Il sistema è qualificato per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. OP1 Placcaggio, fibrorinforzato con lamina poltrusa di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; spessore lamina [mm] = 1,4 | larghezza lamina [mm] = 80; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = C200/1800 | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2000 | modulo elastico medio a trazione della lamina [Gpa] ≥ 200. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Lamina pultrusa incollata al supporto. Il sistema è qualificato per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. RM2 Lamina preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 1,4 | larghezza [mm] = 80; classe dei rinforzi FRP preformati [classe] = C200/1800; densità fibra [kg/m^3] = 1780 | densità resina [kg/m^3] = 1200 RM2 Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, incollaggio lamina. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5755.Zd002.0000.f	OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con lamina poltrusa di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; spessore lamina [mm] = 1,4 | larghezza lamina [mm] = 80; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = C200/1800 | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2000 | modulo elastico medio a trazione della lamina [Gpa] ≥ 200. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, incollaggio lamina. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Lamina pultrusa incollata al supporto. Il sistema è qualificato per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. OP1 Placcaggio, fibrorinforzato con lamina poltrusa di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; spessore lamina [mm] = 1,4 | larghezza lamina [mm] = 80; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = C200/1800 | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2000 | modulo elastico medio a trazione della lamina [Gpa] ≥ 200. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Lamina pultrusa incollata al supporto. Il sistema è qualificato per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. RM2 Lamina preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 1,4 | larghezza [mm] = 80; classe dei rinforzi FRP preformati [classe] = C200/1800; densità fibra [kg/m^3] = 1780 | densità resina [kg/m^3] = 1200 RM2 Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, incollaggio lamina. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.E5755.Zd002.0000.g	OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con lamina poltrusa di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; spessore lamina [mm] = 1,4 | larghezza lamina [mm] = 100; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = C200/1800 | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2000 | modulo elastico medio a trazione della lamina [Gpa] ≥ 200. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, incollaggio lamina. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Lamina pultrusa incollata al supporto. Il sistema è qualificato per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. OP1 Placcaggio, fibrorinforzato con lamina poltrusa di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; spessore lamina [mm] = 1,4 | larghezza lamina [mm] = 100; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = C200/1800 | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2000 | modulo elastico medio a trazione della lamina [Gpa] ≥ 200. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Lamina pultrusa incollata al supporto. Il sistema è qualificato per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. RM2 Lamina preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 1,4 | larghezza [mm] = 100; classe dei rinforzi FRP preformati [classe] = C200/1800; densità fibra [kg/m^3] = 1780 | densità resina [kg/m^3] = 1200 RM2 Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, incollaggio lamina. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5755.Zd002.0000.g	OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con lamina poltrusa di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; spessore lamina [mm] = 1,4 | larghezza lamina [mm] = 100; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = C200/1800 | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2000 | modulo elastico medio a trazione della lamina [Gpa] ≥ 200. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, incollaggio lamina. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Lamina pultrusa incollata al supporto. Il sistema è qualificato per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. OP1 Placcaggio, fibrorinforzato con lamina poltrusa di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; spessore lamina [mm] = 1,4 | larghezza lamina [mm] = 100; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = C200/1800 | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2000 | modulo elastico medio a trazione della lamina [Gpa] ≥ 200. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Lamina pultrusa incollata al supporto. Il sistema è qualificato per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. RM2 Lamina preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 1,4 | larghezza [mm] = 100; classe dei rinforzi FRP preformati [classe] = C200/1800; densità fibra [kg/m^3] = 1780 | densità resina [kg/m^3] = 1200 RM2 Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, incollaggio lamina. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5755.Zd002.0000.h	OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con lamina poltrusa di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; spessore lamina [mm] = 1,4 | larghezza lamina [mm] = 150; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = C200/1800 | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2000 | modulo elastico medio a trazione della lamina [Gpa] ≥ 200. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, incollaggio lamina. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Lamina pultrusa incollata al supporto. Il sistema è qualificato per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. OP1 Placcaggio, fibrorinforzato con lamina poltrusa di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; spessore lamina [mm] = 1,4 | larghezza lamina [mm] = 150; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = C200/1800 | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2000 | modulo elastico medio a trazione della lamina [Gpa] ≥ 200. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Lamina pultrusa incollata al supporto. Il sistema è qualificato per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. RM2 Lamina preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 1,4 | larghezza [mm] = 150; classe dei rinforzi FRP preformati [classe] = C200/1800; densità fibra [kg/m^3] = 1780 | densità resina [kg/m^3] = 1200 RM2 Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, incollaggio lamina. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5755.Zd002.0000.h	OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con lamina poltrusa di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; spessore lamina [mm] = 1,4 | larghezza lamina [mm] = 150; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = C200/1800 | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2000 | modulo elastico medio a trazione della lamina [Gpa] ≥ 200. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, incollaggio lamina. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Lamina pultrusa incollata al supporto. Il sistema è qualificato per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. OP1 Placcaggio, fibrorinforzato con lamina poltrusa di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; spessore lamina [mm] = 1,4 | larghezza lamina [mm] = 150; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = C200/1800 | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2000 | modulo elastico medio a trazione della lamina [Gpa] ≥ 200. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. SPECIFICHE TECNICHE: Lamina pultrusa incollata al supporto. Il sistema è qualificato per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.. RM2 Lamina preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 1,4 | larghezza [mm] = 150; classe dei rinforzi FRP preformati [classe] = C200/1800; densità fibra [kg/m^3] = 1780 | densità resina [kg/m^3] = 1200 RM2 Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, incollaggio lamina. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5765.Zd001.0000.a	OPERA: Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori. OP1 Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 10. RM2 Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm^2] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 10; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m^3] = 2600 | densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] < 5 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5765.Zd001.0000.a	OPERA: Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori. OP1 Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 10. RM2 Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm^2] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 10; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m^3] = 2600 | densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] < 5 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5765.Zd001.0000.b	OPERA: Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 15. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori. OP1 Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 15. RM2 Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm^2] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 15; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m^3] = 2600 | densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] < 5 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5765.Zd001.0000.b	OPERA: Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 15. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori. OP1 Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 15. RM2 Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm^2] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 15; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m^3] = 2600 | densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] < 5 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.E5765.Zd001.0000.c	OPERA: Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 20. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori. OP1 Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 20. RM2 Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm^2] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 20; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m^3] = 2600 | densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] < 5 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5765.Zd001.0000.c	OPERA: Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 20. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori. OP1 Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 20. RM2 Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm^2] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 20; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m^3] = 2600 | densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] < 5 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5765.Zd001.0000.d	OPERA: Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 30. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori. OP1 Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 30. RM2 Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm^2] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 30; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m^3] = 2600 | densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] < 5 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5765.Zd001.0000.d	OPERA: Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 30. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori. OP1 Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 30. RM2 Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm^2] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 30; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m^3] = 2600 | densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] < 5 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5765.Zd001.0000.e	OPERA: Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 40. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori. OP1 Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 40. RM2 Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm^2] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 40; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m^3] = 2600 | densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] < 5 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5765.Zd001.0000.e	OPERA: Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 40. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori. OP1 Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 40. RM2 Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm^2] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 40; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m^3] = 2600 | densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] < 5 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5765.Zd001.0000.f	OPERA: Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 50. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori. OP1 Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 50. RM2 Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm^2] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 50; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m^3] = 2600 | densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] < 5 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5765.Zd001.0000.f	OPERA: Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 50. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori. OP1 Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 50. RM2 Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm^2] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 50; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m^3] = 2600 | densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] < 5 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5765.Zd001.0000.g	OPERA: Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 60. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori. OP1 Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 60. RM2 Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm^2] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 60; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m^3] = 2600 | densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] < 5 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5765.Zd001.0000.g	OPERA: Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 60. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori. OP1 Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 60. RM2 Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm^2] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 60; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m^3] = 2600 | densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] < 5 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.E5765.Zd001.0000.h	OPERA: Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 70. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori. OP1 Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 70. RM2 Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm^2] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 70; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m^3] = 2600 | densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] < 5 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5765.Zd001.0000.h	OPERA: Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 70. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori. OP1 Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 70. RM2 Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm^2] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 70; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m^3] = 2600 | densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] < 5 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5765.Zd001.0000.i	OPERA: Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 80. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori. OP1 Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 80. RM2 Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm^2] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 80; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m^3] = 2600 | densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] < 5 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5765.Zd001.0000.i	OPERA: Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 80. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori. OP1 Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 80. RM2 Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm^2] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 80; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m^3] = 2600 | densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] < 5 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5765.Zd001.0000.j	OPERA: Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 90. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori. OP1 Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 90. RM2 Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm^2] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 90; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m^3] = 2600 | densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] < 5 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5765.Zd001.0000.j	OPERA: Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 90. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori. OP1 Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 90. RM2 Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm^2] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 90; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m^3] = 2600 | densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] < 5 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5765.Zd001.0000.k	OPERA: Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 100. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori. OP1 Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 100. RM2 Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm^2] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 100; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m^3] = 2600 | densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] < 5 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5765.Zd001.0000.k	OPERA: Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 100. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori. OP1 Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 100. RM2 Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm^2] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 100; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m^3] = 2600 | densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] < 5 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5770.Oa003.0000.-	OPERA: Rete di fibra sintetica di vetro AR; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; resistenza a trazione unitaria della rete apprettata per unità di lunghezza [kN/m] > 50 | modulo elastico della rete apprettata [Gpa] > 40 | allungamento a rottura [%] = 3,7 | capacità di risposta flessionale [kg/m^2] = 130 | reazione al fuoco [classe] = B-s2,d0. LAVORO: Posa. OP1 Rete di fibra sintetica di vetro AR; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; resistenza a trazione unitaria della rete apprettata per unità di lunghezza [kN/m] > 50 | modulo elastico della rete apprettata [Gpa] > 40 | allungamento a rottura [%] = 3,7 | capacità di risposta flessionale [kg/m^2] = 130 | reazione al fuoco [classe] = B-s2,d0. RM2 Rete antisfondellamento di fibra sintetica di vetro AR; finitura: apprettata resina autoestinguente; geometria: maglia quadrata; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 25x25; resistenza a trazione unitaria della rete apprettata per unità di lunghezza [kN/m] > 50 | modulo elastico della rete apprettata [Gpa] > 40 | allungamento a rottura [%] = 3,7 | capacità portante di risposta flessionale [kg/m^2] = 130 | reazione al fuoco [classe] = B–S2,D0. Componenti: rete antisfondellamento, ferramenta vite, tassello meccanici ad espansione, flangia connettore SPECIFICHE TECNICHE: rete con contenuto di ossido di zirconio > 16% che garantisce elevata durabilità in ambiente umido, alcalino e salino; tessuto caratterizzato da n. 40 barre/metro in entrambe le direzioni, il cui peso apprettato è di 243 g/m^2 (± 10%) LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5770.Oa003.0000.-	OPERA: Rete di fibra sintetica di vetro AR; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; resistenza a trazione unitaria della rete apprettata per unità di lunghezza [kN/m] > 50 | modulo elastico della rete apprettata [Gpa] > 40 | allungamento a rottura [%] = 3,7 | capacità di risposta flessionale [kg/m^2] = 130 | reazione al fuoco [classe] = B-s2,d0. LAVORO: Posa. OP1 Rete di fibra sintetica di vetro AR; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; resistenza a trazione unitaria della rete apprettata per unità di lunghezza [kN/m] > 50 | modulo elastico della rete apprettata [Gpa] > 40 | allungamento a rottura [%] = 3,7 | capacità di risposta flessionale [kg/m^2] = 130 | reazione al fuoco [classe] = B-s2,d0. RM2 Rete antisfondellamento di fibra sintetica di vetro AR; finitura: apprettata resina autoestinguente; geometria: maglia quadrata; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 25x25; resistenza a trazione unitaria della rete apprettata per unità di lunghezza [kN/m] > 50 | modulo elastico della rete apprettata [Gpa] > 40 | allungamento a rottura [%] = 3,7 | capacità portante di risposta flessionale [kg/m^2] = 130 | reazione al fuoco [classe] = B–S2,D0. Componenti: rete antisfondellamento, ferramenta vite, tassello meccanici ad espansione, flangia connettore SPECIFICHE TECNICHE: rete con contenuto di ossido di zirconio > 16% che garantisce elevata durabilità in ambiente umido, alcalino e salino; tessuto caratterizzato da n. 40 barre/metro in entrambe le direzioni, il cui peso apprettato è di 243 g/m^2 (± 10%) LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5770.Zd001.0000.-	OPERA: Rete di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: antisfondellamento; impiego: solai in laterocemento; maglia rete [mm] = 66x66. Incluso: connettori, sistema angolare. Escluso: strato di intonacatura, strato di controsoffittatura. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; installazione sistema fissaggio strutturale; ancoraggio alle pareti. OP1 Rete di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: antisfondellamento; impiego: solai in laterocemento; maglia rete [mm] = 66x66. Incluso: connettori, sistema angolare. Escluso: strato di intonacatura, strato di controsoffittatura. RM2 Rete di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: antisfondellamento; impiego: controsoffitti; capacità di sostegno [kg/m^2] ≤ 600. Incluso: connettori; tasselli; angolari metallici SPECIFICHE TECNICHE: materiale composito glass fiber reinforced polymer (fibra di vetro alcalino resistente e resina termoindurente di tipo epossidico); accessori per il fissaggio (connettori metallici ad espansione, tasselli, angolari metallici perimetrali) in numero adeguato LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; installazione sistema fissaggio strutturale; ancoraggio alle pareti.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5770.Zd001.0000.-	OPERA: Rete di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: antisfondellamento; impiego: solai in laterocemento; maglia rete [mm] = 66x66. Incluso: connettori, sistema angolare. Escluso: strato di intonacatura, strato di controsoffittatura. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; installazione sistema fissaggio strutturale; ancoraggio alle pareti. OP1 Rete di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: antisfondellamento; impiego: solai in laterocemento; maglia rete [mm] = 66x66. Incluso: connettori, sistema angolare. Escluso: strato di intonacatura, strato di controsoffittatura. RM2 Rete di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: antisfondellamento; impiego: controsoffitti; capacità di sostegno [kg/m^2] ≤ 600. Incluso: connettori; tasselli; angolari metallici SPECIFICHE TECNICHE: materiale composito glass fiber reinforced polymer (fibra di vetro alcalino resistente e resina termoindurente di tipo epossidico); accessori per il fissaggio (connettori metallici ad espansione, tasselli, angolari metallici perimetrali) in numero adeguato LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; installazione sistema fissaggio strutturale; ancoraggio alle pareti.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.E5775.Sb013.0000.a	OPERA: Barra, elicoidale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 6. LAVORO: Posa. Incluso: realizzazione dei fori pilota di diametro[mm] <= 2, solidarizzazione barre con ancorante. OP1 Barra, elicoidale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 6. RM2 Barra elicoidale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 6 | area nominale [mm^2] = 7,4 | lunghezza [cm] = 100; tensione di snervamento [Mpa] = 957 | modulo elastico [Gpa] = 156 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: realizzazione dei fori pilota di diametro[mm] <= 2, solidarizzazione barre con ancorante.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Sb013.0000.a	OPERA: Barra, elicoidale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 6. LAVORO: Posa. Incluso: realizzazione dei fori pilota di diametro[mm] <= 2, solidarizzazione barre con ancorante. OP1 Barra, elicoidale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 6. RM2 Barra elicoidale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 6 | area nominale [mm^2] = 7,4 | lunghezza [cm] = 100; tensione di snervamento [Mpa] = 957 | modulo elastico [Gpa] = 156 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: realizzazione dei fori pilota di diametro[mm] <= 2, solidarizzazione barre con ancorante.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5775.Sb013.0000.b	OPERA: Barra, elicoidale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 8. LAVORO: Posa. Incluso: realizzazione dei fori pilota di diametro[mm] <= 2, solidarizzazione barre con ancorante. OP1 Barra, elicoidale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 8. RM2 Barra elicoidale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 8 | area nominale [mm^2] = 10 | lunghezza [cm] = 100; tensione di snervamento [Mpa] = 1013 | modulo elastico [Gpa] = 148 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: realizzazione dei fori pilota di diametro[mm] <= 2, solidarizzazione barre con ancorante.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Sb013.0000.b	OPERA: Barra, elicoidale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 8. LAVORO: Posa. Incluso: realizzazione dei fori pilota di diametro[mm] <= 2, solidarizzazione barre con ancorante. OP1 Barra, elicoidale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 8. RM2 Barra elicoidale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 8 | area nominale [mm^2] = 10 | lunghezza [cm] = 100; tensione di snervamento [Mpa] = 1013 | modulo elastico [Gpa] = 148 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: realizzazione dei fori pilota di diametro[mm] <= 2, solidarizzazione barre con ancorante.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5775.Sb013.0000.c	OPERA: Barra, elicoidale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: realizzazione dei fori pilota di diametro[mm] <= 2, solidarizzazione barre con ancorante. OP1 Barra, elicoidale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 10. RM2 Barra elicoidale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 10 | area nominale [mm^2] = 13 | lunghezza [cm] = 100; tensione di snervamento [Mpa] = 955 | modulo elastico [Gpa] = 169 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: realizzazione dei fori pilota di diametro[mm] <= 2, solidarizzazione barre con ancorante.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Sb013.0000.c	OPERA: Barra, elicoidale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: realizzazione dei fori pilota di diametro[mm] <= 2, solidarizzazione barre con ancorante. OP1 Barra, elicoidale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 10. RM2 Barra elicoidale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 10 | area nominale [mm^2] = 13 | lunghezza [cm] = 100; tensione di snervamento [Mpa] = 955 | modulo elastico [Gpa] = 169 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: realizzazione dei fori pilota di diametro[mm] <= 2, solidarizzazione barre con ancorante.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0000.a	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 4; classe di durabilità [classe] = 95. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 4; classe di durabilità [classe] = 95. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 4 | sezione nominale del singolo filo [mm^2] = 13 | lunghezza [cm] = 200; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 560 | modulo elastico medio [Mpa] = 35000; classe di durabilità [classe] = 95 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0000.a	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 4; classe di durabilità [classe] = 95. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 4; classe di durabilità [classe] = 95. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 4 | sezione nominale del singolo filo [mm^2] = 13 | lunghezza [cm] = 200; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 560 | modulo elastico medio [Mpa] = 35000; classe di durabilità [classe] = 95 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0000.b	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 6; classe di durabilità [classe] = 95. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 6; classe di durabilità [classe] = 95. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 6 | sezione nominale del singolo filo [mm^2] = 28 | lunghezza [cm] = 200; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 560 | modulo elastico medio [Mpa] = 35000; classe di durabilità [classe] = 95 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0000.b	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 6; classe di durabilità [classe] = 95. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 6; classe di durabilità [classe] = 95. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 6 | sezione nominale del singolo filo [mm^2] = 28 | lunghezza [cm] = 200; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 560 | modulo elastico medio [Mpa] = 35000; classe di durabilità [classe] = 95 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0000.c	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 8; classe di durabilità [classe] = 95. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 8; classe di durabilità [classe] = 95. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 8 | sezione nominale del singolo filo [mm^2] = 50 | lunghezza [cm] = 200; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 560 | modulo elastico medio [Mpa] = 35000; classe di durabilità [classe] = 95 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0000.c	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 8; classe di durabilità [classe] = 95. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 8; classe di durabilità [classe] = 95. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 8 | sezione nominale del singolo filo [mm^2] = 50 | lunghezza [cm] = 200; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 560 | modulo elastico medio [Mpa] = 35000; classe di durabilità [classe] = 95 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0000.d	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 10; classe di durabilità [classe] = 95. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 10; classe di durabilità [classe] = 95. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 10 | sezione nominale del singolo filo [mm^2] = 79 | lunghezza [cm] = 200; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 560 | modulo elastico medio [Mpa] = 35000; classe di durabilità [classe] = 95 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0000.d	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 10; classe di durabilità [classe] = 95. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 10; classe di durabilità [classe] = 95. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 10 | sezione nominale del singolo filo [mm^2] = 79 | lunghezza [cm] = 200; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 560 | modulo elastico medio [Mpa] = 35000; classe di durabilità [classe] = 95 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0000.e	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 12; classe di durabilità [classe] = 95. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 12; classe di durabilità [classe] = 95. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 12 | sezione nominale del singolo filo [mm^2] = 113 | lunghezza [cm] = 200; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 560 | modulo elastico medio [Mpa] = 35000; classe di durabilità [classe] = 95 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0000.e	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 12; classe di durabilità [classe] = 95. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 12; classe di durabilità [classe] = 95. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 12 | sezione nominale del singolo filo [mm^2] = 113 | lunghezza [cm] = 200; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 560 | modulo elastico medio [Mpa] = 35000; classe di durabilità [classe] = 95 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0005.a	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 10 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 10 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 42 | lunghezza [cm] = 10; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0005.a	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 10 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 10 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 42 | lunghezza [cm] = 10; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0005.b	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 42 | lunghezza [cm] = 20; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0005.b	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 42 | lunghezza [cm] = 20; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0005.c	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 30 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 30 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 42 | lunghezza [cm] = 30; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0005.c	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 30 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 30 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 42 | lunghezza [cm] = 30; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0005.d	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 40 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 40 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 42 | lunghezza [cm] = 40; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0005.d	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 40 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 40 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 42 | lunghezza [cm] = 40; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0005.e	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 50 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 50 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 42 | lunghezza [cm] = 50; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0005.e	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 50 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 50 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 42 | lunghezza [cm] = 50; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0005.f	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 60 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 60 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 42 | lunghezza [cm] = 60; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0005.f	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 60 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 60 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 42 | lunghezza [cm] = 60; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0005.g	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 70 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 70 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 42 | lunghezza [cm] = 70; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0005.g	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 70 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 70 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 42 | lunghezza [cm] = 70; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0005.h	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 80 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 80 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 42 | lunghezza [cm] = 80; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0005.h	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 80 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 80 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 42 | lunghezza [cm] = 80; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0005.i	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 90 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 90 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 42 | lunghezza [cm] = 90; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0005.i	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 90 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 90 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 42 | lunghezza [cm] = 90; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0005.j	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 100 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 100 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 42 | lunghezza [cm] = 100; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0005.j	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 100 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 100 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 42 | lunghezza [cm] = 100; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0010.a	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 10 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 10 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 42 | lunghezza [cm] = 10; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0010.a	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 10 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 10 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 42 | lunghezza [cm] = 10; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0010.b	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 42 | lunghezza [cm] = 20; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0010.b	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 42 | lunghezza [cm] = 20; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0010.c	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 30 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 30 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 42 | lunghezza [cm] = 30; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0010.c	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 30 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 30 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 42 | lunghezza [cm] = 30; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0010.d	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 40 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 40 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 42 | lunghezza [cm] = 40; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0010.d	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 40 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 40 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 42 | lunghezza [cm] = 40; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0010.e	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 50 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 50 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 42 | lunghezza [cm] = 50; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0010.e	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 50 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 50 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 42 | lunghezza [cm] = 50; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0010.f	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 60 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 60 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 42 | lunghezza [cm] = 60; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0010.f	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 60 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 60 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 42 | lunghezza [cm] = 60; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0010.g	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 70 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 70 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 42 | lunghezza [cm] = 70; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0010.g	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 70 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 70 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 42 | lunghezza [cm] = 70; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0010.h	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 80 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 80 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 42 | lunghezza [cm] = 80; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0010.h	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 80 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 80 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 42 | lunghezza [cm] = 80; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0010.i	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 90 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 90 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 42 | lunghezza [cm] = 90; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0010.i	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 90 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 90 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 42 | lunghezza [cm] = 90; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0010.j	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 100 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 100 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 42 | lunghezza [cm] = 100; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0010.j	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 100 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 100 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 42 | lunghezza [cm] = 100; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati RM2 Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m^3] = 1200 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0000.a	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 6; classe di durabilità [classe] = 80. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 6; classe di durabilità [classe] = 80. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 6 | sezione nominale del singolo filo [mm^2] = 30 | lunghezza [cm] = 200; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 1190 | modulo elastico medio [Mpa] = 130000; classe di durabilità [classe] = 80 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0000.a	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 6; classe di durabilità [classe] = 80. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 6; classe di durabilità [classe] = 80. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 6 | sezione nominale del singolo filo [mm^2] = 30 | lunghezza [cm] = 200; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 1190 | modulo elastico medio [Mpa] = 130000; classe di durabilità [classe] = 80 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0000.b	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 8; classe di durabilità [classe] = 80. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 8; classe di durabilità [classe] = 80. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 8 | sezione nominale del singolo filo [mm^2] = 50 | lunghezza [cm] = 200; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 1190 | modulo elastico medio [Mpa] = 130000; classe di durabilità [classe] = 80 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0000.b	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 8; classe di durabilità [classe] = 80. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 8; classe di durabilità [classe] = 80. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 8 | sezione nominale del singolo filo [mm^2] = 50 | lunghezza [cm] = 200; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 1190 | modulo elastico medio [Mpa] = 130000; classe di durabilità [classe] = 80 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0000.c	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 10; classe di durabilità [classe] = 80. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 10; classe di durabilità [classe] = 80. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 10 | sezione nominale del singolo filo [mm^2] = 80 | lunghezza [cm] = 200; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 1190 | modulo elastico medio [Mpa] = 130000; classe di durabilità [classe] = 80 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0000.c	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 10; classe di durabilità [classe] = 80. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 10; classe di durabilità [classe] = 80. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 10 | sezione nominale del singolo filo [mm^2] = 80 | lunghezza [cm] = 200; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 1190 | modulo elastico medio [Mpa] = 130000; classe di durabilità [classe] = 80 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0000.d	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 12; classe di durabilità [classe] = 80. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 12; classe di durabilità [classe] = 80. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 12 | sezione nominale del singolo filo [mm^2] = 115 | lunghezza [cm] = 200; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 1190 | modulo elastico medio [Mpa] = 130000; classe di durabilità [classe] = 80 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0000.d	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 12; classe di durabilità [classe] = 80. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 12; classe di durabilità [classe] = 80. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 12 | sezione nominale del singolo filo [mm^2] = 115 | lunghezza [cm] = 200; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 1190 | modulo elastico medio [Mpa] = 130000; classe di durabilità [classe] = 80 RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0005.a	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 10 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 10 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 43 | lunghezza [cm] = 10; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0005.a	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 10 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 10 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 43 | lunghezza [cm] = 10; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0005.b	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 43 | lunghezza [cm] = 20; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0005.b	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 43 | lunghezza [cm] = 20; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0005.c	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 30 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 30 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 43 | lunghezza [cm] = 30; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0005.c	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 30 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 30 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 43 | lunghezza [cm] = 30; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0005.d	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 40 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 40 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 43 | lunghezza [cm] = 40; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0005.d	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 40 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 40 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 43 | lunghezza [cm] = 40; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0005.e	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 50 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 50 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 43 | lunghezza [cm] = 50; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0005.e	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 50 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 50 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 43 | lunghezza [cm] = 50; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0005.f	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 60 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 60 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 43 | lunghezza [cm] = 60; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0005.f	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 60 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 60 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 43 | lunghezza [cm] = 60; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0005.g	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 70 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 70 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 43 | lunghezza [cm] = 70; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0005.g	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 70 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 70 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 43 | lunghezza [cm] = 70; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0005.h	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 80 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 80 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 43 | lunghezza [cm] = 80; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0005.h	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 80 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 80 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 43 | lunghezza [cm] = 80; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0005.i	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 90 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 90 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 43 | lunghezza [cm] = 90; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0005.i	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 90 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 90 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 43 | lunghezza [cm] = 90; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0005.j	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 100 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 100 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 43 | lunghezza [cm] = 100; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0005.j	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 100 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 100 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 43 | lunghezza [cm] = 100; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0010.a	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 10 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 10 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 43 | lunghezza [cm] = 10; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0010.a	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 10 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 10 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 43 | lunghezza [cm] = 10; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0010.b	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 43 | lunghezza [cm] = 20; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0010.b	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 43 | lunghezza [cm] = 20; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0010.c	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 30 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 30 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 43 | lunghezza [cm] = 30; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0010.c	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 30 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 30 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 43 | lunghezza [cm] = 30; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0010.d	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 40 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 40 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 43 | lunghezza [cm] = 40; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0010.d	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 40 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 40 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 43 | lunghezza [cm] = 40; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0010.e	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 50 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 50 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 43 | lunghezza [cm] = 50; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0010.e	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 50 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 50 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 43 | lunghezza [cm] = 50; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0010.f	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 60 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 60 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 43 | lunghezza [cm] = 60; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0010.f	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 60 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 60 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 43 | lunghezza [cm] = 60; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0010.g	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 70 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 70 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 43 | lunghezza [cm] = 70; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0010.g	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 70 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 70 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 43 | lunghezza [cm] = 70; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0010.h	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 80 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 80 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 43 | lunghezza [cm] = 80; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0010.h	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 80 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 80 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 43 | lunghezza [cm] = 80; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0010.i	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 90 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 90 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 43 | lunghezza [cm] = 90; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0010.i	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 90 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 90 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 43 | lunghezza [cm] = 90; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0010.j	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 100 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 100 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 43 | lunghezza [cm] = 100; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0010.j	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 100 | diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. OP1 Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 100 | diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante. RM2 Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm^2] = 43 | lunghezza [cm] = 100; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E9715.Oa001.0000.-	OPERA: Tirante, barre di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale | rinforzo strutturale; impiego: incatenamenti di piano; diametro (Ø) [mm] = 10. Incluso: nastro in fibra di vetro. Escluso: piastre esterne/terminale di ancoraggio; tenditore. LAVORO: Posa. Escluso: perforazione muratura per attraversamento tiranti; livellamento testate di ancoraggio; prove obbligatorie di trazione. SPECIFICHE TECNICHE: diametro terminali di ancoraggio (Ø) = [mm] = 220; tenditore per pretensionamento. OP1 Tirante, barre di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale | rinforzo strutturale; impiego: incatenamenti di piano; diametro (Ø) [mm] = 10. Incluso: nastro in fibra di vetro. Escluso: piastre esterne/terminale di ancoraggio; tenditore. SPECIFICHE TECNICHE: diametro terminali di ancoraggio (Ø) = [mm] = 220; tenditore per pretensionamento. RM2 Barra ad aderenza migliorata di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale | consolidamento strutturale; diametro (Ø) [mm] = 10; resistenza a trazione [MPa] = 2000 | modulo elastico [GPa] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: prodotte per poltrusione RM2 Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti RM2 Ferramenta viteria di metallo ferro RM2 Ferramenta bulloneria di metallo ferro LV1 Posa. Escluso: perforazione muratura per attraversamento tiranti; livellamento testate di ancoraggio; prove obbligatorie di trazione.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9715.Oa001.0000.-	OPERA: Tirante, barre di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale | rinforzo strutturale; impiego: incatenamenti di piano; diametro (Ø) [mm] = 10. Incluso: nastro in fibra di vetro. Escluso: piastre esterne/terminale di ancoraggio; tenditore. LAVORO: Posa. Escluso: perforazione muratura per attraversamento tiranti; livellamento testate di ancoraggio; prove obbligatorie di trazione. SPECIFICHE TECNICHE: diametro terminali di ancoraggio (Ø) = [mm] = 220; tenditore per pretensionamento. OP1 Tirante, barre di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale | rinforzo strutturale; impiego: incatenamenti di piano; diametro (Ø) [mm] = 10. Incluso: nastro in fibra di vetro. Escluso: piastre esterne/terminale di ancoraggio; tenditore. SPECIFICHE TECNICHE: diametro terminali di ancoraggio (Ø) = [mm] = 220; tenditore per pretensionamento. RM2 Barra ad aderenza migliorata di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale | consolidamento strutturale; diametro (Ø) [mm] = 10; resistenza a trazione [MPa] = 2000 | modulo elastico [GPa] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: prodotte per poltrusione RM2 Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti RM2 Ferramenta viteria di metallo ferro RM2 Ferramenta bulloneria di metallo ferro LV1 Posa. Escluso: perforazione muratura per attraversamento tiranti; livellamento testate di ancoraggio; prove obbligatorie di trazione.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E9715.Oa001.0005.-	OPERA: Tirante, barre di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale | rinforzo strutturale; impiego: incatenamento di piano; diametro (Ø) [mm] = 12. Incluso: nastro in fibra di vetro. Escluso: piastre esterne/terminale di ancoraggio; tenditore. LAVORO: Posa. Escluso: perforazione muratura per attraversamento tiranti; livellamento testate di ancoraggio; prove obbligatorie di trazione. SPECIFICHE TECNICHE: diametro terminali di ancoraggio (Ø) = [mm] = 220; tenditore per pretensionamento. OP1 Tirante, barre di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale | rinforzo strutturale; impiego: incatenamento di piano; diametro (Ø) [mm] = 12. Incluso: nastro in fibra di vetro. Escluso: piastre esterne/terminale di ancoraggio; tenditore. SPECIFICHE TECNICHE: diametro terminali di ancoraggio (Ø) = [mm] = 220; tenditore per pretensionamento. RM2 Barra ad aderenza migliorata di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale | consolidamento strutturale; diametro (Ø) [mm] = 12; resistenza a trazione [MPa] = 2000 | modulo elastico [GPa] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotte per poltrusione RM2 Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti RM2 Ferramenta viteria di metallo ferro RM2 Ferramenta bulloneria di metallo ferro LV1 Posa. Escluso: perforazione muratura per attraversamento tiranti; livellamento testate di ancoraggio; prove obbligatorie di trazione.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9715.Oa001.0005.-	OPERA: Tirante, barre di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale | rinforzo strutturale; impiego: incatenamento di piano; diametro (Ø) [mm] = 12. Incluso: nastro in fibra di vetro. Escluso: piastre esterne/terminale di ancoraggio; tenditore. LAVORO: Posa. Escluso: perforazione muratura per attraversamento tiranti; livellamento testate di ancoraggio; prove obbligatorie di trazione. SPECIFICHE TECNICHE: diametro terminali di ancoraggio (Ø) = [mm] = 220; tenditore per pretensionamento. OP1 Tirante, barre di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale | rinforzo strutturale; impiego: incatenamento di piano; diametro (Ø) [mm] = 12. Incluso: nastro in fibra di vetro. Escluso: piastre esterne/terminale di ancoraggio; tenditore. SPECIFICHE TECNICHE: diametro terminali di ancoraggio (Ø) = [mm] = 220; tenditore per pretensionamento. RM2 Barra ad aderenza migliorata di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale | consolidamento strutturale; diametro (Ø) [mm] = 12; resistenza a trazione [MPa] = 2000 | modulo elastico [GPa] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotte per poltrusione RM2 Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti RM2 Ferramenta viteria di metallo ferro RM2 Ferramenta bulloneria di metallo ferro LV1 Posa. Escluso: perforazione muratura per attraversamento tiranti; livellamento testate di ancoraggio; prove obbligatorie di trazione.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.E9740.Oa001.0000.a	OPERA: Corda, secca di fibra sintetica di carbonio; funzione: connessione strutturale; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [cm] ≤ 100. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori. OP1 Corda, secca di fibra sintetica di carbonio; funzione: connessione strutturale; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [cm] ≤ 100. RM2 Corda secca di fibra sintetica di carbonio; funzione: connessione strutturale; fornitura: rotolo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 8 | sezione nominale del singolo filo [mm^2] = 18 | lunghezza [cm] ≤ 100; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico medio [Gpa] = 245 | deformazione ultima media [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale della sezione impregnata 8 mm, sezione delle fibre di carbonio 18 mm^2, carico di rottura a trazione teorico del fiocco ≥ 80 kn. RM2 Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9740.Oa001.0000.a	OPERA: Corda, secca di fibra sintetica di carbonio; funzione: connessione strutturale; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [cm] ≤ 100. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori. OP1 Corda, secca di fibra sintetica di carbonio; funzione: connessione strutturale; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [cm] ≤ 100. RM2 Corda secca di fibra sintetica di carbonio; funzione: connessione strutturale; fornitura: rotolo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 8 | sezione nominale del singolo filo [mm^2] = 18 | lunghezza [cm] ≤ 100; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico medio [Gpa] = 245 | deformazione ultima media [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale della sezione impregnata 8 mm, sezione delle fibre di carbonio 18 mm^2, carico di rottura a trazione teorico del fiocco ≥ 80 kn. RM2 Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E9740.Oa001.0000.b	OPERA: Corda, secca di fibra sintetica di carbonio; funzione: connessione strutturale; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | lunghezza [cm] ≤ 100. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori. OP1 Corda, secca di fibra sintetica di carbonio; funzione: connessione strutturale; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | lunghezza [cm] ≤ 100. RM2 Corda secca di fibra sintetica di carbonio; funzione: connessione strutturale; fornitura: rotolo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione nominale del singolo filo [mm^2] = 28 | lunghezza [cm] ≤ 100; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico medio [Gpa] = 245 | deformazione ultima media [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale della sezione impregnata 10 mm, sezione delle fibre di carbonio 28 mm^2 , carico di rottura a trazione teorico del fiocco ≥ 100 kn. RM2 Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9740.Oa001.0000.b	OPERA: Corda, secca di fibra sintetica di carbonio; funzione: connessione strutturale; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | lunghezza [cm] ≤ 100. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori. OP1 Corda, secca di fibra sintetica di carbonio; funzione: connessione strutturale; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | lunghezza [cm] ≤ 100. RM2 Corda secca di fibra sintetica di carbonio; funzione: connessione strutturale; fornitura: rotolo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione nominale del singolo filo [mm^2] = 28 | lunghezza [cm] ≤ 100; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico medio [Gpa] = 245 | deformazione ultima media [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale della sezione impregnata 10 mm, sezione delle fibre di carbonio 28 mm^2 , carico di rottura a trazione teorico del fiocco ≥ 100 kn. RM2 Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E9740.Oa001.0000.c	OPERA: Corda, secca di fibra sintetica di carbonio; funzione: connessione strutturale; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 12 | lunghezza [cm] ≤ 100. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori. OP1 Corda, secca di fibra sintetica di carbonio; funzione: connessione strutturale; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 12 | lunghezza [cm] ≤ 100. RM2 Corda secca di fibra sintetica di carbonio; funzione: connessione strutturale; fornitura: rotolo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 12 | sezione nominale del singolo filo [mm^2] = 40 | lunghezza [cm] ≤ 100; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico medio [Gpa] = 245 | deformazione ultima media [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale della sezione impregnata 12 mm, sezione delle fibre di carbonio 40 mm^2, carico di rottura a trazione teorico del fiocco ≥ 170 kn. RM2 Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9740.Oa001.0000.c	OPERA: Corda, secca di fibra sintetica di carbonio; funzione: connessione strutturale; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 12 | lunghezza [cm] ≤ 100. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori. OP1 Corda, secca di fibra sintetica di carbonio; funzione: connessione strutturale; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 12 | lunghezza [cm] ≤ 100. RM2 Corda secca di fibra sintetica di carbonio; funzione: connessione strutturale; fornitura: rotolo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 12 | sezione nominale del singolo filo [mm^2] = 40 | lunghezza [cm] ≤ 100; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico medio [Gpa] = 245 | deformazione ultima media [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale della sezione impregnata 12 mm, sezione delle fibre di carbonio 40 mm^2, carico di rottura a trazione teorico del fiocco ≥ 170 kn. RM2 Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E9740.Oa002.0000.a	OPERA: Corda, secca di fibra sintetica di vetro; funzione: connessione strutturale; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [cm] ≤ 100. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori. OP1 Corda, secca di fibra sintetica di vetro; funzione: connessione strutturale; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [cm] ≤ 100. RM2 Corda secca di fibra sintetica di vetro; funzione: connessione strutturale; fornitura: rotolo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 8 | sezione nominale del singolo filo [mm^2] = 18 | lunghezza [cm] ≤ 100; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 1215 | modulo elastico medio [Gpa] = 68,5 | deformazione ultima media [%] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale della sezione impregnata 8 mm, sezione delle fibre di vetro 18 mm^2, carico di rottura a trazione teorico del fiocco ≥ 22 kn RM2 Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9740.Oa002.0000.a	OPERA: Corda, secca di fibra sintetica di vetro; funzione: connessione strutturale; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [cm] ≤ 100. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori. OP1 Corda, secca di fibra sintetica di vetro; funzione: connessione strutturale; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [cm] ≤ 100. RM2 Corda secca di fibra sintetica di vetro; funzione: connessione strutturale; fornitura: rotolo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 8 | sezione nominale del singolo filo [mm^2] = 18 | lunghezza [cm] ≤ 100; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 1215 | modulo elastico medio [Gpa] = 68,5 | deformazione ultima media [%] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale della sezione impregnata 8 mm, sezione delle fibre di vetro 18 mm^2, carico di rottura a trazione teorico del fiocco ≥ 22 kn RM2 Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.E9740.Oa002.0000.b	OPERA: Corda, secca di fibra sintetica di vetro; funzione: connessione strutturale; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | lunghezza [cm] ≤ 100. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori. OP1 Corda, secca di fibra sintetica di vetro; funzione: connessione strutturale; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | lunghezza [cm] ≤ 100. RM2 Corda secca di fibra sintetica di vetro; funzione: connessione strutturale; fornitura: rotolo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione nominale del singolo filo [mm^2] = 28 | lunghezza [cm] ≤ 100; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 1215 | modulo elastico medio [Gpa] = 68,5 | deformazione ultima media [%] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale della sezione impregnata 10 mm, sezione delle fibre di vetro 28 mm^2, carico di rottura a trazione teorico del fiocco ≥ 33 kn. RM2 Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9740.Oa002.0000.b	OPERA: Corda, secca di fibra sintetica di vetro; funzione: connessione strutturale; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | lunghezza [cm] ≤ 100. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori. OP1 Corda, secca di fibra sintetica di vetro; funzione: connessione strutturale; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | lunghezza [cm] ≤ 100. RM2 Corda secca di fibra sintetica di vetro; funzione: connessione strutturale; fornitura: rotolo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione nominale del singolo filo [mm^2] = 28 | lunghezza [cm] ≤ 100; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 1215 | modulo elastico medio [Gpa] = 68,5 | deformazione ultima media [%] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale della sezione impregnata 10 mm, sezione delle fibre di vetro 28 mm^2, carico di rottura a trazione teorico del fiocco ≥ 33 kn. RM2 Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.E9740.Oa002.0000.c	OPERA: Corda, secca di fibra sintetica di vetro; funzione: connessione strutturale; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 12 | lunghezza [cm] ≤ 100. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori. OP1 Corda, secca di fibra sintetica di vetro; funzione: connessione strutturale; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 12 | lunghezza [cm] ≤ 100. RM2 Corda secca di fibra sintetica di vetro; funzione: connessione strutturale; fornitura: rotolo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 12 | sezione nominale del singolo filo [mm^2] = 40 | lunghezza [cm] ≤ 100; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 1215 | modulo elastico medio [Gpa] = 68,5 | deformazione ultima media [%] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale della sezione impregnata 12 mm, sezione delle fibre di vetro 40 mm^2, carico di rottura a trazione teorico del fiocco ≥ 44 kn. RM2 Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori.	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9740.Oa002.0000.c	OPERA: Corda, secca di fibra sintetica di vetro; funzione: connessione strutturale; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 12 | lunghezza [cm] ≤ 100. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori. OP1 Corda, secca di fibra sintetica di vetro; funzione: connessione strutturale; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 12 | lunghezza [cm] ≤ 100. RM2 Corda secca di fibra sintetica di vetro; funzione: connessione strutturale; fornitura: rotolo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 12 | sezione nominale del singolo filo [mm^2] = 40 | lunghezza [cm] ≤ 100; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 1215 | modulo elastico medio [Gpa] = 68,5 | deformazione ultima media [%] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale della sezione impregnata 12 mm, sezione delle fibre di vetro 40 mm^2, carico di rottura a trazione teorico del fiocco ≥ 44 kn. RM2 Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c RM2 Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c LV1 Posa. Incluso: esecuzione perfori.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.F7800.Sc000.0020.-	OPERA: Canna fumaria di lega rame generico; geometria: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno (Ø) [mm] = 250. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in rame; Rivestimento interno in acciaio AISI 316 L; Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. OP1 Canna fumaria di lega rame generico; geometria: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno (Ø) [mm] = 250. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in rame; Rivestimento interno in acciaio AISI 316 L; Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. RM2 Canna fumaria di lega rame generico; geometria: a parete doppia; spessore [mm] = 25/50 | diametro interno (Ø) [mm] = 250. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: esterno rame e interno in AISI 316 L; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile RM2 Raccordo fascette di metallo generico; geometria: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita LV1 Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	LOM251.OC.EEA.Pa02.F7800.Sc000.0020.-	OPERA: Canna fumaria di lega rame generico; geometria: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno (Ø) [mm] = 250. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in rame; Rivestimento interno in acciaio AISI 316 L; Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. OP1 Canna fumaria di lega rame generico; geometria: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno (Ø) [mm] = 250. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in rame; Rivestimento interno in acciaio AISI 316 L; Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. RM2 Canna fumaria di lega rame generico; geometria: a parete doppia; spessore [mm] = 25/50 | diametro interno (Ø) [mm] = 250. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: esterno rame e interno in AISI 316 L; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile RM2 Raccordo fascette di metallo generico; geometria: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita LV1 Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0000.-	OPERA: Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0000.-	OPERA: Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0005.-	OPERA: Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0005.-	OPERA: Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0010.-	OPERA: Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0010.-	OPERA: Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0015.-	OPERA: Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0015.-	OPERA: Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0020.-	OPERA: Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0020.-	OPERA: Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0025.-	OPERA: Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0025.-	OPERA: Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0030.-	OPERA: Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0030.-	OPERA: Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0035.-	OPERA: Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 35; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0035.-	OPERA: Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 35; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0040.-	OPERA: Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 50; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0040.-	OPERA: Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 50; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0045.-	OPERA: Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 70; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0045.-	OPERA: Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 70; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*

LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0050.-	OPERA: Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 95; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0050.-	OPERA: Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 95; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0055.-	OPERA: Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 120; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0055.-	OPERA: Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 120; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0060.-	OPERA: Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 150; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0060.-	OPERA: Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 150; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0065.-	OPERA: Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0065.-	OPERA: Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0070.-	OPERA: Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0070.-	OPERA: Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0075.-	OPERA: Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0075.-	OPERA: Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0080.-	OPERA: Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0080.-	OPERA: Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0085.-	OPERA: Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0085.-	OPERA: Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0090.-	OPERA: Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0090.-	OPERA: Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0095.-	OPERA: Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0095.-	OPERA: Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0250.-	OPERA: Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0250.-	OPERA: Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0255.-	OPERA: Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0255.-	OPERA: Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0260.-	OPERA: Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0260.-	OPERA: Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0265.-	OPERA: Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0265.-	OPERA: Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0270.-	OPERA: Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0270.-	OPERA: Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0275.-	OPERA: Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0275.-	OPERA: Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0280.-	OPERA: Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0280.-	OPERA: Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0285.-	OPERA: Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0285.-	OPERA: Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0290.-	OPERA: Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0290.-	OPERA: Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0295.-	OPERA: Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0295.-	OPERA: Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0300.-	OPERA: Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0300.-	OPERA: Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0305.-	OPERA: Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0305.-	OPERA: Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0310.-	OPERA: Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0310.-	OPERA: Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0315.-	OPERA: Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0315.-	OPERA: Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0320.-	OPERA: Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0320.-	OPERA: Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0325.-	OPERA: Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0325.-	OPERA: Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0330.-	OPERA: Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0330.-	OPERA: Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*

LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0335.-	OPERA: Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0335.-	OPERA: Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0340.-	OPERA: Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0340.-	OPERA: Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0345.-	OPERA: Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0345.-	OPERA: Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0500.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0500.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0505.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0505.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0510.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0510.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0515.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 35; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0515.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 35; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0520.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 50; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0520.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 50; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0525.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 70; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0525.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 70; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0530.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 95; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0530.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 95; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0535.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 120; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0535.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 120; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0540.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 150; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0540.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 150; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0545.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 185; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0545.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 185; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0550.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 240; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0550.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 240; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0555.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 300; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0555.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 300; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0560.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0560.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0565.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0565.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0570.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0570.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0575.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0575.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0580.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0580.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0585.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0585.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0590.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0590.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0595.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x35; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0595.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x35; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0600.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x50; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0600.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x50; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0605.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0605.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0610.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0610.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0615.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0615.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*

LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0620.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0620.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0625.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0625.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0630.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0630.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0635.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0635.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0640.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x35; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0640.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x35; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0645.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x50; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0645.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x50; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0650.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x70; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0650.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x70; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0655.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x95; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0655.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x95; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0660.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0660.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0665.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0665.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0670.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0670.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0675.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0675.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0680.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0680.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0685.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0685.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0690.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0690.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0695.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3,5x35; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0695.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3,5x35; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0700.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3,5x50; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0700.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3,5x50; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0705.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3,5x70; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0705.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3,5x70; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0710.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3,5x95; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0710.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3,5x95; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0715.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0715.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0720.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0720.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0725.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0725.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0730.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0730.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0735.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0735.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0740.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0740.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0745.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0745.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0750.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x35; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0750.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x35; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*

LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0755.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x50; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0755.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x50; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0760.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0760.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0765.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0765.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0770.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0770.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0775.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0775.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0780.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0780.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0785.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0785.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0790.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0790.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0795.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x35; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0795.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x35; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0800.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x50; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0800.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x50; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0805.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0805.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0810.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0810.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0815.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0815.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0820.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0820.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0825.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0825.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0830.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0830.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0835.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0835.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0840.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x35; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0840.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x35; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0845.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x50; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0845.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x50; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0850.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x70; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0850.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x70; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0855.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x95; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0855.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x95; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0860.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0860.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0865.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0865.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0870.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0870.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0875.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0875.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0880.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0880.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0885.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0885.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*

LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0890.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0890.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0895.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3,5x35; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0895.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3,5x35; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0900.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3,5x50; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0900.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3,5x50; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0905.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3,5x70; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0905.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3,5x70; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0910.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3,5x95; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0910.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3,5x95; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0915.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3,5x120; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0915.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3,5x120; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0920.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3,5x150; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0920.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3,5x150; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0925.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3,5x185; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0925.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3,5x185; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0930.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3,5x24; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0930.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3,5x24; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0935.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0935.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0940.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0940.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0945.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0945.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0950.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0950.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0955.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0955.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0960.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0960.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0965.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0965.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0970.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x35; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0970.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x35; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0975.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x50; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0975.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x50; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1000.-	OPERA: Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1000.-	OPERA: Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1005.-	OPERA: Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1005.-	OPERA: Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1010.-	OPERA: Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1010.-	OPERA: Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1015.-	OPERA: Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1015.-	OPERA: Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1020.-	OPERA: Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1020.-	OPERA: Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1025.-	OPERA: Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1025.-	OPERA: Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1030.-	OPERA: Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1030.-	OPERA: Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1035.-	OPERA: Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 35; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1035.-	OPERA: Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 35; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1040.-	OPERA: Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 50; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1040.-	OPERA: Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 50; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*

LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1045.-	OPERA: Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 70; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1045.-	OPERA: Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 70; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1050.-	OPERA: Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 95; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1050.-	OPERA: Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 95; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1055.-	OPERA: Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 120; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1055.-	OPERA: Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 120; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1060.-	OPERA: Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 150; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1060.-	OPERA: Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 150; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1065.-	OPERA: Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 185; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1065.-	OPERA: Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 185; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1070.-	OPERA: Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 240; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1070.-	OPERA: Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 240; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1075.-	OPERA: Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 300; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1075.-	OPERA: Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 300; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1080.-	OPERA: Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 400; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1080.-	OPERA: Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 400; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1250.-	OPERA: Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 1,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1250.-	OPERA: Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1255.-	OPERA: Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1255.-	OPERA: Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1260.-	OPERA: Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1260.-	OPERA: Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1265.-	OPERA: Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 6; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1265.-	OPERA: Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 6; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1270.-	OPERA: Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 10; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1270.-	OPERA: Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 10; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1275.-	OPERA: Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 16; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1275.-	OPERA: Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 16; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1280.-	OPERA: Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 25; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1280.-	OPERA: Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 25; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1285.-	OPERA: Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 35; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1285.-	OPERA: Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 35; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1290.-	OPERA: Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 50; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1290.-	OPERA: Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 50; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1295.-	OPERA: Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 70; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1295.-	OPERA: Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 70; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1300.-	OPERA: Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 95; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1300.-	OPERA: Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 95; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1305.-	OPERA: Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 120; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1305.-	OPERA: Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 120; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1310.-	OPERA: Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 150; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1310.-	OPERA: Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 150; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1315.-	OPERA: Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 185; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1315.-	OPERA: Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 185; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1320.-	OPERA: Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 240; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1320.-	OPERA: Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 240; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1325.-	OPERA: Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 300; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1325.-	OPERA: Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 300; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1500.-	OPERA: Cavo, FG7OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1500.-	OPERA: Cavo, FG7OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1505.-	OPERA: Cavo, FG7OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 7x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1505.-	OPERA: Cavo, FG7OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 7x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1510.-	OPERA: Cavo, FG7OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 10x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1510.-	OPERA: Cavo, FG7OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 10x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*

LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1515.-	OPERA: Cavo, FG7OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 12x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1515.-	OPERA: Cavo, FG7OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 12x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1520.-	OPERA: Cavo, FG7OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 16x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1520.-	OPERA: Cavo, FG7OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 16x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1525.-	OPERA: Cavo, FG7OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 19x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1525.-	OPERA: Cavo, FG7OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 19x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1530.-	OPERA: Cavo, FG7OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 24x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1530.-	OPERA: Cavo, FG7OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 24x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1535.-	OPERA: Cavo, FG7OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 7x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1535.-	OPERA: Cavo, FG7OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 7x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1540.-	OPERA: Cavo, FG7OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 10x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1540.-	OPERA: Cavo, FG7OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 10x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1545.-	OPERA: Cavo, FG7OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 12x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1545.-	OPERA: Cavo, FG7OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 12x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1550.-	OPERA: Cavo, FG7OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 16x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1550.-	OPERA: Cavo, FG7OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 16x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1555.-	OPERA: Cavo, FG7OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 19x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1555.-	OPERA: Cavo, FG7OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 19x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1560.-	OPERA: Cavo, FG7OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 24x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1560.-	OPERA: Cavo, FG7OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 24x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1750.-	OPERA: Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 2x0,5; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1750.-	OPERA: Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 2x0,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1755.-	OPERA: Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x0,5; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1755.-	OPERA: Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x0,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1760.-	OPERA: Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 4x0,5; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1760.-	OPERA: Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 4x0,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1765.-	OPERA: Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 2x0,75; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1765.-	OPERA: Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 2x0,75; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1770.-	OPERA: Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x0,75; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1770.-	OPERA: Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x0,75; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1775.-	OPERA: Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 4x0,75; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1775.-	OPERA: Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 4x0,75; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1780.-	OPERA: Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 2x1; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1780.-	OPERA: Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 2x1; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1785.-	OPERA: Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x1; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1785.-	OPERA: Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x1; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1790.-	OPERA: Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 4x1; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1790.-	OPERA: Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 4x1; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1795.-	OPERA: Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 2x1,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1795.-	OPERA: Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 2x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1800.-	OPERA: Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x1,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1800.-	OPERA: Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1805.-	OPERA: Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 4x1,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1805.-	OPERA: Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 4x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1810.-	OPERA: Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 5x1,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1810.-	OPERA: Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 5x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1815.-	OPERA: Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 7x1,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1815.-	OPERA: Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 7x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1820.-	OPERA: Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 12x1,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1820.-	OPERA: Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 12x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1825.-	OPERA: Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 2x2,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1825.-	OPERA: Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 2x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1830.-	OPERA: Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x2,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1830.-	OPERA: Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*

LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1835.-	OPERA: Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 4x2,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1835.-	OPERA: Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 4x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2000.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x1; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2000.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x1; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2005.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x1,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2005.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2010.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x2,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2010.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2015.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x4; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2015.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2020.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x6; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2020.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2025.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x1; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2025.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x1; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2030.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x1,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2030.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2035.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x2,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2035.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2040.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x4; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2040.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2045.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x6; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2045.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2050.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x1; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2050.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x1; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2055.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x1,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2055.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2060.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x2,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2060.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2065.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x4; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2065.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2070.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x6; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2070.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2075.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x1; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 5P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2075.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x1; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 5P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2080.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x1,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 5P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2080.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 5P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2085.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x2,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 5P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2085.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 5P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2090.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x4; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 5P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2090.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 5P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2095.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x6; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 5P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2095.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 5P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2100.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 7x1; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2100.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 7x1; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2105.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 10x1; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2105.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 10x1; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2110.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 12x1; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2110.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 12x1; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2115.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 14x1; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2115.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 14x1; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2120.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 16x1; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2120.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 16x1; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2125.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 19x1; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2125.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 19x1; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*

LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2130.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 24x1; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2130.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 24x1; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2135.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 7x1,5; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2135.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 7x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2140.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 10x1,5; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2140.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 10x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2145.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 12x1,5; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2145.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 12x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2150.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 14x1,5; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2150.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 14x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2155.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 16x1,5; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2155.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 16x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2160.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 19x1,5; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2160.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 19x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2165.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 24x1,5; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2165.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 24x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2170.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 7x2,5; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2170.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 7x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2175.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 10x2,5; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2175.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 10x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2180.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 12x2,5; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2180.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 12x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2185.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 16x2,5; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2185.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 16x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2190.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 19x2,5; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2190.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 19x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2195.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 24x2,5; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2195.-	OPERA: Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 24x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2250.-	OPERA: Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 1; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2250.-	OPERA: Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 1; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2255.-	OPERA: Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 1,5; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2255.-	OPERA: Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 1,5; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2260.-	OPERA: Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2,5; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2260.-	OPERA: Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2,5; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2265.-	OPERA: Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2265.-	OPERA: Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2270.-	OPERA: Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 6; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2270.-	OPERA: Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 6; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2275.-	OPERA: Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 10; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2275.-	OPERA: Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 10; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2280.-	OPERA: Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 16; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2280.-	OPERA: Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 16; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2285.-	OPERA: Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 25; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2285.-	OPERA: Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 25; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2290.-	OPERA: Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 35; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2290.-	OPERA: Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 35; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2295.-	OPERA: Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 50; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2295.-	OPERA: Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 50; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2300.-	OPERA: Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 70; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2300.-	OPERA: Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 70; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2305.-	OPERA: Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 95; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2305.-	OPERA: Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 95; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2310.-	OPERA: Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 120; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2310.-	OPERA: Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 120; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*

LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2315.-	OPERA: Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 150; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2315.-	OPERA: Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 150; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2320.-	OPERA: Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 185; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2320.-	OPERA: Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 185; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2325.-	OPERA: Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 240; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2325.-	OPERA: Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 240; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2330.-	OPERA: Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 300; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2330.-	OPERA: Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 300; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2500.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2500.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2505.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2505.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2510.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2510.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2515.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2515.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2520.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2520.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2525.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2525.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2530.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2530.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2535.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 35; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2535.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 35; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2540.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 50; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2540.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 50; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2545.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 70; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2545.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 70; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2550.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 95; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2550.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 95; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2555.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 120; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2555.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 120; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2560.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 150; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2560.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 150; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2565.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 185; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2565.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 185; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2570.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 240; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2570.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 240; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2575.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2575.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2580.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2580.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2585.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2585.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2590.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2590.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2595.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2595.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2600.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2600.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2605.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2605.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2610.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3GX1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2610.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3GX1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*

LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2615.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3GX2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2615.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3GX2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2620.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3GX4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2620.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3GX4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2625.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3GX6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2625.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3GX6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2630.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3GX10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2630.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3GX10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2635.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3GX16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2635.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3GX16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2640.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3GX25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2640.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3GX25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2645.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4GX1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2645.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4GX1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2650.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4GX2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2650.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4GX2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2655.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4GX4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2655.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4GX4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2660.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4GX6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2660.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4GX6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2665.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4GX10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2665.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4GX10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2670.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4GX16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2670.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4GX16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2675.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4GX25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2675.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4GX25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2680.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5GX1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2680.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5GX1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2685.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5GX2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2685.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5GX2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2690.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5GX4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2690.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5GX4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2695.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5GX6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2695.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5GX6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2705.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5GX16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2705.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5GX16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2710.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5GX25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2710.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5GX25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2715.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 7GX1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2715.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 7GX1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2720.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 10GX1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2720.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 10GX1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2725.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 12GX1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2725.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 12GX1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2730.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 16GX1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2730.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 16GX1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2735.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 19GX1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2735.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 19GX1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2740.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 24GX1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2740.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 24GX1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2745.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 7GX2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2745.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 7GX2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2750.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 10GX2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2750.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 10GX2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*

LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2755.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 12GX2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2755.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 12GX2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2760.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 16GX2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2760.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 16GX2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2765.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 19GX2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2765.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 19GX2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2770.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 24GX2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2770.-	OPERA: Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 24GX2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0500.-	OPERA: Cavo, RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x35; tensione nominale [kV] = 12/20; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0500.-	OPERA: Cavo, RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x35; tensione nominale Uo/U [kV] = 12/20; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0505.-	OPERA: Cavo, RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x50; tensione nominale [kV] = 12/20; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0505.-	OPERA: Cavo, RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x50; tensione nominale Uo/U [kV] = 12/20; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0510.-	OPERA: Cavo, RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x70; tensione nominale [kV] = 12/20; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0510.-	OPERA: Cavo, RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x70; tensione nominale Uo/U [kV] = 12/20; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0515.-	OPERA: Cavo, RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x95; tensione nominale [kV] = 12/20; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0515.-	OPERA: Cavo, RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x95; tensione nominale Uo/U [kV] = 12/20; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0520.-	OPERA: Cavo, RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x120; tensione nominale [kV] = 12/20; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0520.-	OPERA: Cavo, RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x120; tensione nominale Uo/U [kV] = 12/20; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0525.-	OPERA: Cavo, RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x150; tensione nominale [kV] = 12/20; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0525.-	OPERA: Cavo, RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x150; tensione nominale Uo/U [kV] = 12/20; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0530.-	OPERA: Cavo, RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x185; tensione nominale [kV] = 12/20; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0530.-	OPERA: Cavo, RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x185; tensione nominale Uo/U [kV] = 12/20; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0535.-	OPERA: Cavo, RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x240; tensione nominale [kV] = 12/20; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0535.-	OPERA: Cavo, RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x240; tensione nominale Uo/U [kV] = 12/20; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0540.-	OPERA: Cavo, RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x50; tensione nominale [kV] = 18/30; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0540.-	OPERA: Cavo, RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x50; tensione nominale Uo/U [kV] = 18/30; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0545.-	OPERA: Cavo, RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x70; tensione nominale [kV] = 18/30; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0545.-	OPERA: Cavo, RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x70; tensione nominale Uo/U [kV] = 18/30; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0550.-	OPERA: Cavo, RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x95; tensione nominale [kV] = 18/30; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0550.-	OPERA: Cavo, RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x95; tensione nominale Uo/U [kV] = 18/30; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0555.-	OPERA: Cavo, RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x120; tensione nominale [kV] = 18/30; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0555.-	OPERA: Cavo, RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x120; tensione nominale Uo/U [kV] = 18/30; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0560.-	OPERA: Cavo, RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x150; tensione nominale [kV] = 18/30; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0560.-	OPERA: Cavo, RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x150; tensione nominale Uo/U [kV] = 18/30; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0565.-	OPERA: Cavo, RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x185; tensione nominale [kV] = 18/30; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0565.-	OPERA: Cavo, RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x185; tensione nominale Uo/U [kV] = 18/30; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0570.-	OPERA: Cavo, RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x240; tensione nominale [kV] = 18/30; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0570.-	OPERA: Cavo, RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x240; tensione nominale Uo/U [kV] = 18/30; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0750.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x35; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0750.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x35; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0755.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x50; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0755.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x50; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0760.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x70; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0760.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x70; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0765.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x95; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0765.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x95; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0770.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x120; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0770.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x120; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0775.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x150; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0775.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x150; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0780.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x185; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0780.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x185; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0785.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x240; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0785.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x240; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*

LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0790.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x35; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0790.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x35; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0795.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x50; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0795.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x50; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0800.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x70; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0800.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x70; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0805.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x95; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0805.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x95; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0810.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x120; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0810.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x120; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0815.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x150; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0815.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x150; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0820.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x185; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0820.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x185; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0825.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x240; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0825.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x240; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0830.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x35; tensione nominale [kV] = 12/20; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0830.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x35; tensione nominale Uo/U [kV] = 12/20; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0835.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x50; tensione nominale [kV] = 12/20; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0835.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x50; tensione nominale Uo/U [kV] = 12/20; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0840.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x70; tensione nominale [kV] = 12/20; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0840.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x70; tensione nominale Uo/U [kV] = 12/20; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0845.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x95; tensione nominale [kV] = 12/20; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0845.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x95; tensione nominale Uo/U [kV] = 12/20; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0850.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x120; tensione nominale [kV] = 12/20; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0850.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x120; tensione nominale Uo/U [kV] = 12/20; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0855.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x150; tensione nominale [kV] = 12/20; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0855.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x150; tensione nominale Uo/U [kV] = 12/20; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0860.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x185; tensione nominale [kV] = 12/20; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0860.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x185; tensione nominale Uo/U [kV] = 12/20; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0865.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x240; tensione nominale [kV] = 12/20; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0865.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x240; tensione nominale Uo/U [kV] = 12/20; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0870.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x35; tensione nominale [kV] = 15/20; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0870.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x35; tensione nominale Uo/U [kV] = 15/20; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0875.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x50; tensione nominale [kV] = 15/20; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0875.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x50; tensione nominale Uo/U [kV] = 15/20; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0880.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x70; tensione nominale [kV] = 15/20; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0880.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x70; tensione nominale Uo/U [kV] = 15/20; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0885.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x95; tensione nominale [kV] = 15/20; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0885.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x95; tensione nominale Uo/U [kV] = 15/20; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0890.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x120; tensione nominale [kV] = 15/20; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0890.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x120; tensione nominale Uo/U [kV] = 15/20; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0895.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x150; tensione nominale [kV] = 15/20; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0895.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x150; tensione nominale Uo/U [kV] = 15/20; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0900.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x185; tensione nominale [kV] = 15/20; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0900.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x185; tensione nominale Uo/U [kV] = 15/20; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0905.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x240; tensione nominale [kV] = 15/20; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0905.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x240; tensione nominale Uo/U [kV] = 15/20; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0910.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x35; tensione nominale [kV] = 15/20; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0910.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x35; tensione nominale Uo/U [kV] = 15/20; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0915.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x50; tensione nominale [kV] = 15/20; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0915.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x50; tensione nominale Uo/U [kV] = 15/20; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0920.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x70; tensione nominale [kV] = 15/20; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0920.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x70; tensione nominale Uo/U [kV] = 15/20; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*

LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0925.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x95; tensione nominale [kV] = 15/20; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0925.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x95; tensione nominale Uo/U [kV] = 15/20; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0930.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x120; tensione nominale [kV] = 15/20; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0930.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x120; tensione nominale Uo/U [kV] = 15/20; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0935.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x150; tensione nominale [kV] = 15/20; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0935.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x150; tensione nominale Uo/U [kV] = 15/20; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0940.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x185; tensione nominale [kV] = 15/20; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0940.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x185; tensione nominale Uo/U [kV] = 15/20; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0945.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x240; tensione nominale [kV] = 15/20; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0945.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x240; tensione nominale Uo/U [kV] = 15/20; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0950.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x50; tensione nominale [kV] = 18/30; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0950.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x50; tensione nominale Uo/U [kV] = 18/30; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0955.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x70; tensione nominale [kV] = 18/30; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0955.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x70; tensione nominale Uo/U [kV] = 18/30; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0960.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x95; tensione nominale [kV] = 18/30; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0960.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x95; tensione nominale Uo/U [kV] = 18/30; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0965.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x120; tensione nominale [kV] = 18/30; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0965.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x120; tensione nominale Uo/U [kV] = 18/30; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0970.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x150; tensione nominale [kV] = 18/30; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0970.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x150; tensione nominale Uo/U [kV] = 18/30; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0975.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x185; tensione nominale [kV] = 18/30; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0975.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x185; tensione nominale Uo/U [kV] = 18/30; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0980.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x240; tensione nominale [kV] = 18/30; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0980.-	OPERA: Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x240; tensione nominale Uo/U [kV] = 18/30; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G7610.Sb003.0750.-	OPERA: Dispersore, modulare a piastre di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 500 | altezza [mm] = 500. Incluso: viti in acciaio inox. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, modulo base. OP1 Dispersore, modulare a piastre di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 500 | altezza [mm] = 500. Incluso: viti in acciaio inox. SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, modulo base. RM2 Dispersore modulare a piastre di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 500 | altezza [mm] = 500. Incluso: viti in acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, modulo supplementare RM2 Dispersore modulare a piastre di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 500 | altezza [mm] = 500. Incluso: viti in acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, modulo base RM2 Dispersore modulare a piastre di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 500 | altezza [mm] = 500. Incluso: viti in acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, modulo supplementare RM2 Dispersore modulare a piastre di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 500 | altezza [mm] = 500. Incluso: viti in acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, modulo supplementare RM2 Dispersore modulare a piastre di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 500 | altezza [mm] = 500. Incluso: viti in acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, modulo supplementare LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G7610.Sb003.0750.-	OPERA: Dispersore, modulare a piastre di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 500 | altezza [mm] = 500. Incluso: viti in acciaio inox. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, modulo base. OP1 Dispersore, modulare a piastre di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 500 | altezza [mm] = 500. Incluso: viti in acciaio inox. SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, modulo base. RM2 Dispersore modulare a piastre di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 500 | altezza [mm] = 500. Incluso: viti in acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, modulo supplementare RM2 Dispersore modulare a piastre di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 500 | altezza [mm] = 500. Incluso: viti in acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, modulo base RM2 Dispersore modulare a piastre di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 500 | altezza [mm] = 500. Incluso: viti in acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, modulo supplementare RM2 Dispersore modulare a piastre di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 500 | altezza [mm] = 500. Incluso: viti in acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, modulo supplementare RM2 Dispersore modulare a piastre di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 500 | altezza [mm] = 500. Incluso: viti in acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, modulo supplementare LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G9746.Sb003.0000.-	OPERA: Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; larghezza [mm] = 50. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G9746.Sb003.0000.-	OPERA: Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; larghezza [mm] = 50. LAVORO:	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G9746.Sb003.0005.-	OPERA: Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; larghezza [mm] = 100. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G9746.Sb003.0005.-	OPERA: Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; larghezza [mm] = 100. LAVORO:	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G9746.Sb003.0010.-	OPERA: Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; larghezza [mm] = 150. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G9746.Sb003.0010.-	OPERA: Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; larghezza [mm] = 150. LAVORO:	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G9746.Sb003.0015.-	OPERA: Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; larghezza [mm] = 200. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G9746.Sb003.0015.-	OPERA: Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; larghezza [mm] = 200. LAVORO:	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G9746.Sb003.0020.-	OPERA: Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; larghezza [mm] = 250. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G9746.Sb003.0020.-	OPERA: Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; larghezza [mm] = 250. LAVORO:	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G9746.Sb003.0025.-	OPERA: Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; larghezza [mm] = 300. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G9746.Sb003.0025.-	OPERA: Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; larghezza [mm] = 300. LAVORO:	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G9746.Sb003.0030.-	OPERA: Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; larghezza [mm] = 400. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G9746.Sb003.0030.-	OPERA: Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; larghezza [mm] = 400. LAVORO:	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G9746.Sb003.0035.-	OPERA: Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; larghezza [mm] = 500. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G9746.Sb003.0035.-	OPERA: Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; larghezza [mm] = 500. LAVORO:	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G9746.Sb003.0040.-	OPERA: Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; larghezza [mm] = 600. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G9746.Sb003.0040.-	OPERA: Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; larghezza [mm] = 600. LAVORO:	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G9746.Za001.0000.-	OPERA: Coperchio, cieco. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G9746.Za001.0000.-	OPERA: Coperchio, cieco. LAVORO:	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G9746.Za001.0005.-	OPERA: Coperchio, cieco. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G9746.Za001.0005.-	OPERA: Coperchio, cieco. LAVORO:	*Variazione Declaratoria*

LOM252.OC.EEA.Pa02.G9746.Za001.0250.-	OPERA: Coperchio, di protezione. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G9746.Za001.0250.-	OPERA: Coperchio, di protezione. LAVORO:	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G9746.Za001.0255.-	OPERA: Coperchio, di protezione. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G9746.Za001.0255.-	OPERA: Coperchio, di protezione. LAVORO:	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G9746.Za001.0500.-	OPERA: Coperchio, frontale. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G9746.Za001.0500.-	OPERA: Coperchio, frontale. LAVORO:	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G9746.Za001.0750.-	OPERA: Coperchio. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G9746.Za001.0750.-	OPERA: Coperchio. LAVORO:	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G9746.Za001.0755.-	OPERA: Coperchio; larghezza [mm] = 92 | lunghezza [mm] = 92. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G9746.Za001.0755.-	OPERA: Coperchio; larghezza [mm] = 92 | lunghezza [mm] = 92. LAVORO:	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G9746.Za001.0760.-	OPERA: Coperchio; larghezza [mm] = 118 | lunghezza [mm] = 96. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G9746.Za001.0760.-	OPERA: Coperchio; larghezza [mm] = 118 | lunghezza [mm] = 96. LAVORO:	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G9746.Za001.0765.-	OPERA: Coperchio; larghezza [mm] = 152 | lunghezza [mm] = 98. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G9746.Za001.0765.-	OPERA: Coperchio; larghezza [mm] = 152 | lunghezza [mm] = 98. LAVORO:	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G9746.Za001.0770.-	OPERA: Coperchio; larghezza [mm] = 160 | lunghezza [mm] = 130. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G9746.Za001.0770.-	OPERA: Coperchio; larghezza [mm] = 160 | lunghezza [mm] = 130. LAVORO:	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G9746.Za001.0775.-	OPERA: Coperchio; larghezza [mm] = 196 | lunghezza [mm] = 152. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G9746.Za001.0775.-	OPERA: Coperchio; larghezza [mm] = 196 | lunghezza [mm] = 152. LAVORO:	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G9746.Za001.0780.-	OPERA: Coperchio; larghezza [mm] = 294 | lunghezza [mm] = 152. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G9746.Za001.0780.-	OPERA: Coperchio; larghezza [mm] = 294 | lunghezza [mm] = 152. LAVORO:	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G9746.Za001.0785.-	OPERA: Coperchio; larghezza [mm] = 392 | lunghezza [mm] = 152. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G9746.Za001.0785.-	OPERA: Coperchio; larghezza [mm] = 392 | lunghezza [mm] = 152. LAVORO:	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G9746.Za001.0790.-	OPERA: Coperchio; larghezza [mm] = 480 | lunghezza [mm] = 152. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G9746.Za001.0790.-	OPERA: Coperchio; larghezza [mm] = 480 | lunghezza [mm] = 152. LAVORO:	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G9746.Za001.0795.-	OPERA: Coperchio; larghezza [mm] = 516 | lunghezza [mm] = 202. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G9746.Za001.0795.-	OPERA: Coperchio; larghezza [mm] = 516 | lunghezza [mm] = 202. LAVORO:	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G9746.Za001.0800.-	OPERA: Coperchio; larghezza [mm] = 516 | lunghezza [mm] = 294. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G9746.Za001.0800.-	OPERA: Coperchio; larghezza [mm] = 516 | lunghezza [mm] = 294. LAVORO:	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G9746.Za001.0805.-	OPERA: Coperchio; larghezza [mm] = 70 | altezza [mm] = 20. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G9746.Za001.0805.-	OPERA: Coperchio; larghezza [mm] = 70 | altezza [mm] = 20. LAVORO:	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G9746.Za001.0810.-	OPERA: Coperchio; larghezza [mm] = 70 | altezza [mm] = 20. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G9746.Za001.0810.-	OPERA: Coperchio; larghezza [mm] = 70 | altezza [mm] = 20. LAVORO:	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.G9746.Za001.0815.-	OPERA: Coperchio; larghezza [mm] = 120 | altezza [mm] = 25; n° scomparti [-] = 4. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.G9746.Za001.0815.-	OPERA: Coperchio; larghezza [mm] = 120 | altezza [mm] = 25; n° scomparti [-] = 4. LAVORO:	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I7405.Sb032.0000.-	OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 100; pressione [classe] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. OP1 Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 100; pressione [classe] = 40. RM2 Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 100. Componenti: sella, giunto automatico SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m^2 di lega di zinco alluminio; classe 40 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I7405.Sb032.0000.-	OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 100; pressione [classe] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. OP1 Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 100; pressione [classe] = 40. RM2 Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 100. Componenti: sella, giunto automatico SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m^2 di lega di zinco alluminio; classe 40 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I7405.Sb032.0005.-	OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 150; pressione [classe] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. OP1 Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 150; pressione [classe] = 40. RM2 Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 150. Componenti: motore monofase (1f), giunto automatico SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m^2 di lega di zinco alluminio; classe 40 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I7405.Sb032.0005.-	OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 150; pressione [classe] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. OP1 Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 150; pressione [classe] = 40. RM2 Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 150. Componenti: motore monofase (1f), giunto automatico SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m^2 di lega di zinco alluminio; classe 40 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I7405.Sb032.0010.-	OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 200; pressione [classe] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. OP1 Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 200; pressione [classe] = 40. RM2 Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200. Componenti: motore trifase (3f), giunto automatico SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m^2 di lega di zinco alluminio; classe 40 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I7405.Sb032.0010.-	OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 200; pressione [classe] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. OP1 Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 200; pressione [classe] = 40. RM2 Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200. Componenti: motore trifase (3f), giunto automatico SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m^2 di lega di zinco alluminio; classe 40 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I7405.Sb032.0015.-	OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 250; pressione [classe] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. OP1 Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 250; pressione [classe] = 40. RM2 Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 250. Componenti: motore monofase (1f), giunto automatico SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m^2 di lega di zinco alluminio; classe 40 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I7405.Sb032.0015.-	OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 250; pressione [classe] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. OP1 Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 250; pressione [classe] = 40. RM2 Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 250. Componenti: motore monofase (1f), giunto automatico SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m^2 di lega di zinco alluminio; classe 40 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I7405.Sb032.0020.-	OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 300; pressione [classe] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. OP1 Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 300; pressione [classe] = 40. RM2 Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300. Componenti: motore trifase (3f), giunto automatico SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m^2 di lega di zinco alluminio; classe 40 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I7405.Sb032.0020.-	OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 300; pressione [classe] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. OP1 Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 300; pressione [classe] = 40. RM2 Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300. Componenti: motore trifase (3f), giunto automatico SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m^2 di lega di zinco alluminio; classe 40 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I7405.Sb032.0025.-	OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 400; pressione [classe] = 30. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. OP1 Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 400; pressione [classe] = 30. RM2 Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 400. Componenti: dispositivo elettronico batteria, giunto automatico SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m^2 di lega di zinco alluminio; classe 30 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I7405.Sb032.0025.-	OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 400; pressione [classe] = 30. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. OP1 Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 400; pressione [classe] = 30. RM2 Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 400. Componenti: dispositivo elettronico batteria, giunto automatico SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m^2 di lega di zinco alluminio; classe 30 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I7405.Sb032.0030.-	OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 500; pressione [classe] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. OP1 Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 500; pressione [classe] = 40. RM2 Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500. Componenti: motore trifase (3f), giunto automatico SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m^2 di lega di zinco alluminio; classe 30 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I7405.Sb032.0030.-	OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 500; pressione [classe] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. OP1 Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 500; pressione [classe] = 40. RM2 Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500. Componenti: motore trifase (3f), giunto automatico SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m^2 di lega di zinco alluminio; classe 30 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I7405.Sb032.0035.-	OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 600; pressione [classe] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. OP1 Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 600; pressione [classe] = 40. RM2 Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600. Componenti: ventilatore centrifugo, giunto automatico SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m^2 di lega di zinco alluminio; classe 30 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I7405.Sb032.0035.-	OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 600; pressione [classe] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. OP1 Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 600; pressione [classe] = 40. RM2 Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600. Componenti: ventilatore centrifugo, giunto automatico SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m^2 di lega di zinco alluminio; classe 30 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I7405.Sb032.0040.-	OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 100; pressione [classe] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. OP1 Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 100; pressione [classe] = 40. RM2 Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 100; pressione (PFA) [bar] = 16. Componenti: comando a 3 velocità, giunto automatico antisfilamento SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m^2 di lega di zinco alluminio; classe 40 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I7405.Sb032.0040.-	OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 100; pressione [classe] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. OP1 Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 100; pressione [classe] = 40. RM2 Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 100; pressione (PFA) [bar] = 16. Componenti: comando a 3 velocità, giunto automatico antisfilamento SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m^2 di lega di zinco alluminio; classe 40 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I7405.Sb032.0045.-	OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 150; pressione [classe] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. OP1 Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 150; pressione [classe] = 40. RM2 Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 150; pressione (PFA) [bar] = 16. Componenti: struttura, giunto automatico antisfilamento SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m^2 di lega di zinco alluminio; classe 40 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I7405.Sb032.0045.-	OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 150; pressione [classe] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. OP1 Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 150; pressione [classe] = 40. RM2 Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 150; pressione (PFA) [bar] = 16. Componenti: struttura, giunto automatico antisfilamento SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m^2 di lega di zinco alluminio; classe 40 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I7405.Sb032.0050.-	OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 200; pressione [classe] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. OP1 Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 200; pressione [classe] = 40. RM2 Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200; pressione (PFA) [bar] = 16. Componenti: motore trifase (3f), giunto automatico antisfilamento SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m^2 di lega di zinco alluminio; classe 40 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I7405.Sb032.0050.-	OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 200; pressione [classe] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. OP1 Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 200; pressione [classe] = 40. RM2 Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200; pressione (PFA) [bar] = 16. Componenti: motore trifase (3f), giunto automatico antisfilamento SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m^2 di lega di zinco alluminio; classe 40 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I7405.Sb032.0055.-	OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 250; pressione [classe] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. OP1 Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 250; pressione [classe] = 40. RM2 Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 250; pressione (PFA) [bar] = 16. Componenti: motore monofase (1f), giunto automatico antisfilamento SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 40 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I7405.Sb032.0055.-	OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 250; pressione [classe] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. OP1 Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 250; pressione [classe] = 40. RM2 Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 250; pressione (PFA) [bar] = 16. Componenti: motore monofase (1f), giunto automatico antisfilamento SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 40 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I7405.Sb032.0060.-	OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 300; pressione [classe] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. OP1 Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 300; pressione [classe] = 40. RM2 Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300; pressione (PFA) [bar] = 16. Componenti: motore trifase (3f), giunto automatico antisfilamento SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 40 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I7405.Sb032.0060.-	OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 300; pressione [classe] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. OP1 Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 300; pressione [classe] = 40. RM2 Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300; pressione (PFA) [bar] = 16. Componenti: motore trifase (3f), giunto automatico antisfilamento SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 40 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I7405.Sb032.0065.-	OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 400; pressione [classe] = 30. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. OP1 Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 400; pressione [classe] = 30. RM2 Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 400; pressione (PFA) [bar] = 16. Componenti: motore trifase (3f), giunto automatico antisfilamento SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 30 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I7405.Sb032.0065.-	OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 400; pressione [classe] = 30. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. OP1 Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 400; pressione [classe] = 30. RM2 Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 400; pressione (PFA) [bar] = 16. Componenti: motore trifase (3f), giunto automatico antisfilamento SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 30 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I7405.Sb032.0070.-	OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 500; pressione [classe] = 30. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. OP1 Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 500; pressione [classe] = 30. RM2 Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500; pressione (PFA) [bar] = 11. Componenti: vaso igienico a sedere, giunto automatico antisfilamento SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 30 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I7405.Sb032.0070.-	OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 500; pressione [classe] = 30. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. OP1 Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 500; pressione [classe] = 30. RM2 Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500; pressione (PFA) [bar] = 11. Componenti: vaso igienico a sedere, giunto automatico antisfilamento SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 30 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I7405.Sb032.0075.-	OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 600; pressione [classe] = 30. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. OP1 Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 600; pressione [classe] = 30. RM2 Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600; pressione (PFA) [bar] = 10. Componenti: griglia, giunto automatico antisfilamento SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 30 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I7405.Sb032.0075.-	OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 600; pressione [classe] = 30. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. OP1 Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 600; pressione [classe] = 30. RM2 Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600; pressione (PFA) [bar] = 10. Componenti: griglia, giunto automatico antisfilamento SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 30 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb038.0345.-	OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 6,3. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb038.0345.-	OPERA: Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 6,3. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I7832.D0006.0000.a	OPERA: Tubazione di drenaggio, a manicotto di plastica polietilene (PE); geometria: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata | a forma di tunnel; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 100 | lunghezza [m] = 6. LAVORO: Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro. OP1 Tubazione di drenaggio, a manicotto di plastica polietilene (PE); geometria: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata | a forma di tunnel; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 100 | lunghezza [m] = 6. RM2 Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 LV1 Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I7832.D0006.0000.a	OPERA: Tubazione di drenaggio, a manicotto di plastica polietilene (PE); geometria: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata | a forma di tunnel; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 100 | lunghezza [m] = 6. LAVORO: Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro. OP1 Tubazione di drenaggio, a manicotto di plastica polietilene (PE); geometria: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata | a forma di tunnel; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 100 | lunghezza [m] = 6. RM2 Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 LV1 Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I7832.D0006.0000.b	OPERA: Tubazione di drenaggio, a manicotto di plastica polietilene (PE); geometria: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata | a forma di tunnel; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 150 | lunghezza [m] = 6. LAVORO: Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro. OP1 Tubazione di drenaggio, a manicotto di plastica polietilene (PE); geometria: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata | a forma di tunnel; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 150 | lunghezza [m] = 6. RM2 Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 LV1 Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I7832.D0006.0000.b	OPERA: Tubazione di drenaggio, a manicotto di plastica polietilene (PE); geometria: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata | a forma di tunnel; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 150 | lunghezza [m] = 6. LAVORO: Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro. OP1 Tubazione di drenaggio, a manicotto di plastica polietilene (PE); geometria: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata | a forma di tunnel; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 150 | lunghezza [m] = 6. RM2 Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 LV1 Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I7832.D0006.0250.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polietilene (PE); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 63. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio di plastica polietilene (PE); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 63. RM2 Tubo di plastica polietilene (PE); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PE diametro esterno [mm] = 63 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I7832.D0006.0250.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polietilene (PE); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 63. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio di plastica polietilene (PE); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 63. RM2 Tubo di plastica polietilene (PE); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PE diametro esterno [mm] = 63 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I7832.D0006.0255.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polietilene (PE); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 90. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio di plastica polietilene (PE); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 90. RM2 Tubo di plastica polietilene (PE); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PE diametro esterno [mm] = 90 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I7832.D0006.0255.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polietilene (PE); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 90. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio di plastica polietilene (PE); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 90. RM2 Tubo di plastica polietilene (PE); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PE diametro esterno [mm] = 90 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I7832.D0006.0260.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polietilene (PE); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 110. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio di plastica polietilene (PE); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 110. RM2 Tubo di plastica polietilene (PE); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PE diametro esterno [mm] = 110 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I7832.D0006.0260.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polietilene (PE); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 110. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio di plastica polietilene (PE); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 110. RM2 Tubo di plastica polietilene (PE); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PE diametro esterno [mm] = 110 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I7832.D0006.0265.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polietilene (PE); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 125. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio di plastica polietilene (PE); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 125. RM2 Tubo di plastica polietilene (PE); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PE diametro esterno [mm] = 125 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I7832.D0006.0265.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polietilene (PE); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 125. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio di plastica polietilene (PE); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 125. RM2 Tubo di plastica polietilene (PE); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PE diametro esterno [mm] = 125 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I7832.D0006.0270.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polietilene (PE); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 160. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio di plastica polietilene (PE); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 160. RM2 Tubo di plastica polietilene (PE); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PE diametro esterno [mm] = 160 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I7832.D0006.0270.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polietilene (PE); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 160. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio di plastica polietilene (PE); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 160. RM2 Tubo di plastica polietilene (PE); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PE diametro esterno [mm] = 160 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I7832.D0006.0275.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polietilene (PE); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 200. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio di plastica polietilene (PE); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 200. RM2 Tubo di plastica polietilene (PE); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PE diametro esterno [mm] = 200 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I7832.D0006.0275.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polietilene (PE); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 200. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio di plastica polietilene (PE); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 200. RM2 Tubo di plastica polietilene (PE); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PE diametro esterno [mm] = 200 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I7832.D0010.0000.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | diametro interno (Ø) [mm] = 137. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | diametro interno (Ø) [mm] = 137. RM2 Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria: forato | a doppia parete | strutturato ; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | diametro interno (Ø) [mm] = 137; classe di rigidità [kN/m^2] = SN4. Incluso: guarnizione elastomerica RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene altà densità diametro esterno [mm] = 160; diametro esterno [mm] = 137 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I7832.D0010.0000.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | diametro interno (Ø) [mm] = 137. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | diametro interno (Ø) [mm] = 137. RM2 Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria: forato | a doppia parete | strutturato ; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | diametro interno (Ø) [mm] = 137; classe di rigidità [kN/m^2] = SN4. Incluso: guarnizione elastomerica RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene altà densità diametro esterno [mm] = 160; diametro esterno [mm] = 137 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I7832.D0010.0005.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | diametro interno (Ø) [mm] = 172. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | diametro interno (Ø) [mm] = 172. RM2 Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria: forato | a doppia parete | strutturato ; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | diametro interno (Ø) [mm] = 172; classe di rigidità [kN/m^2] = SN4. Incluso: guarnizione elastomerica RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene altà densità diametro esterno [mm] = 200; diametro esterno [mm] = 172 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I7832.D0010.0005.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | diametro interno (Ø) [mm] = 172. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | diametro interno (Ø) [mm] = 172. RM2 Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria: forato | a doppia parete | strutturato ; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | diametro interno (Ø) [mm] = 172; classe di rigidità [kN/m^2] = SN4. Incluso: guarnizione elastomerica RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene altà densità diametro esterno [mm] = 200; diametro esterno [mm] = 172 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I7832.D0010.0010.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | diametro interno (Ø) [mm] = 218. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | diametro interno (Ø) [mm] = 218. RM2 Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria: forato | a doppia parete | strutturato ; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | diametro interno (Ø) [mm] = 218; classe di rigidità [kN/m^2] = SN4. Incluso: guarnizione elastomerica RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene altà densità diametro esterno [mm] = 250; diametro esterno [mm] = 218 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I7832.D0010.0010.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | diametro interno (Ø) [mm] = 218. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | diametro interno (Ø) [mm] = 218. RM2 Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria: forato | a doppia parete | strutturato ; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | diametro interno (Ø) [mm] = 218; classe di rigidità [kN/m^2] = SN4. Incluso: guarnizione elastomerica RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene altà densità diametro esterno [mm] = 250; diametro esterno [mm] = 218 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I7832.D0010.0015.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | diametro interno (Ø) [mm] = 272. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | diametro interno (Ø) [mm] = 272. RM2 Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria: forato | a doppia parete | strutturato ; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | diametro interno (Ø) [mm] = 272; classe di rigidità [kN/m^2] = SN4. Incluso: guarnizione elastomerica RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene altà densità diametro esterno [mm] = 315; diametro esterno [mm] = 272 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I7832.D0010.0015.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | diametro interno (Ø) [mm] = 272. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | diametro interno (Ø) [mm] = 272. RM2 Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria: forato | a doppia parete | strutturato ; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | diametro interno (Ø) [mm] = 272; classe di rigidità [kN/m^2] = SN4. Incluso: guarnizione elastomerica RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene altà densità diametro esterno [mm] = 315; diametro esterno [mm] = 272 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I7832.D0010.0020.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | diametro interno (Ø) [mm] = 347. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | diametro interno (Ø) [mm] = 347. RM2 Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria: forato | a doppia parete | strutturato ; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | diametro interno (Ø) [mm] = 347; classe di rigidità [kN/m^2] = SN4. Incluso: guarnizione elastomerica RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene altà densità diametro esterno [mm] = 400; diametro esterno [mm] = 347 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I7832.D0010.0020.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | diametro interno (Ø) [mm] = 347. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | diametro interno (Ø) [mm] = 347. RM2 Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria: forato | a doppia parete | strutturato ; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | diametro interno (Ø) [mm] = 347; classe di rigidità [kN/m^2] = SN4. Incluso: guarnizione elastomerica RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene altà densità diametro esterno [mm] = 400; diametro esterno [mm] = 347 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I7832.D0010.0025.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | diametro interno (Ø) [mm] = 433. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | diametro interno (Ø) [mm] = 433. RM2 Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria: forato | a doppia parete | strutturato ; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | diametro interno (Ø) [mm] = 433; classe di rigidità [kN/m^2] = SN4. Incluso: guarnizione elastomerica RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene altà densità diametro esterno [mm] = 500; diametro esterno [mm] = 433 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I7832.D0010.0025.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | diametro interno (Ø) [mm] = 433. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | diametro interno (Ø) [mm] = 433. RM2 Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria: forato | a doppia parete | strutturato ; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | diametro interno (Ø) [mm] = 433; classe di rigidità [kN/m^2] = SN4. Incluso: guarnizione elastomerica RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene altà densità diametro esterno [mm] = 500; diametro esterno [mm] = 433 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I7832.D0010.0030.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 630 | diametro interno (Ø) [mm] = 535. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 630 | diametro interno (Ø) [mm] = 535. RM2 Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria: forato | a doppia parete | strutturato ; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 630 | diametro interno (Ø) [mm] = 535; classe di rigidità [kN/m^2] = SN4. Incluso: guarnizione elastomerica RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene altà densità diametro esterno [mm] = 630; diametro esterno [mm] = 535 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I7832.D0010.0030.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 630 | diametro interno (Ø) [mm] = 535. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 630 | diametro interno (Ø) [mm] = 535. RM2 Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria: forato | a doppia parete | strutturato ; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 630 | diametro interno (Ø) [mm] = 535; classe di rigidità [kN/m^2] = SN4. Incluso: guarnizione elastomerica RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene altà densità diametro esterno [mm] = 630; diametro esterno [mm] = 535 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I7832.D0010.0035.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | diametro interno (Ø) [mm] = 137. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | diametro interno (Ø) [mm] = 137. RM2 Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria: forato | a doppia parete | strutturato; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | diametro interno (Ø) [mm] = 137; classe di rigidità [kN/m^2] = SN8. Incluso: guarnizione elastomerica RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene altà densità diametro esterno [mm] = 160; diametro esterno [mm] = 137 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I7832.D0010.0035.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | diametro interno (Ø) [mm] = 137. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | diametro interno (Ø) [mm] = 137. RM2 Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria: forato | a doppia parete | strutturato; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | diametro interno (Ø) [mm] = 137; classe di rigidità [kN/m^2] = SN8. Incluso: guarnizione elastomerica RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene altà densità diametro esterno [mm] = 160; diametro esterno [mm] = 137 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I7832.D0010.0040.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | diametro interno (Ø) [mm] = 172. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | diametro interno (Ø) [mm] = 172. RM2 Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria: forato | a doppia parete | strutturato; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | diametro interno (Ø) [mm] = 172; classe di rigidità [kN/m^2] = SN8. Incluso: guarnizione elastomerica RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene altà densità diametro esterno [mm] = 200; diametro esterno [mm] = 172 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I7832.D0010.0040.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | diametro interno (Ø) [mm] = 172. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | diametro interno (Ø) [mm] = 172. RM2 Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria: forato | a doppia parete | strutturato; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | diametro interno (Ø) [mm] = 172; classe di rigidità [kN/m^2] = SN8. Incluso: guarnizione elastomerica RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene altà densità diametro esterno [mm] = 200; diametro esterno [mm] = 172 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I7832.D0010.0045.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | diametro interno (Ø) [mm] = 218. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | diametro interno (Ø) [mm] = 218. RM2 Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria: forato | a doppia parete | strutturato; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | diametro interno (Ø) [mm] = 218; classe di rigidità [kN/m^2] = SN8. Incluso: guarnizione elastomerica RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene altà densità diametro esterno [mm] = 250; diametro esterno [mm] = 218 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I7832.D0010.0045.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | diametro interno (Ø) [mm] = 218. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | diametro interno (Ø) [mm] = 218. RM2 Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria: forato | a doppia parete | strutturato; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | diametro interno (Ø) [mm] = 218; classe di rigidità [kN/m^2] = SN8. Incluso: guarnizione elastomerica RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene altà densità diametro esterno [mm] = 250; diametro esterno [mm] = 218 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I7832.D0010.0050.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | diametro interno (Ø) [mm] = 272. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | diametro interno (Ø) [mm] = 272. RM2 Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria: forato | a doppia parete | strutturato; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | diametro interno (Ø) [mm] = 272; classe di rigidità [kN/m^2] = SN8. Incluso: guarnizione elastomerica RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene altà densità diametro esterno [mm] = 315; diametro esterno [mm] = 272 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I7832.D0010.0050.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | diametro interno (Ø) [mm] = 272. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | diametro interno (Ø) [mm] = 272. RM2 Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria: forato | a doppia parete | strutturato; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | diametro interno (Ø) [mm] = 272; classe di rigidità [kN/m^2] = SN8. Incluso: guarnizione elastomerica RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene altà densità diametro esterno [mm] = 315; diametro esterno [mm] = 272 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I7832.D0010.0055.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | diametro interno (Ø) [mm] = 347. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | diametro interno (Ø) [mm] = 347. RM2 Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria: forato | a doppia parete | strutturato; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | diametro interno (Ø) [mm] = 347; classe di rigidità [kN/m^2] = SN8. Incluso: guarnizione elastomerica RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene altà densità diametro esterno [mm] = 400; diametro esterno [mm] = 347 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I7832.D0010.0055.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | diametro interno (Ø) [mm] = 347. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | diametro interno (Ø) [mm] = 347. RM2 Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria: forato | a doppia parete | strutturato; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | diametro interno (Ø) [mm] = 347; classe di rigidità [kN/m^2] = SN8. Incluso: guarnizione elastomerica RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene altà densità diametro esterno [mm] = 400; diametro esterno [mm] = 347 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I7832.D0010.0060.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | diametro interno (Ø) [mm] = 433. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | diametro interno (Ø) [mm] = 433. RM2 Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria: forato | a doppia parete | strutturato; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | diametro interno (Ø) [mm] = 433; classe di rigidità [kN/m^2] = SN8. Incluso: guarnizione elastomerica RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene altà densità diametro esterno [mm] = 500; diametro esterno [mm] = 433 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I7832.D0010.0060.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | diametro interno (Ø) [mm] = 433. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | diametro interno (Ø) [mm] = 433. RM2 Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria: forato | a doppia parete | strutturato; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | diametro interno (Ø) [mm] = 433; classe di rigidità [kN/m^2] = SN8. Incluso: guarnizione elastomerica RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene altà densità diametro esterno [mm] = 500; diametro esterno [mm] = 433 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I7832.D0017.0000.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: strade | aeroporti | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio, a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: strade | aeroporti | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3. RM2 Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: microforato; funzione: drenaggio; impiego: edilizia | stradale | aeroporti; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3 RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC diametro esterno [mm] = 110; spessore [mm] = 3,0 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I7832.D0017.0000.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: strade | aeroporti | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio, a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: strade | aeroporti | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3. RM2 Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: microforato; funzione: drenaggio; impiego: edilizia | stradale | aeroporti; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3 RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC diametro esterno [mm] = 110; spessore [mm] = 3,0 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I7832.D0017.0005.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: strade | aeroporti | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio, a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: strade | aeroporti | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3. RM2 Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: microforato; funzione: drenaggio; impiego: edilizia | stradale | aeroporti; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3 RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC diametro esterno [mm] = 125; spessore [mm] = 3,0 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I7832.D0017.0005.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: strade | aeroporti | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio, a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: strade | aeroporti | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3. RM2 Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: microforato; funzione: drenaggio; impiego: edilizia | stradale | aeroporti; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3 RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC diametro esterno [mm] = 125; spessore [mm] = 3,0 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I7832.D0017.0010.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: strade | aeroporti | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio, a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: strade | aeroporti | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2. RM2 Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: microforato; funzione: drenaggio; impiego: edilizia | stradale | aeroporti; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2 RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC diametro esterno [mm] = 160; spessore [mm] = 3,2 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I7832.D0017.0010.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: strade | aeroporti | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio, a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: strade | aeroporti | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2. RM2 Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: microforato; funzione: drenaggio; impiego: edilizia | stradale | aeroporti; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2 RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC diametro esterno [mm] = 160; spessore [mm] = 3,2 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I7832.D0017.0015.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: strade | aeroporti | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio, a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: strade | aeroporti | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9. RM2 Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: microforato; funzione: drenaggio; impiego: edilizia | stradale | aeroporti; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9 RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC diametro esterno [mm] = 200; spessore [mm] = 3,9 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I7832.D0017.0015.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: strade | aeroporti | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio, a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: strade | aeroporti | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9. RM2 Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: microforato; funzione: drenaggio; impiego: edilizia | stradale | aeroporti; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9 RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC diametro esterno [mm] = 200; spessore [mm] = 3,9 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I7832.D0017.0250.a	OPERA: Tubazione di drenaggio, a manicotto di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata | a forma di tunnel; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 110 | lunghezza [m] = 6. LAVORO: Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro. OP1 Tubazione di drenaggio, a manicotto di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata | a forma di tunnel; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 110 | lunghezza [m] = 6. RM2 Tubo di plastica polietilene (PE); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 LV1 Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I7832.D0017.0250.a	OPERA: Tubazione di drenaggio, a manicotto di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata | a forma di tunnel; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 110 | lunghezza [m] = 6. LAVORO: Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro. OP1 Tubazione di drenaggio, a manicotto di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata | a forma di tunnel; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 110 | lunghezza [m] = 6. RM2 Tubo di plastica polietilene (PE); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 LV1 Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I7832.D0017.0250.b	OPERA: Tubazione di drenaggio, a manicotto di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata | a forma di tunnel; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 160 | lunghezza [m] = 6. LAVORO: Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro. OP1 Tubazione di drenaggio, a manicotto di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata | a forma di tunnel; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 160 | lunghezza [m] = 6. RM2 Tubo di plastica polietilene (PE); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 LV1 Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I7832.D0017.0250.b	OPERA: Tubazione di drenaggio, a manicotto di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata | a forma di tunnel; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 160 | lunghezza [m] = 6. LAVORO: Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro. OP1 Tubazione di drenaggio, a manicotto di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata | a forma di tunnel; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 160 | lunghezza [m] = 6. RM2 Tubo di plastica polietilene (PE); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 LV1 Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I7832.D0017.0500.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 50. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 50. RM2 Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC diametro esterno [mm] = 50 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I7832.D0017.0500.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 50. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 50. RM2 Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC diametro esterno [mm] = 50 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I7832.D0017.0505.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 65. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 65. RM2 Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC diametro esterno [mm] = 65 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I7832.D0017.0505.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 65. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 65. RM2 Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC diametro esterno [mm] = 65 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I7832.D0017.0510.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 80. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 80. RM2 Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 80 RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC diametro esterno [mm] = 80 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I7832.D0017.0510.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 80. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 80. RM2 Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 80 RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC diametro esterno [mm] = 80 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I7832.D0017.0515.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 100. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 100. RM2 Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC diametro esterno [mm] = 100 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I7832.D0017.0515.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 100. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 100. RM2 Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC diametro esterno [mm] = 100 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I7832.D0017.0520.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 125. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 125. RM2 Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC diametro esterno [mm] = 125 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I7832.D0017.0520.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 125. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 125. RM2 Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC diametro esterno [mm] = 125 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I7832.D0017.0525.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 160. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 160. RM2 Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC diametro esterno [mm] = 160 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I7832.D0017.0525.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 160. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 160. RM2 Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC diametro esterno [mm] = 160 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I7832.D0017.0530.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 200. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 200. RM2 Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC diametro esterno [mm] = 200 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I7832.D0017.0530.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 200. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 200. RM2 Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC diametro esterno [mm] = 200 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I7832.D0017.0535.a	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: strato tessuto non tessuto; geometria: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata | a forma di tunnel; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 100 | lunghezza [m] = 6. LAVORO: Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro. OP1 Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: strato tessuto non tessuto; geometria: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata | a forma di tunnel; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 100 | lunghezza [m] = 6. RM2 Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: microforato; funzione: drenaggio; impiego: edilizia | stradale | aeroporti; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3 LV1 Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I7832.D0017.0535.a	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: strato tessuto non tessuto; geometria: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata | a forma di tunnel; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 100 | lunghezza [m] = 6. LAVORO: Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro. OP1 Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: strato tessuto non tessuto; geometria: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata | a forma di tunnel; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 100 | lunghezza [m] = 6. RM2 Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: microforato; funzione: drenaggio; impiego: edilizia | stradale | aeroporti; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3 LV1 Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I7832.D0017.0535.c	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: strato tessuto non tessuto; geometria: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata | a forma di tunnel; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 150 | lunghezza [m] = 6. LAVORO: Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro. OP1 Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: strato tessuto non tessuto; geometria: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata | a forma di tunnel; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 150 | lunghezza [m] = 6. RM2 Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: microforato; funzione: drenaggio; impiego: edilizia | stradale | aeroporti; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2 LV1 Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I7832.D0017.0535.c	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: strato tessuto non tessuto; geometria: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata | a forma di tunnel; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 150 | lunghezza [m] = 6. LAVORO: Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro. OP1 Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: strato tessuto non tessuto; geometria: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata | a forma di tunnel; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 150 | lunghezza [m] = 6. RM2 Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: microforato; funzione: drenaggio; impiego: edilizia | stradale | aeroporti; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2 LV1 Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I7832.J0001.0000.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, senza bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 150. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio, senza bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 150. RM2 Tubo di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; funzione: drenaggio; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 150 | diametro esterno (Ø) [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in conglomerato cementizio diametro nominale interno [mm] = 150; diametro esterno [mm] = 200 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I7832.J0001.0000.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, senza bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 150. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio, senza bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 150. RM2 Tubo di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; funzione: drenaggio; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 150 | diametro esterno (Ø) [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in conglomerato cementizio diametro nominale interno [mm] = 150; diametro esterno [mm] = 200 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I7832.J0001.0005.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, senza bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; diametro esterno (Ø) [mm] = 270 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio, senza bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; diametro esterno (Ø) [mm] = 270 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200. RM2 Tubo di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; funzione: drenaggio; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200 | diametro esterno (Ø) [mm] = 270 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in conglomerato cementizio diametro nominale interno [mm] = 200; diametro esterno [mm] = 270 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I7832.J0001.0005.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, senza bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; diametro esterno (Ø) [mm] = 270 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio, senza bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; diametro esterno (Ø) [mm] = 270 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200. RM2 Tubo di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; funzione: drenaggio; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200 | diametro esterno (Ø) [mm] = 270 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in conglomerato cementizio diametro nominale interno [mm] = 200; diametro esterno [mm] = 270 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I7832.J0001.0010.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, senza bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; diametro esterno (Ø) [mm] = 320 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 250. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio, senza bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; diametro esterno (Ø) [mm] = 320 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 250. RM2 Tubo di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; funzione: drenaggio; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 250 | diametro esterno (Ø) [mm] = 320 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in conglomerato cementizio diametro nominale interno [mm] = 250; diametro esterno [mm] = 320 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I7832.J0001.0010.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, senza bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; diametro esterno (Ø) [mm] = 320 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 250. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio, senza bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; diametro esterno (Ø) [mm] = 320 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 250. RM2 Tubo di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; funzione: drenaggio; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 250 | diametro esterno (Ø) [mm] = 320 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in conglomerato cementizio diametro nominale interno [mm] = 250; diametro esterno [mm] = 320 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I7832.J0001.0015.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, senza bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; diametro esterno (Ø) [mm] = 380 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio, senza bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; diametro esterno (Ø) [mm] = 380 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300. RM2 Tubo di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; funzione: drenaggio; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300 | diametro esterno (Ø) [mm] = 380 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in conglomerato cementizio diametro nominale interno [mm] = 300; diametro esterno [mm] = 380 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I7832.J0001.0015.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, senza bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; diametro esterno (Ø) [mm] = 380 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio, senza bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; diametro esterno (Ø) [mm] = 380 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300. RM2 Tubo di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; funzione: drenaggio; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300 | diametro esterno (Ø) [mm] = 380 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in conglomerato cementizio diametro nominale interno [mm] = 300; diametro esterno [mm] = 380 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I7832.J0001.0020.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, senza bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; diametro esterno (Ø) [mm] = 490 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 400. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio, senza bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; diametro esterno (Ø) [mm] = 490 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 400. RM2 Tubo di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; funzione: drenaggio; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 400 | diametro esterno (Ø) [mm] = 490 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in conglomerato cementizio diametro nominale interno [mm] = 400; diametro esterno [mm] = 490 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I7832.J0001.0020.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, senza bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; diametro esterno (Ø) [mm] = 490 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 400. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio, senza bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; diametro esterno (Ø) [mm] = 490 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 400. RM2 Tubo di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; funzione: drenaggio; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 400 | diametro esterno (Ø) [mm] = 490 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in conglomerato cementizio diametro nominale interno [mm] = 400; diametro esterno [mm] = 490 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I7832.J0001.0025.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, senza bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; diametro esterno (Ø) [mm] = 590 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio, senza bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; diametro esterno (Ø) [mm] = 590 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500. RM2 Tubo di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; funzione: drenaggio; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500 | diametro esterno (Ø) [mm] = 590 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in conglomerato cementizio diametro nominale interno [mm] = 500; diametro esterno [mm] = 590 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I7832.J0001.0025.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, senza bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; diametro esterno (Ø) [mm] = 590 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio, senza bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; diametro esterno (Ø) [mm] = 590 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500. RM2 Tubo di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; funzione: drenaggio; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500 | diametro esterno (Ø) [mm] = 590 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in conglomerato cementizio diametro nominale interno [mm] = 500; diametro esterno [mm] = 590 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I7832.J0001.0030.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, senza bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; diametro esterno (Ø) [mm] = 700 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio, senza bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; diametro esterno (Ø) [mm] = 700 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600. RM2 Tubo di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; funzione: drenaggio; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600 | diametro esterno (Ø) [mm] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in conglomerato cementizio diametro nominale interno [mm] = 600; diametro esterno [mm] = 700 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I7832.J0001.0030.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, senza bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; diametro esterno (Ø) [mm] = 700 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Tubazione di drenaggio, senza bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; diametro esterno (Ø) [mm] = 700 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600. RM2 Tubo di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; funzione: drenaggio; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600 | diametro esterno (Ø) [mm] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in conglomerato cementizio diametro nominale interno [mm] = 600; diametro esterno [mm] = 700 LV1 Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I8230.Sb008.0000.-	OPERA: Doccia ingresso, doppia di lega ferrosa acciaio inox; impiego: impianti pubblici | impianti privati. LAVORO: Posa. OP1 Doccia ingresso, doppia di lega ferrosa acciaio inox; impiego: impianti pubblici | impianti privati. RM2 Doccia doppie di lega ferrosa acciaio inox; impiego: impianti pubblici-privati. Incluso: rubinetto basso SPECIFICHE TECNICHE: per piscine LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I8230.Sb008.0000.-	OPERA: Doccia ingresso, doppia di lega ferrosa acciaio inox; impiego: impianti pubblici | impianti privati. LAVORO: Posa. OP1 Doccia ingresso, doppia di lega ferrosa acciaio inox; impiego: impianti pubblici | impianti privati. RM2 Doccia doppie di lega ferrosa acciaio inox; impiego: impianti pubblici-privati. Incluso: rubinetto basso SPECIFICHE TECNICHE: per piscine LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I8230.Sb008.0250.-	OPERA: Doccia ingresso, singola di lega ferrosa acciaio inox; impiego: impianti pubblici | impianti privati. LAVORO: Posa. OP1 Doccia ingresso, singola di lega ferrosa acciaio inox; impiego: impianti pubblici | impianti privati. RM2 Doccia singole di lega ferrosa acciaio inox; impiego: impianti pubblici-privati. Incluso: rubinetto basso SPECIFICHE TECNICHE: per piscine LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I8230.Sb008.0250.-	OPERA: Doccia ingresso, singola di lega ferrosa acciaio inox; impiego: impianti pubblici | impianti privati. LAVORO: Posa. OP1 Doccia ingresso, singola di lega ferrosa acciaio inox; impiego: impianti pubblici | impianti privati. RM2 Doccia singole di lega ferrosa acciaio inox; impiego: impianti pubblici-privati. Incluso: rubinetto basso SPECIFICHE TECNICHE: per piscine LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0000.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 40 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 40 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 40/40; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 40; diametro esterno (y) [mm] = 40 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0000.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 40 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 40 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 40/40; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 40; diametro esterno (y) [mm] = 40 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0005.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 50 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 50 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 50/50; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 50; diametro esterno (y) [mm] = 50 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0005.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 50 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 50 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 50/50; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 50; diametro esterno (y) [mm] = 50 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0010.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 75 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 75 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 75/40; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 75; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 75 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0010.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 75 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 75 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 75/40; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 75; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 75 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0015.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 75 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 75 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 75/50; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 75; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 75 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0015.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 75 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 75 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 75/50; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 75; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 75 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0020.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 75 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 75 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 75/75; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 75; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 75 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0020.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 75 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 75 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 75/75; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 75; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 75 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0025.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 90 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 90 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 90/90; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 90; diametro esterno (y) [mm] = 90 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0025.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 90 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 90 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 90/90; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 90; diametro esterno (y) [mm] = 90 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0030.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 100 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 100 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 100/40; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 100 ÷ 125; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 125 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0030.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 100 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 100 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 100/40; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 100 ÷ 125; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 125 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0035.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 100 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 100 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 100/50; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 100 ÷ 125; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 125 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0035.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 100 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 100 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 100/50; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 100 ÷ 125; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 125 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0040.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 100 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 100. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 100 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 100. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 100/100; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 100 ÷ 125; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 125 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0040.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 100 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 100. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 100 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 100. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 100/100; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 100 ÷ 125; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 125 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0045.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 110/40; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 100 ÷ 125; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 125 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0045.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 110/40; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 100 ÷ 125; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 125 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0050.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 110/50; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 100 ÷ 125; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 125 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0050.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 110/50; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 100 ÷ 125; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 125 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0055.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 110/75; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 100 ÷ 125; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 125 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0055.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 110/75; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 100 ÷ 125; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 125 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0060.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 110/110; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 100 ÷ 125; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 125 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0060.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 110/110; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 100 ÷ 125; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 125 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0065.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 125/110; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 100 ÷ 125; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 125 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0065.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 125/110; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 100 ÷ 125; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 125 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0070.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 125. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 125. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 125/125; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 100 ÷ 125; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 125 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0070.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 125. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 125. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 125/125; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 100 ÷ 125; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 125 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0075.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 160 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 160 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 160/110; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 160; diametro esterno (y) [mm] = 110 ÷ 160 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0075.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 160 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 160 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 160/110; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 160; diametro esterno (y) [mm] = 110 ÷ 160 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0080.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 160 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 160. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 160 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 160. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 160/160; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 160; diametro esterno (y) [mm] = 110 ÷ 160 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0080.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 160 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 160. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 160 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 160. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 160/160; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 160; diametro esterno (y) [mm] = 110 ÷ 160 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0250.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 40; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. OP1 Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 40; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. RM2 Raccordo curve di plastica generico; geometria: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 40; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 40 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0250.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 40; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. OP1 Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 40; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. RM2 Raccordo curve di plastica generico; geometria: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 40; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 40 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0255.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 50; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. OP1 Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 50; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. RM2 Raccordo curve di plastica generico; geometria: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 50; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 50 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0255.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 50; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. OP1 Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 50; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. RM2 Raccordo curve di plastica generico; geometria: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 50; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 50 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0260.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 75; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. OP1 Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 75; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. RM2 Raccordo curve di plastica generico; geometria: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 75; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 75 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0260.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 75; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. OP1 Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 75; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. RM2 Raccordo curve di plastica generico; geometria: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 75; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 75 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0265.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 90; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. OP1 Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 90; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. RM2 Raccordo curve di plastica generico; geometria: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 90; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 90 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0265.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 90; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. OP1 Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 90; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. RM2 Raccordo curve di plastica generico; geometria: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 90; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 90 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0270.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 100; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. OP1 Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 100; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. RM2 Raccordo curve di plastica generico; geometria: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 100; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 90 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0270.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 100; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. OP1 Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 100; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. RM2 Raccordo curve di plastica generico; geometria: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 100; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 90 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0275.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 110; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. OP1 Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 110; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. RM2 Raccordo curve di plastica generico; geometria: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 110; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 100 ÷ 125 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0275.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 110; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. OP1 Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 110; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. RM2 Raccordo curve di plastica generico; geometria: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 110; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 100 ÷ 125 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0280.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 125; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. OP1 Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 125; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. RM2 Raccordo curve di plastica generico; geometria: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 125; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 100 ÷ 125 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0280.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 125; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. OP1 Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 125; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. RM2 Raccordo curve di plastica generico; geometria: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 125; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 100 ÷ 125 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0285.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. OP1 Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. RM2 Raccordo curve di plastica generico; geometria: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 160 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0285.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. OP1 Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. RM2 Raccordo curve di plastica generico; geometria: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 160 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0500.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 40; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. OP1 Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 40; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. RM2 Raccordo curve di plastica generico; geometria: chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 40; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 87 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 40 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0500.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 40; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. OP1 Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 40; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. RM2 Raccordo curve di plastica generico; geometria: chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 40; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 87 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 40 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0505.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 50; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. OP1 Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 50; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. RM2 Raccordo curve di plastica generico; geometria: chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 50; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 87 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 50 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0505.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 50; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. OP1 Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 50; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. RM2 Raccordo curve di plastica generico; geometria: chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 50; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 87 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 50 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0510.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 75; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. OP1 Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 75; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. RM2 Raccordo curve di plastica generico; geometria: chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 75; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 87 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 75 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0510.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 75; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. OP1 Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 75; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. RM2 Raccordo curve di plastica generico; geometria: chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 75; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 87 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 75 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0515.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 90; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. OP1 Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 90; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. RM2 Raccordo curve di plastica generico; geometria: chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 90; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 87 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 90 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0515.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 90; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. OP1 Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 90; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. RM2 Raccordo curve di plastica generico; geometria: chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 90; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 87 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 90 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0520.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 100; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. OP1 Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 100; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. RM2 Raccordo curve di plastica generico; geometria: chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 100; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 87 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 90 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0520.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 100; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. OP1 Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 100; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. RM2 Raccordo curve di plastica generico; geometria: chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 100; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 87 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 90 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0525.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 110; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. OP1 Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 110; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. RM2 Raccordo curve di plastica generico; geometria: chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 110; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 87 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 100 ÷ 125 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0525.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 110; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. OP1 Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 110; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. RM2 Raccordo curve di plastica generico; geometria: chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 110; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 87 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 100 ÷ 125 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0530.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 125; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. OP1 Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 125; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. RM2 Raccordo curve di plastica generico; geometria: chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 125; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 87 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 100 ÷ 125 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0530.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 125; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. OP1 Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 125; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. RM2 Raccordo curve di plastica generico; geometria: chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 125; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 87 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 100 ÷ 125 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0535.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. OP1 Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. RM2 Raccordo curve di plastica generico; geometria: chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 87 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 160 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0535.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. OP1 Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. RM2 Raccordo curve di plastica generico; geometria: chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 87 | densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 160 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0750.-	OPERA: Raccordo, ispezione di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. OP1 Raccordo, ispezione di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. RM2 Raccordo ispezione di plastica generico; finitura: verniciata; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 75; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: ispezioni per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: ispezione per tubi diametro esterno [mm] = 75 ÷ 100 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0750.-	OPERA: Raccordo, ispezione di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. OP1 Raccordo, ispezione di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. RM2 Raccordo ispezione di plastica generico; finitura: verniciata; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 75; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: ispezioni per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: ispezione per tubi diametro esterno [mm] = 75 ÷ 100 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0755.-	OPERA: Raccordo, ispezione di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 100. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. OP1 Raccordo, ispezione di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 100. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. RM2 Raccordo ispezione di plastica generico; finitura: verniciata; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 100; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: ispezioni per tubi semplici fonoassorbenti; bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali; guarnizioni premontate RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: ispezione per tubi diametro esterno [mm] = 75 ÷ 100 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0755.-	OPERA: Raccordo, ispezione di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 100. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. OP1 Raccordo, ispezione di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 100. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. RM2 Raccordo ispezione di plastica generico; finitura: verniciata; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 100; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: ispezioni per tubi semplici fonoassorbenti; bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali; guarnizioni premontate RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: ispezione per tubi diametro esterno [mm] = 75 ÷ 100 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0760.-	OPERA: Raccordo, ispezione di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. OP1 Raccordo, ispezione di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. RM2 Raccordo ispezione di plastica generico; finitura: verniciata; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 110; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: ispezioni per tubi semplici fonoassorbenti; bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali; guarnizioni premontate RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: ispezione per tubi diametro esterno [mm] = 110 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0760.-	OPERA: Raccordo, ispezione di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. OP1 Raccordo, ispezione di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. RM2 Raccordo ispezione di plastica generico; finitura: verniciata; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 110; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: ispezioni per tubi semplici fonoassorbenti; bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali; guarnizioni premontate RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: ispezione per tubi diametro esterno [mm] = 110 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0765.-	OPERA: Raccordo, ispezione di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 125. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. OP1 Raccordo, ispezione di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 125. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. RM2 Raccordo ispezione di plastica generico; finitura: verniciata; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 125; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: ispezioni per tubi semplici fonoassorbenti; bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali; guarnizioni premontate RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: ispezione per tubi diametro esterno [mm] = 125 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0765.-	OPERA: Raccordo, ispezione di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 125. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. OP1 Raccordo, ispezione di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 125. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. RM2 Raccordo ispezione di plastica generico; finitura: verniciata; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 125; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: ispezioni per tubi semplici fonoassorbenti; bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali; guarnizioni premontate RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: ispezione per tubi diametro esterno [mm] = 125 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0770.-	OPERA: Raccordo, ispezione di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 160. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. OP1 Raccordo, ispezione di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 160. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. RM2 Raccordo ispezione di plastica generico; finitura: verniciata; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: ispezioni per tubi semplici fonoassorbenti; bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali; guarnizioni premontate RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: ispezione per tubi diametro esterno [mm] = 160 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0770.-	OPERA: Raccordo, ispezione di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 160. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. OP1 Raccordo, ispezione di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 160. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. RM2 Raccordo ispezione di plastica generico; finitura: verniciata; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; densità [g/cm^3] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: ispezioni per tubi semplici fonoassorbenti; bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali; guarnizioni premontate RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: ispezione per tubi diametro esterno [mm] = 160 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0000.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0000.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0005.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 200; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0005.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 200; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0010.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 250. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 250; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0010.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 250. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 250; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0015.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 315. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 315. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 315; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0015.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 315. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 315. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 315; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0020.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 355. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 355. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 355; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0020.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 355. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 355. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 355; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0025.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0025.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0030.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 450. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 450. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 450; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0030.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 450. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 450. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 450; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0035.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0035.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0040.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 200; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0040.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 200; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0045.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 250. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 250; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0045.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 250. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 250; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0050.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 315. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 315. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 315; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0050.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 315. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 315. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 315; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0055.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 355. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 355. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 355; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0055.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 355. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 355. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 355; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0060.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0060.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0065.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 450. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 450. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 450; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0065.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 450. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 450. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 450; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0070.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0070.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0075.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 630. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 630. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 630; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0075.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 630. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 630. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 630; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0080.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 800. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0080.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 800. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0085.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0085.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0090.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 90. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 90. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 160 | diametro esterno 2 [mm] = 63 ÷ 90; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0090.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 90. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 90. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 160 | diametro esterno 2 [mm] = 63 ÷ 90; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0095.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 110. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 110. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 200 | diametro esterno 2 [mm] = 63 ÷ 110; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0095.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 110. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 110. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 200 | diametro esterno 2 [mm] = 63 ÷ 110; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0100.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 125. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 125. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 250 | diametro esterno 2 [mm] = 63 ÷ 125; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0100.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 125. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 125. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 250 | diametro esterno 2 [mm] = 63 ÷ 125; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0105.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 160. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 160. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 315 | diametro esterno 2 [mm] = 63 ÷ 160; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0105.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 160. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 160. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 315 | diametro esterno 2 [mm] = 63 ÷ 160; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0110.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 355 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 180. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 355 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 180. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 355 | diametro esterno 2 [mm] = 63 ÷ 180; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0110.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 355 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 180. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 355 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 180. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 355 | diametro esterno 2 [mm] = 63 ÷ 180; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0115.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 200. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 400 | diametro esterno 2 [mm] = 63 ÷ 200; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0115.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 200. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 400 | diametro esterno 2 [mm] = 63 ÷ 200; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0120.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 450 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 225. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 450 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 225. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 450 | diametro esterno 2 [mm] = 63 ÷ 225; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0120.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 450 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 225. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 450 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 225. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 450 | diametro esterno 2 [mm] = 63 ÷ 225; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0125.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 250. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 250. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 500 | diametro esterno 2 [mm] = 63 ÷ 250; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0125.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 250. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 250. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 500 | diametro esterno 2 [mm] = 63 ÷ 250; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0130.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 630 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 355. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 630 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 355. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 630 | diametro esterno 2 [mm] = 63 ÷ 355; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0130.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 630 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 355. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 630 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 355. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 630 | diametro esterno 2 [mm] = 63 ÷ 355; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0135.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 800 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 450. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 800 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 450. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 800 | diametro esterno 2 [mm] = 63 ÷ 450; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0135.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 800 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 450. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 800 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 450. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 800 | diametro esterno 2 [mm] = 63 ÷ 450; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0140.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 630. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 630. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 1000 | diametro esterno 2 [mm] = 63 ÷ 630; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0140.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 630. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 630. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 1000 | diametro esterno 2 [mm] = 63 ÷ 630; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0250.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 32 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 32. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 32 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 32. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 32 | diametro esterno 2 [mm] = 32; angolo [°] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 32 | braga diametro esterno 2 [mm] = 32 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0250.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 32 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 32. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 32 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 32. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 32 | diametro esterno 2 [mm] = 32; angolo [°] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 32 | braga diametro esterno 2 [mm] = 32 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0255.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 40 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 32 ÷ 40. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 40 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 32 ÷ 40. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 40 | diametro esterno 2 [mm] = 32 ÷ 40; angolo [°] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 40 | braga diametro esterno 2 [mm] = 33 ÷ 40 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0255.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 40 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 32 ÷ 40. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 40 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 32 ÷ 40. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 40 | diametro esterno 2 [mm] = 32 ÷ 40; angolo [°] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 40 | braga diametro esterno 2 [mm] = 33 ÷ 40 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0260.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 50 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 ÷ 50. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 50 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 ÷ 50. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 50 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 50; angolo [°] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 50 | braga diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 50 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0260.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 50 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 ÷ 50. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 50 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 ÷ 50. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 50 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 50; angolo [°] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 50 | braga diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 50 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0265.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 56 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50 ÷ 56. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 56 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50 ÷ 56. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 56 | diametro esterno 2 [mm] = 50 ÷ 56; angolo [°] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 56 | braga diametro esterno 2 [mm] = 50 ÷ 56 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0265.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 56 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50 ÷ 56. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 56 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50 ÷ 56. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 56 | diametro esterno 2 [mm] = 50 ÷ 56; angolo [°] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 56 | braga diametro esterno 2 [mm] = 50 ÷ 56 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0270.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 63 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 ÷ 63. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 63 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 ÷ 63. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 63 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 63; angolo [°] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 63 | braga diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 63 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0270.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 63 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 ÷ 63. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 63 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 ÷ 63. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 63 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 63; angolo [°] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 63 | braga diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 63 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0275.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 75 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 ÷ 75. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 75 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 ÷ 75. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 75 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 75; angolo [°] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 75 | braga diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 75 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0275.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 75 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 ÷ 75. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 75 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 ÷ 75. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 75 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 75; angolo [°] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 75 | braga diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 75 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0280.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 90 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 ÷ 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 90 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 ÷ 90. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 90 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 90; angolo [°] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 90 | braga diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 90 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0280.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 90 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 ÷ 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 90 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 ÷ 90. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 90 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 90; angolo [°] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 90 | braga diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 90 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0285.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 ÷ 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 ÷ 110. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 110; angolo [°] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 110 | braga diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 110 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0285.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 ÷ 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 ÷ 110. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 110; angolo [°] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 110 | braga diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 110 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0290.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50 ÷ 125. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50 ÷ 125. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 125 | diametro esterno 2 [mm] = 50 ÷ 125; angolo [°] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 125 | braga diametro esterno 2 [mm] = 50 ÷ 125 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0290.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50 ÷ 125. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50 ÷ 125. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 125 | diametro esterno 2 [mm] = 50 ÷ 125; angolo [°] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 125 | braga diametro esterno 2 [mm] = 50 ÷ 125 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0295.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 160 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 75 ÷ 160. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 160 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 75 ÷ 160. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 160 | diametro esterno 2 [mm] = 75 ÷ 160; angolo [°] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 160 | braga diametro esterno 2 [mm] = 75 ÷ 160 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0295.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 160 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 75 ÷ 160. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 160 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 75 ÷ 160. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 160 | diametro esterno 2 [mm] = 75 ÷ 160; angolo [°] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 160 | braga diametro esterno 2 [mm] = 75 ÷ 160 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0300.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 200 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 75 ÷ 200. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 200 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 75 ÷ 200. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 200 | diametro esterno 2 [mm] = 75 ÷ 200; angolo [°] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 200 | braga diametro esterno 2 [mm] = 75 ÷ 200 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0300.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 200 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 75 ÷ 200. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 200 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 75 ÷ 200. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 200 | diametro esterno 2 [mm] = 75 ÷ 200; angolo [°] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 200 | braga diametro esterno 2 [mm] = 75 ÷ 200 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0305.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 250 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110 ÷ 200. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 250 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110 ÷ 200. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 250 | diametro esterno 2 [mm] = 110 ÷ 200; angolo [°] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 250 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0305.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 250 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110 ÷ 200. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 250 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110 ÷ 200. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 250 | diametro esterno 2 [mm] = 110 ÷ 200; angolo [°] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 250 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0310.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 315 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110 ÷ 250. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 315 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110 ÷ 250. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 315 | diametro esterno 2 [mm] = 110 ÷ 250; angolo [°] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 315 | braga diametro esterno 2 [mm] = 110 ÷ 250 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0310.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 315 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110 ÷ 250. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 315 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110 ÷ 250. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 315 | diametro esterno 2 [mm] = 110 ÷ 250; angolo [°] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 315 | braga diametro esterno 2 [mm] = 110 ÷ 250 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0315.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: doppia; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 90 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 ÷ 110; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: doppia; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 90 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 ÷ 110; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo braghe di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: doppia; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 90 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 50; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga doppia angolo [°] = 45 | braga diametro esterno 1 [mm] = 90 | braga diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 50 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0315.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: doppia; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 90 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 ÷ 110; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: doppia; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 90 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 ÷ 110; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo braghe di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: doppia; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 90 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 50; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga doppia angolo [°] = 45 | braga diametro esterno 1 [mm] = 90 | braga diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 50 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0320.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: doppia; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 ÷ 110; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: doppia; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 ÷ 110; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo braghe di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: doppia; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 110; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | braga diametro esterno 1 [mm] = 110 | braga diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 110 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0320.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: doppia; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 ÷ 110; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: doppia; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 ÷ 110; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo braghe di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: doppia; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 110; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | braga diametro esterno 1 [mm] = 110 | braga diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 110 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0325.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: a Y; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 50 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40; curva raccordo [°] = 60. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: a Y; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 50 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40; curva raccordo [°] = 60. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo braghe di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: a forma di "Y" | doppia; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 50 | diametro esterno 2 [mm] = 40; angolo [°] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga a Y angolo [°] = 60 | braga diametro esterno 1 [mm] = 50 | braga diametro esterno 2 [mm] = 40 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0325.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: a Y; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 50 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40; curva raccordo [°] = 60. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: a Y; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 50 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40; curva raccordo [°] = 60. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo braghe di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: a forma di "Y" | doppia; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 50 | diametro esterno 2 [mm] = 40; angolo [°] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga a Y angolo [°] = 60 | braga diametro esterno 1 [mm] = 50 | braga diametro esterno 2 [mm] = 40 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0330.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: a Y; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 63 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50; curva raccordo [°] = 60. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: a Y; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 63 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50; curva raccordo [°] = 60. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo braghe di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: a forma di "Y" | doppia; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 63 | diametro esterno 2 [mm] = 50; angolo [°] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga a Y angolo [°] = 60 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0330.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: a Y; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 63 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50; curva raccordo [°] = 60. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: a Y; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 63 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50; curva raccordo [°] = 60. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo braghe di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: a forma di "Y" | doppia; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 63 | diametro esterno 2 [mm] = 50; angolo [°] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga a Y angolo [°] = 60 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0335.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: a Y; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 75 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50 ÷ 63; curva raccordo [°] = 60. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: a Y; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 75 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50 ÷ 63; curva raccordo [°] = 60. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo braghe di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: a forma di "Y" | doppia; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 75 | diametro esterno 2 [mm] = 50 ÷ 63; angolo [°] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga a Y angolo [°] = 60 | braga diametro esterno 1 [mm] = 75 | braga diametro esterno 2 [mm] = 50 ÷ 63 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0335.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: a Y; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 75 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50 ÷ 63; curva raccordo [°] = 60. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: a Y; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 75 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50 ÷ 63; curva raccordo [°] = 60. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo braghe di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: a forma di "Y" | doppia; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 75 | diametro esterno 2 [mm] = 50 ÷ 63; angolo [°] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga a Y angolo [°] = 60 | braga diametro esterno 1 [mm] = 75 | braga diametro esterno 2 [mm] = 50 ÷ 63 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0340.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: a Y; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 90 ÷ 110; curva raccordo [°] = 60. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: a Y; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 90 ÷ 110; curva raccordo [°] = 60. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo braghe di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: a forma di "Y" | doppia; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 90 ÷ 110; angolo [°] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga a Y angolo [°] = 60 | braga diametro esterno 1 [mm] = 110 | braga diametro esterno 2 [mm] = 90 ÷ 110 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0340.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: a Y; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 90 ÷ 110; curva raccordo [°] = 60. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: a Y; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 90 ÷ 110; curva raccordo [°] = 60. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo braghe di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: a forma di "Y" | doppia; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 90 ÷ 110; angolo [°] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga a Y angolo [°] = 60 | braga diametro esterno 1 [mm] = 110 | braga diametro esterno 2 [mm] = 90 ÷ 110 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0500.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0500.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0505.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 200; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0505.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 200; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0510.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 250. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 250; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0510.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 250. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 250; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0515.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 315. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 315. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 315; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0515.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 315. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 315. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 315; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0520.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 355. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 355. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 355; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0520.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 355. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 355. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 355; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0525.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0525.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0530.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 450. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 450. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 450; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0530.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 450. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 450. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 450; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0535.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0535.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0540.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 630. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 630. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 630; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0540.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 630. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 630. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 630; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0545.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 800. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0545.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 800. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0550.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0550.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0555.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0555.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0560.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 200; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0560.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 200; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0565.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 250. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 250; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0565.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 250. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 250; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0570.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 315. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 315. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 315; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0570.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 315. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 315. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 315; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0575.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 355. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 355. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 355; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0575.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 355. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 355. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 355; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0580.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0580.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0585.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 450. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 450. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 450; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0585.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 450. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 450. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 450; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0590.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0590.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0595.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 630. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 630. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 630; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0595.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 630. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 630. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 630; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0600.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 800. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0600.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 800. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0605.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0605.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0610.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0610.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0615.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 200; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0615.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 200; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0620.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 250. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 250; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0620.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 250. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 250; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0625.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 315. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 315. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 315; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0625.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 315. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 315. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 315; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0630.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 355. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 355. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 355; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0630.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 355. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 355. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 355; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0635.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0635.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0640.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 450. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 450. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 450; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0640.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 450. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 450. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 450; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0645.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0645.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0650.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 630. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 630. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 630; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0650.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 630. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 630. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 630; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0655.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 800. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0655.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 800. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0660.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0660.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0750.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curva aperta; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 250. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva aperta di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curva aperta; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 250. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 7,8; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta diametro esterno [mm] = 250 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0750.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curva aperta; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 250. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva aperta di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curva aperta; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 250. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 7,8; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta diametro esterno [mm] = 250 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0755.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curva aperta; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 315. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva aperta di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curva aperta; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 315. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 9,8; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta diametro esterno [mm] = 315 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0755.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curva aperta; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 315. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva aperta di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curva aperta; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 315. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 9,8; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta diametro esterno [mm] = 315 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1000.-	OPERA: Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 32. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 32. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 32 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1000.-	OPERA: Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 32. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 32. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 32 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1005.-	OPERA: Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 40. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 40. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 40 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1005.-	OPERA: Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 40. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 40. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 40 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1010.-	OPERA: Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 50. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 50. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 50 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1010.-	OPERA: Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 50. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 50. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 50 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1015.-	OPERA: Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 56. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 56. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 56 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 56 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1015.-	OPERA: Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 56. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 56. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 56 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 56 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1020.-	OPERA: Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 63. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 63. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 63 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1020.-	OPERA: Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 63. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 63. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 63 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1025.-	OPERA: Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 75 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1025.-	OPERA: Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 75 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1030.-	OPERA: Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 3,5 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 90 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1030.-	OPERA: Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 3,5 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 90 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1035.-	OPERA: Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 4,3 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 110 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1035.-	OPERA: Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 4,3 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 110 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1040.-	OPERA: Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 125. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 125. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 4,9 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 125 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1040.-	OPERA: Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 125. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 125. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 4,9 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 125 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1045.-	OPERA: Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 6,2 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 160 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1045.-	OPERA: Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 6,2 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 160 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1050.-	OPERA: Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 6,2 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 200 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1050.-	OPERA: Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 6,2 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 200 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1250.-	OPERA: Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 63 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 63. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 63 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 63. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 63 | diametro esterno 2 [mm] = 63; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato; RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 90° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 63 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 63 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1250.-	OPERA: Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 63 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 63. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 63 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 63. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 63 | diametro esterno 2 [mm] = 63; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato; RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 90° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 63 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 63 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1255.-	OPERA: Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 75 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 75 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 75 | diametro esterno 2 [mm] = 75; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato; RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 90° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 75 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 75 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1255.-	OPERA: Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 75 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 75 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 75 | diametro esterno 2 [mm] = 75; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato; RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 90° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 75 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 75 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1260.-	OPERA: Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 90 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 90 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 90 | diametro esterno 2 [mm] = 90; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato; RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 90° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 90 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 90 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1260.-	OPERA: Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 90 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 90 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 90 | diametro esterno 2 [mm] = 90; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato; RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 90° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 90 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 90 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1265.-	OPERA: Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 110; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato; RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 90° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 110 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 110 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1265.-	OPERA: Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 110; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato; RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 90° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 110 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 110 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1270.-	OPERA: Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 125 | diametro esterno 2 [mm] = 110; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato; RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 90° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 125 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 110 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1270.-	OPERA: Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 125 | diametro esterno 2 [mm] = 110; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato; RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 90° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 125 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 110 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1275.-	OPERA: Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 160 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 160 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 160 | diametro esterno 2 [mm] = 110; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato; RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 90° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 160 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 110 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1275.-	OPERA: Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 160 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 160 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 160 | diametro esterno 2 [mm] = 110; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato; RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 90° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 160 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 110 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1280.-	OPERA: Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 200 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 200 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 200 | diametro esterno 2 [mm] = 110; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato; RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 90° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 200 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 110 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1280.-	OPERA: Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 200 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 200 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 200 | diametro esterno 2 [mm] = 110; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato; RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 90° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 200 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 110 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1285.-	OPERA: Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 250 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 250 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 250 | diametro esterno 2 [mm] = 110; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato; RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 90° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 250 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 110 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1285.-	OPERA: Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 250 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 250 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 250 | diametro esterno 2 [mm] = 110; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato; RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 90° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 250 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 110 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1290.-	OPERA: Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 315 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 315 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 315 | diametro esterno 2 [mm] = 110; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato; RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 90° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 315 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 110 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1290.-	OPERA: Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 315 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 315 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 315 | diametro esterno 2 [mm] = 110; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato; RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 90° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 315 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 110 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1295.-	OPERA: Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 110; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato; RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 45° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 110 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 110 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1295.-	OPERA: Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 110; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato; RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 45° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 110 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 110 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1300.-	OPERA: Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 125 | diametro esterno 2 [mm] = 110; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato; RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 45° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 125 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 110 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1300.-	OPERA: Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 125 | diametro esterno 2 [mm] = 110; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato; RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 45° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 125 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 110 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1500.-	OPERA: Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 ÷ 46. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 ÷ 46. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 32/46. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: manicotto di dilatazione diametro esterno [mm] = 32 ÷ 58 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1500.-	OPERA: Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 ÷ 46. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 ÷ 46. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 32/46. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: manicotto di dilatazione diametro esterno [mm] = 32 ÷ 58 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1505.-	OPERA: Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 ÷ 58. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 ÷ 58. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 40/58. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: manicotto di dilatazione diametro esterno [mm] = 32 ÷ 58 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1505.-	OPERA: Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 ÷ 58. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 ÷ 58. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 40/58. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: manicotto di dilatazione diametro esterno [mm] = 32 ÷ 58 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1510.-	OPERA: Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 ÷ 70. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 ÷ 70. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 50/70. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: manicotto di dilatazione diametro esterno [mm] = 50 ÷ 70 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1510.-	OPERA: Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 ÷ 70. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 ÷ 70. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 50/70. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: manicotto di dilatazione diametro esterno [mm] = 50 ÷ 70 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1515.-	OPERA: Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 56 ÷ 78. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 56 ÷ 78. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 56/78. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: manicotto di dilatazione diametro esterno [mm] = 56 ÷ 78 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1515.-	OPERA: Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 56 ÷ 78. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 56 ÷ 78. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 56/78. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: manicotto di dilatazione diametro esterno [mm] = 56 ÷ 78 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1520.-	OPERA: Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 84. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 84. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 63/84. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: manicotto di dilatazione diametro esterno [mm] = 63 ÷ 84 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1520.-	OPERA: Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 84. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 84. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 63/84. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: manicotto di dilatazione diametro esterno [mm] = 63 ÷ 84 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1525.-	OPERA: Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 ÷ 96. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 ÷ 96. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 75/96. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: manicotto di dilatazione diametro esterno [mm] = 75 ÷ 96 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1525.-	OPERA: Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 ÷ 96. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 ÷ 96. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 75/96. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: manicotto di dilatazione diametro esterno [mm] = 75 ÷ 96 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1530.-	OPERA: Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 ÷ 110. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 ÷ 110. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 90/110. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: manicotto di dilatazione diametro esterno [mm] = 90 ÷ 110 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1530.-	OPERA: Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 ÷ 110. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 ÷ 110. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 90/110. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: manicotto di dilatazione diametro esterno [mm] = 90 ÷ 110 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1535.-	OPERA: Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 ÷ 130. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 ÷ 130. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 110/130. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: manicotto di dilatazione diametro esterno [mm] = 110 ÷ 130 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1535.-	OPERA: Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 ÷ 130. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 ÷ 130. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 110/130. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: manicotto di dilatazione diametro esterno [mm] = 110 ÷ 130 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1540.-	OPERA: Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 ÷ 149. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 ÷ 149. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 125/149. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: manicotto di dilatazione diametro esterno [mm] = 125 ÷ 149 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1540.-	OPERA: Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 ÷ 149. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 ÷ 149. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 125/149. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: manicotto di dilatazione diametro esterno [mm] = 125 ÷ 149 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1545.-	OPERA: Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 ÷ 194. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 ÷ 194. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 160/194. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: manicotto di dilatazione diametro esterno [mm] = 160 ÷ 194 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1545.-	OPERA: Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 ÷ 194. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 ÷ 194. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 160/194. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: manicotto di dilatazione diametro esterno [mm] = 160 ÷ 194 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1550.-	OPERA: Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 ÷ 250. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 ÷ 250. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 200/250. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: manicotto di dilatazione diametro esterno [mm] = 200 ÷ 250 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1550.-	OPERA: Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 ÷ 250. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 ÷ 250. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 200/250. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: manicotto di dilatazione diametro esterno [mm] = 200 ÷ 250 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1555.-	OPERA: Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 ÷ 306. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 ÷ 306. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 250/306. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: manicotto di dilatazione diametro esterno [mm] = 250 ÷ 306 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1555.-	OPERA: Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 ÷ 306. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 ÷ 306. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 250/306. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: manicotto di dilatazione diametro esterno [mm] = 250 ÷ 306 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1560.-	OPERA: Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 ÷ 375. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 ÷ 375. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 315/375. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: manicotto di dilatazione diametro esterno [mm] = 315 ÷ 375 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1560.-	OPERA: Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 ÷ 375. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 ÷ 375. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 315/375. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: manicotto di dilatazione diametro esterno [mm] = 315 ÷ 375 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1755.-	OPERA: Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 40 | diametro esterno (Ø) [mm] = 51. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 40 | diametro esterno (Ø) [mm] = 51. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno (Ø) [mm] = 40 | diametro esterno (Ø) [mm] = 51 LV1 Posa. RP2 Saldatrice automatica; impiego: tubi in polietilene; diametro operativo [mm] = 20 ÷ 710. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.20.00.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: polivalente, dotatato di lettore codice a barre.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1755.-	OPERA: Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 40 | diametro esterno (Ø) [mm] = 51. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 40 | diametro esterno (Ø) [mm] = 51. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno (Ø) [mm] = 40 | diametro esterno (Ø) [mm] = 51 LV1 Posa. RP2 Saldatrice automatica; impiego: tubi in polietilene; diametro operativo [mm] = 20 ÷ 710. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.20.00.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: polivalente, dotatato di lettore codice a barre.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1765.-	OPERA: Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 56 | diametro esterno (Ø) [mm] = 68. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 56 | diametro esterno (Ø) [mm] = 68. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno (Ø) [mm] = 56 | diametro esterno (Ø) [mm] = 68 LV1 Posa. RP2 Saldatrice automatica; impiego: tubi in polietilene; diametro operativo [mm] = 20 ÷ 710. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.20.00.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: polivalente, dotatato di lettore codice a barre.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1765.-	OPERA: Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 56 | diametro esterno (Ø) [mm] = 68. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 56 | diametro esterno (Ø) [mm] = 68. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno (Ø) [mm] = 56 | diametro esterno (Ø) [mm] = 68 LV1 Posa. RP2 Saldatrice automatica; impiego: tubi in polietilene; diametro operativo [mm] = 20 ÷ 710. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.20.00.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: polivalente, dotatato di lettore codice a barre.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1775.-	OPERA: Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 75 | diametro esterno (Ø) [mm] = 89. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 75 | diametro esterno (Ø) [mm] = 89. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno (Ø) [mm] = 75 | diametro esterno (Ø) [mm] = 89 LV1 Posa. RP2 Saldatrice automatica; impiego: tubi in polietilene; diametro operativo [mm] = 20 ÷ 710. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.20.00.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: polivalente, dotatato di lettore codice a barre.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1775.-	OPERA: Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 75 | diametro esterno (Ø) [mm] = 89. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 75 | diametro esterno (Ø) [mm] = 89. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno (Ø) [mm] = 75 | diametro esterno (Ø) [mm] = 89 LV1 Posa. RP2 Saldatrice automatica; impiego: tubi in polietilene; diametro operativo [mm] = 20 ÷ 710. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.20.00.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: polivalente, dotatato di lettore codice a barre.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1780.-	OPERA: Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 90 | diametro esterno (Ø) [mm] = 106. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 90 | diametro esterno (Ø) [mm] = 106. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno (Ø) [mm] = 90 | diametro esterno (Ø) [mm] = 106 LV1 Posa. RP2 Saldatrice automatica; impiego: tubi in polietilene; diametro operativo [mm] = 20 ÷ 710. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.20.00.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: polivalente, dotatato di lettore codice a barre.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1780.-	OPERA: Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 90 | diametro esterno (Ø) [mm] = 106. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 90 | diametro esterno (Ø) [mm] = 106. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno (Ø) [mm] = 90 | diametro esterno (Ø) [mm] = 106 LV1 Posa. RP2 Saldatrice automatica; impiego: tubi in polietilene; diametro operativo [mm] = 20 ÷ 710. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.20.00.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: polivalente, dotatato di lettore codice a barre.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1785.-	OPERA: Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno (Ø) [mm] = 126. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno (Ø) [mm] = 126. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno (Ø) [mm] = 126 LV1 Posa. RP2 Saldatrice automatica; impiego: tubi in polietilene; diametro operativo [mm] = 20 ÷ 710. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.20.00.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: polivalente, dotatato di lettore codice a barre.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1785.-	OPERA: Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno (Ø) [mm] = 126. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno (Ø) [mm] = 126. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno (Ø) [mm] = 126 LV1 Posa. RP2 Saldatrice automatica; impiego: tubi in polietilene; diametro operativo [mm] = 20 ÷ 710. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.20.00.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: polivalente, dotatato di lettore codice a barre.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1790.-	OPERA: Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 125 | diametro esterno (Ø) [mm] = 142. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 125 | diametro esterno (Ø) [mm] = 142. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno (Ø) [mm] = 125 | diametro esterno (Ø) [mm] = 142 LV1 Posa. RP2 Saldatrice automatica; impiego: tubi in polietilene; diametro operativo [mm] = 20 ÷ 710. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.20.00.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: polivalente, dotatato di lettore codice a barre.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1790.-	OPERA: Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 125 | diametro esterno (Ø) [mm] = 142. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 125 | diametro esterno (Ø) [mm] = 142. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno (Ø) [mm] = 125 | diametro esterno (Ø) [mm] = 142 LV1 Posa. RP2 Saldatrice automatica; impiego: tubi in polietilene; diametro operativo [mm] = 20 ÷ 710. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.20.00.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: polivalente, dotatato di lettore codice a barre.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1795.-	OPERA: Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 160 | diametro esterno (Ø) [mm] = 177. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 160 | diametro esterno (Ø) [mm] = 177. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno (Ø) [mm] = 160 | diametro esterno (Ø) [mm] = 177 LV1 Posa. RP2 Saldatrice automatica; impiego: tubi in polietilene; diametro operativo [mm] = 20 ÷ 710. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.20.00.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: polivalente, dotatato di lettore codice a barre.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1795.-	OPERA: Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 160 | diametro esterno (Ø) [mm] = 177. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 160 | diametro esterno (Ø) [mm] = 177. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno (Ø) [mm] = 160 | diametro esterno (Ø) [mm] = 177 LV1 Posa. RP2 Saldatrice automatica; impiego: tubi in polietilene; diametro operativo [mm] = 20 ÷ 710. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.20.00.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: polivalente, dotatato di lettore codice a barre.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1800.-	OPERA: Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 200 | diametro esterno (Ø) [mm] = 225. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 200 | diametro esterno (Ø) [mm] = 225. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno (Ø) [mm] = 200 | diametro esterno (Ø) [mm] = 225 LV1 Posa. RP2 Saldatrice automatica; impiego: tubi in polietilene; diametro operativo [mm] = 20 ÷ 710. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.20.00.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: polivalente, dotatato di lettore codice a barre.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1800.-	OPERA: Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 200 | diametro esterno (Ø) [mm] = 225. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 200 | diametro esterno (Ø) [mm] = 225. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno (Ø) [mm] = 200 | diametro esterno (Ø) [mm] = 225 LV1 Posa. RP2 Saldatrice automatica; impiego: tubi in polietilene; diametro operativo [mm] = 20 ÷ 710. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.20.00.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: polivalente, dotatato di lettore codice a barre.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1805.-	OPERA: Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 250 | diametro esterno (Ø) [mm] = 281. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 250 | diametro esterno (Ø) [mm] = 281. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno (Ø) [mm] = 250 | diametro esterno (Ø) [mm] = 281 LV1 Posa. RP2 Saldatrice automatica; impiego: tubi in polietilene; diametro operativo [mm] = 20 ÷ 710. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.20.00.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: polivalente, dotatato di lettore codice a barre.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1805.-	OPERA: Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 250 | diametro esterno (Ø) [mm] = 281. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 250 | diametro esterno (Ø) [mm] = 281. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno (Ø) [mm] = 250 | diametro esterno (Ø) [mm] = 281 LV1 Posa. RP2 Saldatrice automatica; impiego: tubi in polietilene; diametro operativo [mm] = 20 ÷ 710. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.20.00.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: polivalente, dotatato di lettore codice a barre.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1810.-	OPERA: Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 315 | diametro esterno (Ø) [mm] = 350. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 315 | diametro esterno (Ø) [mm] = 350. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno (Ø) [mm] = 315 | diametro esterno (Ø) [mm] = 350 LV1 Posa. RP2 Saldatrice automatica; impiego: tubi in polietilene; diametro operativo [mm] = 20 ÷ 710. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.20.00.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: polivalente, dotatato di lettore codice a barre.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1810.-	OPERA: Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 315 | diametro esterno (Ø) [mm] = 350. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 315 | diametro esterno (Ø) [mm] = 350. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno (Ø) [mm] = 315 | diametro esterno (Ø) [mm] = 350 LV1 Posa. RP2 Saldatrice automatica; impiego: tubi in polietilene; diametro operativo [mm] = 20 ÷ 710. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.20.00.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: polivalente, dotatato di lettore codice a barre.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.2000.-	OPERA: Raccordo, riduzione concentrica di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 90 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 ÷ 75. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, riduzione concentrica di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 90 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 ÷ 75. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo riduzione concentrica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: concentrica; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 90 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 75 SPECIFICHE TECNICHE: riduzione per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.2000.-	OPERA: Raccordo, riduzione concentrica di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 90 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 ÷ 75. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, riduzione concentrica di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 90 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 ÷ 75. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo riduzione concentrica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: concentrica; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 90 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 75 SPECIFICHE TECNICHE: riduzione per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.2005.-	OPERA: Raccordo, riduzione concentrica di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 ÷ 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, riduzione concentrica di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 ÷ 90. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo riduzione concentrica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: concentrica; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 90 SPECIFICHE TECNICHE: riduzione per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.2005.-	OPERA: Raccordo, riduzione concentrica di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 ÷ 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, riduzione concentrica di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 ÷ 90. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo riduzione concentrica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: concentrica; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 90 SPECIFICHE TECNICHE: riduzione per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.2010.-	OPERA: Raccordo, riduzione concentrica di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 ÷ 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, riduzione concentrica di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 ÷ 110. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo riduzione concentrica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: concentrica; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 125 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 110 SPECIFICHE TECNICHE: riduzione per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.2010.-	OPERA: Raccordo, riduzione concentrica di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 ÷ 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, riduzione concentrica di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 ÷ 110. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo riduzione concentrica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: concentrica; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 125 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 110 SPECIFICHE TECNICHE: riduzione per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.2015.-	OPERA: Raccordo, riduzione concentrica di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 160 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110 ÷ 125. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, riduzione concentrica di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 160 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110 ÷ 125. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo riduzione concentrica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: concentrica; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 160 | diametro esterno 2 [mm] = 110 ÷ 125 SPECIFICHE TECNICHE: riduzione per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.2015.-	OPERA: Raccordo, riduzione concentrica di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 160 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110 ÷ 125. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, riduzione concentrica di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 160 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110 ÷ 125. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo riduzione concentrica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: concentrica; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 160 | diametro esterno 2 [mm] = 110 ÷ 125 SPECIFICHE TECNICHE: riduzione per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.2020.-	OPERA: Raccordo, riduzione concentrica di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 200 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110 ÷ 160. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, riduzione concentrica di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 200 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110 ÷ 160. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo riduzione concentrica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: concentrica; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 200 | diametro esterno 2 [mm] = 110 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: riduzione per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.2020.-	OPERA: Raccordo, riduzione concentrica di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 200 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110 ÷ 160. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, riduzione concentrica di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 200 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110 ÷ 160. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo riduzione concentrica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: concentrica; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 200 | diametro esterno 2 [mm] = 110 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: riduzione per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.2250.-	OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro nominale imbocco (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, sifoni firenze di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro nominale imbocco (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo sifoni con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: tipo "Firenze"; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: sifone con ispezione RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: sifone Firenze diametro nominale [mm] = 110 ÷ 125 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.2250.-	OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro nominale imbocco (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, sifoni firenze di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro nominale imbocco (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo sifoni con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: tipo "Firenze"; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: sifone con ispezione RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: sifone Firenze diametro nominale [mm] = 110 ÷ 125 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.2255.-	OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro nominale imbocco (Ø) [mm] = 125. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, sifoni firenze di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro nominale imbocco (Ø) [mm] = 125. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo sifoni con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: tipo "Firenze"; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: sifone con ispezione RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: sifone Firenze diametro nominale [mm] = 110 ÷ 125 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.2255.-	OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro nominale imbocco (Ø) [mm] = 125. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. OP1 Raccordo, sifoni firenze di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro nominale imbocco (Ø) [mm] = 125. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. RM2 Raccordo sifoni con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: tipo "Firenze"; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: sifone con ispezione RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: sifone Firenze diametro nominale [mm] = 110 ÷ 125 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0000.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 800. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0000.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 800. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0005.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 900. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 900. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 900; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0005.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 900. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 900. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 900; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0010.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1000. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0010.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1000. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0015.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1100. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1100. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1100; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0015.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1100. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1100. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1100; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0020.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1200. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1200; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0020.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1200. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1200; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0025.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1300. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1300. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1300; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0025.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1300. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1300. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1300; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0030.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1400; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0030.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1400; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0035.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1500; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0035.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1500; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0040.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0040.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0045.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0045.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0050.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 600. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 600. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 600; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0050.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 600. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 600. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 600; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0055.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 700. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 700. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 700; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0055.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 700. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 700. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 700; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0060.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 800. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0060.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 800. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0065.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 900. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 900. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 900; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0065.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 900. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 900. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 900; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0070.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1000. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0070.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1000. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0075.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1100. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1100. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1100; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0075.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1100. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1100. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1100; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0080.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1200. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1200; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0080.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1200. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1200; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0085.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1300. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1300. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1300; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0085.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1300. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1300. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1300; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0090.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1400; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0090.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1400; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0095.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1500; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0095.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1500; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0100.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0100.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0105.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0105.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0110.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 600. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 600. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 600; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0110.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 600. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 600. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 600; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0115.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 700. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 700. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 700; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0115.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 700. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 700. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 700; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0120.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 800. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0120.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 800. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0125.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 900. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 900. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 900; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0125.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 900. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 900. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 900; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0130.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1000. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0130.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1000. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0135.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1100. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1100. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1100; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0135.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1100. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1100. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1100; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0140.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1200. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1200; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0140.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1200. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1200; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0145.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1300. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1300. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1300; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0145.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1300. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1300. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1300; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0150.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1400; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0150.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1400; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0155.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1500; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0155.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1500; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0160.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 800. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0160.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 800. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0165.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 900. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 900. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 900; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0165.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 900. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 900. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 900; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0170.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1000. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0170.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1000. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0175.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1100. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1100. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1100; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0175.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1100. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1100. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1100; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0180.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1200. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1200; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0180.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1200. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1200; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0185.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1300. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1300. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1300; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0185.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1300. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1300. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1300; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0190.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1400; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0190.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1400; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0195.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1500; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0195.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1500; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0200.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0200.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0205.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0205.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0210.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 600. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 600. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 600; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0210.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 600. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 600. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 600; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0215.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 700. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 700. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 700; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0215.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 700. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 700. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 700; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0220.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 800. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0220.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 800. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0225.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 900. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 900. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 900; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0225.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 900. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 900. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 900; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0230.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1000. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0230.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1000. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0235.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1100. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1100. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1100; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0235.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1100. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1100. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1100; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0240.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1200. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1200; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0240.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1200. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1200; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0245.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1300. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1300. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1300; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0245.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1300. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1300. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1300; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0250.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1400; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0250.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1400; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0255.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1500; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0255.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1500; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0260.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0260.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0265.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0265.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0270.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 600. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 600. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 600; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0270.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 600. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 600. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 600; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0275.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 700. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 700. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 700; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0275.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 700. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 700. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 700; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0280.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 800. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0280.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 800. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0285.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 900. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 900. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 900; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0285.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 900. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 900. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 900; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0290.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1000. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0290.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1000. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0295.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1100. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1100. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1100; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0295.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1100. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1100. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1100; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0300.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1200. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1200; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0300.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1200. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1200; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0305.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1300. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1300. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1300; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0305.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1300. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1300. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1300; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0310.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1400; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0310.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1400; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0315.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1500; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0315.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1500; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0320.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 800. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0320.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 800. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0325.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 900. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 900. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 900; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0325.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 900. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 900. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 900; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0330.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1000. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0330.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1000. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0335.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1100. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1100. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1100; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0335.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1100. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1100. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1100; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0340.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1200. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1200; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0340.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1200. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1200; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0345.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1300. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1300. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1300; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0345.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1300. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1300. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1300; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0350.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1400; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0350.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1400; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0355.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1500; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0355.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1500; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0360.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0360.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0365.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0365.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0370.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 600. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 600. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 600; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0370.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 600. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 600. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 600; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0375.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 700. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 700. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 700; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0375.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 700. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 700. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 700; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0380.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 800. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0380.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 800. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0385.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 900. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 900. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 900; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0385.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 900. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 900. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 900; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0390.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1000. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0390.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1000. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0395.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1100. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1100. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1100; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0395.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1100. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1100. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1100; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0400.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1200. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1200; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0400.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1200. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1200; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0405.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1300. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1300. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1300; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0405.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1300. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1300. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1300; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0410.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1400; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0410.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1400; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0415.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1500; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0415.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1500; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0420.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0420.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0425.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0425.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0430.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 600. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 600. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 600; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0430.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 600. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 600. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 600; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0435.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 700. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 700. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 700; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0435.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 700. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 700. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 700; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0440.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 800. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0440.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 800. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0445.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 900. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 900. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 900; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0445.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 900. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 900. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 900; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0450.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1000. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0450.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1000. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0455.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1100. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1100. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1100; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0455.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1100. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1100. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1100; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0460.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1200. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1200; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0460.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1200. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1200; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0465.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1300. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1300. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1300; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0465.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1300. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1300. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1300; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0470.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1400; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0470.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1400; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0475.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1500; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0475.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. OP1 Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. RM2 Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1500; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0000.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno (Ø) [mm] = 32. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno (Ø) [mm] = 32. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 32; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva diametro esterno [mm] = 32 ÷ 75 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0000.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno (Ø) [mm] = 32. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno (Ø) [mm] = 32. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 32; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva diametro esterno [mm] = 32 ÷ 75 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0005.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno (Ø) [mm] = 40. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno (Ø) [mm] = 40. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 40; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva diametro esterno [mm] = 32 ÷ 75 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0005.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno (Ø) [mm] = 40. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno (Ø) [mm] = 40. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 40; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva diametro esterno [mm] = 32 ÷ 75 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0010.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno (Ø) [mm] = 50. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno (Ø) [mm] = 50. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 50; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva diametro esterno [mm] = 32 ÷ 75 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0010.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno (Ø) [mm] = 50. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno (Ø) [mm] = 50. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 50; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva diametro esterno [mm] = 32 ÷ 75 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0015.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno (Ø) [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno (Ø) [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 75; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva diametro esterno [mm] = 32 ÷ 75 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0015.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno (Ø) [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno (Ø) [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 75; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva diametro esterno [mm] = 32 ÷ 75 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0020.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno (Ø) [mm] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno (Ø) [mm] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 90; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva diametro esterno [mm] = 90 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0020.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno (Ø) [mm] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno (Ø) [mm] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 90; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva diametro esterno [mm] = 90 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0025.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 110; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva diametro esterno [mm] = 110 ÷ 125 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0025.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 110; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva diametro esterno [mm] = 110 ÷ 125 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0030.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno (Ø) [mm] = 125. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno (Ø) [mm] = 125. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 125; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva diametro esterno [mm] = 110 ÷ 125 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0030.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno (Ø) [mm] = 125. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno (Ø) [mm] = 125. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 125; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva diametro esterno [mm] = 110 ÷ 125 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0035.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; curva raccordo [°] = 15 ÷ 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; curva raccordo [°] = 15 ÷ 45. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; temperatura permanente [°C] = 95; angolo [°] = 15/30/45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva diametro esterno [mm] = 160; angolo curvatura [°] = 15 ÷ 87,5 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0035.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; curva raccordo [°] = 15 ÷ 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; curva raccordo [°] = 15 ÷ 45. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; temperatura permanente [°C] = 95; angolo [°] = 15/30/45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva diametro esterno [mm] = 160; angolo curvatura [°] = 15 ÷ 87,5 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0040.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; curva raccordo [°] = 87,5. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; curva raccordo [°] = 87,5. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; temperatura permanente [°C] = 95; angolo [°] = 87,5 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva diametro esterno [mm] = 160; angolo curvatura [°] = 15 ÷ 87,5 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0040.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; curva raccordo [°] = 87,5. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; curva raccordo [°] = 87,5. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; temperatura permanente [°C] = 95; angolo [°] = 87,5 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva diametro esterno [mm] = 160; angolo curvatura [°] = 15 ÷ 87,5 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0045.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 50 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 50 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 50/50; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45; diametro esterno (x) [mm] = 50 ÷ 75; diametro esterno (y) [mm] = 50 ÷ 75 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0045.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 50 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 50 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 50/50; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45; diametro esterno (x) [mm] = 50 ÷ 75; diametro esterno (y) [mm] = 50 ÷ 75 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0050.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 75 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 75 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 75/75; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45; diametro esterno (x) [mm] = 50 ÷ 75; diametro esterno (y) [mm] = 50 ÷ 75 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0050.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 75 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 75 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 75/75; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45; diametro esterno (x) [mm] = 50 ÷ 75; diametro esterno (y) [mm] = 50 ÷ 75 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0055.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 90 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 90 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 90/90; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45; diametro esterno (x) [mm] = 90; diametro esterno (y) [mm] = 90 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0055.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 90 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 90 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 90/90; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45; diametro esterno (x) [mm] = 90; diametro esterno (y) [mm] = 90 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0060.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 110/50; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45; diametro esterno (x) [mm] = 110; diametro esterno (y) [mm] = 50 ÷ 110 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0060.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 110/50; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45; diametro esterno (x) [mm] = 110; diametro esterno (y) [mm] = 50 ÷ 110 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0065.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 110/75; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45; diametro esterno (x) [mm] = 110; diametro esterno (y) [mm] = 50 ÷ 110 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0065.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 110/75; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45; diametro esterno (x) [mm] = 110; diametro esterno (y) [mm] = 50 ÷ 110 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0070.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 110/110; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45; diametro esterno (x) [mm] = 110; diametro esterno (y) [mm] = 50 ÷ 110 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0070.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 110/110; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45; diametro esterno (x) [mm] = 110; diametro esterno (y) [mm] = 50 ÷ 110 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0075.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 125/110; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 87,5; diametro esterno (x) [mm] = 125 ÷ 160; diametro esterno (y) [mm] = 110 ÷ 160 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0075.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 125/110; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 87,5; diametro esterno (x) [mm] = 125 ÷ 160; diametro esterno (y) [mm] = 110 ÷ 160 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0080.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 125. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 125. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 125/125; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 87,5; diametro esterno (x) [mm] = 125 ÷ 160; diametro esterno (y) [mm] = 110 ÷ 160 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0080.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 125. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 125. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 125/125; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 87,5; diametro esterno (x) [mm] = 125 ÷ 160; diametro esterno (y) [mm] = 110 ÷ 160 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0085.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 160 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 160 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 160/110; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 87,5; diametro esterno (x) [mm] = 125 ÷ 160; diametro esterno (y) [mm] = 110 ÷ 160 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0085.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 160 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 160 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 160/110; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 87,5; diametro esterno (x) [mm] = 125 ÷ 160; diametro esterno (y) [mm] = 110 ÷ 160 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0090.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 160 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 160; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 160 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 160; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 160/160; temperatura permanente [°C] = 95; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 87,5; diametro esterno (x) [mm] = 125 ÷ 160; diametro esterno (y) [mm] = 110 ÷ 160 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0090.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 160 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 160; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 160 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 160; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 160/160; temperatura permanente [°C] = 95; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 87,5; diametro esterno (x) [mm] = 125 ÷ 160; diametro esterno (y) [mm] = 110 ÷ 160 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0095.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 160 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 160; curva raccordo [°] = 67,5 ÷ 87,5. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 160 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 160; curva raccordo [°] = 67,5 ÷ 87,5. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 160/160; temperatura permanente [°C] = 95; angolo [°] = 67,5-87,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 87,5; diametro esterno (x) [mm] = 125 ÷ 160; diametro esterno (y) [mm] = 110 ÷ 160 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0095.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 160 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 160; curva raccordo [°] = 67,5 ÷ 87,5. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 160 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 160; curva raccordo [°] = 67,5 ÷ 87,5. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 160/160; temperatura permanente [°C] = 95; angolo [°] = 67,5-87,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 87,5; diametro esterno (x) [mm] = 125 ÷ 160; diametro esterno (y) [mm] = 110 ÷ 160 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0100.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 50 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50 | diametro esterno 3 (Ø) [mm] = 50; curva raccordo [°] = 67,5. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 50 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50 | diametro esterno 3 (Ø) [mm] = 50; curva raccordo [°] = 67,5. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: doppia; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 50/50/50; temperatura permanente [°C] = 95; angolo [°] = 67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga doppia angolo [°] = 45 ÷ 87,5; diametro esterno (x) [mm] = 50 ÷ 110; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 110; diametro esterno (z) [mm] = 40 ÷ 110 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0100.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 50 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50 | diametro esterno 3 (Ø) [mm] = 50; curva raccordo [°] = 67,5. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 50 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50 | diametro esterno 3 (Ø) [mm] = 50; curva raccordo [°] = 67,5. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: doppia; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 50/50/50; temperatura permanente [°C] = 95; angolo [°] = 67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga doppia angolo [°] = 45 ÷ 87,5; diametro esterno (x) [mm] = 50 ÷ 110; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 110; diametro esterno (z) [mm] = 40 ÷ 110 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0105.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 | diametro esterno 3 (Ø) [mm] = 40; curva raccordo [°] = 67,5 ÷ 87,5. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 | diametro esterno 3 (Ø) [mm] = 40; curva raccordo [°] = 67,5 ÷ 87,5. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: doppia; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 100/40/40; temperatura permanente [°C] = 95; angolo [°] = 67,5-87,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga doppia angolo [°] = 45 ÷ 87,5; diametro esterno (x) [mm] = 50 ÷ 110; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 110; diametro esterno (z) [mm] = 40 ÷ 110 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0105.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 | diametro esterno 3 (Ø) [mm] = 40; curva raccordo [°] = 67,5 ÷ 87,5. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 | diametro esterno 3 (Ø) [mm] = 40; curva raccordo [°] = 67,5 ÷ 87,5. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: doppia; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 100/40/40; temperatura permanente [°C] = 95; angolo [°] = 67,5-87,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga doppia angolo [°] = 45 ÷ 87,5; diametro esterno (x) [mm] = 50 ÷ 110; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 110; diametro esterno (z) [mm] = 40 ÷ 110 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0110.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50 | diametro esterno 3 (Ø) [mm] = 50; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50 | diametro esterno 3 (Ø) [mm] = 50; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: doppia; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 100/50/50; temperatura permanente [°C] = 95; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga doppia angolo [°] = 45 ÷ 87,5; diametro esterno (x) [mm] = 50 ÷ 110; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 110; diametro esterno (z) [mm] = 40 ÷ 110 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0110.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50 | diametro esterno 3 (Ø) [mm] = 50; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50 | diametro esterno 3 (Ø) [mm] = 50; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: doppia; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 100/50/50; temperatura permanente [°C] = 95; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga doppia angolo [°] = 45 ÷ 87,5; diametro esterno (x) [mm] = 50 ÷ 110; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 110; diametro esterno (z) [mm] = 40 ÷ 110 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0115.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50 | diametro esterno 3 (Ø) [mm] = 50; curva raccordo [°] = 67,5 ÷ 87,5. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50 | diametro esterno 3 (Ø) [mm] = 50; curva raccordo [°] = 67,5 ÷ 87,5. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: doppia; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 100/50/50; temperatura permanente [°C] = 95; angolo [°] = 67,5-87,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga doppia angolo [°] = 45 ÷ 87,5; diametro esterno (x) [mm] = 50 ÷ 110; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 110; diametro esterno (z) [mm] = 40 ÷ 110 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0115.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50 | diametro esterno 3 (Ø) [mm] = 50; curva raccordo [°] = 67,5 ÷ 87,5. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50 | diametro esterno 3 (Ø) [mm] = 50; curva raccordo [°] = 67,5 ÷ 87,5. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: doppia; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 100/50/50; temperatura permanente [°C] = 95; angolo [°] = 67,5-87,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga doppia angolo [°] = 45 ÷ 87,5; diametro esterno (x) [mm] = 50 ÷ 110; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 110; diametro esterno (z) [mm] = 40 ÷ 110 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0120.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 3 (Ø) [mm] = 110; curva raccordo [°] = 67,5 ÷ 87,5. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 3 (Ø) [mm] = 110; curva raccordo [°] = 67,5 ÷ 87,5. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: doppia; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 110/110/110; temperatura permanente [°C] = 95; angolo [°] = 67,5-87,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga doppia angolo [°] = 45 ÷ 87,5; diametro esterno (x) [mm] = 50 ÷ 110; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 110; diametro esterno (z) [mm] = 40 ÷ 110 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0120.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 3 (Ø) [mm] = 110; curva raccordo [°] = 67,5 ÷ 87,5. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 3 (Ø) [mm] = 110; curva raccordo [°] = 67,5 ÷ 87,5. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: doppia; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 110/110/110; temperatura permanente [°C] = 95; angolo [°] = 67,5-87,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga doppia angolo [°] = 45 ÷ 87,5; diametro esterno (x) [mm] = 50 ÷ 110; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 110; diametro esterno (z) [mm] = 40 ÷ 110 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0018.0000.-	OPERA: Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale imbocco [mm] = 160. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale imbocco [mm] = 160. RM2 Raccordo dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: allacciamento; impiego: fognatura; altezza [mm] = 205 ÷ 315 | imbocco dispositivo (DN) [mm] = 160. Incluso: guarnizioni in EPDM; guarnizione a sella SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo ad ancoraggio meccanico; a tenuta idraulica; lato esterno con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta di tipo a labbro; allacciamento in fognatura di qualsiasi materiale (in cemento/ceramica gres con spessore 30÷100 mm | in plastica a parete strutturata con spessore 5÷100 mm | in plastica a parete piena o espansa con spessore 5÷50 mm) RM2 Sigillante di materiale generico; geometria: schiuma; funzione: antincendio; fornitura: cartucce; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 700 ml LV1 Posa. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0018.0000.-	OPERA: Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale imbocco [mm] = 160. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale imbocco [mm] = 160. RM2 Raccordo dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: allacciamento; impiego: fognatura; altezza [mm] = 205 ÷ 315 | imbocco dispositivo (DN) [mm] = 160. Incluso: guarnizioni in EPDM; guarnizione a sella SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo ad ancoraggio meccanico; a tenuta idraulica; lato esterno con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta di tipo a labbro; allacciamento in fognatura di qualsiasi materiale (in cemento/ceramica gres con spessore 30÷100 mm | in plastica a parete strutturata con spessore 5÷100 mm | in plastica a parete piena o espansa con spessore 5÷50 mm) RM2 Sigillante di materiale generico; geometria: schiuma; funzione: antincendio; fornitura: cartucce; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 700 ml LV1 Posa. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0018.0005.-	OPERA: Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale imbocco [mm] = 200. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale imbocco [mm] = 200. RM2 Raccordo dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: allacciamento; impiego: fognatura; altezza [mm] = 205 ÷ 315 | imbocco dispositivo (DN) [mm] = 200. Incluso: guarnizioni in EPDM; guarnizione a sella SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo ad ancoraggio meccanico; a tenuta idraulica; lato esterno con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta di tipo a labbro; allacciamento in fognatura di qualsiasi materiale (in cemento/ceramica gres con spessore 30÷100 mm | in plastica a parete strutturata con spessore 5÷100 mm | in plastica a parete piena o espansa con spessore 5÷50 mm) RM2 Sigillante di materiale generico; geometria: schiuma; funzione: antincendio; fornitura: cartucce; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 700 ml LV1 Posa. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0018.0005.-	OPERA: Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale imbocco [mm] = 200. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale imbocco [mm] = 200. RM2 Raccordo dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: allacciamento; impiego: fognatura; altezza [mm] = 205 ÷ 315 | imbocco dispositivo (DN) [mm] = 200. Incluso: guarnizioni in EPDM; guarnizione a sella SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo ad ancoraggio meccanico; a tenuta idraulica; lato esterno con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta di tipo a labbro; allacciamento in fognatura di qualsiasi materiale (in cemento/ceramica gres con spessore 30÷100 mm | in plastica a parete strutturata con spessore 5÷100 mm | in plastica a parete piena o espansa con spessore 5÷50 mm) RM2 Sigillante di materiale generico; geometria: schiuma; funzione: antincendio; fornitura: cartucce; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 700 ml LV1 Posa. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0018.0010.-	OPERA: Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale imbocco (Ø) [mm] = 200. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale imbocco (Ø) [mm] = 200. RM2 Raccordo dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: liscia | smaltata | colorata; funzione: allacciamento; impiego: fognatura | tubo gres non in pressione DN [mm] = 200; altezza [mm] = 151 ÷ 161 | imbocco dispositivo (DN) [mm] = 160. Incluso: guarnizioni in EPDM SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo ad ancoraggio meccanico | a tenuta idraulica; lato esterno con giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a labbro LV1 Posa. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0018.0010.-	OPERA: Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale imbocco (Ø) [mm] = 200. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale imbocco (Ø) [mm] = 200. RM2 Raccordo dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: liscia | smaltata | colorata; funzione: allacciamento; impiego: fognatura | tubo gres non in pressione DN [mm] = 200; altezza [mm] = 151 ÷ 161 | imbocco dispositivo (DN) [mm] = 160. Incluso: guarnizioni in EPDM SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo ad ancoraggio meccanico | a tenuta idraulica; lato esterno con giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a labbro LV1 Posa. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0018.0015.-	OPERA: Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale imbocco (Ø) [mm] = 250. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale imbocco (Ø) [mm] = 250. RM2 Raccordo dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: liscia | smaltata | colorata; funzione: allacciamento; impiego: fognatura | tubo gres non in pressione DN [mm] = 250; altezza [mm] = 151 ÷ 161 | imbocco dispositivo (DN) [mm] = 160. Incluso: guarnizioni in EPDM SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo ad ancoraggio meccanico | a tenuta idraulica; lato esterno con giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a labbro LV1 Posa. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0018.0015.-	OPERA: Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale imbocco (Ø) [mm] = 250. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale imbocco (Ø) [mm] = 250. RM2 Raccordo dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: liscia | smaltata | colorata; funzione: allacciamento; impiego: fognatura | tubo gres non in pressione DN [mm] = 250; altezza [mm] = 151 ÷ 161 | imbocco dispositivo (DN) [mm] = 160. Incluso: guarnizioni in EPDM SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo ad ancoraggio meccanico | a tenuta idraulica; lato esterno con giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a labbro LV1 Posa. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0018.0020.-	OPERA: Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale imbocco (Ø) [mm] = 200. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale imbocco (Ø) [mm] = 200. RM2 Raccordo dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: liscia | smaltata | colorata; funzione: allacciamento; impiego: fognatura | tubo PVC DN [mm] = 200; | imbocco dispositivo (DN) [mm] = 160. Incluso: guarnizioni in EPDM SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo ad ancoraggio meccanico | a tenuta idraulica; lato esterno con giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a labbro imbocco dispostivo dn 160 - tubo plastica polivincloruro plastificato (PVC) dn 200 LV1 Posa. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0018.0020.-	OPERA: Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale imbocco (Ø) [mm] = 200. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale imbocco (Ø) [mm] = 200. RM2 Raccordo dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: liscia | smaltata | colorata; funzione: allacciamento; impiego: fognatura | tubo PVC DN [mm] = 200; | imbocco dispositivo (DN) [mm] = 160. Incluso: guarnizioni in EPDM SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo ad ancoraggio meccanico | a tenuta idraulica; lato esterno con giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a labbro imbocco dispostivo dn 160 - tubo plastica polivincloruro plastificato (PVC) dn 200 LV1 Posa. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0018.0025.-	OPERA: Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale imbocco (Ø) [mm] = 250. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale imbocco (Ø) [mm] = 250. RM2 Raccordo dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: liscia | smaltata | colorata; funzione: allacciamento; impiego: fognatura | tubo PVC DN [mm] = 250. Incluso: guarnizioni in EPDM SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo ad ancoraggio meccanico | a tenuta idraulica; lato esterno con giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a labbro imbocco dispostivo dn 160 - tubo plastica polivincloruro plastificato (PVC) dn 201 LV1 Posa. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0018.0025.-	OPERA: Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale imbocco (Ø) [mm] = 250. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale imbocco (Ø) [mm] = 250. RM2 Raccordo dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: liscia | smaltata | colorata; funzione: allacciamento; impiego: fognatura | tubo PVC DN [mm] = 250. Incluso: guarnizioni in EPDM SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo ad ancoraggio meccanico | a tenuta idraulica; lato esterno con giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a labbro imbocco dispostivo dn 160 - tubo plastica polivincloruro plastificato (PVC) dn 201 LV1 Posa. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0018.0030.-	OPERA: Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale imbocco (Ø) [mm] = 315. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale imbocco (Ø) [mm] = 315. RM2 Raccordo dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: allacciamento; impiego: fognatura | tubo PVC DN [mm] = 315. Incluso: guarnizioni in EPDM SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo ad ancoraggio meccanico | a tenuta idraulica; lato esterno con giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a labbro imbocco dispostivo dn 160 - tubo plastica polivincloruro plastificato (PVC) dn 202 LV1 Posa. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0018.0030.-	OPERA: Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale imbocco (Ø) [mm] = 315. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale imbocco (Ø) [mm] = 315. RM2 Raccordo dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: allacciamento; impiego: fognatura | tubo PVC DN [mm] = 315. Incluso: guarnizioni in EPDM SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo ad ancoraggio meccanico | a tenuta idraulica; lato esterno con giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a labbro imbocco dispostivo dn 160 - tubo plastica polivincloruro plastificato (PVC) dn 202 LV1 Posa. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0018.0035.-	OPERA: Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale imbocco (Ø) [mm] = 400. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale imbocco (Ø) [mm] = 400. RM2 Raccordo dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: allacciamento; impiego: fognatura | tubo PVC DN [mm] = 400. Incluso: guarnizioni in EPDM SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo ad ancoraggio meccanico | a tenuta idraulica; lato esterno con giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a labbro imbocco dispostivo dn 160 - tubo plastica polivincloruro plastificato (PVC) dn 203 LV1 Posa. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0018.0035.-	OPERA: Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale imbocco (Ø) [mm] = 400. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale imbocco (Ø) [mm] = 400. RM2 Raccordo dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: allacciamento; impiego: fognatura | tubo PVC DN [mm] = 400. Incluso: guarnizioni in EPDM SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo ad ancoraggio meccanico | a tenuta idraulica; lato esterno con giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a labbro imbocco dispostivo dn 160 - tubo plastica polivincloruro plastificato (PVC) dn 203 LV1 Posa. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0000.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 1,5. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 1,5. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TEE" | semplice; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 1,5; angolo [°] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 80 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 1,5 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0000.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 1,5. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 1,5. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TEE" | semplice; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 1,5; angolo [°] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 80 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 1,5 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0005.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,7. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,7. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TEE" | semplice; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,7; angolo [°] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 100 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 1,7 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0005.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,7. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,7. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TEE" | semplice; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,7; angolo [°] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 100 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 1,7 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0010.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 2. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 2. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TEE" | semplice; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 2,1; angolo [°] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 125 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 2 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0010.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 2. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 2. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TEE" | semplice; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 2,1; angolo [°] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 125 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 2 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0015.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 2,3. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 2,3. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TEE" | semplice; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 2,3; angolo [°] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 140 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 2,3 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0015.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 2,3. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 2,3. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TEE" | semplice; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 2,3; angolo [°] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 140 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 2,3 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0020.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 2,6. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 2,6. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TEE" | semplice; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 2,6; angolo [°] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 160 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 2,6 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0020.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 2,6. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 2,6. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TEE" | semplice; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 2,6; angolo [°] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 160 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 2,6 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0025.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TEE" | semplice; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,2; angolo [°] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 200 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,2 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0025.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TEE" | semplice; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,2; angolo [°] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 200 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,2 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0030.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 1,5. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 1,5. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TEE" | doppio; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 1,5; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 80 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 1,5 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0030.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 1,5. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 1,5. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TEE" | doppio; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 1,5; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 80 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 1,5 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0035.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,7. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,7. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TEE" | doppio; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,7; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 100 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 1,7 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0035.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,7. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,7. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TEE" | doppio; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,7; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 100 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 1,7 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0040.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 2. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 2. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TEE" | doppio; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 2,1; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 125 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 2 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0040.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 2. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 2. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TEE" | doppio; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 2,1; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 125 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 2 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0045.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 2,3. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 2,3. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TEE" | doppio; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 2,3; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 140 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 2,3 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0045.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 2,3. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 2,3. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TEE" | doppio; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 2,3; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 140 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 2,3 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0050.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 2,6. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 2,6. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TEE" | doppio; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 2,6; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 160 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 2,6 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0050.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 2,6. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 2,6. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TEE" | doppio; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 2,6; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 160 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 2,6 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0055.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TEE" | doppio; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,2; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 200 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,2 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0055.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TEE" | doppio; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,2; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 200 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,2 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0060.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 82 | spessore [mm] = 3. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 82 | spessore [mm] = 3. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TE" | semplice | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 82 | spessore [mm] = 3; angolo [°] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 80 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0060.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 82 | spessore [mm] = 3. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 82 | spessore [mm] = 3. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TE" | semplice | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 82 | spessore [mm] = 3; angolo [°] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 80 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0065.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TE" | semplice | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3; angolo [°] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 100 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0065.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TE" | semplice | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3; angolo [°] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 100 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0070.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TE" | semplice | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2; angolo [°] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 125 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,2 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0070.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TE" | semplice | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2; angolo [°] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 125 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,2 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0075.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TE" | semplice | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2; angolo [°] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 140 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,2 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0075.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TE" | semplice | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2; angolo [°] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 140 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,2 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0080.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TE" | semplice | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2; angolo [°] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 160 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,2 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0080.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TE" | semplice | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2; angolo [°] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 160 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,2 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0085.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TE" | semplice | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9; angolo [°] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 200 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,9 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0085.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TE" | semplice | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9; angolo [°] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 200 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,9 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0090.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 82 | spessore [mm] = 3. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 82 | spessore [mm] = 3. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TE" | doppio | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 82 | spessore [mm] = 3; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 80 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0090.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 82 | spessore [mm] = 3. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 82 | spessore [mm] = 3. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TE" | doppio | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 82 | spessore [mm] = 3; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 80 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0095.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TE" | doppio | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 100 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0095.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TE" | doppio | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 100 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0100.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TE" | doppio | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 125 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,2 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0100.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TE" | doppio | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 125 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,2 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0105.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TE" | doppio | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 140 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,2 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0105.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TE" | doppio | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 140 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,2 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0110.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TE" | doppio | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 160 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,2 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0110.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TE" | doppio | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 160 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,2 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0115.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TE" | doppio | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 200 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,9 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0115.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TE" | doppio | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 200 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,9 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0250.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 80; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 80; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: aperte; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 80; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | curva diametro esterno [mm] = 80 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0250.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 80; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 80; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: aperte; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 80; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | curva diametro esterno [mm] = 80 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0255.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 100; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 100; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: aperte; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 100; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | curva diametro esterno [mm] = 100 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0255.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 100; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 100; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: aperte; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 100; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | curva diametro esterno [mm] = 100 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0260.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 125; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 125; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: aperte; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 125; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | curva diametro esterno [mm] = 125 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0260.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 125; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 125; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: aperte; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 125; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | curva diametro esterno [mm] = 125 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0265.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 140; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 140; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: aperte; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 140; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | curva diametro esterno [mm] = 140 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0265.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 140; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 140; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: aperte; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 140; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | curva diametro esterno [mm] = 140 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0270.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 160; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 160; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: aperte; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | curva diametro esterno [mm] = 160 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0270.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 160; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 160; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: aperte; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | curva diametro esterno [mm] = 160 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0275.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: aperte; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | curva diametro esterno [mm] = 200 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0275.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: aperte; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | curva diametro esterno [mm] = 200 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0280.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 82; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 82; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: aperte | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 82; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | curva diametro esterno [mm] = 80 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0280.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 82; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 82; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: aperte | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 82; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | curva diametro esterno [mm] = 80 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0285.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 100; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 100; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: aperte | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 100; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | curva diametro esterno [mm] = 100 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0285.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 100; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 100; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: aperte | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 100; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | curva diametro esterno [mm] = 100 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0290.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 110; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 110; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: aperte | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 125; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | curva diametro esterno [mm] = 125 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0290.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 110; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 110; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: aperte | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 125; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | curva diametro esterno [mm] = 125 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0295.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 125; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 125; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: aperte | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 140; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva chiusa angolo [°] = 90 | curva diametro esterno [mm] = 125 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0295.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 125; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 125; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: aperte | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 140; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva chiusa angolo [°] = 90 | curva diametro esterno [mm] = 125 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0300.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 160; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 160; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: aperte | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva chiusa angolo [°] = 90 | curva diametro esterno [mm] = 140 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0300.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 160; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 160; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: aperte | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva chiusa angolo [°] = 90 | curva diametro esterno [mm] = 140 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0305.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: aperte | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 200; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva chiusa angolo [°] = 90 | curva diametro esterno [mm] = 160 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0305.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: aperte | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 200; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva chiusa angolo [°] = 90 | curva diametro esterno [mm] = 160 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0500.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 80; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 80; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: chiuse; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 80; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva chiusa angolo [°] = 90 | curva diametro esterno [mm] = 80 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0500.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 80; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 80; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: chiuse; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 80; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva chiusa angolo [°] = 90 | curva diametro esterno [mm] = 80 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0505.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 100; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 100; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: chiuse; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 100; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva chiusa angolo [°] = 90 | curva diametro esterno [mm] = 100 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0505.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 100; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 100; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: chiuse; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 100; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva chiusa angolo [°] = 90 | curva diametro esterno [mm] = 100 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0510.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 125; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 125; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: chiuse; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 125; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva chiusa angolo [°] = 90 | curva diametro esterno [mm] = 125 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0510.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 125; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 125; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: chiuse; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 125; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva chiusa angolo [°] = 90 | curva diametro esterno [mm] = 125 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0515.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 140; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 140; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: chiuse; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 140; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva chiusa angolo [°] = 90 | curva diametro esterno [mm] = 140 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0515.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 140; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 140; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: chiuse; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 140; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva chiusa angolo [°] = 90 | curva diametro esterno [mm] = 140 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0520.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 160; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 160; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: chiuse; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva chiusa angolo [°] = 90 | curva diametro esterno [mm] = 160 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0520.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 160; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 160; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: chiuse; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva chiusa angolo [°] = 90 | curva diametro esterno [mm] = 160 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0525.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: chiuse; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva chiusa angolo [°] = 90 | curva diametro esterno [mm] = 200 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0525.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: chiuse; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva chiusa angolo [°] = 90 | curva diametro esterno [mm] = 200 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0530.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 82; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 82; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: chiuse | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 82; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva chiusa angolo [°] = 90 | curva diametro esterno [mm] = 80 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0530.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 82; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 82; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: chiuse | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 82; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva chiusa angolo [°] = 90 | curva diametro esterno [mm] = 80 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0535.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 100; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 100; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: chiuse | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 100; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva chiusa angolo [°] = 90 | curva diametro esterno [mm] = 100 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0535.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 100; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 100; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: chiuse | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 100; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva chiusa angolo [°] = 90 | curva diametro esterno [mm] = 100 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0540.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 110; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 110; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: chiuse | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 125; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | curva diametro esterno [mm] = 125 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0540.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 110; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 110; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: chiuse | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 125; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | curva diametro esterno [mm] = 125 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0545.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 125; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 125; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: chiuse | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 140; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | curva diametro esterno [mm] = 140 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0545.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 125; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 125; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: chiuse | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 140; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | curva diametro esterno [mm] = 140 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0550.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 160; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 160; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: chiuse | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | curva diametro esterno [mm] = 160 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0550.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 160; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 160; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: chiuse | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | curva diametro esterno [mm] = 160 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0555.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: chiuse | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 200; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | curva diametro esterno [mm] = 200 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0555.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: chiuse | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 200; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | curva diametro esterno [mm] = 200 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0750.-	OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 1,5. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 1,5. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 80 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 1,5 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0750.-	OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 1,5. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 1,5. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 80 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 1,5 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0755.-	OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,7. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,7. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,7 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 100 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 1,7 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0755.-	OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,7. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,7. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,7 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 100 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 1,7 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0760.-	OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 2. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 2. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 2,1 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 125 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 2 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0760.-	OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 2. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 2. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 2,1 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 125 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 2 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0765.-	OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 2,3. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 2,3. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 140 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 2,3 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0765.-	OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 2,3. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 2,3. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 140 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 2,3 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0770.-	OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 2,6. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 2,6. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 2,6 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 160 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 2,6 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0770.-	OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 2,6. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 2,6. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 2,6 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 160 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 2,6 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0775.-	OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 200 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,2 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0775.-	OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 200 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,2 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0780.-	OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 82 | spessore [mm] = 3. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 82 | spessore [mm] = 3. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 82 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 80 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0780.-	OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 82 | spessore [mm] = 3. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 82 | spessore [mm] = 3. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 82 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 80 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0785.-	OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 100 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0785.-	OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 100 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0790.-	OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 125 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,2 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0790.-	OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 125 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,2 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0795.-	OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 140 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,2 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0795.-	OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 140 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,2 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0800.-	OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 160 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,2 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0800.-	OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 160 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,2 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0805.-	OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 200 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,9 LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0805.-	OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9. Incluso: sistemi di fissaggio. RM2 Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 200 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,9 LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0000.-	OPERA: Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 150 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 150 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. RM2 Raccordo braghe di ceramica gres; geometria: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 (Ø) (DN) [mm] = 150 | diametro nominale interno 2 (Ø) (DN) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 34 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0000.-	OPERA: Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 150 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 150 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. RM2 Raccordo braghe di ceramica gres; geometria: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 (Ø) (DN) [mm] = 150 | diametro nominale interno 2 (Ø) (DN) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 34 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0005.-	OPERA: Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 200 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 200 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 200 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 200 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. RM2 Raccordo braghe di ceramica gres; geometria: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 (Ø) (DN) [mm] = 200 | diametro nominale interno 2 (Ø) (DN) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 200 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0005.-	OPERA: Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 200 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 200 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 200 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 200 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. RM2 Raccordo braghe di ceramica gres; geometria: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 (Ø) (DN) [mm] = 200 | diametro nominale interno 2 (Ø) (DN) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 200 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0010.-	OPERA: Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 200 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 200 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. RM2 Raccordo braghe di ceramica gres; geometria: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 (Ø) (DN) [mm] = 200 | diametro nominale interno 2 (Ø) (DN) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 240 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0010.-	OPERA: Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 200 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 200 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. RM2 Raccordo braghe di ceramica gres; geometria: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 (Ø) (DN) [mm] = 200 | diametro nominale interno 2 (Ø) (DN) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 240 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0015.-	OPERA: Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 250 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 250 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. RM2 Raccordo braghe di ceramica gres; geometria: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 (Ø) (DN) [mm] = 250 | diametro nominale interno 2 (Ø) (DN) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0015.-	OPERA: Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 250 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 250 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. RM2 Raccordo braghe di ceramica gres; geometria: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 (Ø) (DN) [mm] = 250 | diametro nominale interno 2 (Ø) (DN) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0020.-	OPERA: Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 250 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 250 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. RM2 Raccordo braghe di ceramica gres; geometria: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 (Ø) (DN) [mm] = 250 | diametro nominale interno 2 (Ø) (DN) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 240 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0020.-	OPERA: Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 250 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 250 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. RM2 Raccordo braghe di ceramica gres; geometria: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 (Ø) (DN) [mm] = 250 | diametro nominale interno 2 (Ø) (DN) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 240 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0025.-	OPERA: Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 300 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 300 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. RM2 Raccordo braghe di ceramica gres; geometria: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 (Ø) (DN) [mm] = 300 | diametro nominale interno 2 (Ø) (DN) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0025.-	OPERA: Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 300 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 300 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. RM2 Raccordo braghe di ceramica gres; geometria: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 (Ø) (DN) [mm] = 300 | diametro nominale interno 2 (Ø) (DN) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0030.-	OPERA: Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 300 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 300 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. RM2 Raccordo braghe di ceramica gres; geometria: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 (Ø) (DN) [mm] = 300 | diametro nominale interno 2 (Ø) (DN) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 240 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0030.-	OPERA: Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 300 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 300 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. RM2 Raccordo braghe di ceramica gres; geometria: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 (Ø) (DN) [mm] = 300 | diametro nominale interno 2 (Ø) (DN) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 240 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0035.-	OPERA: Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 400 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 400 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. RM2 Raccordo braghe di ceramica gres; geometria: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 (Ø) (DN) [mm] = 400 | diametro nominale interno 2 (Ø) (DN) [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0035.-	OPERA: Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 400 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 400 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. RM2 Raccordo braghe di ceramica gres; geometria: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 (Ø) (DN) [mm] = 400 | diametro nominale interno 2 (Ø) (DN) [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0040.-	OPERA: Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 100 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 200 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 100 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 200 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. RM2 Raccordo braghe di ceramica gres; geometria: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 (Ø) (DN) [mm] = 400 | diametro nominale interno 2 (Ø) (DN) [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 200 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0040.-	OPERA: Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 100 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 200 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 100 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 200 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. RM2 Raccordo braghe di ceramica gres; geometria: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 (Ø) (DN) [mm] = 400 | diametro nominale interno 2 (Ø) (DN) [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 200 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0045.-	OPERA: Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 500 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 120 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 500 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 120 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. RM2 Raccordo braghe di ceramica gres; geometria: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 (Ø) (DN) [mm] = 500 | diametro nominale interno 2 (Ø) (DN) [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 120 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0045.-	OPERA: Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 500 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 120 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 500 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 120 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. RM2 Raccordo braghe di ceramica gres; geometria: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 (Ø) (DN) [mm] = 500 | diametro nominale interno 2 (Ø) (DN) [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 120 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0050.-	OPERA: Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 500 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 500 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. RM2 Raccordo braghe di ceramica gres; geometria: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 (Ø) (DN) [mm] = 500 | diametro nominale interno 2 (Ø) (DN) [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0050.-	OPERA: Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 500 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 500 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. RM2 Raccordo braghe di ceramica gres; geometria: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 (Ø) (DN) [mm] = 500 | diametro nominale interno 2 (Ø) (DN) [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0055.-	OPERA: Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 600 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 95 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 600 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 95 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. RM2 Raccordo braghe di ceramica gres; geometria: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 (Ø) (DN) [mm] = 600 | diametro nominale interno 2 (Ø) (DN) [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 95 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0055.-	OPERA: Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 600 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 95 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 600 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 95 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. RM2 Raccordo braghe di ceramica gres; geometria: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 (Ø) (DN) [mm] = 600 | diametro nominale interno 2 (Ø) (DN) [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 95 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0060.-	OPERA: Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 600 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 600 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. RM2 Raccordo braghe di ceramica gres; geometria: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 (Ø) (DN) [mm] = 600 | diametro nominale interno 2 (Ø) (DN) [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV1 Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0060.-	OPERA: Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 600 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. OP1 Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 600 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. RM2 Raccordo braghe di ceramica gres; geometria: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 (Ø) (DN) [mm] = 600 | diametro nominale interno 2 (Ø) (DN) [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0250.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 100; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 100; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. RM2 Raccordo curve di ceramica gres; geometria: aperte; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 100; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0250.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 100; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 100; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. RM2 Raccordo curve di ceramica gres; geometria: aperte; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 100; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0255.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 125; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 125; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. RM2 Raccordo curve di ceramica gres; geometria: aperte; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 125; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0255.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 125; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 125; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. RM2 Raccordo curve di ceramica gres; geometria: aperte; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 125; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0260.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. RM2 Raccordo curve di ceramica gres; geometria: aperte; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0260.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. RM2 Raccordo curve di ceramica gres; geometria: aperte; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0265.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 200. RM2 Raccordo curve di ceramica gres; geometria: aperte; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0265.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 200. RM2 Raccordo curve di ceramica gres; geometria: aperte; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0270.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240. RM2 Raccordo curve di ceramica gres; geometria: aperte; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0270.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240. RM2 Raccordo curve di ceramica gres; geometria: aperte; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0275.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 250; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 250; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160. RM2 Raccordo curve di ceramica gres; geometria: aperte; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 250; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0275.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 250; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 250; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160. RM2 Raccordo curve di ceramica gres; geometria: aperte; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 250; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0280.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 250; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 250; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240. RM2 Raccordo curve di ceramica gres; geometria: aperte; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 250; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0280.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 250; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 250; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240. RM2 Raccordo curve di ceramica gres; geometria: aperte; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 250; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0285.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 300; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 300; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160. RM2 Raccordo curve di ceramica gres; geometria: aperte; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0285.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 300; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 300; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160. RM2 Raccordo curve di ceramica gres; geometria: aperte; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0290.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 300; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 300; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240. RM2 Raccordo curve di ceramica gres; geometria: aperte; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0290.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 300; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 300; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240. RM2 Raccordo curve di ceramica gres; geometria: aperte; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0500.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 100; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, curva chiusa di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 100; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. RM2 Raccordo curve di ceramica gres; geometria: chiuse; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 100; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0500.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 100; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, curva chiusa di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 100; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. RM2 Raccordo curve di ceramica gres; geometria: chiuse; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 100; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0505.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 125; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, curva chiusa di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 125; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. RM2 Raccordo curve di ceramica gres; geometria: chiuse; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 125; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0505.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 125; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, curva chiusa di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 125; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. RM2 Raccordo curve di ceramica gres; geometria: chiuse; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 125; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0510.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, curva chiusa di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. RM2 Raccordo curve di ceramica gres; geometria: chiuse; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0510.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, curva chiusa di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. RM2 Raccordo curve di ceramica gres; geometria: chiuse; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0515.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, curva chiusa di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 200. RM2 Raccordo curve di ceramica gres; geometria: chiuse; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0515.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, curva chiusa di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 200. RM2 Raccordo curve di ceramica gres; geometria: chiuse; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0520.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, curva chiusa di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240. RM2 Raccordo curve di ceramica gres; geometria: chiuse; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0520.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, curva chiusa di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240. RM2 Raccordo curve di ceramica gres; geometria: chiuse; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0525.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 250; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, curva chiusa di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 250; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160. RM2 Raccordo curve di ceramica gres; geometria: chiuse; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 250; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0525.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 250; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, curva chiusa di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 250; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160. RM2 Raccordo curve di ceramica gres; geometria: chiuse; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 250; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0530.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 300; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, curva chiusa di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 300; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160. RM2 Raccordo curve di ceramica gres; geometria: chiuse; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0530.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 300; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, curva chiusa di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 300; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160. RM2 Raccordo curve di ceramica gres; geometria: chiuse; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0750.-	OPERA: Raccordo, sifoni firenze di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria: orizzontale tipo Firenze; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 150 | carico di rottura (FN) [kN/m] = 34. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, sifoni firenze di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria: orizzontale tipo Firenze; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 150 | carico di rottura (FN) [kN/m] = 34. RM2 Raccordo sifoni di ceramica gres; geometria: firenze orizzontali; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 150; carico di rottura (FN) [kN/m] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciati internamente ed esternamente LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0750.-	OPERA: Raccordo, sifoni firenze di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria: orizzontale tipo Firenze; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 150 | carico di rottura (FN) [kN/m] = 34. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, sifoni firenze di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria: orizzontale tipo Firenze; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 150 | carico di rottura (FN) [kN/m] = 34. RM2 Raccordo sifoni di ceramica gres; geometria: firenze orizzontali; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 150; carico di rottura (FN) [kN/m] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciati internamente ed esternamente LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0755.-	OPERA: Raccordo, sifoni firenze di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria: orizzontale tipo Firenze; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 200 | carico di rottura (FN) [kN/m] = 32 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, sifoni firenze di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria: orizzontale tipo Firenze; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 200 | carico di rottura (FN) [kN/m] = 32 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160. RM2 Raccordo sifoni di ceramica gres; geometria: firenze orizzontali; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 | carico di rottura (FN) [kN/m] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciati internamente ed esternamente LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0755.-	OPERA: Raccordo, sifoni firenze di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria: orizzontale tipo Firenze; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 200 | carico di rottura (FN) [kN/m] = 32 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, sifoni firenze di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria: orizzontale tipo Firenze; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 200 | carico di rottura (FN) [kN/m] = 32 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160. RM2 Raccordo sifoni di ceramica gres; geometria: firenze orizzontali; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 | carico di rottura (FN) [kN/m] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciati internamente ed esternamente LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.1000.-	OPERA: Raccordo, sifoni tipo Mortara di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria: tipo Mortara aperto; impiego: pozzetti; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 150. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, sifoni tipo Mortara di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria: tipo Mortara aperto; impiego: pozzetti; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 150. RM2 Raccordo sifoni di ceramica gres; geometria: mortara aperto; impiego: pozzetti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciati internamente ed esternamente LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.1000.-	OPERA: Raccordo, sifoni tipo Mortara di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria: tipo Mortara aperto; impiego: pozzetti; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 150. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, sifoni tipo Mortara di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria: tipo Mortara aperto; impiego: pozzetti; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 150. RM2 Raccordo sifoni di ceramica gres; geometria: mortara aperto; impiego: pozzetti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciati internamente ed esternamente LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.1005.-	OPERA: Raccordo, sifoni tipo Mortara di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria: tipo Mortara chiuso; impiego: pozzetti; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 150. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, sifoni tipo Mortara di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria: tipo Mortara chiuso; impiego: pozzetti; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 150. RM2 Raccordo sifoni di ceramica gres; geometria: mortara chiuso; impiego: pozzetti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciati internamente ed esternamente LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.1005.-	OPERA: Raccordo, sifoni tipo Mortara di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria: tipo Mortara chiuso; impiego: pozzetti; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 150. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, sifoni tipo Mortara di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria: tipo Mortara chiuso; impiego: pozzetti; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 150. RM2 Raccordo sifoni di ceramica gres; geometria: mortara chiuso; impiego: pozzetti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciati internamente ed esternamente LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.Sb030.0000.-	OPERA: Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 40. RM2 Raccordo braghe di lega ferrosa ghisa generico; geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 40; angolo [°] = 45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici in tubi di ghisa RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 88; diametro nominale interno [mm] = 40 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.Sb030.0000.-	OPERA: Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 40. RM2 Raccordo braghe di lega ferrosa ghisa generico; geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 40; angolo [°] = 45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici in tubi di ghisa RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 88; diametro nominale interno [mm] = 40 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.Sb030.0005.-	OPERA: Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 50. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 50. RM2 Raccordo braghe di lega ferrosa ghisa generico; geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 50; angolo [°] = 45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici in tubi di ghisa RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 88; diametro nominale interno [mm] = 50 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.Sb030.0005.-	OPERA: Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 50. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 50. RM2 Raccordo braghe di lega ferrosa ghisa generico; geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 50; angolo [°] = 45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici in tubi di ghisa RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 88; diametro nominale interno [mm] = 50 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.Sb030.0010.-	OPERA: Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 75. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 75. RM2 Raccordo braghe di lega ferrosa ghisa generico; geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 75; angolo [°] = 45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici in tubi di ghisa RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 88; diametro nominale interno [mm] = 75 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.Sb030.0010.-	OPERA: Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 75. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 75. RM2 Raccordo braghe di lega ferrosa ghisa generico; geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 75; angolo [°] = 45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici in tubi di ghisa RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 88; diametro nominale interno [mm] = 75 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.Sb030.0015.-	OPERA: Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 100. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 100. RM2 Raccordo braghe di lega ferrosa ghisa generico; geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 100; angolo [°] = 45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici in tubi di ghisa RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 88; diametro nominale interno [mm] = 100 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.Sb030.0015.-	OPERA: Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 100. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 100. RM2 Raccordo braghe di lega ferrosa ghisa generico; geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 100; angolo [°] = 45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici in tubi di ghisa RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 88; diametro nominale interno [mm] = 100 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.Sb030.0020.-	OPERA: Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 125. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 125. RM2 Raccordo braghe di lega ferrosa ghisa generico; geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 125; angolo [°] = 45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici in tubi di ghisa RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 88; diametro nominale interno [mm] = 125 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.Sb030.0020.-	OPERA: Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 125. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 125. RM2 Raccordo braghe di lega ferrosa ghisa generico; geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 125; angolo [°] = 45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici in tubi di ghisa RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 88; diametro nominale interno [mm] = 125 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.Sb030.0025.-	OPERA: Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 150. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 150. RM2 Raccordo braghe di lega ferrosa ghisa generico; geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 150; angolo [°] = 45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici in tubi di ghisa RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 88; diametro nominale interno [mm] = 150 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.Sb030.0025.-	OPERA: Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 150. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 150. RM2 Raccordo braghe di lega ferrosa ghisa generico; geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 150; angolo [°] = 45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici in tubi di ghisa RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 88; diametro nominale interno [mm] = 150 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.Sb030.0030.-	OPERA: Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 200. RM2 Raccordo braghe di lega ferrosa ghisa generico; geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200; angolo [°] = 45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici in tubi di ghisa RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 88; diametro nominale interno [mm] = 200 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.Sb030.0030.-	OPERA: Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 200. RM2 Raccordo braghe di lega ferrosa ghisa generico; geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200; angolo [°] = 45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici in tubi di ghisa RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 88; diametro nominale interno [mm] = 200 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.Sb030.0035.-	OPERA: Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 250. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 250. RM2 Raccordo braghe di lega ferrosa ghisa generico; geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 250; angolo [°] = 45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici in tubi di ghisa RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 88; diametro nominale interno [mm] = 250 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.Sb030.0035.-	OPERA: Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 250. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 250. RM2 Raccordo braghe di lega ferrosa ghisa generico; geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 250; angolo [°] = 45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici in tubi di ghisa RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 88; diametro nominale interno [mm] = 250 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.Sb030.0040.-	OPERA: Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 300. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 300. RM2 Raccordo braghe di lega ferrosa ghisa generico; geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300; angolo [°] = 45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici in tubi di ghisa RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 88; diametro nominale interno [mm] = 300 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.Sb030.0040.-	OPERA: Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 300. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 300. RM2 Raccordo braghe di lega ferrosa ghisa generico; geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300; angolo [°] = 45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici in tubi di ghisa RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 88; diametro nominale interno [mm] = 300 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.Sb030.0250.-	OPERA: Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 40. RM2 Raccordo curve di lega ferrosa ghisa generico; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 40; angolo [°] = 22-45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: curve per condotti in tubi di ghisa RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva angolo [°] = 22 ÷ 88; diametro esterno [mm] = 40 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.Sb030.0250.-	OPERA: Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 40. RM2 Raccordo curve di lega ferrosa ghisa generico; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 40; angolo [°] = 22-45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: curve per condotti in tubi di ghisa RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva angolo [°] = 22 ÷ 88; diametro esterno [mm] = 40 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.Sb030.0255.-	OPERA: Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 50. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 50. RM2 Raccordo curve di lega ferrosa ghisa generico; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 50; angolo [°] = 22-45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: curve per condotti in tubi di ghisa RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva angolo [°] = 22 ÷ 88; diametro esterno [mm] = 50 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.Sb030.0255.-	OPERA: Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 50. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 50. RM2 Raccordo curve di lega ferrosa ghisa generico; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 50; angolo [°] = 22-45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: curve per condotti in tubi di ghisa RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva angolo [°] = 22 ÷ 88; diametro esterno [mm] = 50 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.Sb030.0260.-	OPERA: Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 75. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 75. RM2 Raccordo curve di lega ferrosa ghisa generico; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 75; angolo [°] = 22-45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: curve per condotti in tubi di ghisa RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva angolo [°] = 22 ÷ 88; diametro esterno [mm] = 75 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.Sb030.0260.-	OPERA: Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 75. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 75. RM2 Raccordo curve di lega ferrosa ghisa generico; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 75; angolo [°] = 22-45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: curve per condotti in tubi di ghisa RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva angolo [°] = 22 ÷ 88; diametro esterno [mm] = 75 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.Sb030.0265.-	OPERA: Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 100. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 100. RM2 Raccordo curve di lega ferrosa ghisa generico; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 100; angolo [°] = 22-45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: curve per condotti in tubi di ghisa RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva angolo [°] = 22 ÷ 88; diametro esterno [mm] = 100 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.Sb030.0265.-	OPERA: Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 100. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 100. RM2 Raccordo curve di lega ferrosa ghisa generico; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 100; angolo [°] = 22-45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: curve per condotti in tubi di ghisa RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva angolo [°] = 22 ÷ 88; diametro esterno [mm] = 100 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.Sb030.0270.-	OPERA: Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 125. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 125. RM2 Raccordo curve di lega ferrosa ghisa generico; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 125; angolo [°] = 22-45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: curve per condotti in tubi di ghisa RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva angolo [°] = 22 ÷ 88; diametro esterno [mm] = 125 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.Sb030.0270.-	OPERA: Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 125. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 125. RM2 Raccordo curve di lega ferrosa ghisa generico; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 125; angolo [°] = 22-45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: curve per condotti in tubi di ghisa RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva angolo [°] = 22 ÷ 88; diametro esterno [mm] = 125 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.Sb030.0275.-	OPERA: Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 150. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 150. RM2 Raccordo curve di lega ferrosa ghisa generico; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 150; angolo [°] = 22-45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: curve per condotti in tubi di ghisa RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva angolo [°] = 22 ÷ 88; diametro esterno [mm] = 150 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.Sb030.0275.-	OPERA: Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 150. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 150. RM2 Raccordo curve di lega ferrosa ghisa generico; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 150; angolo [°] = 22-45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: curve per condotti in tubi di ghisa RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva angolo [°] = 22 ÷ 88; diametro esterno [mm] = 150 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.Sb030.0280.-	OPERA: Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 200. RM2 Raccordo curve di lega ferrosa ghisa generico; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200; angolo [°] = 22-45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: curve per condotti in tubi di ghisa RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva angolo [°] = 22 ÷ 88; diametro esterno [mm] = 200 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.Sb030.0280.-	OPERA: Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 200. RM2 Raccordo curve di lega ferrosa ghisa generico; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200; angolo [°] = 22-45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: curve per condotti in tubi di ghisa RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva angolo [°] = 22 ÷ 88; diametro esterno [mm] = 200 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.Sb030.0285.-	OPERA: Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 250. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 250. RM2 Raccordo curve di lega ferrosa ghisa generico; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 250; angolo [°] = 22-45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: curve per condotti in tubi di ghisa RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva angolo [°] = 22 ÷ 88; diametro esterno [mm] = 250 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.Sb030.0285.-	OPERA: Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 250. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 250. RM2 Raccordo curve di lega ferrosa ghisa generico; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 250; angolo [°] = 22-45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: curve per condotti in tubi di ghisa RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva angolo [°] = 22 ÷ 88; diametro esterno [mm] = 250 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9705.Sb030.0290.-	OPERA: Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 300. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 300. RM2 Raccordo curve di lega ferrosa ghisa generico; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300; angolo [°] = 22-45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: curve per condotti in tubi di ghisa RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva angolo [°] = 22 ÷ 88; diametro esterno [mm] = 300 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9705.Sb030.0290.-	OPERA: Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 300. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. OP1 Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 300. RM2 Raccordo curve di lega ferrosa ghisa generico; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300; angolo [°] = 22-45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: curve per condotti in tubi di ghisa RM2 Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva angolo [°] = 22 ÷ 88; diametro esterno [mm] = 300 LV1 Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb031.0000.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio x [cm] ≥ 85 | telaio y [cm] ≥ 85 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; peso [kg] ≥ 95. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusino rotondo con telaio quadrato con coperchio articolato su telaio apribile a 130° con blocco di sicurezza a 90°; guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato. Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. OP1 Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio x [cm] ≥ 85 | telaio y [cm] ≥ 85 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; peso [kg] ≥ 95. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusino rotondo con telaio quadrato con coperchio articolato su telaio apribile a 130° con blocco di sicurezza a 90°; guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato. RM2 Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrato | non ventilato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 95. Componenti: sella, coperchio, ferramenta lucchetto, guarnizione RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb031.0000.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio x [cm] ≥ 85 | telaio y [cm] ≥ 85 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; peso [kg] ≥ 95. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusino rotondo con telaio quadrato con coperchio articolato su telaio apribile a 130° con blocco di sicurezza a 90°; guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato. Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. OP1 Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio x [cm] ≥ 85 | telaio y [cm] ≥ 85 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; peso [kg] ≥ 95. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusino rotondo con telaio quadrato con coperchio articolato su telaio apribile a 130° con blocco di sicurezza a 90°; guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato. RM2 Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrato | non ventilato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 95. Componenti: sella, coperchio, ferramenta lucchetto, guarnizione RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb031.0005.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio rotondo; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [cm] ≥ 85 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; peso [kg] ≥ 84. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusino rotondo con telaio rotondo con coperchio articolato su telaio apribile a 130° con blocco di sicurezza a 90°; guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato. Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. OP1 Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio rotondo; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [cm] ≥ 85 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; peso [kg] ≥ 84. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusino rotondo con telaio rotondo con coperchio articolato su telaio apribile a 130° con blocco di sicurezza a 90°; guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato. RM2 Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondo | non ventilato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 84. Componenti: motore monofase (1f), coperchio, ferramenta lucchetto, guarnizione SPECIFICHE TECNICHE: telaio incassato RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb031.0005.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio rotondo; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [cm] ≥ 85 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; peso [kg] ≥ 84. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusino rotondo con telaio rotondo con coperchio articolato su telaio apribile a 130° con blocco di sicurezza a 90°; guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato. Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. OP1 Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio rotondo; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [cm] ≥ 85 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; peso [kg] ≥ 84. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusino rotondo con telaio rotondo con coperchio articolato su telaio apribile a 130° con blocco di sicurezza a 90°; guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato. RM2 Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondo | non ventilato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 84. Componenti: motore monofase (1f), coperchio, ferramenta lucchetto, guarnizione SPECIFICHE TECNICHE: telaio incassato RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb031.0010.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico intenso | pavimentazioni in pietra; telaio x [cm] ≥ 85 | telaio y [cm] ≥ 85 | luce (Ø) [mm] ≥ 610; peso [kg] ≥ 156. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusino rotondo con telaio quadrato con coperchio articolato su telaio apribile a 130° con blocco di sicurezza a 90°; guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato. Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. OP1 Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico intenso | pavimentazioni in pietra; telaio x [cm] ≥ 85 | telaio y [cm] ≥ 85 | luce (Ø) [mm] ≥ 610; peso [kg] ≥ 156. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusino rotondo con telaio quadrato con coperchio articolato su telaio apribile a 130° con blocco di sicurezza a 90°; guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato. RM2 Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrato | non ventilato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 610; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 156. Componenti: motore trifase (3f), coperchio, ferramenta lucchetto, guarnizione SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista per posa su pavimentazioni in pietra RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb031.0010.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico intenso | pavimentazioni in pietra; telaio x [cm] ≥ 85 | telaio y [cm] ≥ 85 | luce (Ø) [mm] ≥ 610; peso [kg] ≥ 156. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusino rotondo con telaio quadrato con coperchio articolato su telaio apribile a 130° con blocco di sicurezza a 90°; guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato. Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. OP1 Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico intenso | pavimentazioni in pietra; telaio x [cm] ≥ 85 | telaio y [cm] ≥ 85 | luce (Ø) [mm] ≥ 610; peso [kg] ≥ 156. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusino rotondo con telaio quadrato con coperchio articolato su telaio apribile a 130° con blocco di sicurezza a 90°; guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato. RM2 Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrato | non ventilato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 610; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 156. Componenti: motore trifase (3f), coperchio, ferramenta lucchetto, guarnizione SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista per posa su pavimentazioni in pietra RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb031.0015.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio x [cm] ≥ 94 | telaio y [cm] ≥ 94 | luce (Ø) [mm] ≥ 700; peso [kg] ≥ 117. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusino rotondo con telaio quadrato con coperchio articolato su telaio apribile a 130° con blocco di sicurezza a 90°; guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato. Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. OP1 Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio x [cm] ≥ 94 | telaio y [cm] ≥ 94 | luce (Ø) [mm] ≥ 700; peso [kg] ≥ 117. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusino rotondo con telaio quadrato con coperchio articolato su telaio apribile a 130° con blocco di sicurezza a 90°; guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato. RM2 Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrato | non ventilato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 700; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 117. Componenti: dispositivo elettronico batteria, coperchio, ferramenta lucchetto, guarnizione RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb031.0015.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio x [cm] ≥ 94 | telaio y [cm] ≥ 94 | luce (Ø) [mm] ≥ 700; peso [kg] ≥ 117. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusino rotondo con telaio quadrato con coperchio articolato su telaio apribile a 130° con blocco di sicurezza a 90°; guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato. Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. OP1 Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio x [cm] ≥ 94 | telaio y [cm] ≥ 94 | luce (Ø) [mm] ≥ 700; peso [kg] ≥ 117. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusino rotondo con telaio quadrato con coperchio articolato su telaio apribile a 130° con blocco di sicurezza a 90°; guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato. RM2 Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrato | non ventilato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 700; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 117. Componenti: dispositivo elettronico batteria, coperchio, ferramenta lucchetto, guarnizione RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb031.0020.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio rotondo; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [cm] ≥ 90 | luce (Ø) [mm] ≥ 700; peso [kg] ≥ 104. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusino rotondo con telaio rotondo con coperchio articolato su telaio apribile a 130° con blocco di sicurezza a 90°; guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato. Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. OP1 Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio rotondo; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [cm] ≥ 90 | luce (Ø) [mm] ≥ 700; peso [kg] ≥ 104. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusino rotondo con telaio rotondo con coperchio articolato su telaio apribile a 130° con blocco di sicurezza a 90°; guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato. RM2 Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondo | non ventilato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 700; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 104. Componenti: motore trifase (3f), coperchio, ferramenta lucchetto, guarnizione SPECIFICHE TECNICHE: telaio incassato RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb031.0020.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio rotondo; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [cm] ≥ 90 | luce (Ø) [mm] ≥ 700; peso [kg] ≥ 104. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusino rotondo con telaio rotondo con coperchio articolato su telaio apribile a 130° con blocco di sicurezza a 90°; guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato. Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. OP1 Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio rotondo; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [cm] ≥ 90 | luce (Ø) [mm] ≥ 700; peso [kg] ≥ 104. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusino rotondo con telaio rotondo con coperchio articolato su telaio apribile a 130° con blocco di sicurezza a 90°; guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato. RM2 Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondo | non ventilato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 700; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 104. Componenti: motore trifase (3f), coperchio, ferramenta lucchetto, guarnizione SPECIFICHE TECNICHE: telaio incassato RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb031.0025.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio quadrato; funzione: autobloccante; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio x [cm] ≥ 81 | telaio y [cm] ≥ 81 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; peso [kg] ≥ 69. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusino rotondo con telaio quadrato con coperchio articolato su telaio apribile a 130° con blocco di sicurezza a 90°; guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato. Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. OP1 Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio quadrato; funzione: autobloccante; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio x [cm] ≥ 81 | telaio y [cm] ≥ 81 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; peso [kg] ≥ 69. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusino rotondo con telaio quadrato con coperchio articolato su telaio apribile a 130° con blocco di sicurezza a 90°; guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato. RM2 Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrato | non ventilato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 69. Componenti: ventilatore centrifugo, coperchio, ferramenta lucchetto, guarnizione SPECIFICHE TECNICHE: telaio incassato RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb031.0025.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio quadrato; funzione: autobloccante; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio x [cm] ≥ 81 | telaio y [cm] ≥ 81 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; peso [kg] ≥ 69. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusino rotondo con telaio quadrato con coperchio articolato su telaio apribile a 130° con blocco di sicurezza a 90°; guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato. Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. OP1 Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio quadrato; funzione: autobloccante; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio x [cm] ≥ 81 | telaio y [cm] ≥ 81 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; peso [kg] ≥ 69. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusino rotondo con telaio quadrato con coperchio articolato su telaio apribile a 130° con blocco di sicurezza a 90°; guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato. RM2 Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrato | non ventilato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 69. Componenti: ventilatore centrifugo, coperchio, ferramenta lucchetto, guarnizione SPECIFICHE TECNICHE: telaio incassato RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb031.0030.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio rotondo; funzione: autobloccante; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [cm] ≥ 84 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; peso [kg] ≥ 61. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusino rotondo con telaio rotondo con coperchio articolato su telaio apribile a 130° con blocco di sicurezza a 90°; guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato. Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. OP1 Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio rotondo; funzione: autobloccante; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [cm] ≥ 84 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; peso [kg] ≥ 61. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusino rotondo con telaio rotondo con coperchio articolato su telaio apribile a 130° con blocco di sicurezza a 90°; guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato. RM2 Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondo | non ventilato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 61. Componenti: comando a 3 velocità, coperchio, ferramenta lucchetto, guarnizione SPECIFICHE TECNICHE: telaio incassato RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb031.0030.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio rotondo; funzione: autobloccante; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [cm] ≥ 84 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; peso [kg] ≥ 61. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusino rotondo con telaio rotondo con coperchio articolato su telaio apribile a 130° con blocco di sicurezza a 90°; guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato. Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. OP1 Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio rotondo; funzione: autobloccante; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [cm] ≥ 84 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; peso [kg] ≥ 61. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusino rotondo con telaio rotondo con coperchio articolato su telaio apribile a 130° con blocco di sicurezza a 90°; guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato. RM2 Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondo | non ventilato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 61. Componenti: comando a 3 velocità, coperchio, ferramenta lucchetto, guarnizione SPECIFICHE TECNICHE: telaio incassato RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb031.0035.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: modulari | due coperchi; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce x [mm] = 750 | luce y [mm] = 750; peso [kg] = 123. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusini modulari con coperchio a doppio triangolo compresi i telai, classe D400. Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. OP1 Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: modulari | due coperchi; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce x [mm] = 750 | luce y [mm] = 750; peso [kg] = 123. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusini modulari con coperchio a doppio triangolo compresi i telai, classe D400. RM2 Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: modulare; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce x [mm] = 750 | luce y [mm] = 750; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 123. Componenti: motore monofase (1f), coperchio SPECIFICHE TECNICHE: due coperchi RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb031.0035.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: modulari | due coperchi; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce x [mm] = 750 | luce y [mm] = 750; peso [kg] = 123. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusini modulari con coperchio a doppio triangolo compresi i telai, classe D400. Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. OP1 Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: modulari | due coperchi; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce x [mm] = 750 | luce y [mm] = 750; peso [kg] = 123. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusini modulari con coperchio a doppio triangolo compresi i telai, classe D400. RM2 Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: modulare; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce x [mm] = 750 | luce y [mm] = 750; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 123. Componenti: motore monofase (1f), coperchio SPECIFICHE TECNICHE: due coperchi RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb031.0040.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: modulari | quattro coperchi; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce x [mm] = 1500 | luce y [mm] = 750; peso [kg] = 227. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusini modulari con coperchio a doppio triangolo compresi i telai, classe D400. Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. OP1 Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: modulari | quattro coperchi; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce x [mm] = 1500 | luce y [mm] = 750; peso [kg] = 227. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusini modulari con coperchio a doppio triangolo compresi i telai, classe D400. RM2 Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: modulare; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce x [mm] = 1500 | luce y [mm] = 750; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 227. Componenti: motore trifase (3f), coperchio SPECIFICHE TECNICHE: quattro coperchi RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb031.0040.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: modulari | quattro coperchi; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce x [mm] = 1500 | luce y [mm] = 750; peso [kg] = 227. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusini modulari con coperchio a doppio triangolo compresi i telai, classe D400. Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. OP1 Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: modulari | quattro coperchi; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce x [mm] = 1500 | luce y [mm] = 750; peso [kg] = 227. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusini modulari con coperchio a doppio triangolo compresi i telai, classe D400. RM2 Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: modulare; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce x [mm] = 1500 | luce y [mm] = 750; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 227. Componenti: motore trifase (3f), coperchio SPECIFICHE TECNICHE: quattro coperchi RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb031.0045.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: modulari | sei coperchi; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce x [mm] = 2250 | luce y [mm] = 750; peso [kg] = 331. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusini modulari con coperchio a doppio triangolo compresi i telai, classe D400. Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. OP1 Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: modulari | sei coperchi; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce x [mm] = 2250 | luce y [mm] = 750; peso [kg] = 331. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusini modulari con coperchio a doppio triangolo compresi i telai, classe D400. RM2 Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: modulare; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce x [mm] = 2250 | luce y [mm] = 750; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 331. Componenti: motore trifase (3f), coperchio SPECIFICHE TECNICHE: sei coperchi RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb031.0045.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: modulari | sei coperchi; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce x [mm] = 2250 | luce y [mm] = 750; peso [kg] = 331. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusini modulari con coperchio a doppio triangolo compresi i telai, classe D400. Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. OP1 Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: modulari | sei coperchi; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce x [mm] = 2250 | luce y [mm] = 750; peso [kg] = 331. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusini modulari con coperchio a doppio triangolo compresi i telai, classe D400. RM2 Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: modulare; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce x [mm] = 2250 | luce y [mm] = 750; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 331. Componenti: motore trifase (3f), coperchio SPECIFICHE TECNICHE: sei coperchi RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb033.0000.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: con coperchi rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio x [mm] = 750 | telaio y [mm] = 750 | diametro netto [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 93. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. OP1 Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: con coperchi rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio x [mm] = 750 | telaio y [mm] = 750 | diametro netto [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 93. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. RM2 Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 93. Componenti: scambiatore di calore, coperchio incernierato, guarnizione SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb033.0000.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: con coperchi rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio x [mm] = 750 | telaio y [mm] = 750 | diametro netto [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 93. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. OP1 Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: con coperchi rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio x [mm] = 750 | telaio y [mm] = 750 | diametro netto [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 93. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. RM2 Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 93. Componenti: scambiatore di calore, coperchio incernierato, guarnizione SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb033.0005.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: con coperchi rotondi | telaio rotondo; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [mm] = 750 | luce (Ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 81. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. OP1 Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: con coperchi rotondi | telaio rotondo; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [mm] = 750 | luce (Ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 81. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. RM2 Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: rotondo; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 81. Componenti: bombola, coperchio incernierato, guarnizione SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb033.0005.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: con coperchi rotondi | telaio rotondo; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [mm] = 750 | luce (Ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 81. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. OP1 Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: con coperchi rotondi | telaio rotondo; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [mm] = 750 | luce (Ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 81. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. RM2 Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: rotondo; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 81. Componenti: bombola, coperchio incernierato, guarnizione SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb033.0010.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: con coperchi rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio x [mm] = 850 | telaio y [mm] = 850 | diametro netto [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 99. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. OP1 Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: con coperchi rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio x [mm] = 850 | telaio y [mm] = 850 | diametro netto [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 99. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. RM2 Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: rotondo; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 65 | luce (Ø) [mm] = 480; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 62. Componenti: valvola di erogazione, coperchio incernierato, guarnizione SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb033.0010.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: con coperchi rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio x [mm] = 850 | telaio y [mm] = 850 | diametro netto [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 99. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. OP1 Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: con coperchi rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio x [mm] = 850 | telaio y [mm] = 850 | diametro netto [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 99. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. RM2 Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: rotondo; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 65 | luce (Ø) [mm] = 480; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 62. Componenti: valvola di erogazione, coperchio incernierato, guarnizione SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb033.0015.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: con coperchi rotondi | telaio ottagonale; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [mm] = 850 | luce (Ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 87. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. OP1 Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: con coperchi rotondi | telaio ottagonale; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [mm] = 850 | luce (Ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 87. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. RM2 Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: rotondo; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 99. Componenti: valvola di erogazione, coperchio incernierato, guarnizione SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb033.0015.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: con coperchi rotondi | telaio ottagonale; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [mm] = 850 | luce (Ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 87. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. OP1 Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: con coperchi rotondi | telaio ottagonale; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [mm] = 850 | luce (Ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 87. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. RM2 Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: rotondo; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 99. Componenti: valvola di erogazione, coperchio incernierato, guarnizione SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb033.0020.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: con coperchi rotondi | telaio rotondo; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [mm] = 850 | luce (Ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 90. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. OP1 Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: con coperchi rotondi | telaio rotondo; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [mm] = 850 | luce (Ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 90. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. RM2 Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: rotondo; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 90. Componenti: collettore antincendio, coperchio incernierato, guarnizione SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb033.0020.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: con coperchi rotondi | telaio rotondo; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [mm] = 850 | luce (Ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 90. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. OP1 Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: con coperchi rotondi | telaio rotondo; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [mm] = 850 | luce (Ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 90. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. RM2 Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: rotondo; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 90. Componenti: collettore antincendio, coperchio incernierato, guarnizione SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb033.0025.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: con coperchi rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio x [mm] = 850 | telaio y [mm] = 850 | diametro netto [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 93. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. OP1 Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: con coperchi rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio x [mm] = 850 | telaio y [mm] = 850 | diametro netto [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 93. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. RM2 Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 93. Componenti: scambiatore di calore, coperchio, guarnizione, ferramenta serratura, ferramenta chiave SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb033.0025.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: con coperchi rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio x [mm] = 850 | telaio y [mm] = 850 | diametro netto [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 93. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. OP1 Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: con coperchi rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio x [mm] = 850 | telaio y [mm] = 850 | diametro netto [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 93. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. RM2 Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 93. Componenti: scambiatore di calore, coperchio, guarnizione, ferramenta serratura, ferramenta chiave SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb033.0030.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: con coperchi rotondi | telaio rotondo; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [mm] = 750 | luce (Ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 81. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. OP1 Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: con coperchi rotondi | telaio rotondo; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [mm] = 750 | luce (Ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 81. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. RM2 Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: rotondo; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 81. Componenti: bombola, coperchio, guarnizione, ferramenta serratura, ferramenta chiave SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb033.0030.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: con coperchi rotondi | telaio rotondo; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [mm] = 750 | luce (Ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 81. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. OP1 Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: con coperchi rotondi | telaio rotondo; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [mm] = 750 | luce (Ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 81. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. RM2 Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: rotondo; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 81. Componenti: bombola, coperchio, guarnizione, ferramenta serratura, ferramenta chiave SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb033.0035.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: con coperchi rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce x [mm] = 850 | telaio y [mm] = 850 | diametro netto [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 99. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. OP1 Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: con coperchi rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce x [mm] = 850 | telaio y [mm] = 850 | diametro netto [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 99. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. RM2 Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 99. Componenti: placca di chiusura, coperchio, guarnizione, ferramenta serratura, ferramenta chiave SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb033.0035.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: con coperchi rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce x [mm] = 850 | telaio y [mm] = 850 | diametro netto [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 99. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. OP1 Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: con coperchi rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce x [mm] = 850 | telaio y [mm] = 850 | diametro netto [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 99. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. RM2 Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 99. Componenti: placca di chiusura, coperchio, guarnizione, ferramenta serratura, ferramenta chiave SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb033.0040.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: con coperchi rotondi | telaio ottagonale; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio x [mm] = 850 | luce (Ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 87. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. OP1 Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: con coperchi rotondi | telaio ottagonale; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio x [mm] = 850 | luce (Ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 87. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. RM2 Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: ottagonale; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 87. Componenti: tubo di cacciata, coperchio, guarnizione, ferramenta serratura, ferramenta chiave SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb033.0040.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: con coperchi rotondi | telaio ottagonale; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio x [mm] = 850 | luce (Ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 87. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. OP1 Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: con coperchi rotondi | telaio ottagonale; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio x [mm] = 850 | luce (Ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 87. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. RM2 Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: ottagonale; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 87. Componenti: tubo di cacciata, coperchio, guarnizione, ferramenta serratura, ferramenta chiave SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb033.0045.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: con coperchi rotondi | telaio rotondo; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [mm] = 850 | luce (Ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 90. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. OP1 Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: con coperchi rotondi | telaio rotondo; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [mm] = 850 | luce (Ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 90. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. RM2 Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: rotondo; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 90. Componenti: collettore antincendio, coperchio, guarnizione, ferramenta serratura, ferramenta chiave SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb033.0045.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: con coperchi rotondi | telaio rotondo; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [mm] = 850 | luce (Ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 90. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. OP1 Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: con coperchi rotondi | telaio rotondo; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [mm] = 850 | luce (Ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 90. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. RM2 Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: rotondo; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 90. Componenti: collettore antincendio, coperchio, guarnizione, ferramenta serratura, ferramenta chiave SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb033.0055.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrati; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce x [mm] = 600 | luce y [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 80. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. OP1 Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrati; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce x [mm] = 600 | luce y [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 80. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. RM2 Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce x [mm] = 600 | luce y [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 80. Componenti: collegamento vaso/cassetta, coperchio SPECIFICHE TECNICHE: di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb033.0055.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrati; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce x [mm] = 600 | luce y [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 80. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. OP1 Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrati; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce x [mm] = 600 | luce y [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 80. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. RM2 Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce x [mm] = 600 | luce y [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 80. Componenti: collegamento vaso/cassetta, coperchio SPECIFICHE TECNICHE: di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb033.0060.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrati; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce x [mm] = 690 | luce y [mm] = 690 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 142. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. OP1 Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrati; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce x [mm] = 690 | luce y [mm] = 690 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 142. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. RM2 Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce x [mm] = 690 | luce y [mm] = 690; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 142. Componenti: collegamento vaso/cassetta, coperchio SPECIFICHE TECNICHE: di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb033.0060.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrati; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce x [mm] = 690 | luce y [mm] = 690 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 142. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. OP1 Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrati; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce x [mm] = 690 | luce y [mm] = 690 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 142. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. RM2 Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce x [mm] = 690 | luce y [mm] = 690; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 142. Componenti: collegamento vaso/cassetta, coperchio SPECIFICHE TECNICHE: di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb033.0065.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrati; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce x [mm] = 790 | luce y [mm] = 790 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 179. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. OP1 Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrati; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce x [mm] = 790 | luce y [mm] = 790 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 179. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. RM2 Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce x [mm] = 790 | luce y [mm] = 790; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 179. Componenti: collegamento vaso/cassetta, coperchio SPECIFICHE TECNICHE: di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb033.0065.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrati; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce x [mm] = 790 | luce y [mm] = 790 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 179. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. OP1 Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrati; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce x [mm] = 790 | luce y [mm] = 790 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 179. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. RM2 Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce x [mm] = 790 | luce y [mm] = 790; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 179. Componenti: collegamento vaso/cassetta, coperchio SPECIFICHE TECNICHE: di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb033.0095.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrati; impiego: parcheggio | bordo strada; luce x [mm] = 600 | luce y [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 74. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. OP1 Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrati; impiego: parcheggio | bordo strada; luce x [mm] = 600 | luce y [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 74. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. RM2 Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: parcheggio - bordo strada; altezza [mm] ≥ 75 | luce x [mm] = 600 | luce y [mm] = 600; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 74. Componenti: collegamento vaso/cassetta, coperchio SPECIFICHE TECNICHE: fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb033.0095.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrati; impiego: parcheggio | bordo strada; luce x [mm] = 600 | luce y [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 74. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. OP1 Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrati; impiego: parcheggio | bordo strada; luce x [mm] = 600 | luce y [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 74. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. RM2 Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: parcheggio - bordo strada; altezza [mm] ≥ 75 | luce x [mm] = 600 | luce y [mm] = 600; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 74. Componenti: collegamento vaso/cassetta, coperchio SPECIFICHE TECNICHE: fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb033.0105.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: rettangolari; impiego: parcheggio | bordo strada; luce x [mm] = 685 | luce y [mm] = 500 | dimensione esterna x [mm] = 800 | dimensione esterna y [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 80. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. OP1 Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: rettangolari; impiego: parcheggio | bordo strada; luce x [mm] = 685 | luce y [mm] = 500 | dimensione esterna x [mm] = 800 | dimensione esterna y [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 80. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. RM2 Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: rettangolare; funzione: chiusura; impiego: parcheggio - bordo strada; altezza [mm] ≥ 75 | luce x [mm] = 685 | luce y [mm] = 500; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 80. Componenti: ventilatore centrifugo, coperchio SPECIFICHE TECNICHE: con marchio qualità UNI RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb033.0105.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: rettangolari; impiego: parcheggio | bordo strada; luce x [mm] = 685 | luce y [mm] = 500 | dimensione esterna x [mm] = 800 | dimensione esterna y [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 80. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. OP1 Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: rettangolari; impiego: parcheggio | bordo strada; luce x [mm] = 685 | luce y [mm] = 500 | dimensione esterna x [mm] = 800 | dimensione esterna y [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 80. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. RM2 Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: rettangolare; funzione: chiusura; impiego: parcheggio - bordo strada; altezza [mm] ≥ 75 | luce x [mm] = 685 | luce y [mm] = 500; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 80. Componenti: ventilatore centrifugo, coperchio SPECIFICHE TECNICHE: con marchio qualità UNI RM2 Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m^3] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti LV1 Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9764.D0009.0000.-	OPERA: Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 1. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; TEE di deviazione; valvola a sfera di parzializzazione con bocchettone e raccordo; programmatori e sistema di gestione già installati. LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi. Installazione in linea o ad angolo. OP1 Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 1. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; TEE di deviazione; valvola a sfera di parzializzazione con bocchettone e raccordo; programmatori e sistema di gestione già installati. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi. RM2 Valvola elettro-meccanica di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 50. Componenti: motore monofase (1f), filtro, dispositivo di apertura manuale SPECIFICHE TECNICHE: elettrovalvola a membrana RM2 Raccordo TEE di plastica generico; geometria: filettati; angolo [°] = 90. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 1 ¼" RM2 Valvola sfera monoghiera di metallo generico; diametro ["] = 1; pressione massima di esercizio [ATM] = 10 RM2 Raccordo dritto di plastica generico; geometria: a tre pezzi. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 1 ¼" LV1 Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: installazione in linea o ad angolo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9764.D0009.0000.-	OPERA: Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 1. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; TEE di deviazione; valvola a sfera di parzializzazione con bocchettone e raccordo; programmatori e sistema di gestione già installati. LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi. Installazione in linea o ad angolo. OP1 Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 1. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; TEE di deviazione; valvola a sfera di parzializzazione con bocchettone e raccordo; programmatori e sistema di gestione già installati. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi. RM2 Valvola elettro-meccanica di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 50. Componenti: motore monofase (1f), filtro, dispositivo di apertura manuale SPECIFICHE TECNICHE: elettrovalvola a membrana RM2 Raccordo TEE di plastica generico; geometria: filettati; angolo [°] = 90. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 1 ¼" RM2 Valvola sfera monoghiera di metallo generico; diametro ["] = 1; pressione massima di esercizio [ATM] = 10 RM2 Raccordo dritto di plastica generico; geometria: a tre pezzi. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 1 ¼" LV1 Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: installazione in linea o ad angolo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9764.D0009.0005.-	OPERA: Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 1½. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; programmatori e sistema di gestione già installati. LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi. Installazione in linea o ad angolo. OP1 Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 1½. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; programmatori e sistema di gestione già installati. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi. RM2 Valvola elettro-meccanica di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 65. Componenti: motore monofase (1f), filtro, dispositivo di apertura manuale SPECIFICHE TECNICHE: elettrovalvola a membrana RM2 Raccordo TEE di plastica generico; geometria: filettati; angolo [°] = 90. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 1 ½" RM2 Valvola sfera monoghiera di metallo generico; diametro ["] = 1½; pressione massima di esercizio [ATM] = 10 RM2 Raccordo dritto di plastica generico; geometria: a tre pezzi. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 1 ½" LV1 Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: installazione in linea o ad angolo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9764.D0009.0005.-	OPERA: Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 1½. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; programmatori e sistema di gestione già installati. LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi. Installazione in linea o ad angolo. OP1 Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 1½. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; programmatori e sistema di gestione già installati. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi. RM2 Valvola elettro-meccanica di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 65. Componenti: motore monofase (1f), filtro, dispositivo di apertura manuale SPECIFICHE TECNICHE: elettrovalvola a membrana RM2 Raccordo TEE di plastica generico; geometria: filettati; angolo [°] = 90. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 1 ½" RM2 Valvola sfera monoghiera di metallo generico; diametro ["] = 1½; pressione massima di esercizio [ATM] = 10 RM2 Raccordo dritto di plastica generico; geometria: a tre pezzi. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 1 ½" LV1 Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: installazione in linea o ad angolo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9764.D0009.0010.-	OPERA: Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 2. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; TEE di deviazione; valvola a sfera di parzializzazione con bocchettone e raccordo; programmatori e sistema di gestione già installati. LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi. Installazione in linea o ad angolo. OP1 Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 2. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; TEE di deviazione; valvola a sfera di parzializzazione con bocchettone e raccordo; programmatori e sistema di gestione già installati. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi. RM2 Valvola elettro-meccanica di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 80. Componenti: motore monofase (1f), filtro, dispositivo di apertura manuale SPECIFICHE TECNICHE: elettrovalvola a membrana RM2 Raccordo TEE di plastica generico; geometria: filettati; angolo [°] = 90. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 2" RM2 Valvola sfera monoghiera di metallo generico; diametro ["] = 2; pressione massima di esercizio [ATM] = 10 RM2 Raccordo dritto di plastica generico; geometria: a tre pezzi. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 2" LV1 Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: installazione in linea o ad angolo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9764.D0009.0010.-	OPERA: Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 2. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; TEE di deviazione; valvola a sfera di parzializzazione con bocchettone e raccordo; programmatori e sistema di gestione già installati. LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi. Installazione in linea o ad angolo. OP1 Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 2. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; TEE di deviazione; valvola a sfera di parzializzazione con bocchettone e raccordo; programmatori e sistema di gestione già installati. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi. RM2 Valvola elettro-meccanica di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 80. Componenti: motore monofase (1f), filtro, dispositivo di apertura manuale SPECIFICHE TECNICHE: elettrovalvola a membrana RM2 Raccordo TEE di plastica generico; geometria: filettati; angolo [°] = 90. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 2" RM2 Valvola sfera monoghiera di metallo generico; diametro ["] = 2; pressione massima di esercizio [ATM] = 10 RM2 Raccordo dritto di plastica generico; geometria: a tre pezzi. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 2" LV1 Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: installazione in linea o ad angolo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9764.D0009.0015.-	OPERA: Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 3. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; programmatori e sistema di gestione già installati. LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi. Installazione in linea o ad angolo. OP1 Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 3. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; programmatori e sistema di gestione già installati. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi. RM2 Valvola elettro-meccanica di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto. Componenti: motore monofase (1f), filtro, dispositivo di apertura manuale SPECIFICHE TECNICHE: elettrovalvola a membrana RM2 Raccordo TEE di plastica generico; geometria: filettati; angolo [°] = 90. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 3" RM2 Valvola sfera monoghiera di metallo generico; diametro ["] = 3; pressione massima di esercizio [ATM] = 10 RM2 Raccordo dritto di plastica generico; geometria: a tre pezzi. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 3" LV1 Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: installazione in linea o ad angolo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9764.D0009.0015.-	OPERA: Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 3. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; programmatori e sistema di gestione già installati. LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi. Installazione in linea o ad angolo. OP1 Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 3. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; programmatori e sistema di gestione già installati. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi. RM2 Valvola elettro-meccanica di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto. Componenti: motore monofase (1f), filtro, dispositivo di apertura manuale SPECIFICHE TECNICHE: elettrovalvola a membrana RM2 Raccordo TEE di plastica generico; geometria: filettati; angolo [°] = 90. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 3" RM2 Valvola sfera monoghiera di metallo generico; diametro ["] = 3; pressione massima di esercizio [ATM] = 10 RM2 Raccordo dritto di plastica generico; geometria: a tre pezzi. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 3" LV1 Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: installazione in linea o ad angolo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9764.D0009.0020.-	OPERA: Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 1. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; TEE di deviazione; valvola a sfera di parzializzazione con bocchettone e raccordo; programmatori e sistema di gestione già installati; filtro a cartuccia a "Y"; cartuccia filtrante smontabile; saracinesca di parzializzazione e raccorderia per il collogamento alla tubazione di alimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi; filtro a cartuccia "Y" installato sulla testa della tubazione con corpo in polipropilene e pressione massima di esercizio 8 ATM. Installazione in linea o ad angolo. OP1 Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 1. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; TEE di deviazione; valvola a sfera di parzializzazione con bocchettone e raccordo; programmatori e sistema di gestione già installati; filtro a cartuccia a "Y"; cartuccia filtrante smontabile; saracinesca di parzializzazione e raccorderia per il collogamento alla tubazione di alimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi; filtro a cartuccia "Y" installato sulla testa della tubazione con corpo in polipropilene e pressione massima di esercizio 8 ATM. RM2 Valvola elettro-meccanica di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 50. Componenti: motore monofase (1f), filtro, dispositivo di apertura manuale SPECIFICHE TECNICHE: elettrovalvola a membrana RM2 Raccordo TEE di plastica generico; geometria: filettati; angolo [°] = 90. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 1 ¼" RM2 Valvola sfera monoghiera di metallo generico; diametro ["] = 1; pressione massima di esercizio [ATM] = 10 RM2 Raccordo dritto di plastica generico; geometria: a tre pezzi. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 1 ¼" RM2 Filtro a cartuccia di plastica polipropilene (PP); geometria: a forma di "Y"; diametro (Ø) ["] = 1½; pressione massima di esercizio [ATM] = 8. Componenti: corpo, cartuccia, valvola saracinesca. Incluso: raccorderia SPECIFICHE TECNICHE: da installare sulla testa della tubazione; raccorderia per il collegamento alla tubazione di alimentazione RM2 Riduttore di pressione di lega rame ottone; diametro (Ø) ["] = 2; portata [m^3/h] = 3,2 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: corpo in lega rame ottone F a 4 elementi azione diretta; pressione in uscita fissa LV1 Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: installazione in linea o ad angolo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9764.D0009.0020.-	OPERA: Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 1. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; TEE di deviazione; valvola a sfera di parzializzazione con bocchettone e raccordo; programmatori e sistema di gestione già installati; filtro a cartuccia a "Y"; cartuccia filtrante smontabile; saracinesca di parzializzazione e raccorderia per il collogamento alla tubazione di alimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi; filtro a cartuccia "Y" installato sulla testa della tubazione con corpo in polipropilene e pressione massima di esercizio 8 ATM. Installazione in linea o ad angolo. OP1 Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 1. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; TEE di deviazione; valvola a sfera di parzializzazione con bocchettone e raccordo; programmatori e sistema di gestione già installati; filtro a cartuccia a "Y"; cartuccia filtrante smontabile; saracinesca di parzializzazione e raccorderia per il collogamento alla tubazione di alimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi; filtro a cartuccia "Y" installato sulla testa della tubazione con corpo in polipropilene e pressione massima di esercizio 8 ATM. RM2 Valvola elettro-meccanica di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 50. Componenti: motore monofase (1f), filtro, dispositivo di apertura manuale SPECIFICHE TECNICHE: elettrovalvola a membrana RM2 Raccordo TEE di plastica generico; geometria: filettati; angolo [°] = 90. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 1 ¼" RM2 Valvola sfera monoghiera di metallo generico; diametro ["] = 1; pressione massima di esercizio [ATM] = 10 RM2 Raccordo dritto di plastica generico; geometria: a tre pezzi. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 1 ¼" RM2 Filtro a cartuccia di plastica polipropilene (PP); geometria: a forma di "Y"; diametro (Ø) ["] = 1½; pressione massima di esercizio [ATM] = 8. Componenti: corpo, cartuccia, valvola saracinesca. Incluso: raccorderia SPECIFICHE TECNICHE: da installare sulla testa della tubazione; raccorderia per il collegamento alla tubazione di alimentazione RM2 Riduttore di pressione di lega rame ottone; diametro (Ø) ["] = 2; portata [m^3/h] = 3,2 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: corpo in lega rame ottone F a 4 elementi azione diretta; pressione in uscita fissa LV1 Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: installazione in linea o ad angolo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9764.D0009.0025.-	OPERA: Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 1½. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; riduttore di pressione. LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi; filtro a cartuccia "Y" installato sulla testa della tubazione con corpo in polipropilene e pressione massima di esercizio 8 ATM. Installazione in linea o ad angolo. OP1 Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 1½. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; riduttore di pressione. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi; filtro a cartuccia "Y" installato sulla testa della tubazione con corpo in polipropilene e pressione massima di esercizio 8 ATM. RM2 Valvola elettro-meccanica di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 65. Componenti: motore monofase (1f), filtro, dispositivo di apertura manuale SPECIFICHE TECNICHE: elettrovalvola a membrana RM2 Raccordo TEE di plastica generico; geometria: filettati; angolo [°] = 90. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 1 ½" RM2 Valvola sfera monoghiera di metallo generico; diametro ["] = 1½; pressione massima di esercizio [ATM] = 10 RM2 Raccordo dritto di plastica generico; geometria: a tre pezzi. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 1 ½" RM2 Filtro a cartuccia di plastica polipropilene (PP); geometria: a forma di "Y"; diametro (Ø) ["] = 1½; pressione massima di esercizio [ATM] = 8. Componenti: corpo, cartuccia, valvola saracinesca. Incluso: raccorderia SPECIFICHE TECNICHE: da installare sulla testa della tubazione; raccorderia per il collegamento alla tubazione di alimentazione RM2 Riduttore di pressione di lega rame ottone; diametro (Ø) ["] = 2; portata [m^3/h] = 3,2 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: corpo in lega rame ottone F a 4 elementi azione diretta; pressione in uscita fissa LV1 Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: installazione in linea o ad angolo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9764.D0009.0025.-	OPERA: Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 1½. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; riduttore di pressione. LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi; filtro a cartuccia "Y" installato sulla testa della tubazione con corpo in polipropilene e pressione massima di esercizio 8 ATM. Installazione in linea o ad angolo. OP1 Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 1½. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; riduttore di pressione. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi; filtro a cartuccia "Y" installato sulla testa della tubazione con corpo in polipropilene e pressione massima di esercizio 8 ATM. RM2 Valvola elettro-meccanica di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 65. Componenti: motore monofase (1f), filtro, dispositivo di apertura manuale SPECIFICHE TECNICHE: elettrovalvola a membrana RM2 Raccordo TEE di plastica generico; geometria: filettati; angolo [°] = 90. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 1 ½" RM2 Valvola sfera monoghiera di metallo generico; diametro ["] = 1½; pressione massima di esercizio [ATM] = 10 RM2 Raccordo dritto di plastica generico; geometria: a tre pezzi. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 1 ½" RM2 Filtro a cartuccia di plastica polipropilene (PP); geometria: a forma di "Y"; diametro (Ø) ["] = 1½; pressione massima di esercizio [ATM] = 8. Componenti: corpo, cartuccia, valvola saracinesca. Incluso: raccorderia SPECIFICHE TECNICHE: da installare sulla testa della tubazione; raccorderia per il collegamento alla tubazione di alimentazione RM2 Riduttore di pressione di lega rame ottone; diametro (Ø) ["] = 2; portata [m^3/h] = 3,2 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: corpo in lega rame ottone F a 4 elementi azione diretta; pressione in uscita fissa LV1 Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: installazione in linea o ad angolo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9764.D0009.0030.-	OPERA: Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 2. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; programmatori e sistema di gestione già installati; riduttori di pressione. LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi; filtro a cartuccia "Y" installato sulla testa della tubazione con corpo in polipropilene e pressione massima di esercizio 8 ATM. Installazione in linea o ad angolo. OP1 Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 2. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; programmatori e sistema di gestione già installati; riduttori di pressione. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi; filtro a cartuccia "Y" installato sulla testa della tubazione con corpo in polipropilene e pressione massima di esercizio 8 ATM. RM2 Valvola elettro-meccanica di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 80. Componenti: motore monofase (1f), filtro, dispositivo di apertura manuale SPECIFICHE TECNICHE: elettrovalvola a membrana RM2 Raccordo TEE di plastica generico; geometria: filettati; angolo [°] = 90. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 2" RM2 Valvola sfera monoghiera di metallo generico; diametro ["] = 2; pressione massima di esercizio [ATM] = 10 RM2 Raccordo dritto di plastica generico; geometria: a tre pezzi. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 2" RM2 Filtro a cartuccia di plastica polipropilene (PP); geometria: a forma di "Y"; diametro (Ø) ["] = 2; pressione massima di esercizio [ATM] = 9. Componenti: corpo, cartuccia, valvola saracinesca SPECIFICHE TECNICHE: da installare sulla testa della tubazione; raccorderia per il collegamento alla tubazione di alimentazione RM2 Riduttore di pressione di lega rame ottone; diametro (Ø) ["] = 2; portata [m^3/h] = 3,2 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: corpo in lega rame ottone F a 4 elementi azione diretta; pressione in uscita fissa LV1 Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: installazione in linea o ad angolo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9764.D0009.0030.-	OPERA: Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 2. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; programmatori e sistema di gestione già installati; riduttori di pressione. LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi; filtro a cartuccia "Y" installato sulla testa della tubazione con corpo in polipropilene e pressione massima di esercizio 8 ATM. Installazione in linea o ad angolo. OP1 Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 2. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; programmatori e sistema di gestione già installati; riduttori di pressione. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi; filtro a cartuccia "Y" installato sulla testa della tubazione con corpo in polipropilene e pressione massima di esercizio 8 ATM. RM2 Valvola elettro-meccanica di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 80. Componenti: motore monofase (1f), filtro, dispositivo di apertura manuale SPECIFICHE TECNICHE: elettrovalvola a membrana RM2 Raccordo TEE di plastica generico; geometria: filettati; angolo [°] = 90. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 2" RM2 Valvola sfera monoghiera di metallo generico; diametro ["] = 2; pressione massima di esercizio [ATM] = 10 RM2 Raccordo dritto di plastica generico; geometria: a tre pezzi. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 2" RM2 Filtro a cartuccia di plastica polipropilene (PP); geometria: a forma di "Y"; diametro (Ø) ["] = 2; pressione massima di esercizio [ATM] = 9. Componenti: corpo, cartuccia, valvola saracinesca SPECIFICHE TECNICHE: da installare sulla testa della tubazione; raccorderia per il collegamento alla tubazione di alimentazione RM2 Riduttore di pressione di lega rame ottone; diametro (Ø) ["] = 2; portata [m^3/h] = 3,2 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: corpo in lega rame ottone F a 4 elementi azione diretta; pressione in uscita fissa LV1 Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: installazione in linea o ad angolo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9764.D0009.0035.-	OPERA: Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 3. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; TEE di deviazione; valvola a sfera di parzializzazione con bocchettone e raccordo; programmatori e sistema di gestione già installati; filtro a cartuccia a "Y"; cartuccia filtrante smontabile; saracinesca di parzializzazione e raccorderia per il collogamento alla tubazione di alimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi; filtro a cartuccia "Y" installato sulla testa della tubazione con corpo in polipropilene e pressione massima di esercizio 8 ATM. Installazione in linea o ad angolo. OP1 Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 3. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; TEE di deviazione; valvola a sfera di parzializzazione con bocchettone e raccordo; programmatori e sistema di gestione già installati; filtro a cartuccia a "Y"; cartuccia filtrante smontabile; saracinesca di parzializzazione e raccorderia per il collogamento alla tubazione di alimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi; filtro a cartuccia "Y" installato sulla testa della tubazione con corpo in polipropilene e pressione massima di esercizio 8 ATM. RM2 Valvola elettro-meccanica di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto. Componenti: motore monofase (1f), filtro, dispositivo di apertura manuale SPECIFICHE TECNICHE: elettrovalvola a membrana RM2 Raccordo TEE di plastica generico; geometria: filettati; angolo [°] = 90. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 3" RM2 Valvola sfera monoghiera di metallo generico; diametro ["] = 3; pressione massima di esercizio [ATM] = 10 RM2 Raccordo dritto di plastica generico; geometria: a tre pezzi. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 3" RM2 Filtro a cartuccia di plastica polipropilene (PP); geometria: a forma di "Y"; diametro (Ø) ["] = 3; pressione massima di esercizio [ATM] = 10. Componenti: corpo, cartuccia, valvola saracinesca SPECIFICHE TECNICHE: da installare sulla testa della tubazione; raccorderia per il collegamento alla tubazione di alimentazione RM2 Riduttore di pressione di lega rame ottone; diametro (Ø) ["] = 3; portata [m^3/h] = 3,2 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: corpo in lega rame ottone F a 4 elementi azione diretta; pressione in uscita fissa LV1 Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: installazione in linea o ad angolo.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9764.D0009.0035.-	OPERA: Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 3. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; TEE di deviazione; valvola a sfera di parzializzazione con bocchettone e raccordo; programmatori e sistema di gestione già installati; filtro a cartuccia a "Y"; cartuccia filtrante smontabile; saracinesca di parzializzazione e raccorderia per il collogamento alla tubazione di alimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi; filtro a cartuccia "Y" installato sulla testa della tubazione con corpo in polipropilene e pressione massima di esercizio 8 ATM. Installazione in linea o ad angolo. OP1 Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 3. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; TEE di deviazione; valvola a sfera di parzializzazione con bocchettone e raccordo; programmatori e sistema di gestione già installati; filtro a cartuccia a "Y"; cartuccia filtrante smontabile; saracinesca di parzializzazione e raccorderia per il collogamento alla tubazione di alimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi; filtro a cartuccia "Y" installato sulla testa della tubazione con corpo in polipropilene e pressione massima di esercizio 8 ATM. RM2 Valvola elettro-meccanica di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto. Componenti: motore monofase (1f), filtro, dispositivo di apertura manuale SPECIFICHE TECNICHE: elettrovalvola a membrana RM2 Raccordo TEE di plastica generico; geometria: filettati; angolo [°] = 90. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 3" RM2 Valvola sfera monoghiera di metallo generico; diametro ["] = 3; pressione massima di esercizio [ATM] = 10 RM2 Raccordo dritto di plastica generico; geometria: a tre pezzi. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 3" RM2 Filtro a cartuccia di plastica polipropilene (PP); geometria: a forma di "Y"; diametro (Ø) ["] = 3; pressione massima di esercizio [ATM] = 10. Componenti: corpo, cartuccia, valvola saracinesca SPECIFICHE TECNICHE: da installare sulla testa della tubazione; raccorderia per il collegamento alla tubazione di alimentazione RM2 Riduttore di pressione di lega rame ottone; diametro (Ø) ["] = 3; portata [m^3/h] = 3,2 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: corpo in lega rame ottone F a 4 elementi azione diretta; pressione in uscita fissa LV1 Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: installazione in linea o ad angolo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9764.Zb004.0000.-	OPERA: Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 1. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees. OP1 Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 1. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees. RM2 Valvola elettro-meccanica di lega bronzo generico; geometria: a due vie; funzione: regolazione flusso acqua; dimensione ["] = 1 ¼. Componenti: sella, membrana buna, dispositivo di apertura manuale, bobina solenoide. Incluso: regolatore di flusso SPECIFICHE TECNICHE: chiusura lenta LV1 Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9764.Zb004.0000.-	OPERA: Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 1. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees. OP1 Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 1. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees. RM2 Valvola elettro-meccanica di lega bronzo generico; geometria: a due vie; funzione: regolazione flusso acqua; dimensione ["] = 1 ¼. Componenti: sella, membrana buna, dispositivo di apertura manuale, bobina solenoide. Incluso: regolatore di flusso SPECIFICHE TECNICHE: chiusura lenta LV1 Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9764.Zb004.0005.-	OPERA: Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 1½. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees. OP1 Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 1½. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees. RM2 Valvola elettro-meccanica di lega bronzo generico; geometria: a due vie; funzione: regolazione flusso acqua; dimensione ["] = 1½. Componenti: scambiatore di calore, membrana buna. Incluso: regolatore di flusso SPECIFICHE TECNICHE: chiusura lenta LV1 Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9764.Zb004.0005.-	OPERA: Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 1½. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees. OP1 Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 1½. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees. RM2 Valvola elettro-meccanica di lega bronzo generico; geometria: a due vie; funzione: regolazione flusso acqua; dimensione ["] = 1½. Componenti: scambiatore di calore, membrana buna. Incluso: regolatore di flusso SPECIFICHE TECNICHE: chiusura lenta LV1 Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9764.Zb004.0010.-	OPERA: Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 2. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees. OP1 Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 2. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees. RM2 Valvola elettro-meccanica di lega bronzo generico; geometria: a due vie; funzione: regolazione flusso acqua; dimensione ["] = 2. Componenti: scambiatore di calore, membrana buna. Incluso: regolatore di flusso SPECIFICHE TECNICHE: chiusura lenta LV1 Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9764.Zb004.0010.-	OPERA: Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 2. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees. OP1 Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 2. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees. RM2 Valvola elettro-meccanica di lega bronzo generico; geometria: a due vie; funzione: regolazione flusso acqua; dimensione ["] = 2. Componenti: scambiatore di calore, membrana buna. Incluso: regolatore di flusso SPECIFICHE TECNICHE: chiusura lenta LV1 Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9764.Zb004.0015.-	OPERA: Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 3. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees. OP1 Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 3. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees. RM2 Valvola elettro-meccanica di lega bronzo generico; geometria: a due vie; funzione: regolazione flusso acqua; dimensione ["] = 3. Componenti: lastra, membrana buna. Incluso: regolatore di flusso SPECIFICHE TECNICHE: chiusura lenta LV1 Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9764.Zb004.0015.-	OPERA: Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 3. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees. OP1 Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 3. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees. RM2 Valvola elettro-meccanica di lega bronzo generico; geometria: a due vie; funzione: regolazione flusso acqua; dimensione ["] = 3. Componenti: lastra, membrana buna. Incluso: regolatore di flusso SPECIFICHE TECNICHE: chiusura lenta LV1 Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9764.Zb004.0020.-	OPERA: Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 1. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie; filtro in acciaio con attacchi in linea F cestello a rete con chiusura a vite con rubinetto per spurgo; attacchi per manometri; un riduttore di pressione in uscita fissa.. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees; filtro in acciaio con attacchi e cestello in acciaio inox da 120 mesh; attacchi per manometri portata max 15 m^3/ora PN10; riduttore di pressione con corpo in ottone a 4 elementi e range di portata 3,2-20 m^3/ora. OP1 Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 1. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie; filtro in acciaio con attacchi in linea F cestello a rete con chiusura a vite con rubinetto per spurgo; attacchi per manometri; un riduttore di pressione in uscita fissa.. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees; filtro in acciaio con attacchi e cestello in acciaio inox da 120 mesh; attacchi per manometri portata max 15 m^3/ora PN10; riduttore di pressione con corpo in ottone a 4 elementi e range di portata 3,2-20 m^3/ora. RM2 Valvola elettro-meccanica di lega bronzo generico; geometria: a due vie; funzione: regolazione flusso acqua; dimensione ["] = 1 ¼. Componenti: sella, membrana buna, dispositivo di apertura manuale, bobina solenoide. Incluso: regolatore di flusso SPECIFICHE TECNICHE: chiusura lenta RM2 Filtro a cartuccia di lega ferrosa acciaio generico; diametro (Ø) ["] = 1½. Componenti: corpo, cartuccia, rubinetto generico, attacco manometro RM2 Riduttore di pressione di lega rame ottone; diametro (Ø) ["] = 2; portata [m^3/h] = 3,2 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: corpo in lega rame ottone F a 4 elementi azione diretta; pressione in uscita fissa LV1 Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9764.Zb004.0020.-	OPERA: Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 1. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie; filtro in acciaio con attacchi in linea F cestello a rete con chiusura a vite con rubinetto per spurgo; attacchi per manometri; un riduttore di pressione in uscita fissa.. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees; filtro in acciaio con attacchi e cestello in acciaio inox da 120 mesh; attacchi per manometri portata max 15 m^3/ora PN10; riduttore di pressione con corpo in ottone a 4 elementi e range di portata 3,2-20 m^3/ora. OP1 Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 1. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie; filtro in acciaio con attacchi in linea F cestello a rete con chiusura a vite con rubinetto per spurgo; attacchi per manometri; un riduttore di pressione in uscita fissa.. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees; filtro in acciaio con attacchi e cestello in acciaio inox da 120 mesh; attacchi per manometri portata max 15 m^3/ora PN10; riduttore di pressione con corpo in ottone a 4 elementi e range di portata 3,2-20 m^3/ora. RM2 Valvola elettro-meccanica di lega bronzo generico; geometria: a due vie; funzione: regolazione flusso acqua; dimensione ["] = 1 ¼. Componenti: sella, membrana buna, dispositivo di apertura manuale, bobina solenoide. Incluso: regolatore di flusso SPECIFICHE TECNICHE: chiusura lenta RM2 Filtro a cartuccia di lega ferrosa acciaio generico; diametro (Ø) ["] = 1½. Componenti: corpo, cartuccia, rubinetto generico, attacco manometro RM2 Riduttore di pressione di lega rame ottone; diametro (Ø) ["] = 2; portata [m^3/h] = 3,2 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: corpo in lega rame ottone F a 4 elementi azione diretta; pressione in uscita fissa LV1 Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9764.Zb004.0025.-	OPERA: Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 1½. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie; un riduttore di pressione in uscita fissa.. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees; filtro in acciaio con attacchi e cestello in acciaio inox da 120 mesh; attacchi per manometri portata max 15 m^3/ora PN10; riduttore di pressione con corpo in ottone a 4 elementi e range di portata 3,2-20 m^3/ora. OP1 Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 1½. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie; un riduttore di pressione in uscita fissa.. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees; filtro in acciaio con attacchi e cestello in acciaio inox da 120 mesh; attacchi per manometri portata max 15 m^3/ora PN10; riduttore di pressione con corpo in ottone a 4 elementi e range di portata 3,2-20 m^3/ora. RM2 Valvola elettro-meccanica di lega bronzo generico; geometria: a due vie; funzione: regolazione flusso acqua; dimensione ["] = 1½. Componenti: scambiatore di calore, membrana buna. Incluso: regolatore di flusso SPECIFICHE TECNICHE: chiusura lenta RM2 Filtro a cartuccia di lega ferrosa acciaio generico; diametro (Ø) ["] = 1½. Componenti: corpo, cartuccia, rubinetto generico, attacco manometro RM2 Riduttore di pressione di lega rame ottone; diametro (Ø) ["] = 2; portata [m^3/h] = 3,2 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: corpo in lega rame ottone F a 4 elementi azione diretta; pressione in uscita fissa LV1 Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9764.Zb004.0025.-	OPERA: Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 1½. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie; un riduttore di pressione in uscita fissa.. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees; filtro in acciaio con attacchi e cestello in acciaio inox da 120 mesh; attacchi per manometri portata max 15 m^3/ora PN10; riduttore di pressione con corpo in ottone a 4 elementi e range di portata 3,2-20 m^3/ora. OP1 Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 1½. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie; un riduttore di pressione in uscita fissa.. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees; filtro in acciaio con attacchi e cestello in acciaio inox da 120 mesh; attacchi per manometri portata max 15 m^3/ora PN10; riduttore di pressione con corpo in ottone a 4 elementi e range di portata 3,2-20 m^3/ora. RM2 Valvola elettro-meccanica di lega bronzo generico; geometria: a due vie; funzione: regolazione flusso acqua; dimensione ["] = 1½. Componenti: scambiatore di calore, membrana buna. Incluso: regolatore di flusso SPECIFICHE TECNICHE: chiusura lenta RM2 Filtro a cartuccia di lega ferrosa acciaio generico; diametro (Ø) ["] = 1½. Componenti: corpo, cartuccia, rubinetto generico, attacco manometro RM2 Riduttore di pressione di lega rame ottone; diametro (Ø) ["] = 2; portata [m^3/h] = 3,2 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: corpo in lega rame ottone F a 4 elementi azione diretta; pressione in uscita fissa LV1 Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9764.Zb004.0030.-	OPERA: Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 2. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees; filtro in acciaio con attacchi e cestello in acciaio inox da 120 mesh; attacchi per manometri portata max 15 m^3/ora PN10; riduttore di pressione con corpo in ottone a 4 elementi e range di portata 3,2-20 m^3/ora. OP1 Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 2. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees; filtro in acciaio con attacchi e cestello in acciaio inox da 120 mesh; attacchi per manometri portata max 15 m^3/ora PN10; riduttore di pressione con corpo in ottone a 4 elementi e range di portata 3,2-20 m^3/ora. RM2 Valvola elettro-meccanica di lega bronzo generico; geometria: a due vie; funzione: regolazione flusso acqua; dimensione ["] = 2. Componenti: scambiatore di calore, membrana buna. Incluso: regolatore di flusso SPECIFICHE TECNICHE: chiusura lenta RM2 Filtro a cartuccia di lega ferrosa acciaio generico; diametro (Ø) ["] = 2. Componenti: corpo, cartuccia, rubinetto generico, attacco manometro RM2 Riduttore di pressione di lega rame ottone; diametro (Ø) ["] = 2; portata [m^3/h] = 3,2 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: corpo in lega rame ottone F a 4 elementi azione diretta; pressione in uscita fissa LV1 Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9764.Zb004.0030.-	OPERA: Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 2. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees; filtro in acciaio con attacchi e cestello in acciaio inox da 120 mesh; attacchi per manometri portata max 15 m^3/ora PN10; riduttore di pressione con corpo in ottone a 4 elementi e range di portata 3,2-20 m^3/ora. OP1 Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 2. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees; filtro in acciaio con attacchi e cestello in acciaio inox da 120 mesh; attacchi per manometri portata max 15 m^3/ora PN10; riduttore di pressione con corpo in ottone a 4 elementi e range di portata 3,2-20 m^3/ora. RM2 Valvola elettro-meccanica di lega bronzo generico; geometria: a due vie; funzione: regolazione flusso acqua; dimensione ["] = 2. Componenti: scambiatore di calore, membrana buna. Incluso: regolatore di flusso SPECIFICHE TECNICHE: chiusura lenta RM2 Filtro a cartuccia di lega ferrosa acciaio generico; diametro (Ø) ["] = 2. Componenti: corpo, cartuccia, rubinetto generico, attacco manometro RM2 Riduttore di pressione di lega rame ottone; diametro (Ø) ["] = 2; portata [m^3/h] = 3,2 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: corpo in lega rame ottone F a 4 elementi azione diretta; pressione in uscita fissa LV1 Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9764.Zb004.0035.-	OPERA: Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 3. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie; filtro in acciaio con attacchi in linea F cestello a rete con chiusura a vite con rubinetto per spurgo; attacchi per manometri; un riduttore di pressione in uscita fissa.. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees; filtro in acciaio con attacchi e cestello in acciaio inox da 120 mesh; attacchi per manometri portata max 15 m^3/ora PN10; riduttore di pressione con corpo in ottone a 4 elementi e range di portata 3,2-20 m^3/ora. OP1 Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 3. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie; filtro in acciaio con attacchi in linea F cestello a rete con chiusura a vite con rubinetto per spurgo; attacchi per manometri; un riduttore di pressione in uscita fissa.. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees; filtro in acciaio con attacchi e cestello in acciaio inox da 120 mesh; attacchi per manometri portata max 15 m^3/ora PN10; riduttore di pressione con corpo in ottone a 4 elementi e range di portata 3,2-20 m^3/ora. RM2 Valvola elettro-meccanica di lega bronzo generico; geometria: a due vie; funzione: regolazione flusso acqua; dimensione ["] = 3. Componenti: lastra, membrana buna. Incluso: regolatore di flusso SPECIFICHE TECNICHE: chiusura lenta RM2 Filtro a cartuccia di lega ferrosa acciaio generico; diametro (Ø) ["] = 3. Componenti: corpo, cartuccia, rubinetto generico, attacco manometro RM2 Riduttore di pressione di lega rame ottone; diametro (Ø) ["] = 3; portata [m^3/h] = 3,2 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: corpo in lega rame ottone F a 4 elementi azione diretta; pressione in uscita fissa LV1 Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9764.Zb004.0035.-	OPERA: Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 3. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie; filtro in acciaio con attacchi in linea F cestello a rete con chiusura a vite con rubinetto per spurgo; attacchi per manometri; un riduttore di pressione in uscita fissa.. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees; filtro in acciaio con attacchi e cestello in acciaio inox da 120 mesh; attacchi per manometri portata max 15 m^3/ora PN10; riduttore di pressione con corpo in ottone a 4 elementi e range di portata 3,2-20 m^3/ora. OP1 Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 3. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie; filtro in acciaio con attacchi in linea F cestello a rete con chiusura a vite con rubinetto per spurgo; attacchi per manometri; un riduttore di pressione in uscita fissa.. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees; filtro in acciaio con attacchi e cestello in acciaio inox da 120 mesh; attacchi per manometri portata max 15 m^3/ora PN10; riduttore di pressione con corpo in ottone a 4 elementi e range di portata 3,2-20 m^3/ora. RM2 Valvola elettro-meccanica di lega bronzo generico; geometria: a due vie; funzione: regolazione flusso acqua; dimensione ["] = 3. Componenti: lastra, membrana buna. Incluso: regolatore di flusso SPECIFICHE TECNICHE: chiusura lenta RM2 Filtro a cartuccia di lega ferrosa acciaio generico; diametro (Ø) ["] = 3. Componenti: corpo, cartuccia, rubinetto generico, attacco manometro RM2 Riduttore di pressione di lega rame ottone; diametro (Ø) ["] = 3; portata [m^3/h] = 3,2 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: corpo in lega rame ottone F a 4 elementi azione diretta; pressione in uscita fissa LV1 Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa02.I9766.Sb001.0000.-	OPERA: Filtro di lega ferrosa acciaio generico; impiego: irrigazione; Diametro ["] = 1½. Incluso: Saracinesca di parzializzazione; raccorderie per collegamento alla tubazione di alimentazione. Attacchi in linea paridiametro F cestellato a rete in acciaio inox da 120 mesh chiusura a vite con rubinetto per spurgo e attacchi per manometri. LAVORO: Posa. Incluso: prove di tenuta idraulica per collaudo finale. OP1 Filtro di lega ferrosa acciaio generico; impiego: irrigazione; Diametro ["] = 1½. Incluso: Saracinesca di parzializzazione; raccorderie per collegamento alla tubazione di alimentazione. Attacchi in linea paridiametro F cestellato a rete in acciaio inox da 120 mesh chiusura a vite con rubinetto per spurgo e attacchi per manometri. RM2 Filtro a cartuccia di lega ferrosa acciaio generico; diametro (Ø) ["] = 1½. Componenti: corpo, cartuccia, rubinetto generico, attacco manometro RM2 Valvola saracinesca per parzializzazione di metallo generico; impiego: filtro in acciaio diametro ["] = 1½ LV1 Posa. Incluso: prove di tenuta idraulica per collaudo finale.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9766.Sb001.0000.-	OPERA: Filtro di lega ferrosa acciaio generico; impiego: irrigazione; Diametro ["] = 1½. Incluso: Saracinesca di parzializzazione; raccorderie per collegamento alla tubazione di alimentazione. Attacchi in linea paridiametro F cestellato a rete in acciaio inox da 120 mesh chiusura a vite con rubinetto per spurgo e attacchi per manometri. LAVORO: Posa. Incluso: prove di tenuta idraulica per collaudo finale. OP1 Filtro di lega ferrosa acciaio generico; impiego: irrigazione; Diametro ["] = 1½. Incluso: Saracinesca di parzializzazione; raccorderie per collegamento alla tubazione di alimentazione. Attacchi in linea paridiametro F cestellato a rete in acciaio inox da 120 mesh chiusura a vite con rubinetto per spurgo e attacchi per manometri. RM2 Filtro a cartuccia di lega ferrosa acciaio generico; diametro (Ø) ["] = 1½. Componenti: corpo, cartuccia, rubinetto generico, attacco manometro RM2 Valvola saracinesca per parzializzazione di metallo generico; impiego: filtro in acciaio diametro ["] = 1½ LV1 Posa. Incluso: prove di tenuta idraulica per collaudo finale.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9766.Sb001.0005.-	OPERA: Filtro di lega ferrosa acciaio generico; impiego: irrigazione; Diametro ["] = 2. Incluso: Saracinesca di parzializzazione; raccorderie per collegamento alla tubazione di alimentazione. Attacchi in linea paridiametro F cestellato a rete in acciaio inox da 120 mesh chiusura a vite con rubinetto per spurgo e attacchi per manometri. LAVORO: Posa. Incluso: prove di tenuta idraulica per collaudo finale. OP1 Filtro di lega ferrosa acciaio generico; impiego: irrigazione; Diametro ["] = 2. Incluso: Saracinesca di parzializzazione; raccorderie per collegamento alla tubazione di alimentazione. Attacchi in linea paridiametro F cestellato a rete in acciaio inox da 120 mesh chiusura a vite con rubinetto per spurgo e attacchi per manometri. RM2 Filtro a cartuccia di lega ferrosa acciaio generico; diametro (Ø) ["] = 2. Componenti: corpo, cartuccia, rubinetto generico, attacco manometro RM2 Valvola saracinesca per parzializzazione di metallo generico; impiego: filtro in acciaio diametro ["] = 2 LV1 Posa. Incluso: prove di tenuta idraulica per collaudo finale.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9766.Sb001.0005.-	OPERA: Filtro di lega ferrosa acciaio generico; impiego: irrigazione; Diametro ["] = 2. Incluso: Saracinesca di parzializzazione; raccorderie per collegamento alla tubazione di alimentazione. Attacchi in linea paridiametro F cestellato a rete in acciaio inox da 120 mesh chiusura a vite con rubinetto per spurgo e attacchi per manometri. LAVORO: Posa. Incluso: prove di tenuta idraulica per collaudo finale. OP1 Filtro di lega ferrosa acciaio generico; impiego: irrigazione; Diametro ["] = 2. Incluso: Saracinesca di parzializzazione; raccorderie per collegamento alla tubazione di alimentazione. Attacchi in linea paridiametro F cestellato a rete in acciaio inox da 120 mesh chiusura a vite con rubinetto per spurgo e attacchi per manometri. RM2 Filtro a cartuccia di lega ferrosa acciaio generico; diametro (Ø) ["] = 2. Componenti: corpo, cartuccia, rubinetto generico, attacco manometro RM2 Valvola saracinesca per parzializzazione di metallo generico; impiego: filtro in acciaio diametro ["] = 2 LV1 Posa. Incluso: prove di tenuta idraulica per collaudo finale.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa02.I9766.Sb001.0010.-	OPERA: Filtro di lega ferrosa acciaio generico; impiego: irrigazione; Diametro ["] = 3. Incluso: Saracinesca di parzializzazione; raccorderie per collegamento alla tubazione di alimentazione. Attacchi in linea paridiametro F cestellato a rete in acciaio inox da 120 mesh chiusura a vite con rubinetto per spurgo e attacchi per manometri. LAVORO: Posa. Incluso: prove di tenuta idraulica per collaudo finale. OP1 Filtro di lega ferrosa acciaio generico; impiego: irrigazione; Diametro ["] = 3. Incluso: Saracinesca di parzializzazione; raccorderie per collegamento alla tubazione di alimentazione. Attacchi in linea paridiametro F cestellato a rete in acciaio inox da 120 mesh chiusura a vite con rubinetto per spurgo e attacchi per manometri. RM2 Filtro a cartuccia di lega ferrosa acciaio generico; diametro (Ø) ["] = 3. Componenti: corpo, cartuccia, rubinetto generico, attacco manometro RM2 Valvola saracinesca per parzializzazione di metallo generico; impiego: filtro in acciaio diametro ["] = 3 LV1 Posa. Incluso: prove di tenuta idraulica per collaudo finale.	LOM251.OC.EEA.Pa02.I9766.Sb001.0010.-	OPERA: Filtro di lega ferrosa acciaio generico; impiego: irrigazione; Diametro ["] = 3. Incluso: Saracinesca di parzializzazione; raccorderie per collegamento alla tubazione di alimentazione. Attacchi in linea paridiametro F cestellato a rete in acciaio inox da 120 mesh chiusura a vite con rubinetto per spurgo e attacchi per manometri. LAVORO: Posa. Incluso: prove di tenuta idraulica per collaudo finale. OP1 Filtro di lega ferrosa acciaio generico; impiego: irrigazione; Diametro ["] = 3. Incluso: Saracinesca di parzializzazione; raccorderie per collegamento alla tubazione di alimentazione. Attacchi in linea paridiametro F cestellato a rete in acciaio inox da 120 mesh chiusura a vite con rubinetto per spurgo e attacchi per manometri. RM2 Filtro a cartuccia di lega ferrosa acciaio generico; diametro (Ø) ["] = 3. Componenti: corpo, cartuccia, rubinetto generico, attacco manometro RM2 Valvola saracinesca per parzializzazione di metallo generico; impiego: filtro in acciaio diametro ["] = 3 LV1 Posa. Incluso: prove di tenuta idraulica per collaudo finale.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.A6415.J0001.0020.-	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C16/20 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianti a prestazione garantita. OP1 Sottofondazione di conglomerato cementizio; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C16/20 | consistenza [classe] = S4. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianti a prestazione garantita. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C16/20 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Formazione.	LOM251.OC.EEA.Pa04.A6415.J0001.0020.-	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C16/20 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianti a prestazione garantita. OP1 Sottofondazione di conglomerato cementizio; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C16/20 | consistenza [classe] = S4. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianti a prestazione garantita. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C16/20 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Formazione.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.A6415.J0001.0025.-	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C20/25 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianti a prestazione garantita. OP1 Sottofondazione di conglomerato cementizio; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C20/25 | consistenza [classe] = S4. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianti a prestazione garantita. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Formazione.	LOM251.OC.EEA.Pa04.A6415.J0001.0025.-	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C20/25 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianti a prestazione garantita. OP1 Sottofondazione di conglomerato cementizio; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C20/25 | consistenza [classe] = S4. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianti a prestazione garantita. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Formazione.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.A6420.J0001.0000.-	OPERA: Sottomurazione di conglomerato cementizio; funzione: formazione di cordoli; impiego: strati di murature | sottostrutture. Escluso: additivo antiritiro. LAVORO: Formazione. Incluso: trasporto e getto in conglomerato cementizio. Escluso: scavo; demolizioni vecchie murature; cuciture tra muratura e cordoli; casseforme; armatura metallica; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: cordoli passanti, sottostanti e/o in aderenza alla vecchia fondazione; quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. Esecuzione a tratti alternati; a tutto spessore o a fasi successive; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Sottomurazione di conglomerato cementizio; funzione: formazione di cordoli; impiego: strati di murature | sottostrutture. Escluso: additivo antiritiro. SPECIFICHE TECNICHE: cordoli passanti, sottostanti e/o in aderenza alla vecchia fondazione; quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Formazione. Incluso: trasporto e getto in conglomerato cementizio. Escluso: scavo; demolizioni vecchie murature; cuciture tra muratura e cordoli; casseforme; armatura metallica; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: esecuzione a tratti alternati; a tutto spessore o a fasi successive; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.c) RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa04.A6420.J0001.0000.-	OPERA: Sottomurazione di conglomerato cementizio; funzione: formazione di cordoli; impiego: strati di murature | sottostrutture. Escluso: additivo antiritiro. LAVORO: Formazione. Incluso: trasporto e getto in conglomerato cementizio. Escluso: scavo; demolizioni vecchie murature; cuciture tra muratura e cordoli; casseforme; armatura metallica; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: cordoli passanti, sottostanti e/o in aderenza alla vecchia fondazione; quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. Esecuzione a tratti alternati; a tutto spessore o a fasi successive; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Sottomurazione di conglomerato cementizio; funzione: formazione di cordoli; impiego: strati di murature | sottostrutture. Escluso: additivo antiritiro. SPECIFICHE TECNICHE: cordoli passanti, sottostanti e/o in aderenza alla vecchia fondazione; quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Formazione. Incluso: trasporto e getto in conglomerato cementizio. Escluso: scavo; demolizioni vecchie murature; cuciture tra muratura e cordoli; casseforme; armatura metallica; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: esecuzione a tratti alternati; a tutto spessore o a fasi successive; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.c) RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa04.A6420.J0001.0005.-	OPERA: Sottomurazione di conglomerato cementizio; funzione: formazione di cordoli; impiego: strati di murature | sottostrutture. Escluso: additivo antiritiro. LAVORO: Formazione. Incluso: trasporto e getto in conglomerato cementizio. Escluso: scavo; demolizioni vecchie murature; cuciture tra muratura e cordoli; casseforme; armatura metallica; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: cordoli passanti, sottostanti e/o in aderenza alla vecchia fondazione; quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. Esecuzione a tratti alternati; a tutto spessore o a fasi successive; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Sottomurazione di conglomerato cementizio; funzione: formazione di cordoli; impiego: strati di murature | sottostrutture. Escluso: additivo antiritiro. SPECIFICHE TECNICHE: cordoli passanti, sottostanti e/o in aderenza alla vecchia fondazione; quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Formazione. Incluso: trasporto e getto in conglomerato cementizio. Escluso: scavo; demolizioni vecchie murature; cuciture tra muratura e cordoli; casseforme; armatura metallica; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: esecuzione a tratti alternati; a tutto spessore o a fasi successive; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.c) RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa04.A6420.J0001.0005.-	OPERA: Sottomurazione di conglomerato cementizio; funzione: formazione di cordoli; impiego: strati di murature | sottostrutture. Escluso: additivo antiritiro. LAVORO: Formazione. Incluso: trasporto e getto in conglomerato cementizio. Escluso: scavo; demolizioni vecchie murature; cuciture tra muratura e cordoli; casseforme; armatura metallica; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: cordoli passanti, sottostanti e/o in aderenza alla vecchia fondazione; quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. Esecuzione a tratti alternati; a tutto spessore o a fasi successive; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Sottomurazione di conglomerato cementizio; funzione: formazione di cordoli; impiego: strati di murature | sottostrutture. Escluso: additivo antiritiro. SPECIFICHE TECNICHE: cordoli passanti, sottostanti e/o in aderenza alla vecchia fondazione; quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Formazione. Incluso: trasporto e getto in conglomerato cementizio. Escluso: scavo; demolizioni vecchie murature; cuciture tra muratura e cordoli; casseforme; armatura metallica; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: esecuzione a tratti alternati; a tutto spessore o a fasi successive; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.c) RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.B1200.J0001.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, selciatone di conglomerato cementizio; impiego: esterno | piano di scorrimento acque; resistenza caratteristica cubica a compressione (Rck) [classe] = 20. Incluso: rinforzi in ferro. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico/manuale. SPECIFICHE TECNICHE: pietre reperite in loco. Ferro in ragione [kg/m^2] = 70; spezzoni di ancoraggio inghisati in roccia (ove necessario); distanza spezzoni [mm] = 50 lungo il perimetro orizzontale di aderenza mentre distanza [mm] = 20 nelle restanti parti. OP1 Strato di pavimentazione, selciatone di conglomerato cementizio; impiego: esterno | piano di scorrimento acque; resistenza caratteristica cubica a compressione (Rck) [classe] = 20. Incluso: rinforzi in ferro. SPECIFICHE TECNICHE: pietre reperite in loco. RM2 Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos RM2 Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m^3] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava RM2 Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento LV1 Formazione con mezzo meccanico/manuale. SPECIFICHE TECNICHE: ferro in ragione [kg/m^2] = 70; spezzoni di ancoraggio inghisati in roccia (ove necessario); distanza spezzoni [mm] = 50 lungo il perimetro orizzontale di aderenza mentre distanza [mm] = 20 nelle restanti parti. RT2 Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.00.1040.b) RT2 Teleferica frontale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale; lunghezza fune portante [m] = 400÷600; portata utile [t] ≥ 2. Incluso: ogni elemento necessario all'installazione e realizzazione di controventature a terra per l'ancoraggio (es.: paranchi, taglie, ...) per ogni estremo dell'impianto, carrello autotraslante radiocomandato, radiocomando. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.20.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: tipo blonden/blondin, n° controventature [-] ≥4, n° radiocomandi [-] ≥ 2. RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT2 Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 500. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.c) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	LOM251.OC.EEA.Pa04.B1200.J0001.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, selciatone di conglomerato cementizio; impiego: esterno | piano di scorrimento acque; resistenza caratteristica cubica a compressione (Rck) [classe] = 20. Incluso: rinforzi in ferro. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico/manuale. SPECIFICHE TECNICHE: pietre reperite in loco. Ferro in ragione [kg/m^2] = 70; spezzoni di ancoraggio inghisati in roccia (ove necessario); distanza spezzoni [mm] = 50 lungo il perimetro orizzontale di aderenza mentre distanza [mm] = 20 nelle restanti parti. OP1 Strato di pavimentazione, selciatone di conglomerato cementizio; impiego: esterno | piano di scorrimento acque; resistenza caratteristica cubica a compressione (Rck) [classe] = 20. Incluso: rinforzi in ferro. SPECIFICHE TECNICHE: pietre reperite in loco. RM2 Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos RM2 Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m^3] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava RM2 Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento LV1 Formazione con mezzo meccanico/manuale. SPECIFICHE TECNICHE: ferro in ragione [kg/m^2] = 70; spezzoni di ancoraggio inghisati in roccia (ove necessario); distanza spezzoni [mm] = 50 lungo il perimetro orizzontale di aderenza mentre distanza [mm] = 20 nelle restanti parti. RT2 Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.00.1040.b) RT2 Teleferica frontale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale; lunghezza fune portante [m] = 400÷600; portata utile [t] ≥ 2. Incluso: ogni elemento necessario all'installazione e realizzazione di controventature a terra per l'ancoraggio (es.: paranchi, taglie, ...) per ogni estremo dell'impianto, carrello autotraslante radiocomandato, radiocomando. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.20.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: tipo blonden/blondin, n° controventature [-] ≥4, n° radiocomandi [-] ≥ 2. RT2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT2 Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 500. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.c) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.C0910.G0000.0005.a	OPERA: Strato di sottofondo di cemento generico; funzione: protezione manti impermeabili; spessore [cm] = 2,5 ÷ 3. Incluso: mastice bituminoso | rete metallica. LAVORO: Formazione. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: strato di sottofondo armato con rete metallica. Superficie tirata a frattazzo fine. OP1 Strato di sottofondo di cemento generico; funzione: protezione manti impermeabili; spessore [cm] = 2,5 ÷ 3. Incluso: mastice bituminoso | rete metallica. SPECIFICHE TECNICHE: strato di sottofondo armato con rete metallica. RM2 Malta premiscelata di riempimento; funzione: antiritiro | asciugatura veloce; impiego: massetti | pavimentazioni; tempo di asciugatura [gg] = 5; densità [kg/m^3] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti idraulici speciali RM2 Rete di metallo generico; impiego: stato di sottofondo | cappa; peso per unità di superficie [kg/m^2] = 0,4 OC2 OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. LV1 Formazione. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: superficie tirata a frattazzo fine.	LOM251.OC.EEA.Pa04.C0910.G0000.0005.a	OPERA: Strato di sottofondo di cemento generico; funzione: protezione manti impermeabili; spessore [cm] = 2,5 ÷ 3. Incluso: mastice bituminoso | rete metallica. LAVORO: Formazione. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: strato di sottofondo armato con rete metallica. Superficie tirata a frattazzo fine. OP1 Strato di sottofondo di cemento generico; funzione: protezione manti impermeabili; spessore [cm] = 2,5 ÷ 3. Incluso: mastice bituminoso | rete metallica. SPECIFICHE TECNICHE: strato di sottofondo armato con rete metallica. RM2 Malta premiscelata di riempimento; funzione: antiritiro | asciugatura veloce; impiego: massetti | pavimentazioni; tempo di asciugatura [gg] = 5; densità [kg/m^3] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti idraulici speciali RM2 Rete di metallo generico; impiego: stato di sottofondo | cappa; peso per unità di superficie [kg/m^2] = 0,4 OC2 OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. LV1 Formazione. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: superficie tirata a frattazzo fine.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.C0910.G0000.0005.b	OPERA: Strato di sottofondo di cemento generico; funzione: protezione manti impermeabili; spessore [cm] = 2,5 ÷ 3. Incluso: mastice bituminoso | rete metallica. LAVORO: Formazione. Incluso: sigillatura | spolvero di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: strato di sottofondo armato con rete metallica. Superficie lisciata a cazzuola. OP1 Strato di sottofondo di cemento generico; funzione: protezione manti impermeabili; spessore [cm] = 2,5 ÷ 3. Incluso: mastice bituminoso | rete metallica. SPECIFICHE TECNICHE: strato di sottofondo armato con rete metallica. RM2 Malta premiscelata di riempimento; funzione: antiritiro | asciugatura veloce; impiego: massetti | pavimentazioni; tempo di asciugatura [gg] = 5; densità [kg/m^3] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti idraulici speciali RM2 Rete di metallo generico; impiego: stato di sottofondo | cappa; peso per unità di superficie [kg/m^2] = 0,4 OC2 OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. LV1 Formazione. Incluso: sigillatura | spolvero di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: superficie lisciata a cazzuola.	LOM251.OC.EEA.Pa04.C0910.G0000.0005.b	OPERA: Strato di sottofondo di cemento generico; funzione: protezione manti impermeabili; spessore [cm] = 2,5 ÷ 3. Incluso: mastice bituminoso | rete metallica. LAVORO: Formazione. Incluso: sigillatura | spolvero di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: strato di sottofondo armato con rete metallica. Superficie lisciata a cazzuola. OP1 Strato di sottofondo di cemento generico; funzione: protezione manti impermeabili; spessore [cm] = 2,5 ÷ 3. Incluso: mastice bituminoso | rete metallica. SPECIFICHE TECNICHE: strato di sottofondo armato con rete metallica. RM2 Malta premiscelata di riempimento; funzione: antiritiro | asciugatura veloce; impiego: massetti | pavimentazioni; tempo di asciugatura [gg] = 5; densità [kg/m^3] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti idraulici speciali RM2 Rete di metallo generico; impiego: stato di sottofondo | cappa; peso per unità di superficie [kg/m^2] = 0,4 OC2 OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. LV1 Formazione. Incluso: sigillatura | spolvero di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: superficie lisciata a cazzuola.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa04.C1505.D0000.0000.-	OPERA: Strato di vespaio, aerato con casseri di plastica generico; spessore tot [cm] = 26 ÷ 33 | altezza cassero [cm] = 15 ÷ 20. Incluso: cassero a perdere; conglomerato cementizio. Escluso: armatura in ferro; (eventuali) bordi di contenimento. LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera (sottofondo, riempimento, soletta). SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di sottofondo [cm] = 8 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C16/20; spessore soletta superiore [cm] = 3 ÷ 5 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C25/30. OP1 Strato di vespaio, aerato con casseri di plastica generico; spessore tot [cm] = 26 ÷ 33 | altezza cassero [cm] = 15 ÷ 20. Incluso: cassero a perdere; conglomerato cementizio. Escluso: armatura in ferro; (eventuali) bordi di contenimento. SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di sottofondo [cm] = 8 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C16/20; spessore soletta superiore [cm] = 3 ÷ 5 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C25/30. RM2 Cassero a perdere modulo di plastica generico; funzione: autoportante; impiego: vespai aerati; altezza [cm] = 15 ÷ 20 OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OC2 OPERA: Strato di sottofondo, alleggerito di conglomerato cementizio; funzione: fonoassorbente | termoisolante; spessore [cm] = 8. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo; quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera (sottofondo, riempimento, soletta).	LOM251.OC.EEA.Pa04.C1505.D0000.0000.-	OPERA: Strato di vespaio, aerato con casseri di plastica generico; spessore tot [cm] = 26 ÷ 33 | altezza cassero [cm] = 15 ÷ 20. Incluso: cassero a perdere; conglomerato cementizio. Escluso: armatura in ferro; (eventuali) bordi di contenimento. LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera (sottofondo, riempimento, soletta). SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di sottofondo [cm] = 8 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C16/20; spessore soletta superiore [cm] = 3 ÷ 5 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C25/30. OP1 Strato di vespaio, aerato con casseri di plastica generico; spessore tot [cm] = 26 ÷ 33 | altezza cassero [cm] = 15 ÷ 20. Incluso: cassero a perdere; conglomerato cementizio. Escluso: armatura in ferro; (eventuali) bordi di contenimento. SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di sottofondo [cm] = 8 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C16/20; spessore soletta superiore [cm] = 3 ÷ 5 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C25/30. RM2 Cassero a perdere modulo di plastica generico; funzione: autoportante; impiego: vespai aerati; altezza [cm] = 15 ÷ 20 OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OC2 OPERA: Strato di sottofondo, alleggerito di conglomerato cementizio; funzione: fonoassorbente | termoisolante; spessore [cm] = 8. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo; quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera (sottofondo, riempimento, soletta).	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.C1505.D0000.0005.a	OPERA: Strato di vespaio, aerato con casseri di plastica generico; spessore tot [cm] = 36 ÷ 43 | altezza cassero [cm] = 25 ÷ 30. Incluso: cassero a perdere; conglomerato cementizio. Escluso: armatura in ferro; (eventuali) bordi di contenimento. LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera (sottofondo, riempimento, soletta). SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di sottofondo [cm] = 8 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C16/20; spessore soletta superiore [cm] = 3 ÷ 5 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C25/30. OP1 Strato di vespaio, aerato con casseri di plastica generico; spessore tot [cm] = 36 ÷ 43 | altezza cassero [cm] = 25 ÷ 30. Incluso: cassero a perdere; conglomerato cementizio. Escluso: armatura in ferro; (eventuali) bordi di contenimento. SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di sottofondo [cm] = 8 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C16/20; spessore soletta superiore [cm] = 3 ÷ 5 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C25/30. RM2 Cassero a perdere modulo di plastica generico; funzione: autoportante; impiego: vespai aerati; altezza [cm] = 25 ÷ 30 OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OC2 OPERA: Strato di sottofondo, alleggerito di conglomerato cementizio; funzione: fonoassorbente | termoisolante; spessore [cm] = 8. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo; quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera (sottofondo, riempimento, soletta).	LOM251.OC.EEA.Pa04.C1505.D0000.0005.a	OPERA: Strato di vespaio, aerato con casseri di plastica generico; spessore tot [cm] = 36 ÷ 43 | altezza cassero [cm] = 25 ÷ 30. Incluso: cassero a perdere; conglomerato cementizio. Escluso: armatura in ferro; (eventuali) bordi di contenimento. LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera (sottofondo, riempimento, soletta). SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di sottofondo [cm] = 8 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C16/20; spessore soletta superiore [cm] = 3 ÷ 5 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C25/30. OP1 Strato di vespaio, aerato con casseri di plastica generico; spessore tot [cm] = 36 ÷ 43 | altezza cassero [cm] = 25 ÷ 30. Incluso: cassero a perdere; conglomerato cementizio. Escluso: armatura in ferro; (eventuali) bordi di contenimento. SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di sottofondo [cm] = 8 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C16/20; spessore soletta superiore [cm] = 3 ÷ 5 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C25/30. RM2 Cassero a perdere modulo di plastica generico; funzione: autoportante; impiego: vespai aerati; altezza [cm] = 25 ÷ 30 OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OC2 OPERA: Strato di sottofondo, alleggerito di conglomerato cementizio; funzione: fonoassorbente | termoisolante; spessore [cm] = 8. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo; quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera (sottofondo, riempimento, soletta).	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.C1505.D0000.0005.b	OPERA: Strato di vespaio, aerato con casseri di plastica generico; spessore tot [cm] = 51 ÷ 53 | altezza cassero [cm] = 40. Incluso: cassero a perdere; conglomerato cementizio. Escluso: armatura in ferro; (eventuali) bordi di contenimento. LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera (sottofondo, riempimento, soletta). SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di sottofondo [cm] = 8 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C16/20; spessore soletta superiore [cm] = 3 ÷ 5 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C25/30. OP1 Strato di vespaio, aerato con casseri di plastica generico; spessore tot [cm] = 51 ÷ 53 | altezza cassero [cm] = 40. Incluso: cassero a perdere; conglomerato cementizio. Escluso: armatura in ferro; (eventuali) bordi di contenimento. SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di sottofondo [cm] = 8 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C16/20; spessore soletta superiore [cm] = 3 ÷ 5 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C25/30. RM2 Cassero a perdere modulo di plastica generico; funzione: autoportante; impiego: vespai aerati; altezza [cm] = 40 OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OC2 OPERA: Strato di sottofondo, alleggerito di conglomerato cementizio; funzione: fonoassorbente | termoisolante; spessore [cm] = 8. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo; quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera (sottofondo, riempimento, soletta).	LOM251.OC.EEA.Pa04.C1505.D0000.0005.b	OPERA: Strato di vespaio, aerato con casseri di plastica generico; spessore tot [cm] = 51 ÷ 53 | altezza cassero [cm] = 40. Incluso: cassero a perdere; conglomerato cementizio. Escluso: armatura in ferro; (eventuali) bordi di contenimento. LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera (sottofondo, riempimento, soletta). SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di sottofondo [cm] = 8 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C16/20; spessore soletta superiore [cm] = 3 ÷ 5 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C25/30. OP1 Strato di vespaio, aerato con casseri di plastica generico; spessore tot [cm] = 51 ÷ 53 | altezza cassero [cm] = 40. Incluso: cassero a perdere; conglomerato cementizio. Escluso: armatura in ferro; (eventuali) bordi di contenimento. SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di sottofondo [cm] = 8 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C16/20; spessore soletta superiore [cm] = 3 ÷ 5 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C25/30. RM2 Cassero a perdere modulo di plastica generico; funzione: autoportante; impiego: vespai aerati; altezza [cm] = 40 OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OC2 OPERA: Strato di sottofondo, alleggerito di conglomerato cementizio; funzione: fonoassorbente | termoisolante; spessore [cm] = 8. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo; quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera (sottofondo, riempimento, soletta).	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa04.C1505.D0000.0005.c	OPERA: Strato di vespaio, aerato con casseri di plastica generico; spessore tot [cm] = 63 ÷ 65 | altezza cassero [cm] = 50. Incluso: cassero a perdere; conglomerato cementizio. Escluso: armatura in ferro; (eventuali) bordi di contenimento. LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera (sottofondo, riempimento, soletta). SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di sottofondo [cm] = 8 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C16/20; spessore soletta superiore [cm] = 3 ÷ 5 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C25/30. OP1 Strato di vespaio, aerato con casseri di plastica generico; spessore tot [cm] = 63 ÷ 65 | altezza cassero [cm] = 50. Incluso: cassero a perdere; conglomerato cementizio. Escluso: armatura in ferro; (eventuali) bordi di contenimento. SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di sottofondo [cm] = 8 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C16/20; spessore soletta superiore [cm] = 3 ÷ 5 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C25/30. RM2 Cassero a perdere modulo di plastica generico; funzione: autoportante; impiego: vespai aerati; altezza [cm] = 50 OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OC2 OPERA: Strato di sottofondo, alleggerito di conglomerato cementizio; funzione: fonoassorbente | termoisolante; spessore [cm] = 8. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo; quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera (sottofondo, riempimento, soletta).	LOM251.OC.EEA.Pa04.C1505.D0000.0005.c	OPERA: Strato di vespaio, aerato con casseri di plastica generico; spessore tot [cm] = 63 ÷ 65 | altezza cassero [cm] = 50. Incluso: cassero a perdere; conglomerato cementizio. Escluso: armatura in ferro; (eventuali) bordi di contenimento. LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera (sottofondo, riempimento, soletta). SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di sottofondo [cm] = 8 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C16/20; spessore soletta superiore [cm] = 3 ÷ 5 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C25/30. OP1 Strato di vespaio, aerato con casseri di plastica generico; spessore tot [cm] = 63 ÷ 65 | altezza cassero [cm] = 50. Incluso: cassero a perdere; conglomerato cementizio. Escluso: armatura in ferro; (eventuali) bordi di contenimento. SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di sottofondo [cm] = 8 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C16/20; spessore soletta superiore [cm] = 3 ÷ 5 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C25/30. RM2 Cassero a perdere modulo di plastica generico; funzione: autoportante; impiego: vespai aerati; altezza [cm] = 50 OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OC2 OPERA: Strato di sottofondo, alleggerito di conglomerato cementizio; funzione: fonoassorbente | termoisolante; spessore [cm] = 8. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo; quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera (sottofondo, riempimento, soletta).	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.C1505.D0000.0005.d	OPERA: Strato di vespaio, aerato con casseri di plastica generico; spessore tot [cm] = 73 ÷ 75 | altezza cassero [cm] = 60. Incluso: cassero a perdere; conglomerato cementizio. Escluso: armatura in ferro; (eventuali) bordi di contenimento. LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera (sottofondo, riempimento, soletta). SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di sottofondo [cm] = 8 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C16/20; spessore soletta superiore [cm] = 3 ÷ 5 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C25/30. OP1 Strato di vespaio, aerato con casseri di plastica generico; spessore tot [cm] = 73 ÷ 75 | altezza cassero [cm] = 60. Incluso: cassero a perdere; conglomerato cementizio. Escluso: armatura in ferro; (eventuali) bordi di contenimento. SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di sottofondo [cm] = 8 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C16/20; spessore soletta superiore [cm] = 3 ÷ 5 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C25/30. RM2 Cassero a perdere modulo di plastica generico; funzione: autoportante; impiego: vespai aerati; altezza [cm] = 60 OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OC2 OPERA: Strato di sottofondo, alleggerito di conglomerato cementizio; funzione: fonoassorbente | termoisolante; spessore [cm] = 8. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo; quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera (sottofondo, riempimento, soletta).	LOM251.OC.EEA.Pa04.C1505.D0000.0005.d	OPERA: Strato di vespaio, aerato con casseri di plastica generico; spessore tot [cm] = 73 ÷ 75 | altezza cassero [cm] = 60. Incluso: cassero a perdere; conglomerato cementizio. Escluso: armatura in ferro; (eventuali) bordi di contenimento. LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera (sottofondo, riempimento, soletta). SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di sottofondo [cm] = 8 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C16/20; spessore soletta superiore [cm] = 3 ÷ 5 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C25/30. OP1 Strato di vespaio, aerato con casseri di plastica generico; spessore tot [cm] = 73 ÷ 75 | altezza cassero [cm] = 60. Incluso: cassero a perdere; conglomerato cementizio. Escluso: armatura in ferro; (eventuali) bordi di contenimento. SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di sottofondo [cm] = 8 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C16/20; spessore soletta superiore [cm] = 3 ÷ 5 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C25/30. RM2 Cassero a perdere modulo di plastica generico; funzione: autoportante; impiego: vespai aerati; altezza [cm] = 60 OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OC2 OPERA: Strato di sottofondo, alleggerito di conglomerato cementizio; funzione: fonoassorbente | termoisolante; spessore [cm] = 8. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo; quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera (sottofondo, riempimento, soletta).	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.C1505.D0000.0005.e	OPERA: Strato di vespaio, aerato con casseri di plastica generico; spessore tot [cm] = 83 ÷ 85 | altezza cassero [cm] = 70. Incluso: cassero a perdere; conglomerato cementizio. Escluso: armatura in ferro; (eventuali) bordi di contenimento. LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera (sottofondo, riempimento, soletta). SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di sottofondo [cm] = 8 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C16/20; spessore soletta superiore [cm] = 3 ÷ 5 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C25/30. OP1 Strato di vespaio, aerato con casseri di plastica generico; spessore tot [cm] = 83 ÷ 85 | altezza cassero [cm] = 70. Incluso: cassero a perdere; conglomerato cementizio. Escluso: armatura in ferro; (eventuali) bordi di contenimento. SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di sottofondo [cm] = 8 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C16/20; spessore soletta superiore [cm] = 3 ÷ 5 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C25/30. RM2 Cassero a perdere modulo di plastica generico; funzione: autoportante; impiego: vespai aerati; altezza [cm] = 70 OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OC2 OPERA: Strato di sottofondo, alleggerito di conglomerato cementizio; funzione: fonoassorbente | termoisolante; spessore [cm] = 8. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo; quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera (sottofondo, riempimento, soletta).	LOM251.OC.EEA.Pa04.C1505.D0000.0005.e	OPERA: Strato di vespaio, aerato con casseri di plastica generico; spessore tot [cm] = 83 ÷ 85 | altezza cassero [cm] = 70. Incluso: cassero a perdere; conglomerato cementizio. Escluso: armatura in ferro; (eventuali) bordi di contenimento. LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera (sottofondo, riempimento, soletta). SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di sottofondo [cm] = 8 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C16/20; spessore soletta superiore [cm] = 3 ÷ 5 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C25/30. OP1 Strato di vespaio, aerato con casseri di plastica generico; spessore tot [cm] = 83 ÷ 85 | altezza cassero [cm] = 70. Incluso: cassero a perdere; conglomerato cementizio. Escluso: armatura in ferro; (eventuali) bordi di contenimento. SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di sottofondo [cm] = 8 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C16/20; spessore soletta superiore [cm] = 3 ÷ 5 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C25/30. RM2 Cassero a perdere modulo di plastica generico; funzione: autoportante; impiego: vespai aerati; altezza [cm] = 70 OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OC2 OPERA: Strato di sottofondo, alleggerito di conglomerato cementizio; funzione: fonoassorbente | termoisolante; spessore [cm] = 8. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo; quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera (sottofondo, riempimento, soletta).	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa04.C1505.Zb031.0000.-	OPERA: Strato di vespaio, aerato di materiale mix laterizio-cemento; impiego: solai di copertura. Incluso: tavelloni forati; conglomerato cementizio. Escluso: armatura (rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Escluso: realizzazione sottostante struttura (muretti). SPECIFICHE TECNICHE: formato tavelloni [cm] = 100x25x6; spessore soletta [cm] = 5 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Posa tavelloni con interasse [cm] = 100. OP1 Strato di vespaio, aerato di materiale mix laterizio-cemento; impiego: solai di copertura. Incluso: tavelloni forati; conglomerato cementizio. Escluso: armatura (rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: formato tavelloni [cm] = 100x25x6; spessore soletta [cm] = 5 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. RM2 Tavella forata di ceramica terracotta/laterizio; impiego: vespai aerati | solai di copertura; lato x [cm] = 60 ÷ 100 | lato y [cm] = 25 | lato z [cm] = 6; conducibilità termica a secco (λ) [W/mK] = 0,34; foratura [%] = 45 ÷ 55 PO2 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m^3] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R. OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Escluso: realizzazione sottostante struttura (muretti). SPECIFICHE TECNICHE: posa tavelloni con interasse [cm] = 100.	LOM251.OC.EEA.Pa04.C1505.Zb031.0000.-	OPERA: Strato di vespaio, aerato di materiale mix laterizio-cemento; impiego: solai di copertura. Incluso: tavelloni forati; conglomerato cementizio. Escluso: armatura (rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Escluso: realizzazione sottostante struttura (muretti). SPECIFICHE TECNICHE: formato tavelloni [cm] = 100x25x6; spessore soletta [cm] = 5 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Posa tavelloni con interasse [cm] = 100. OP1 Strato di vespaio, aerato di materiale mix laterizio-cemento; impiego: solai di copertura. Incluso: tavelloni forati; conglomerato cementizio. Escluso: armatura (rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: formato tavelloni [cm] = 100x25x6; spessore soletta [cm] = 5 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. RM2 Tavella forata di ceramica terracotta/laterizio; impiego: vespai aerati | solai di copertura; lato x [cm] = 60 ÷ 100 | lato y [cm] = 25 | lato z [cm] = 6; conducibilità termica a secco (λ) [W/mK] = 0,34; foratura [%] = 45 ÷ 55 PO2 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m^3] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R. OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Escluso: realizzazione sottostante struttura (muretti). SPECIFICHE TECNICHE: posa tavelloni con interasse [cm] = 100.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0000.a	OPERA: Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 10 | spessore lamiera [mm] = 7/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. OP1 Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 10 | spessore lamiera [mm] = 7/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Lamiera grecata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: collaborante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: da completare con getto di conglomerato cementizio RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. LP2 OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0000.a	OPERA: Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 10 | spessore lamiera [mm] = 7/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. OP1 Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 10 | spessore lamiera [mm] = 7/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Lamiera grecata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: collaborante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: da completare con getto di conglomerato cementizio RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. LP2 OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0000.b	OPERA: Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 10 | spessore lamiera [mm] = 8/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. OP1 Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 10 | spessore lamiera [mm] = 8/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Lamiera grecata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: collaborante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: da completare con getto di conglomerato cementizio RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. LP2 OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0000.b	OPERA: Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 10 | spessore lamiera [mm] = 8/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. OP1 Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 10 | spessore lamiera [mm] = 8/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Lamiera grecata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: collaborante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: da completare con getto di conglomerato cementizio RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. LP2 OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0000.c	OPERA: Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 10 | spessore lamiera [mm] = 10/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. OP1 Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 10 | spessore lamiera [mm] = 10/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Lamiera grecata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: collaborante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: da completare con getto di conglomerato cementizio RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. LP2 OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0000.c	OPERA: Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 10 | spessore lamiera [mm] = 10/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. OP1 Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 10 | spessore lamiera [mm] = 10/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Lamiera grecata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: collaborante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: da completare con getto di conglomerato cementizio RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. LP2 OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0000.d	OPERA: Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 10 | spessore lamiera [mm] = 12/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. OP1 Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 10 | spessore lamiera [mm] = 12/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Lamiera grecata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: collaborante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: da completare con getto di conglomerato cementizio RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. LP2 OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0000.d	OPERA: Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 10 | spessore lamiera [mm] = 12/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. OP1 Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 10 | spessore lamiera [mm] = 12/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Lamiera grecata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: collaborante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: da completare con getto di conglomerato cementizio RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. LP2 OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0000.e	OPERA: Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 12 | spessore lamiera [mm] = 7/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. OP1 Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 12 | spessore lamiera [mm] = 7/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Lamiera grecata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: collaborante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: da completare con getto di conglomerato cementizio RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. LP2 OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0000.e	OPERA: Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 12 | spessore lamiera [mm] = 7/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. OP1 Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 12 | spessore lamiera [mm] = 7/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Lamiera grecata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: collaborante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: da completare con getto di conglomerato cementizio RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. LP2 OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0000.f	OPERA: Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 12 | spessore lamiera [mm] = 8/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. OP1 Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 12 | spessore lamiera [mm] = 8/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Lamiera grecata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: collaborante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: da completare con getto di conglomerato cementizio RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. LP2 OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0000.f	OPERA: Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 12 | spessore lamiera [mm] = 8/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. OP1 Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 12 | spessore lamiera [mm] = 8/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Lamiera grecata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: collaborante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: da completare con getto di conglomerato cementizio RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. LP2 OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0000.g	OPERA: Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 12 | spessore lamiera [mm] = 10/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. OP1 Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 12 | spessore lamiera [mm] = 10/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Lamiera grecata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: collaborante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: da completare con getto di conglomerato cementizio RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. LP2 OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0000.g	OPERA: Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 12 | spessore lamiera [mm] = 10/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. OP1 Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 12 | spessore lamiera [mm] = 10/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Lamiera grecata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: collaborante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: da completare con getto di conglomerato cementizio RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. LP2 OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0000.h	OPERA: Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 12 | spessore lamiera [mm] = 12/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. OP1 Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 12 | spessore lamiera [mm] = 12/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Lamiera grecata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: collaborante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: da completare con getto di conglomerato cementizio RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. LP2 OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0000.h	OPERA: Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 12 | spessore lamiera [mm] = 12/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. OP1 Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 12 | spessore lamiera [mm] = 12/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Lamiera grecata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: collaborante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: da completare con getto di conglomerato cementizio RM2 Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. LP2 OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0005.-	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 17. Incluso: monoblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 12; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 17. Incluso: monoblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 12; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. LP2 OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0005.-	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 17. Incluso: monoblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 12; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 17. Incluso: monoblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 12; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. LP2 OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0010.-	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 21. Incluso: monoblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 16; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 21. Incluso: monoblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 16; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 16 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. LP2 OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0010.-	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 21. Incluso: monoblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 16; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 21. Incluso: monoblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 16; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 16 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. LP2 OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0015.-	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 23. Incluso: monoblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 18; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 23. Incluso: monoblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 18; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 18 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. LP2 OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0015.-	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 23. Incluso: monoblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 18; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 23. Incluso: monoblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 18; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 18 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. LP2 OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0020.-	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 25. Incluso: monoblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 20; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 25. Incluso: monoblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 20; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. LP2 OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0020.-	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 25. Incluso: monoblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 20; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 25. Incluso: monoblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 20; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. LP2 OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0025.-	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 27. Incluso: monoblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 22; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 27. Incluso: monoblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 22; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 22 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. LP2 OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0025.-	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 27. Incluso: monoblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 22; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 27. Incluso: monoblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 22; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 22 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. LP2 OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0030.-	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 29. Incluso: monoblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 24; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 29. Incluso: monoblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 24; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 24 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. LP2 OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0030.-	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 29. Incluso: monoblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 24; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 29. Incluso: monoblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 24; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 24 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. LP2 OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0035.-	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 33. Incluso: biblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: biblocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 12+16; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 33. Incluso: biblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: biblocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 12+16; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento RM2 Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 16 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0035.-	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 33. Incluso: biblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: biblocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 12+16; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 33. Incluso: biblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: biblocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 12+16; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento RM2 Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 16 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0040.-	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 37. Incluso: biblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: biblocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 16+16; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 37. Incluso: biblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: biblocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 16+16; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 16 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento RM2 Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 16 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0040.-	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 37. Incluso: biblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: biblocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 16+16; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 37. Incluso: biblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: biblocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 16+16; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 16 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento RM2 Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 16 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0045.-	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 41. Incluso: biblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: biblocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 20+16; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 41. Incluso: biblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: biblocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 20+16; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento RM2 Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 16 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0045.-	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 41. Incluso: biblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: biblocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 20+16; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 41. Incluso: biblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: biblocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 20+16; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento RM2 Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 16 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0050.-	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature incrociate; spessore tot [cm] = 33. Incluso: blocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: altezza blocchi [cm] = 28; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature incrociate; spessore tot [cm] = 33. Incluso: blocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: altezza blocchi [cm] = 28; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai in latero-cemento | solai a travetti; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 38 | lato z [cm] = 28 OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. LP2 OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0050.-	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature incrociate; spessore tot [cm] = 33. Incluso: blocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: altezza blocchi [cm] = 28; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature incrociate; spessore tot [cm] = 33. Incluso: blocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: altezza blocchi [cm] = 28; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai in latero-cemento | solai a travetti; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 38 | lato z [cm] = 28 OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. LP2 OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0055.-	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature incrociate; spessore tot [cm] = 33. Incluso: blocchi in laterizio; conglomerato cementizio; travetto a traliccio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; casseri e puntelli (in corrispondenza nervature trasversali). Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: altezza blocchi [cm] = 28; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature incrociate; spessore tot [cm] = 33. Incluso: blocchi in laterizio; conglomerato cementizio; travetto a traliccio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: altezza blocchi [cm] = 28; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai in latero-cemento | solai a travetti; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 38 | lato z [cm] = 28 RM2 Travetto prefabbricato di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a traliccio; funzione: armatura; impiego: solai. Incluso: suola in cotto RM2 Segato tavole da ponte di legno naturale abete; impiego: ponteggio; spessore [mm] = 40 ÷ 50 OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera; casseri e puntelli (in corrispondenza nervature trasversali). Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LP2 OPERA STRUMENTALE: Banchinaggio di legno naturale generico; funzione: rompitratta; impiego: solai prefabbricati. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0055.-	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature incrociate; spessore tot [cm] = 33. Incluso: blocchi in laterizio; conglomerato cementizio; travetto a traliccio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; casseri e puntelli (in corrispondenza nervature trasversali). Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: altezza blocchi [cm] = 28; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature incrociate; spessore tot [cm] = 33. Incluso: blocchi in laterizio; conglomerato cementizio; travetto a traliccio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: altezza blocchi [cm] = 28; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai in latero-cemento | solai a travetti; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 38 | lato z [cm] = 28 RM2 Travetto prefabbricato di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a traliccio; funzione: armatura; impiego: solai. Incluso: suola in cotto RM2 Segato tavole da ponte di legno naturale abete; impiego: ponteggio; spessore [mm] = 40 ÷ 50 OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera; casseri e puntelli (in corrispondenza nervature trasversali). Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LP2 OPERA STRUMENTALE: Banchinaggio di legno naturale generico; funzione: rompitratta; impiego: solai prefabbricati. LAVORO: Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0060.-	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature incrociate; spessore tot [cm] = 37. Incluso: blocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: altezza blocchi [cm] = 32; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature incrociate; spessore tot [cm] = 37. Incluso: blocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: altezza blocchi [cm] = 32; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai in latero-cemento | solai a travetti; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 38 | lato z [cm] = 32 OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. LP2 OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0060.-	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature incrociate; spessore tot [cm] = 37. Incluso: blocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: altezza blocchi [cm] = 32; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature incrociate; spessore tot [cm] = 37. Incluso: blocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: altezza blocchi [cm] = 32; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai in latero-cemento | solai a travetti; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 38 | lato z [cm] = 32 OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. LP2 OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0065.-	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature incrociate; spessore tot [cm] = 37. Incluso: blocchi in laterizio; conglomerato cementizio; travetto a traliccio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; casseri e puntelli (in corrispondenza nervature trasversali). Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: altezza blocchi [cm] = 32; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature incrociate; spessore tot [cm] = 37. Incluso: blocchi in laterizio; conglomerato cementizio; travetto a traliccio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: altezza blocchi [cm] = 32; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai in latero-cemento | solai a travetti; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 38 | lato z [cm] = 32 RM2 Travetto prefabbricato di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a traliccio; funzione: armatura; impiego: solai. Incluso: suola in cotto RM2 Segato tavole da ponte di legno naturale abete; impiego: ponteggio; spessore [mm] = 40 ÷ 50 OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera; casseri e puntelli (in corrispondenza nervature trasversali). Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LP2 OPERA STRUMENTALE: Banchinaggio di legno naturale generico; funzione: rompitratta; impiego: solai prefabbricati. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0065.-	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature incrociate; spessore tot [cm] = 37. Incluso: blocchi in laterizio; conglomerato cementizio; travetto a traliccio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; casseri e puntelli (in corrispondenza nervature trasversali). Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: altezza blocchi [cm] = 32; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature incrociate; spessore tot [cm] = 37. Incluso: blocchi in laterizio; conglomerato cementizio; travetto a traliccio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: altezza blocchi [cm] = 32; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai in latero-cemento | solai a travetti; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 38 | lato z [cm] = 32 RM2 Travetto prefabbricato di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a traliccio; funzione: armatura; impiego: solai. Incluso: suola in cotto RM2 Segato tavole da ponte di legno naturale abete; impiego: ponteggio; spessore [mm] = 40 ÷ 50 OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera; casseri e puntelli (in corrispondenza nervature trasversali). Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LP2 OPERA STRUMENTALE: Banchinaggio di legno naturale generico; funzione: rompitratta; impiego: solai prefabbricati. LAVORO: Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0070.-	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature incrociate; spessore tot [cm] = 41. Incluso: blocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: altezza blocchi [cm] = 36; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature incrociate; spessore tot [cm] = 41. Incluso: blocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: altezza blocchi [cm] = 36; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai in latero-cemento | solai a travetti; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 38 | lato z [cm] = 36 OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. LP2 OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0070.-	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature incrociate; spessore tot [cm] = 41. Incluso: blocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: altezza blocchi [cm] = 36; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature incrociate; spessore tot [cm] = 41. Incluso: blocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: altezza blocchi [cm] = 36; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai in latero-cemento | solai a travetti; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 38 | lato z [cm] = 36 OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. LP2 OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0075.-	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature incrociate; spessore tot [cm] = 41. Incluso: blocchi in laterizio; conglomerato cementizio; travetto a traliccio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; casseri e puntelli (in corrispondenza nervature trasversali). Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: altezza blocchi [cm] = 36; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature incrociate; spessore tot [cm] = 41. Incluso: blocchi in laterizio; conglomerato cementizio; travetto a traliccio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: altezza blocchi [cm] = 36; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai in latero-cemento | solai a travetti; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 38 | lato z [cm] = 36 RM2 Travetto prefabbricato di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a traliccio; funzione: armatura; impiego: solai. Incluso: suola in cotto RM2 Segato tavole da ponte di legno naturale abete; impiego: ponteggio; spessore [mm] = 40 ÷ 50 OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera; casseri e puntelli (in corrispondenza nervature trasversali). Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LP2 OPERA STRUMENTALE: Banchinaggio di legno naturale generico; funzione: rompitratta; impiego: solai prefabbricati. LAVORO: Posa.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0075.-	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature incrociate; spessore tot [cm] = 41. Incluso: blocchi in laterizio; conglomerato cementizio; travetto a traliccio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; casseri e puntelli (in corrispondenza nervature trasversali). Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: altezza blocchi [cm] = 36; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature incrociate; spessore tot [cm] = 41. Incluso: blocchi in laterizio; conglomerato cementizio; travetto a traliccio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: altezza blocchi [cm] = 36; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai in latero-cemento | solai a travetti; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 38 | lato z [cm] = 36 RM2 Travetto prefabbricato di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a traliccio; funzione: armatura; impiego: solai. Incluso: suola in cotto RM2 Segato tavole da ponte di legno naturale abete; impiego: ponteggio; spessore [mm] = 40 ÷ 50 OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera; casseri e puntelli (in corrispondenza nervature trasversali). Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LP2 OPERA STRUMENTALE: Banchinaggio di legno naturale generico; funzione: rompitratta; impiego: solai prefabbricati. LAVORO: Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0080.-	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 26. Incluso: lastre predalles prefabbricate; blocchi di alleggerimento; conglomerato cementizio; travetto a traliccio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: larghezza lastre predalles in conglomerato cementizio armato [cm] = 80 ÷ 120; altezza blocchi di alleggerimento in laterizio [cm] = 20; spessore soletta [cm] = 6; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C32/40; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 26. Incluso: lastre predalles prefabbricate; blocchi di alleggerimento; conglomerato cementizio; travetto a traliccio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: larghezza lastre predalles in conglomerato cementizio armato [cm] = 80 ÷ 120; altezza blocchi di alleggerimento in laterizio [cm] = 20; spessore soletta [cm] = 6; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C32/40; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Lastra predalles prefabbricata armata di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: solai a struttura mista; larghezza [cm] = 80 ÷ 120; resistenza a compressione [classe] = C32/40. Componenti: lastra prefabbricata armata, blocco forato. Incluso: blocchi di alleggerimento in laterizio RM2 Travetto prefabbricato di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a traliccio; funzione: armatura; impiego: solai. Incluso: suola in cotto RM2 Segato tavole da ponte di legno naturale abete; impiego: ponteggio; spessore [mm] = 40 ÷ 50 OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai; spessore [cm] = 6. Incluso: ferro di armatura e ripartizione; nervature trasversali di ripartizione. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane;	LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0080.-	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 26. Incluso: lastre predalles prefabbricate; blocchi di alleggerimento; conglomerato cementizio; travetto a traliccio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: larghezza lastre predalles in conglomerato cementizio armato [cm] = 80 ÷ 120; altezza blocchi di alleggerimento in laterizio [cm] = 20; spessore soletta [cm] = 6; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C32/40; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 26. Incluso: lastre predalles prefabbricate; blocchi di alleggerimento; conglomerato cementizio; travetto a traliccio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: larghezza lastre predalles in conglomerato cementizio armato [cm] = 80 ÷ 120; altezza blocchi di alleggerimento in laterizio [cm] = 20; spessore soletta [cm] = 6; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C32/40; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Lastra predalles prefabbricata armata di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: solai a struttura mista; larghezza [cm] = 80 ÷ 120; resistenza a compressione [classe] = C32/40. Componenti: lastra prefabbricata armata, blocco forato. Incluso: blocchi di alleggerimento in laterizio RM2 Travetto prefabbricato di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a traliccio; funzione: armatura; impiego: solai. Incluso: suola in cotto RM2 Segato tavole da ponte di legno naturale abete; impiego: ponteggio; spessore [mm] = 40 ÷ 50 OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai; spessore [cm] = 6. Incluso: ferro di armatura e ripartizione; nervature trasversali di ripartizione. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane;	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0085.-	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano; spessore tot [cm] = 17. Incluso: blocchi in laterizio; travetti prefabbricati a traliccio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 12; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano; spessore tot [cm] = 17. Incluso: blocchi in laterizio; travetti prefabbricati a traliccio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 12; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento RM2 Travetto prefabbricato di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a traliccio; funzione: armatura; impiego: solai. Incluso: suola in cotto OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0085.-	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano; spessore tot [cm] = 17. Incluso: blocchi in laterizio; travetti prefabbricati a traliccio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 12; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano; spessore tot [cm] = 17. Incluso: blocchi in laterizio; travetti prefabbricati a traliccio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 12; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento RM2 Travetto prefabbricato di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a traliccio; funzione: armatura; impiego: solai. Incluso: suola in cotto OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0090.-	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano; spessore tot [cm] = 21. Incluso: blocchi in laterizio; travetti prefabbricati a traliccio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 16; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano; spessore tot [cm] = 21. Incluso: blocchi in laterizio; travetti prefabbricati a traliccio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 16; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 16 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento RM2 Travetto prefabbricato di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a traliccio; funzione: armatura; impiego: solai. Incluso: suola in cotto OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0090.-	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano; spessore tot [cm] = 21. Incluso: blocchi in laterizio; travetti prefabbricati a traliccio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 16; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano; spessore tot [cm] = 21. Incluso: blocchi in laterizio; travetti prefabbricati a traliccio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 16; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 16 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento RM2 Travetto prefabbricato di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a traliccio; funzione: armatura; impiego: solai. Incluso: suola in cotto OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0095.-	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano; spessore tot [cm] = 23. Incluso: blocchi in laterizio; travetti prefabbricati a traliccio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 18; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano; spessore tot [cm] = 23. Incluso: blocchi in laterizio; travetti prefabbricati a traliccio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 18; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 18 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento RM2 Travetto prefabbricato di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a traliccio; funzione: armatura; impiego: solai. Incluso: suola in cotto OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0095.-	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano; spessore tot [cm] = 23. Incluso: blocchi in laterizio; travetti prefabbricati a traliccio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 18; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano; spessore tot [cm] = 23. Incluso: blocchi in laterizio; travetti prefabbricati a traliccio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 18; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 18 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento RM2 Travetto prefabbricato di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a traliccio; funzione: armatura; impiego: solai. Incluso: suola in cotto OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0100.-	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano; spessore tot [cm] = 25. Incluso: blocchi in laterizio; travetti prefabbricati a traliccio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 20; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano; spessore tot [cm] = 25. Incluso: blocchi in laterizio; travetti prefabbricati a traliccio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 20; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento RM2 Travetto prefabbricato di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a traliccio; funzione: armatura; impiego: solai. Incluso: suola in cotto OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0100.-	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano; spessore tot [cm] = 25. Incluso: blocchi in laterizio; travetti prefabbricati a traliccio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 20; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano; spessore tot [cm] = 25. Incluso: blocchi in laterizio; travetti prefabbricati a traliccio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 20; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento RM2 Travetto prefabbricato di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a traliccio; funzione: armatura; impiego: solai. Incluso: suola in cotto OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0105.-	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano; spessore tot [cm] = 27. Incluso: blocchi in laterizio; travetti prefabbricati a traliccio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 22; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano; spessore tot [cm] = 27. Incluso: blocchi in laterizio; travetti prefabbricati a traliccio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 22; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 22 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento RM2 Travetto prefabbricato di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a traliccio; funzione: armatura; impiego: solai. Incluso: suola in cotto OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0105.-	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano; spessore tot [cm] = 27. Incluso: blocchi in laterizio; travetti prefabbricati a traliccio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 22; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano; spessore tot [cm] = 27. Incluso: blocchi in laterizio; travetti prefabbricati a traliccio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 22; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 22 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento RM2 Travetto prefabbricato di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a traliccio; funzione: armatura; impiego: solai. Incluso: suola in cotto OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0110.-	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano; spessore tot [cm] = 29. Incluso: blocchi in laterizio; travetti prefabbricati a traliccio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 24; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano; spessore tot [cm] = 29. Incluso: blocchi in laterizio; travetti prefabbricati a traliccio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 24; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 24 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento RM2 Travetto prefabbricato di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a traliccio; funzione: armatura; impiego: solai. Incluso: suola in cotto OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0110.-	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano; spessore tot [cm] = 29. Incluso: blocchi in laterizio; travetti prefabbricati a traliccio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 24; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano; spessore tot [cm] = 29. Incluso: blocchi in laterizio; travetti prefabbricati a traliccio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 24; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 24 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento RM2 Travetto prefabbricato di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a traliccio; funzione: armatura; impiego: solai. Incluso: suola in cotto OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0115.-	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; spessore tot [cm] = 17. Incluso: blocchi in laterizio; travetti monotrave in cemento armato precompresso; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 12; spessore soletta [cm] = 5; sezione travetti [cm] = 9x12; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; spessore tot [cm] = 17. Incluso: blocchi in laterizio; travetti monotrave in cemento armato precompresso; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 12; spessore soletta [cm] = 5; sezione travetti [cm] = 9x12; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento RM2 Travetto prefabbricato di conglomerato cementizio precompresso; funzione: armatura; impiego: solai con luce [m] ≤ 4; lato x [cm] = 9 | lato y [cm] = 12 OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0115.-	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; spessore tot [cm] = 17. Incluso: blocchi in laterizio; travetti monotrave in cemento armato precompresso; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 12; spessore soletta [cm] = 5; sezione travetti [cm] = 9x12; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; spessore tot [cm] = 17. Incluso: blocchi in laterizio; travetti monotrave in cemento armato precompresso; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 12; spessore soletta [cm] = 5; sezione travetti [cm] = 9x12; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento RM2 Travetto prefabbricato di conglomerato cementizio precompresso; funzione: armatura; impiego: solai con luce [m] ≤ 4; lato x [cm] = 9 | lato y [cm] = 12 OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0120.-	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; spessore tot [cm] = 21. Incluso: blocchi in laterizio; travetti monotrave in cemento armato precompresso; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 16; spessore soletta [cm] = 5; sezione travetti [cm] = 9x12; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; spessore tot [cm] = 21. Incluso: blocchi in laterizio; travetti monotrave in cemento armato precompresso; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 16; spessore soletta [cm] = 5; sezione travetti [cm] = 9x12; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 16 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento RM2 Travetto prefabbricato di conglomerato cementizio precompresso; funzione: armatura; impiego: solai con luce [m] ≤ 4; lato x [cm] = 9 | lato y [cm] = 12 OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0120.-	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; spessore tot [cm] = 21. Incluso: blocchi in laterizio; travetti monotrave in cemento armato precompresso; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 16; spessore soletta [cm] = 5; sezione travetti [cm] = 9x12; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; spessore tot [cm] = 21. Incluso: blocchi in laterizio; travetti monotrave in cemento armato precompresso; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 16; spessore soletta [cm] = 5; sezione travetti [cm] = 9x12; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 16 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento RM2 Travetto prefabbricato di conglomerato cementizio precompresso; funzione: armatura; impiego: solai con luce [m] ≤ 4; lato x [cm] = 9 | lato y [cm] = 12 OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0125.-	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; spessore tot [cm] = 23. Incluso: blocchi in laterizio; travetti monotrave in cemento armato precompresso; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 18; spessore soletta [cm] = 5; sezione travetti [cm] = 9x12; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; spessore tot [cm] = 23. Incluso: blocchi in laterizio; travetti monotrave in cemento armato precompresso; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 18; spessore soletta [cm] = 5; sezione travetti [cm] = 9x12; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 18 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento RM2 Travetto prefabbricato di conglomerato cementizio precompresso; funzione: armatura; impiego: solai con luce [m] ≤ 4; lato x [cm] = 9 | lato y [cm] = 12 OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0125.-	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; spessore tot [cm] = 23. Incluso: blocchi in laterizio; travetti monotrave in cemento armato precompresso; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 18; spessore soletta [cm] = 5; sezione travetti [cm] = 9x12; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; spessore tot [cm] = 23. Incluso: blocchi in laterizio; travetti monotrave in cemento armato precompresso; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 18; spessore soletta [cm] = 5; sezione travetti [cm] = 9x12; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 18 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento RM2 Travetto prefabbricato di conglomerato cementizio precompresso; funzione: armatura; impiego: solai con luce [m] ≤ 4; lato x [cm] = 9 | lato y [cm] = 12 OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0130.-	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; spessore tot [cm] = 25. Incluso: blocchi in laterizio; travetti monotrave in cemento armato precompresso; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 20; spessore soletta [cm] = 5; sezione travetti [cm] = 9x12; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; spessore tot [cm] = 25. Incluso: blocchi in laterizio; travetti monotrave in cemento armato precompresso; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 20; spessore soletta [cm] = 5; sezione travetti [cm] = 9x12; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento RM2 Travetto prefabbricato di conglomerato cementizio precompresso; funzione: armatura; impiego: solai con luce [m] ≤ 4; lato x [cm] = 9 | lato y [cm] = 12 OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0130.-	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; spessore tot [cm] = 25. Incluso: blocchi in laterizio; travetti monotrave in cemento armato precompresso; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 20; spessore soletta [cm] = 5; sezione travetti [cm] = 9x12; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; spessore tot [cm] = 25. Incluso: blocchi in laterizio; travetti monotrave in cemento armato precompresso; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 20; spessore soletta [cm] = 5; sezione travetti [cm] = 9x12; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento RM2 Travetto prefabbricato di conglomerato cementizio precompresso; funzione: armatura; impiego: solai con luce [m] ≤ 4; lato x [cm] = 9 | lato y [cm] = 12 OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0135.-	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; spessore tot [cm] = 27. Incluso: blocchi in laterizio; travetti monotrave in cemento armato precompresso; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 22; spessore soletta [cm] = 5; sezione travetti [cm] = 9x12; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; spessore tot [cm] = 27. Incluso: blocchi in laterizio; travetti monotrave in cemento armato precompresso; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 22; spessore soletta [cm] = 5; sezione travetti [cm] = 9x12; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 22 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento RM2 Travetto prefabbricato di conglomerato cementizio precompresso; funzione: armatura; impiego: solai con luce [m] ≤ 4; lato x [cm] = 9 | lato y [cm] = 12 OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0135.-	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; spessore tot [cm] = 27. Incluso: blocchi in laterizio; travetti monotrave in cemento armato precompresso; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 22; spessore soletta [cm] = 5; sezione travetti [cm] = 9x12; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; spessore tot [cm] = 27. Incluso: blocchi in laterizio; travetti monotrave in cemento armato precompresso; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 22; spessore soletta [cm] = 5; sezione travetti [cm] = 9x12; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 22 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento RM2 Travetto prefabbricato di conglomerato cementizio precompresso; funzione: armatura; impiego: solai con luce [m] ≤ 4; lato x [cm] = 9 | lato y [cm] = 12 OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb032.0000.-	OPERA: Solaio, con lastre predalles di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); spessore tot [cm] = 20. Incluso: lastre prefabbricate; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastra in conglomerato cementizio armato [cm] = 5; spessore lastra in polistirolo espanso [cm] = 10; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. OP1 Solaio, con lastre predalles di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); spessore tot [cm] = 20. Incluso: lastre prefabbricate; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastra in conglomerato cementizio armato [cm] = 5; spessore lastra in polistirolo espanso [cm] = 10; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Lastra predalles prefabbricata armata di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 15. Componenti: lastra armata, lastra SPECIFICHE TECNICHE: armata con rete metallica elettrosaldata e con tralicci in acciaio tondo OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. LP2 OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb032.0000.-	OPERA: Solaio, con lastre predalles di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); spessore tot [cm] = 20. Incluso: lastre prefabbricate; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastra in conglomerato cementizio armato [cm] = 5; spessore lastra in polistirolo espanso [cm] = 10; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. OP1 Solaio, con lastre predalles di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); spessore tot [cm] = 20. Incluso: lastre prefabbricate; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastra in conglomerato cementizio armato [cm] = 5; spessore lastra in polistirolo espanso [cm] = 10; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Lastra predalles prefabbricata armata di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 15. Componenti: lastra armata, lastra SPECIFICHE TECNICHE: armata con rete metallica elettrosaldata e con tralicci in acciaio tondo OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. LP2 OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb032.0005.-	OPERA: Solaio, con lastre predalles di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); spessore tot [cm] = 22. Incluso: lastre prefabbricate; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastra in conglomerato cementizio armato [cm] = 5; spessore lastra in polistirolo espanso [cm] = 12; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. OP1 Solaio, con lastre predalles di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); spessore tot [cm] = 22. Incluso: lastre prefabbricate; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastra in conglomerato cementizio armato [cm] = 5; spessore lastra in polistirolo espanso [cm] = 12; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Lastra predalles prefabbricata armata di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 17. Componenti: lastra armata, lastra SPECIFICHE TECNICHE: armata con rete metallica elettrosaldata e con tralicci in acciaio tondo OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. LP2 OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb032.0005.-	OPERA: Solaio, con lastre predalles di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); spessore tot [cm] = 22. Incluso: lastre prefabbricate; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastra in conglomerato cementizio armato [cm] = 5; spessore lastra in polistirolo espanso [cm] = 12; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. OP1 Solaio, con lastre predalles di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); spessore tot [cm] = 22. Incluso: lastre prefabbricate; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastra in conglomerato cementizio armato [cm] = 5; spessore lastra in polistirolo espanso [cm] = 12; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Lastra predalles prefabbricata armata di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 17. Componenti: lastra armata, lastra SPECIFICHE TECNICHE: armata con rete metallica elettrosaldata e con tralicci in acciaio tondo OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. LP2 OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb032.0010.-	OPERA: Solaio, con lastre predalles di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); spessore tot [cm] = 24. Incluso: lastre prefabbricate; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastra in conglomerato cementizio armato [cm] = 5; spessore lastra in polistirolo espanso [cm] = 14; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. OP1 Solaio, con lastre predalles di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); spessore tot [cm] = 24. Incluso: lastre prefabbricate; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastra in conglomerato cementizio armato [cm] = 5; spessore lastra in polistirolo espanso [cm] = 14; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Lastra predalles prefabbricata armata di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 19. Componenti: lastra armata, lastra SPECIFICHE TECNICHE: armata con rete metallica elettrosaldata e con tralicci in acciaio tondo OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. LP2 OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb032.0010.-	OPERA: Solaio, con lastre predalles di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); spessore tot [cm] = 24. Incluso: lastre prefabbricate; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastra in conglomerato cementizio armato [cm] = 5; spessore lastra in polistirolo espanso [cm] = 14; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. OP1 Solaio, con lastre predalles di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); spessore tot [cm] = 24. Incluso: lastre prefabbricate; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastra in conglomerato cementizio armato [cm] = 5; spessore lastra in polistirolo espanso [cm] = 14; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Lastra predalles prefabbricata armata di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 19. Componenti: lastra armata, lastra SPECIFICHE TECNICHE: armata con rete metallica elettrosaldata e con tralicci in acciaio tondo OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. LP2 OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb032.0015.-	OPERA: Solaio, con lastre predalles di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); spessore tot [cm] = 26. Incluso: lastre prefabbricate; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastra in conglomerato cementizio armato [cm] = 5; spessore lastra in polistirolo espanso [cm] = 16; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. OP1 Solaio, con lastre predalles di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); spessore tot [cm] = 26. Incluso: lastre prefabbricate; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastra in conglomerato cementizio armato [cm] = 5; spessore lastra in polistirolo espanso [cm] = 16; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Lastra predalles prefabbricata armata di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 21. Componenti: lastra armata, lastra SPECIFICHE TECNICHE: armata con rete metallica elettrosaldata e con tralicci in acciaio tondo OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. LP2 OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb032.0015.-	OPERA: Solaio, con lastre predalles di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); spessore tot [cm] = 26. Incluso: lastre prefabbricate; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastra in conglomerato cementizio armato [cm] = 5; spessore lastra in polistirolo espanso [cm] = 16; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. OP1 Solaio, con lastre predalles di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); spessore tot [cm] = 26. Incluso: lastre prefabbricate; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastra in conglomerato cementizio armato [cm] = 5; spessore lastra in polistirolo espanso [cm] = 16; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Lastra predalles prefabbricata armata di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 21. Componenti: lastra armata, lastra SPECIFICHE TECNICHE: armata con rete metallica elettrosaldata e con tralicci in acciaio tondo OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. LP2 OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb032.0020.-	OPERA: Solaio, con lastre predalles di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); spessore tot [cm] = 28. Incluso: lastre prefabbricate; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastra in conglomerato cementizio armato [cm] = 5; spessore lastra in polistirolo espanso [cm] = 18; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. OP1 Solaio, con lastre predalles di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); spessore tot [cm] = 28. Incluso: lastre prefabbricate; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastra in conglomerato cementizio armato [cm] = 5; spessore lastra in polistirolo espanso [cm] = 18; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Lastra predalles prefabbricata armata di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 23. Componenti: lastra armata, lastra SPECIFICHE TECNICHE: armata con rete metallica elettrosaldata e con tralicci in acciaio tondo OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. LP2 OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb032.0020.-	OPERA: Solaio, con lastre predalles di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); spessore tot [cm] = 28. Incluso: lastre prefabbricate; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastra in conglomerato cementizio armato [cm] = 5; spessore lastra in polistirolo espanso [cm] = 18; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. OP1 Solaio, con lastre predalles di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); spessore tot [cm] = 28. Incluso: lastre prefabbricate; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastra in conglomerato cementizio armato [cm] = 5; spessore lastra in polistirolo espanso [cm] = 18; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Lastra predalles prefabbricata armata di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 23. Componenti: lastra armata, lastra SPECIFICHE TECNICHE: armata con rete metallica elettrosaldata e con tralicci in acciaio tondo OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. LP2 OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb032.0025.-	OPERA: Solaio, con lastre predalles di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); spessore tot [cm] = 30. Incluso: lastre prefabbricate; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastra in conglomerato cementizio armato [cm] = 5; spessore lastra in polistirolo espanso [cm] = 20; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. OP1 Solaio, con lastre predalles di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); spessore tot [cm] = 30. Incluso: lastre prefabbricate; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastra in conglomerato cementizio armato [cm] = 5; spessore lastra in polistirolo espanso [cm] = 20; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Lastra predalles prefabbricata armata di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 25. Componenti: lastra armata, lastra SPECIFICHE TECNICHE: armata con rete metallica elettrosaldata e con tralicci in acciaio tondo OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. LP2 OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb032.0025.-	OPERA: Solaio, con lastre predalles di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); spessore tot [cm] = 30. Incluso: lastre prefabbricate; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastra in conglomerato cementizio armato [cm] = 5; spessore lastra in polistirolo espanso [cm] = 20; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. OP1 Solaio, con lastre predalles di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); spessore tot [cm] = 30. Incluso: lastre prefabbricate; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastra in conglomerato cementizio armato [cm] = 5; spessore lastra in polistirolo espanso [cm] = 20; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Lastra predalles prefabbricata armata di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 25. Componenti: lastra armata, lastra SPECIFICHE TECNICHE: armata con rete metallica elettrosaldata e con tralicci in acciaio tondo OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. LP2 OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb032.0030.-	OPERA: Solaio, con lastre predalles di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); spessore tot [cm] = 35. Incluso: lastre prefabbricate; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastra in conglomerato cementizio armato [cm] = 5; spessore lastra in polistirolo espanso [cm] = 25; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. OP1 Solaio, con lastre predalles di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); spessore tot [cm] = 35. Incluso: lastre prefabbricate; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastra in conglomerato cementizio armato [cm] = 5; spessore lastra in polistirolo espanso [cm] = 25; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Lastra predalles prefabbricata armata di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 30. Componenti: lastra armata, lastra SPECIFICHE TECNICHE: armata con rete metallica elettrosaldata e con tralicci in acciaio tondo OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. LP2 OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb032.0030.-	OPERA: Solaio, con lastre predalles di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); spessore tot [cm] = 35. Incluso: lastre prefabbricate; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastra in conglomerato cementizio armato [cm] = 5; spessore lastra in polistirolo espanso [cm] = 25; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. OP1 Solaio, con lastre predalles di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); spessore tot [cm] = 35. Incluso: lastre prefabbricate; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastra in conglomerato cementizio armato [cm] = 5; spessore lastra in polistirolo espanso [cm] = 25; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. RM2 Lastra predalles prefabbricata armata di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 30. Componenti: lastra armata, lastra SPECIFICHE TECNICHE: armata con rete metallica elettrosaldata e con tralicci in acciaio tondo OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. LV1 Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] <= 4,50. LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/mq] ≤ 70. LAVORO: Formazione. LP2 OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.E0207.G0000.0005.a	OPERA: Strato di irrigidimento di cemento generico; funzione: protezione manti impermeabili; spessore [cm] = 2,5 ÷ 3. Incluso: mastice bituminoso. LAVORO: Formazione. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: superficie tirata a frattazzo fine. OP1 Strato di irrigidimento di cemento generico; funzione: protezione manti impermeabili; spessore [cm] = 2,5 ÷ 3. Incluso: mastice bituminoso. RM2 Malta premiscelata di riempimento; funzione: antiritiro | asciugatura veloce; impiego: massetti | pavimentazioni; tempo di asciugatura [gg] = 5; densità [kg/m^3] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti idraulici speciali OC2 OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. LV1 Formazione. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: superficie tirata a frattazzo fine.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E0207.G0000.0005.a	OPERA: Strato di irrigidimento di cemento generico; funzione: protezione manti impermeabili; spessore [cm] = 2,5 ÷ 3. Incluso: mastice bituminoso. LAVORO: Formazione. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: superficie tirata a frattazzo fine. OP1 Strato di irrigidimento di cemento generico; funzione: protezione manti impermeabili; spessore [cm] = 2,5 ÷ 3. Incluso: mastice bituminoso. RM2 Malta premiscelata di riempimento; funzione: antiritiro | asciugatura veloce; impiego: massetti | pavimentazioni; tempo di asciugatura [gg] = 5; densità [kg/m^3] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti idraulici speciali OC2 OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. LV1 Formazione. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: superficie tirata a frattazzo fine.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa04.E0207.G0000.0005.b	OPERA: Strato di irrigidimento di cemento generico; funzione: protezione manti impermeabili; spessore [cm] = 2,5 ÷ 3. Incluso: mastice bituminoso. LAVORO: Formazione. Incluso: sigillatura | spolvero di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: superficie lisciata a cazzuola. OP1 Strato di irrigidimento di cemento generico; funzione: protezione manti impermeabili; spessore [cm] = 2,5 ÷ 3. Incluso: mastice bituminoso. RM2 Malta premiscelata di riempimento; funzione: antiritiro | asciugatura veloce; impiego: massetti | pavimentazioni; tempo di asciugatura [gg] = 5; densità [kg/m^3] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti idraulici speciali OC2 OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. LV1 Formazione. Incluso: sigillatura | spolvero di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: superficie lisciata a cazzuola.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E0207.G0000.0005.b	OPERA: Strato di irrigidimento di cemento generico; funzione: protezione manti impermeabili; spessore [cm] = 2,5 ÷ 3. Incluso: mastice bituminoso. LAVORO: Formazione. Incluso: sigillatura | spolvero di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: superficie lisciata a cazzuola. OP1 Strato di irrigidimento di cemento generico; funzione: protezione manti impermeabili; spessore [cm] = 2,5 ÷ 3. Incluso: mastice bituminoso. RM2 Malta premiscelata di riempimento; funzione: antiritiro | asciugatura veloce; impiego: massetti | pavimentazioni; tempo di asciugatura [gg] = 5; densità [kg/m^3] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti idraulici speciali OC2 OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. LV1 Formazione. Incluso: sigillatura | spolvero di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: superficie lisciata a cazzuola.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.E5705.G0000.0000.a	OPERA: Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro (Ø) [mm] = 85 ÷ 100. LAVORO: Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione. OP1 Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro (Ø) [mm] = 85 ÷ 100. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione. RP2 Trivellatrice cingolata; impiego: micropali | tiranti | fori per iniezioni; diametro di serraggio [mm] = 40 ÷ 200; potenza [kW] = 51,5 | profondità [mm] = 130; peso [t] = 1,25. Incluso: apparato di trivellazione. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: perforazione semovente. RP2 Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.05.1050.a)	LOM251.OC.EEA.Pa04.E5705.G0000.0000.a	OPERA: Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro (Ø) [mm] = 85 ÷ 100. LAVORO: Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione. OP1 Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro (Ø) [mm] = 85 ÷ 100. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione. RP2 Trivellatrice cingolata; impiego: micropali | tiranti | fori per iniezioni; diametro di serraggio [mm] = 40 ÷ 200; potenza [kW] = 51,5 | profondità [mm] = 130; peso [t] = 1,25. Incluso: apparato di trivellazione. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: perforazione semovente. RP2 Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.05.1050.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.E5705.G0000.0000.b	OPERA: Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro (Ø) [mm] = 101 ÷ 125. LAVORO: Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione. OP1 Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro (Ø) [mm] = 101 ÷ 125. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione. RP2 Trivellatrice cingolata; impiego: micropali | tiranti | fori per iniezioni; diametro di serraggio [mm] = 40 ÷ 200; potenza [kW] = 51,5 | profondità [mm] = 130; peso [t] = 1,25. Incluso: apparato di trivellazione. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: perforazione semovente. RP2 Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.05.1050.a)	LOM251.OC.EEA.Pa04.E5705.G0000.0000.b	OPERA: Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro (Ø) [mm] = 101 ÷ 125. LAVORO: Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione. OP1 Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro (Ø) [mm] = 101 ÷ 125. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione. RP2 Trivellatrice cingolata; impiego: micropali | tiranti | fori per iniezioni; diametro di serraggio [mm] = 40 ÷ 200; potenza [kW] = 51,5 | profondità [mm] = 130; peso [t] = 1,25. Incluso: apparato di trivellazione. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: perforazione semovente. RP2 Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.05.1050.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa04.E5705.G0000.0000.c	OPERA: Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro (Ø) [mm] = 126 ÷ 150. LAVORO: Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione. OP1 Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro (Ø) [mm] = 126 ÷ 150. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione. RP2 Trivellatrice cingolata; impiego: micropali | tiranti | fori per iniezioni; diametro di serraggio [mm] = 40 ÷ 200; potenza [kW] = 51,5 | profondità [mm] = 130; peso [t] = 1,25. Incluso: apparato di trivellazione. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: perforazione semovente. RP2 Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.05.1050.a)	LOM251.OC.EEA.Pa04.E5705.G0000.0000.c	OPERA: Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro (Ø) [mm] = 126 ÷ 150. LAVORO: Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione. OP1 Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro (Ø) [mm] = 126 ÷ 150. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione. RP2 Trivellatrice cingolata; impiego: micropali | tiranti | fori per iniezioni; diametro di serraggio [mm] = 40 ÷ 200; potenza [kW] = 51,5 | profondità [mm] = 130; peso [t] = 1,25. Incluso: apparato di trivellazione. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: perforazione semovente. RP2 Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.05.1050.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.E5705.G0000.0000.d	OPERA: Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro (Ø) [mm] = 151 ÷ 175. LAVORO: Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione. OP1 Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro (Ø) [mm] = 151 ÷ 175. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione. RP2 Trivellatrice cingolata; impiego: micropali | tiranti | fori per iniezioni; diametro di serraggio [mm] = 40 ÷ 200; potenza [kW] = 51,5 | profondità [mm] = 130; peso [t] = 1,25. Incluso: apparato di trivellazione. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: perforazione semovente. RP2 Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.05.1050.a)	LOM251.OC.EEA.Pa04.E5705.G0000.0000.d	OPERA: Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro (Ø) [mm] = 151 ÷ 175. LAVORO: Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione. OP1 Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro (Ø) [mm] = 151 ÷ 175. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione. RP2 Trivellatrice cingolata; impiego: micropali | tiranti | fori per iniezioni; diametro di serraggio [mm] = 40 ÷ 200; potenza [kW] = 51,5 | profondità [mm] = 130; peso [t] = 1,25. Incluso: apparato di trivellazione. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: perforazione semovente. RP2 Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.05.1050.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.E5705.G0000.0000.e	OPERA: Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro (Ø) [mm] = 176 ÷ 200. LAVORO: Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione. OP1 Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro (Ø) [mm] = 176 ÷ 200. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione. RP2 Trivellatrice cingolata; impiego: micropali | tiranti | fori per iniezioni; diametro di serraggio [mm] = 40 ÷ 200; potenza [kW] = 51,5 | profondità [mm] = 130; peso [t] = 1,25. Incluso: apparato di trivellazione. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: perforazione semovente. RP2 Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.05.1050.a)	LOM251.OC.EEA.Pa04.E5705.G0000.0000.e	OPERA: Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro (Ø) [mm] = 176 ÷ 200. LAVORO: Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione. OP1 Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro (Ø) [mm] = 176 ÷ 200. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione. RP2 Trivellatrice cingolata; impiego: micropali | tiranti | fori per iniezioni; diametro di serraggio [mm] = 40 ÷ 200; potenza [kW] = 51,5 | profondità [mm] = 130; peso [t] = 1,25. Incluso: apparato di trivellazione. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: perforazione semovente. RP2 Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.05.1050.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa04.E5705.G0000.0000.f	OPERA: Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro (Ø) [mm] = 201 ÷ 225. LAVORO: Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione. OP1 Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro (Ø) [mm] = 201 ÷ 225. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione. RP2 Trivellatrice cingolata; impiego: micropali | tiranti | fori per iniezioni; diametro di serraggio [mm] = 40 ÷ 200; potenza [kW] = 51,5 | profondità [mm] = 130; peso [t] = 1,25. Incluso: apparato di trivellazione. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: perforazione semovente. RP2 Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.05.1050.a)	LOM251.OC.EEA.Pa04.E5705.G0000.0000.f	OPERA: Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro (Ø) [mm] = 201 ÷ 225. LAVORO: Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione. OP1 Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro (Ø) [mm] = 201 ÷ 225. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione. RP2 Trivellatrice cingolata; impiego: micropali | tiranti | fori per iniezioni; diametro di serraggio [mm] = 40 ÷ 200; potenza [kW] = 51,5 | profondità [mm] = 130; peso [t] = 1,25. Incluso: apparato di trivellazione. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: perforazione semovente. RP2 Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.05.1050.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.E5705.G0000.0000.g	OPERA: Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro (Ø) [mm] = 226 ÷ 250. LAVORO: Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione. OP1 Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro (Ø) [mm] = 226 ÷ 250. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione. RP2 Trivellatrice cingolata; impiego: micropali | tiranti | fori per iniezioni; diametro di serraggio [mm] = 40 ÷ 200; potenza [kW] = 51,5 | profondità [mm] = 130; peso [t] = 1,25. Incluso: apparato di trivellazione. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: perforazione semovente. RP2 Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.05.1050.a)	LOM251.OC.EEA.Pa04.E5705.G0000.0000.g	OPERA: Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro (Ø) [mm] = 226 ÷ 250. LAVORO: Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione. OP1 Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro (Ø) [mm] = 226 ÷ 250. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione. RP2 Trivellatrice cingolata; impiego: micropali | tiranti | fori per iniezioni; diametro di serraggio [mm] = 40 ÷ 200; potenza [kW] = 51,5 | profondità [mm] = 130; peso [t] = 1,25. Incluso: apparato di trivellazione. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: perforazione semovente. RP2 Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.05.1050.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.E5710.J0001.0000.-	OPERA: Paratia, armata di conglomerato cementizio; geometria: setti accostati/isolati; spessore [cm] = 50; resistenza a compressione [classe] = C20/25. Escluso: armatura metallica. LAVORO: Formazione. Incluso: preparazione piani di posa; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; tracciamento; scavo con benna mordente bivalve; fanghi bentonitici; demolizione cordoli guida. Escluso: assistenza muraria; carico e trasporto dei materiali di risulta alle discariche autorizzate; prove di carico; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: consumo conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico dello scavo; armatura da conteggiare a parte in base al calcolo dei cementi armati. Getto a tramoggia; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Paratia, armata di conglomerato cementizio; geometria: setti accostati/isolati; spessore [cm] = 50; resistenza a compressione [classe] = C20/25. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: consumo conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico dello scavo; armatura da conteggiare a parte in base al calcolo dei cementi armati. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Formazione. Incluso: preparazione piani di posa; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; tracciamento; scavo con benna mordente bivalve; fanghi bentonitici; demolizione cordoli guida. Escluso: assistenza muraria; carico e trasporto dei materiali di risulta alle discariche autorizzate; prove di carico; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: getto a tramoggia; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c) RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa04.E5710.J0001.0000.-	OPERA: Paratia, armata di conglomerato cementizio; geometria: setti accostati/isolati; spessore [cm] = 50; resistenza a compressione [classe] = C20/25. Escluso: armatura metallica. LAVORO: Formazione. Incluso: preparazione piani di posa; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; tracciamento; scavo con benna mordente bivalve; fanghi bentonitici; demolizione cordoli guida. Escluso: assistenza muraria; carico e trasporto dei materiali di risulta alle discariche autorizzate; prove di carico; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: consumo conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico dello scavo; armatura da conteggiare a parte in base al calcolo dei cementi armati. Getto a tramoggia; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Paratia, armata di conglomerato cementizio; geometria: setti accostati/isolati; spessore [cm] = 50; resistenza a compressione [classe] = C20/25. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: consumo conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico dello scavo; armatura da conteggiare a parte in base al calcolo dei cementi armati. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Formazione. Incluso: preparazione piani di posa; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; tracciamento; scavo con benna mordente bivalve; fanghi bentonitici; demolizione cordoli guida. Escluso: assistenza muraria; carico e trasporto dei materiali di risulta alle discariche autorizzate; prove di carico; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: getto a tramoggia; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c) RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa04.E5710.J0001.0005.-	OPERA: Paratia, armata di conglomerato cementizio; geometria: setti accostati/isolati; spessore [cm] = 60; resistenza a compressione [classe] = C20/25. Escluso: armatura metallica. LAVORO: Formazione. Incluso: preparazione piani di posa; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; tracciamento; scavo con benna mordente bivalve; fanghi bentonitici; demolizione cordoli guida. Escluso: assistenza muraria; carico e trasporto dei materiali di risulta alle discariche autorizzate; prove di carico; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: consumo conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico dello scavo; armatura da conteggiare a parte in base al calcolo dei cementi armati. Getto a tramoggia; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Paratia, armata di conglomerato cementizio; geometria: setti accostati/isolati; spessore [cm] = 60; resistenza a compressione [classe] = C20/25. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: consumo conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico dello scavo; armatura da conteggiare a parte in base al calcolo dei cementi armati. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Formazione. Incluso: preparazione piani di posa; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; tracciamento; scavo con benna mordente bivalve; fanghi bentonitici; demolizione cordoli guida. Escluso: assistenza muraria; carico e trasporto dei materiali di risulta alle discariche autorizzate; prove di carico; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: getto a tramoggia; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c) RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa04.E5710.J0001.0005.-	OPERA: Paratia, armata di conglomerato cementizio; geometria: setti accostati/isolati; spessore [cm] = 60; resistenza a compressione [classe] = C20/25. Escluso: armatura metallica. LAVORO: Formazione. Incluso: preparazione piani di posa; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; tracciamento; scavo con benna mordente bivalve; fanghi bentonitici; demolizione cordoli guida. Escluso: assistenza muraria; carico e trasporto dei materiali di risulta alle discariche autorizzate; prove di carico; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: consumo conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico dello scavo; armatura da conteggiare a parte in base al calcolo dei cementi armati. Getto a tramoggia; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Paratia, armata di conglomerato cementizio; geometria: setti accostati/isolati; spessore [cm] = 60; resistenza a compressione [classe] = C20/25. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: consumo conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico dello scavo; armatura da conteggiare a parte in base al calcolo dei cementi armati. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Formazione. Incluso: preparazione piani di posa; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; tracciamento; scavo con benna mordente bivalve; fanghi bentonitici; demolizione cordoli guida. Escluso: assistenza muraria; carico e trasporto dei materiali di risulta alle discariche autorizzate; prove di carico; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: getto a tramoggia; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c) RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.E5710.J0001.0010.-	OPERA: Paratia, armata di conglomerato cementizio; geometria: setti accostati/isolati; spessore [cm] = 80; resistenza a compressione [classe] = C20/25. Escluso: armatura metallica. LAVORO: Formazione. Incluso: preparazione piani di posa; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; tracciamento; scavo con benna mordente bivalve; fanghi bentonitici; demolizione cordoli guida. Escluso: assistenza muraria; carico e trasporto dei materiali di risulta alle discariche autorizzate; prove di carico; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: consumo conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico dello scavo; armatura da conteggiare a parte in base al calcolo dei cementi armati. Getto a tramoggia; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Paratia, armata di conglomerato cementizio; geometria: setti accostati/isolati; spessore [cm] = 80; resistenza a compressione [classe] = C20/25. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: consumo conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico dello scavo; ; armatura da conteggiare a parte in base al calcolo dei cementi armati. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Formazione. Incluso: preparazione piani di posa; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; tracciamento; scavo con benna mordente bivalve; fanghi bentonitici; demolizione cordoli guida. Escluso: assistenza muraria; carico e trasporto dei materiali di risulta alle discariche autorizzate; prove di carico; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: getto a tramoggia; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c) RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa04.E5710.J0001.0010.-	OPERA: Paratia, armata di conglomerato cementizio; geometria: setti accostati/isolati; spessore [cm] = 80; resistenza a compressione [classe] = C20/25. Escluso: armatura metallica. LAVORO: Formazione. Incluso: preparazione piani di posa; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; tracciamento; scavo con benna mordente bivalve; fanghi bentonitici; demolizione cordoli guida. Escluso: assistenza muraria; carico e trasporto dei materiali di risulta alle discariche autorizzate; prove di carico; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: consumo conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico dello scavo; armatura da conteggiare a parte in base al calcolo dei cementi armati. Getto a tramoggia; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Paratia, armata di conglomerato cementizio; geometria: setti accostati/isolati; spessore [cm] = 80; resistenza a compressione [classe] = C20/25. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: consumo conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico dello scavo; ; armatura da conteggiare a parte in base al calcolo dei cementi armati. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Formazione. Incluso: preparazione piani di posa; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; tracciamento; scavo con benna mordente bivalve; fanghi bentonitici; demolizione cordoli guida. Escluso: assistenza muraria; carico e trasporto dei materiali di risulta alle discariche autorizzate; prove di carico; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: getto a tramoggia; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c) RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.E5710.J0001.0015.-	OPERA: Paratia, armata di conglomerato cementizio; geometria: setti accostati/isolati; spessore [cm] = 100; resistenza a compressione [classe] = C20/25. Escluso: armatura metallica. LAVORO: Formazione. Incluso: preparazione piani di posa; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; tracciamento; scavo con benna mordente bivalve; fanghi bentonitici; demolizione cordoli guida. Escluso: assistenza muraria; carico e trasporto dei materiali di risulta alle discariche autorizzate; prove di carico; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: consumo conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico dello scavo; armatura da conteggiare a parte in base al calcolo dei cementi armati. Getto a tramoggia; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Paratia, armata di conglomerato cementizio; geometria: setti accostati/isolati; spessore [cm] = 100; resistenza a compressione [classe] = C20/25. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: consumo conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico dello scavo; armatura da conteggiare a parte in base al calcolo dei cementi armati. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Formazione. Incluso: preparazione piani di posa; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; tracciamento; scavo con benna mordente bivalve; fanghi bentonitici; demolizione cordoli guida. Escluso: assistenza muraria; carico e trasporto dei materiali di risulta alle discariche autorizzate; prove di carico; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: getto a tramoggia; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c) RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.c)	LOM251.OC.EEA.Pa04.E5710.J0001.0015.-	OPERA: Paratia, armata di conglomerato cementizio; geometria: setti accostati/isolati; spessore [cm] = 100; resistenza a compressione [classe] = C20/25. Escluso: armatura metallica. LAVORO: Formazione. Incluso: preparazione piani di posa; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; tracciamento; scavo con benna mordente bivalve; fanghi bentonitici; demolizione cordoli guida. Escluso: assistenza muraria; carico e trasporto dei materiali di risulta alle discariche autorizzate; prove di carico; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: consumo conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico dello scavo; armatura da conteggiare a parte in base al calcolo dei cementi armati. Getto a tramoggia; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Paratia, armata di conglomerato cementizio; geometria: setti accostati/isolati; spessore [cm] = 100; resistenza a compressione [classe] = C20/25. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: consumo conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico dello scavo; armatura da conteggiare a parte in base al calcolo dei cementi armati. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Formazione. Incluso: preparazione piani di posa; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; tracciamento; scavo con benna mordente bivalve; fanghi bentonitici; demolizione cordoli guida. Escluso: assistenza muraria; carico e trasporto dei materiali di risulta alle discariche autorizzate; prove di carico; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: getto a tramoggia; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c) RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0750.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 160 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2700 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C150/2300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie |rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 160 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2700 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C150/2300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. RM2 Lamina poltrusa C150/2300 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm^2] = 170000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2700 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm^3] = 1,8 | densità matrice [g/cm^3] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie |rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0750.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 160 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2700 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C150/2300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie |rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 160 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2700 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C150/2300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. RM2 Lamina poltrusa C150/2300 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm^2] = 170000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2700 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm^3] = 1,8 | densità matrice [g/cm^3] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie |rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0755.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 160 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2700 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C150/2300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 160 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2700 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C150/2300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. RM2 Lamina poltrusa C150/2300 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm^2] = 170000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2700 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm^3] = 1,8 | densità matrice [g/cm^3] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0755.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 160 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2700 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C150/2300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 160 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2700 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C150/2300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. RM2 Lamina poltrusa C150/2300 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm^2] = 170000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2700 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm^3] = 1,8 | densità matrice [g/cm^3] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0760.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 160 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2700 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C150/2300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie |rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 160 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2700 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C150/2300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. RM2 Lamina poltrusa C150/2300 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm^2] = 170000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2700 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm^3] = 1,8 | densità matrice [g/cm^3] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie |rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0760.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 160 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2700 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C150/2300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie |rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 160 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2700 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C150/2300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. RM2 Lamina poltrusa C150/2300 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm^2] = 170000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2700 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm^3] = 1,8 | densità matrice [g/cm^3] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie |rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0765.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 160 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2700 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C150/2300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 160 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2700 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C150/2300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. RM2 Lamina poltrusa C150/2300 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm^2] = 170000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2700 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm^3] = 1,8 | densità matrice [g/cm^3] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0765.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 160 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2700 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C150/2300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 160 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2700 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C150/2300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. RM2 Lamina poltrusa C150/2300 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm^2] = 170000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2700 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm^3] = 1,8 | densità matrice [g/cm^3] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0770.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 160 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2700 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C150/2300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie |rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 160 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2700 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C150/2300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. RM2 Lamina poltrusa C150/2300 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm^2] = 170000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2700 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm^3] = 1,8 | densità matrice [g/cm^3] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie |rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0770.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 160 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2700 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C150/2300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie |rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 160 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2700 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C150/2300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. RM2 Lamina poltrusa C150/2300 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm^2] = 170000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2700 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm^3] = 1,8 | densità matrice [g/cm^3] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie |rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0775.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 160 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2700 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C150/2300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 160 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2700 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C150/2300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. RM2 Lamina poltrusa C150/2300 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm^2] = 170000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2700 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm^3] = 1,8 | densità matrice [g/cm^3] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0775.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 160 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2700 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C150/2300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 160 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2700 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C150/2300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. RM2 Lamina poltrusa C150/2300 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm^2] = 170000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2700 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm^3] = 1,8 | densità matrice [g/cm^3] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0780.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 190 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 3100 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C190/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie |rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 190 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 3100 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C190/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. RM2 Lamina poltrusa C190/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm^2] = 190000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm^2] = 3100 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm^3] = 1,8 | densità matrice [g/cm^3] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie |rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0780.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 190 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 3100 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C190/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie |rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 190 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 3100 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C190/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. RM2 Lamina poltrusa C190/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm^2] = 190000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm^2] = 3100 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm^3] = 1,8 | densità matrice [g/cm^3] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie |rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0785.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 190 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 3100 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C190/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 190 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 3100 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C190/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. RM2 Lamina poltrusa C190/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm^2] = 190000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm^2] = 3100 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm^3] = 1,8 | densità matrice [g/cm^3] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0785.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 190 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 3100 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C190/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 190 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 3100 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C190/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. RM2 Lamina poltrusa C190/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm^2] = 190000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm^2] = 3100 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm^3] = 1,8 | densità matrice [g/cm^3] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0790.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 190 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 3100 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C190/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie |rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 190 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 3100 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C190/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. RM2 Lamina poltrusa C190/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm^2] = 190000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm^2] = 3100 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm^3] = 1,8 | densità matrice [g/cm^3] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie |rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0790.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 190 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 3100 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C190/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie |rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 190 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 3100 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C190/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. RM2 Lamina poltrusa C190/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm^2] = 190000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm^2] = 3100 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm^3] = 1,8 | densità matrice [g/cm^3] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie |rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0795.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 190 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 3100 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C190/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 190 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 3100 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C190/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. RM2 Lamina poltrusa C190/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm^2] = 190000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm^2] = 3100 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm^3] = 1,8 | densità matrice [g/cm^3] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0795.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 190 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 3100 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C190/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 190 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 3100 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C190/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. RM2 Lamina poltrusa C190/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm^2] = 190000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm^2] = 3100 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm^3] = 1,8 | densità matrice [g/cm^3] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0800.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 190 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 3100 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C190/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie |rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 190 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 3100 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C190/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. RM2 Lamina poltrusa C190/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm^2] = 190000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm^2] = 3100 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm^3] = 1,8 | densità matrice [g/cm^3] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie |rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0800.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 190 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 3100 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C190/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie |rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 190 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 3100 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C190/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. RM2 Lamina poltrusa C190/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm^2] = 190000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm^2] = 3100 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm^3] = 1,8 | densità matrice [g/cm^3] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie |rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0805.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 190 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 3100 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C190/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 190 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 3100 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C190/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. RM2 Lamina poltrusa C190/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm^2] = 190000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm^2] = 3100 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm^3] = 1,8 | densità matrice [g/cm^3] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0805.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 190 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 3100 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C190/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 190 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 3100 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C190/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. RM2 Lamina poltrusa C190/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm^2] = 190000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm^2] = 3100 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm^3] = 1,8 | densità matrice [g/cm^3] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0810.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 250 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2400 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C200/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie |rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 250 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2400 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C200/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. RM2 Lamina poltrusa C200/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm^2] = 250000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2400 | deformazione a rottura [%] = 0,95 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm^3] = 1,8 | densità matrice [g/cm^3] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie |rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0810.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 250 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2400 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C200/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie |rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 250 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2400 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C200/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. RM2 Lamina poltrusa C200/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm^2] = 250000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2400 | deformazione a rottura [%] = 0,95 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm^3] = 1,8 | densità matrice [g/cm^3] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie |rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0815.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 250 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2400 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C200/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 250 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2400 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C200/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. RM2 Lamina poltrusa C200/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm^2] = 250000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2400 | deformazione a rottura [%] = 0,95 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm^3] = 1,8 | densità matrice [g/cm^3] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0815.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 250 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2400 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C200/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 250 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2400 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C200/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. RM2 Lamina poltrusa C200/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm^2] = 250000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2400 | deformazione a rottura [%] = 0,95 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm^3] = 1,8 | densità matrice [g/cm^3] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0820.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 250 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2400 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C200/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie |rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 250 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2400 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C200/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. RM2 Lamina poltrusa C200/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm^2] = 250000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2400 | deformazione a rottura [%] = 0,95 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm^3] = 1,8 | densità matrice [g/cm^3] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie |rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0820.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 250 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2400 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C200/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie |rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 250 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2400 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C200/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. RM2 Lamina poltrusa C200/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm^2] = 250000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2400 | deformazione a rottura [%] = 0,95 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm^3] = 1,8 | densità matrice [g/cm^3] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie |rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0825.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 250 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2400 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C200/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 250 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2400 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C200/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. RM2 Lamina poltrusa C200/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm^2] = 250000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2400 | deformazione a rottura [%] = 0,95 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm^3] = 1,8 | densità matrice [g/cm^3] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0825.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 250 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2400 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C200/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 250 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2400 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C200/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. RM2 Lamina poltrusa C200/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm^2] = 250000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2400 | deformazione a rottura [%] = 0,95 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm^3] = 1,8 | densità matrice [g/cm^3] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0830.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 250 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2400 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C200/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie |rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 250 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2400 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C200/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. RM2 Lamina poltrusa C200/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm^2] = 250000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2400 | deformazione a rottura [%] = 0,95 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm^3] = 1,8 | densità matrice [g/cm^3] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie |rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0830.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 250 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2400 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C200/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie |rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 250 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2400 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C200/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. RM2 Lamina poltrusa C200/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm^2] = 250000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2400 | deformazione a rottura [%] = 0,95 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm^3] = 1,8 | densità matrice [g/cm^3] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie |rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0835.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 250 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2400 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C200/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 250 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2400 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C200/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. RM2 Lamina poltrusa C200/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm^2] = 250000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2400 | deformazione a rottura [%] = 0,95 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm^3] = 1,8 | densità matrice [g/cm^3] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0835.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 250 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2400 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C200/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 250 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2400 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C200/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. RM2 Lamina poltrusa C200/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm^2] = 250000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm^2] = 2400 | deformazione a rottura [%] = 0,95 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm^3] = 1,8 | densità matrice [g/cm^3] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0840.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [Gpa] = 252 ± 2% | FALSO | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m^2] = 300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato; per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [Gpa] = 252 ± 2% | FALSO | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m^2] = 300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato; per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento. RM2 Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; spessore [mm] = 40; resistenza meccanica a trazione [Mpa] ≥ 4900 | modulo elastico a trazione [GPa] = 252 | resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m^3] = 300 RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0840.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [Gpa] = 252 ± 2% | FALSO | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m^2] = 300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato; per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [Gpa] = 252 ± 2% | FALSO | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m^2] = 300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato; per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento. RM2 Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; spessore [mm] = 40; resistenza meccanica a trazione [Mpa] ≥ 4900 | modulo elastico a trazione [GPa] = 252 | resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m^3] = 300 RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0845.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 252 ± 2% | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm^2] ≥ 4900 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità [g/m^2] = 300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 252 ± 2% | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm^2] ≥ 4900 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità [g/m^2] = 300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. RM2 Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; spessore [mm] = 40; resistenza meccanica a trazione [Mpa] ≥ 4900 | modulo elastico a trazione [GPa] = 252 | resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m^3] = 300 RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0845.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 252 ± 2% | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm^2] ≥ 4900 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità [g/m^2] = 300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 252 ± 2% | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm^2] ≥ 4900 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità [g/m^2] = 300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. RM2 Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; spessore [mm] = 40; resistenza meccanica a trazione [Mpa] ≥ 4900 | modulo elastico a trazione [GPa] = 252 | resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m^3] = 300 RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0850.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [Gpa] = 252 ± 2% | FALSO | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m^2] = 600. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato; per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [Gpa] = 252 ± 2% | FALSO | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m^2] = 600. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato; per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento. RM2 Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] ≥ 4900 | modulo elastico a trazione [GPa] = 252 | resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m^3] = 600 RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0850.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [Gpa] = 252 ± 2% | FALSO | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m^2] = 600. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato; per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [Gpa] = 252 ± 2% | FALSO | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m^2] = 600. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato; per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento. RM2 Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] ≥ 4900 | modulo elastico a trazione [GPa] = 252 | resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m^3] = 600 RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0855.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 252 ± 2% | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm^2] ≥ 4900 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m^2] = 600. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 252 ± 2% | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm^2] ≥ 4900 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m^2] = 600. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. RM2 Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] ≥ 4900 | modulo elastico a trazione [GPa] = 252 | resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m^3] = 600 RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0855.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 252 ± 2% | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm^2] ≥ 4900 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m^2] = 600. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 252 ± 2% | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm^2] ≥ 4900 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m^2] = 600. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. RM2 Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] ≥ 4900 | modulo elastico a trazione [GPa] = 252 | resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m^3] = 600 RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0860.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione (alto modulo [Gpa] = 390 | FALSO | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 350/2800C; densità tessuto [g/m^2] = 300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato; per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione (alto modulo [Gpa] = 390 | FALSO | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 350/2800C; densità tessuto [g/m^2] = 300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato; per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento. RM2 Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] ≥ 4410 | modulo elastico a trazione [GPa] = 390 | resistenza trazione [classe] = 350/2800C; peso specifico [g/m^3] = 300 RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0860.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione (alto modulo [Gpa] = 390 | FALSO | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 350/2800C; densità tessuto [g/m^2] = 300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato; per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione (alto modulo [Gpa] = 390 | FALSO | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 350/2800C; densità tessuto [g/m^2] = 300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato; per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento. RM2 Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] ≥ 4410 | modulo elastico a trazione [GPa] = 390 | resistenza trazione [classe] = 350/2800C; peso specifico [g/m^3] = 300 RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0865.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione (alto modulo [GPa] = 390 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm^2] ≥ 4410 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 350/2800C; densità tessuto [g/m^2] = 300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione (alto modulo [GPa] = 390 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm^2] ≥ 4410 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 350/2800C; densità tessuto [g/m^2] = 300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. RM2 Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] ≥ 4410 | modulo elastico a trazione [GPa] = 390 | resistenza trazione [classe] = 350/2800C; peso specifico [g/m^3] = 300 RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0865.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione (alto modulo [GPa] = 390 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm^2] ≥ 4410 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 350/2800C; densità tessuto [g/m^2] = 300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione (alto modulo [GPa] = 390 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm^2] ≥ 4410 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 350/2800C; densità tessuto [g/m^2] = 300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. RM2 Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] ≥ 4410 | modulo elastico a trazione [GPa] = 390 | resistenza trazione [classe] = 350/2800C; peso specifico [g/m^3] = 300 RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0870.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione (alto modulo [Gpa] = 390 | FALSO | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 350/2800C; densità tessuto [g/m^2] = 600. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato; per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione (alto modulo [Gpa] = 390 | FALSO | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 350/2800C; densità tessuto [g/m^2] = 600. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato; per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento. RM2 Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] ≥ 4410 | modulo elastico a trazione [GPa] = 390 | resistenza trazione [classe] = 350/2800C; peso specifico [g/m^3] = 600 RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0870.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione (alto modulo [Gpa] = 390 | FALSO | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 350/2800C; densità tessuto [g/m^2] = 600. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato; per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione (alto modulo [Gpa] = 390 | FALSO | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 350/2800C; densità tessuto [g/m^2] = 600. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato; per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento. RM2 Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] ≥ 4410 | modulo elastico a trazione [GPa] = 390 | resistenza trazione [classe] = 350/2800C; peso specifico [g/m^3] = 600 RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0875.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione (alto modulo [GPa] = 390 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm^2] ≥ 4410 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 350/2800C; densità tessuto [g/m^2] = 600. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione (alto modulo [GPa] = 390 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm^2] ≥ 4410 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 350/2800C; densità tessuto [g/m^2] = 600. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. RM2 Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] ≥ 4410 | modulo elastico a trazione [GPa] = 390 | resistenza trazione [classe] = 350/2800C; peso specifico [g/m^3] = 600 RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0875.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione (alto modulo [GPa] = 390 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm^2] ≥ 4410 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 350/2800C; densità tessuto [g/m^2] = 600. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione (alto modulo [GPa] = 390 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm^2] ≥ 4410 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 350/2800C; densità tessuto [g/m^2] = 600. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. RM2 Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] ≥ 4410 | modulo elastico a trazione [GPa] = 390 | resistenza trazione [classe] = 350/2800C; peso specifico [g/m^3] = 600 RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0880.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento; impiego: pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p.. Incluso: materiale composito con idonea apparecchiatura di pretensionamento. LAVORO: Formazione. Incluso: spazzolatura della superficie, applicazione di primer e adesivo. Escluso: eventuale esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, esecuzione di idonee protezioni del rinforzo ai raggi UVA (verniciatura, rivestimenti etc.), indagini ultrasoniche e termografiche. SPECIFICHE TECNICHE: strato unico; qualità dell'intervento è verificata con indagini ultrasoniche e termografiche, secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto. Nastri soggetti ad opportuno pretensionamento durante l'applicazione. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento; impiego: pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p.. Incluso: materiale composito con idonea apparecchiatura di pretensionamento. SPECIFICHE TECNICHE: strato unico; qualità dell'intervento è verificata con indagini ultrasoniche e termografiche, secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto. RM2 Fibra di fibra sintetica di carbonio; spessore [mm] = 43 SPECIFICHE TECNICHE: con sistema di pretensionamento RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: spazzolatura della superficie, applicazione di primer e adesivo. Escluso: eventuale esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, esecuzione di idonee protezioni del rinforzo ai raggi UVA (verniciatura, rivestimenti etc.), indagini ultrasoniche e termografiche. SPECIFICHE TECNICHE: nastri soggetti ad opportuno pretensionamento durante l'applicazione.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0880.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento; impiego: pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p.. Incluso: materiale composito con idonea apparecchiatura di pretensionamento. LAVORO: Formazione. Incluso: spazzolatura della superficie, applicazione di primer e adesivo. Escluso: eventuale esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, esecuzione di idonee protezioni del rinforzo ai raggi UVA (verniciatura, rivestimenti etc.), indagini ultrasoniche e termografiche. SPECIFICHE TECNICHE: strato unico; qualità dell'intervento è verificata con indagini ultrasoniche e termografiche, secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto. Nastri soggetti ad opportuno pretensionamento durante l'applicazione. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento; impiego: pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p.. Incluso: materiale composito con idonea apparecchiatura di pretensionamento. SPECIFICHE TECNICHE: strato unico; qualità dell'intervento è verificata con indagini ultrasoniche e termografiche, secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto. RM2 Fibra di fibra sintetica di carbonio; spessore [mm] = 43 SPECIFICHE TECNICHE: con sistema di pretensionamento RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: spazzolatura della superficie, applicazione di primer e adesivo. Escluso: eventuale esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, esecuzione di idonee protezioni del rinforzo ai raggi UVA (verniciatura, rivestimenti etc.), indagini ultrasoniche e termografiche. SPECIFICHE TECNICHE: nastri soggetti ad opportuno pretensionamento durante l'applicazione.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0885.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: elementi strutturali in c.a. | elementi strutturali in c.a.p.; modulo elastico a trazione [GPa] = 250 | FALSO | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m^2] = 300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: elementi strutturali in c.a. | elementi strutturali in c.a.p.; modulo elastico a trazione [GPa] = 250 | FALSO | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m^2] = 300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. RM2 Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: biassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 4900 | modulo elastico a trazione [GPa] = 252 | resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m^3] = 300 RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0885.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: elementi strutturali in c.a. | elementi strutturali in c.a.p.; modulo elastico a trazione [GPa] = 250 | FALSO | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m^2] = 300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: elementi strutturali in c.a. | elementi strutturali in c.a.p.; modulo elastico a trazione [GPa] = 250 | FALSO | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m^2] = 300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. RM2 Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: biassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 4900 | modulo elastico a trazione [GPa] = 252 | resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m^3] = 300 RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0890.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: elementi strutturali in conglomerato cementizio armato | elementi strutturali in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 250 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm^2] ≥ 4900 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m^2] = 300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: elementi strutturali in conglomerato cementizio armato | elementi strutturali in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 250 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm^2] ≥ 4900 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m^2] = 300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. RM2 Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: biassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 4900 | modulo elastico a trazione [GPa] = 252 | resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m^3] = 300 RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0890.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: elementi strutturali in conglomerato cementizio armato | elementi strutturali in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 250 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm^2] ≥ 4900 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m^2] = 300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: elementi strutturali in conglomerato cementizio armato | elementi strutturali in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 250 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm^2] ≥ 4900 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m^2] = 300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. RM2 Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: biassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 4900 | modulo elastico a trazione [GPa] = 252 | resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m^3] = 300 RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0895.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: elementi strutturali in c.a. | elementi strutturali in c.a.p.; modulo elastico a trazione [GPa] = 230 | FALSO | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m^2] = 360. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: elementi strutturali in c.a. | elementi strutturali in c.a.p.; modulo elastico a trazione [GPa] = 230 | FALSO | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m^2] = 360. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. RM2 Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: biassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 4800 | modulo elastico a trazione [GPa] = 230 | resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m^3] = 360 RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0895.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: elementi strutturali in c.a. | elementi strutturali in c.a.p.; modulo elastico a trazione [GPa] = 230 | FALSO | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m^2] = 360. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: elementi strutturali in c.a. | elementi strutturali in c.a.p.; modulo elastico a trazione [GPa] = 230 | FALSO | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m^2] = 360. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. RM2 Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: biassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 4800 | modulo elastico a trazione [GPa] = 230 | resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m^3] = 360 RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0900.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: elementi strutturali in conglomerato cementizio armato | elementi strutturali in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 230 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm^2] ≥ 4800 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m^2] = 360. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: elementi strutturali in conglomerato cementizio armato | elementi strutturali in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 230 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm^2] ≥ 4800 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m^2] = 360. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. RM2 Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: biassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 4800 | modulo elastico a trazione [GPa] = 230 | resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m^3] = 360 RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0900.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: elementi strutturali in conglomerato cementizio armato | elementi strutturali in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 230 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm^2] ≥ 4800 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m^2] = 360. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: elementi strutturali in conglomerato cementizio armato | elementi strutturali in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 230 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm^2] ≥ 4800 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m^2] = 360. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. RM2 Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: biassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 4800 | modulo elastico a trazione [GPa] = 230 | resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m^3] = 360 RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0905.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: elementi strutturali in c.a. | elementi strutturali in c.a.p.; modulo elastico a trazione [GPa] = 230 | FALSO | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m^2] = 380. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: elementi strutturali in c.a. | elementi strutturali in c.a.p.; modulo elastico a trazione [GPa] = 230 | FALSO | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m^2] = 380. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. RM2 Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: quadriassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 4800 | modulo elastico a trazione [GPa] = 230 | resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m^3] = 380 RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0905.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: elementi strutturali in c.a. | elementi strutturali in c.a.p.; modulo elastico a trazione [GPa] = 230 | FALSO | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m^2] = 380. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: elementi strutturali in c.a. | elementi strutturali in c.a.p.; modulo elastico a trazione [GPa] = 230 | FALSO | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m^2] = 380. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato. RM2 Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: quadriassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 4800 | modulo elastico a trazione [GPa] = 230 | resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m^3] = 380 RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0910.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: elementi strutturali in conglomerato cementizio armato | elementi strutturali in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 230 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm^2] ≥ 4800 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m^2] = 380. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: elementi strutturali in conglomerato cementizio armato | elementi strutturali in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 230 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm^2] ≥ 4800 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m^2] = 380. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. RM2 Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: quadriassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 4800 | modulo elastico a trazione [GPa] = 230 | resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m^3] = 380 RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0910.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: elementi strutturali in conglomerato cementizio armato | elementi strutturali in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 230 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm^2] ≥ 4800 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m^2] = 380. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: elementi strutturali in conglomerato cementizio armato | elementi strutturali in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 230 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm^2] ≥ 4800 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m^2] = 380. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo. RM2 Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: quadriassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 4800 | modulo elastico a trazione [GPa] = 230 | resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m^3] = 380 RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa002.0250.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di vetro; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [Gpa] = 80,7 | FALSO | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 60G; densità tessuto [g/m^2] = 900. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato; per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di vetro; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [Gpa] = 80,7 | FALSO | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 60G; densità tessuto [g/m^2] = 900. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato; per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento. RM2 Tessuto di fibra sintetica di vetro; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 2560 | modulo elastico a trazione [GPa] = 80,7 | resistenza trazione [classe] = 60G; peso specifico [g/m^3] = 900 RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa002.0250.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di vetro; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [Gpa] = 80,7 | FALSO | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 60G; densità tessuto [g/m^2] = 900. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato; per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di vetro; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [Gpa] = 80,7 | FALSO | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 60G; densità tessuto [g/m^2] = 900. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato; per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento. RM2 Tessuto di fibra sintetica di vetro; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 2560 | modulo elastico a trazione [GPa] = 80,7 | resistenza trazione [classe] = 60G; peso specifico [g/m^3] = 900 RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa002.0255.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di vetro; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 80,7 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm^2] ≥ 2560 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 60G; densità tessuto [g/m^2] = 900. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di vetro; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 80,7 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm^2] ≥ 2560 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 60G; densità tessuto [g/m^2] = 900. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. RM2 Tessuto di fibra sintetica di vetro; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 2560 | modulo elastico a trazione [GPa] = 80,7 | resistenza trazione [classe] = 60G; peso specifico [g/m^3] = 900 RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa002.0255.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di vetro; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 80,7 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm^2] ≥ 2560 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 60G; densità tessuto [g/m^2] = 900. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di vetro; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 80,7 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm^2] ≥ 2560 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 60G; densità tessuto [g/m^2] = 900. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. RM2 Tessuto di fibra sintetica di vetro; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 2560 | modulo elastico a trazione [GPa] = 80,7 | resistenza trazione [classe] = 60G; peso specifico [g/m^3] = 900 RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa005.0000.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di aramide; funzione: consolidamento; impiego: pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p.. Incluso: materiale composito con idonea apparecchiatura di pretensionamento. LAVORO: Formazione. Incluso: spazzolatura della superficie, applicazione di primer e adesivo. Escluso: eventuale esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, esecuzione di idonee protezioni del rinforzo ai raggi UVA (verniciatura, rivestimenti etc.), indagini ultrasoniche e termografiche. SPECIFICHE TECNICHE: strato unico; qualità dell'intervento è verificata con indagini ultrasoniche e termografiche, secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto. Nastri soggetti ad opportuno pretensionamento durante l'applicazione. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di aramide; funzione: consolidamento; impiego: pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p.. Incluso: materiale composito con idonea apparecchiatura di pretensionamento. SPECIFICHE TECNICHE: strato unico; qualità dell'intervento è verificata con indagini ultrasoniche e termografiche, secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto. RM2 Fibra di fibra sintetica di aramide; spessore [mm] = 44 SPECIFICHE TECNICHE: con sistema di pretensionamento RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: spazzolatura della superficie, applicazione di primer e adesivo. Escluso: eventuale esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, esecuzione di idonee protezioni del rinforzo ai raggi UVA (verniciatura, rivestimenti etc.), indagini ultrasoniche e termografiche. SPECIFICHE TECNICHE: nastri soggetti ad opportuno pretensionamento durante l'applicazione.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa005.0000.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di aramide; funzione: consolidamento; impiego: pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p.. Incluso: materiale composito con idonea apparecchiatura di pretensionamento. LAVORO: Formazione. Incluso: spazzolatura della superficie, applicazione di primer e adesivo. Escluso: eventuale esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, esecuzione di idonee protezioni del rinforzo ai raggi UVA (verniciatura, rivestimenti etc.), indagini ultrasoniche e termografiche. SPECIFICHE TECNICHE: strato unico; qualità dell'intervento è verificata con indagini ultrasoniche e termografiche, secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto. Nastri soggetti ad opportuno pretensionamento durante l'applicazione. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di aramide; funzione: consolidamento; impiego: pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p.. Incluso: materiale composito con idonea apparecchiatura di pretensionamento. SPECIFICHE TECNICHE: strato unico; qualità dell'intervento è verificata con indagini ultrasoniche e termografiche, secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto. RM2 Fibra di fibra sintetica di aramide; spessore [mm] = 44 SPECIFICHE TECNICHE: con sistema di pretensionamento RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: spazzolatura della superficie, applicazione di primer e adesivo. Escluso: eventuale esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, esecuzione di idonee protezioni del rinforzo ai raggi UVA (verniciatura, rivestimenti etc.), indagini ultrasoniche e termografiche. SPECIFICHE TECNICHE: nastri soggetti ad opportuno pretensionamento durante l'applicazione.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa006.0000.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di basalto; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 70 | FALSO; densità tessuto [g/m^2] = 400. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di basalto; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 70 | FALSO; densità tessuto [g/m^2] = 400. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. RM2 Tessuto di fibra sintetica di basalto; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 2500 | modulo elastico a trazione [GPa] = 70; peso specifico [g/m^3] = 400 RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa006.0000.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di basalto; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 70 | FALSO; densità tessuto [g/m^2] = 400. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di basalto; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 70 | FALSO; densità tessuto [g/m^2] = 400. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. RM2 Tessuto di fibra sintetica di basalto; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 2500 | modulo elastico a trazione [GPa] = 70; peso specifico [g/m^3] = 400 RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa006.0005.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di basalto; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 70 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm^2] ≥ 2500; densità tessuto [g/m^2] = 400. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di basalto; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 70 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm^2] ≥ 2500; densità tessuto [g/m^2] = 400. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. RM2 Tessuto di fibra sintetica di basalto; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 2500 | modulo elastico a trazione [GPa] = 70; peso specifico [g/m^3] = 400 RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa006.0005.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di basalto; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 70 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm^2] ≥ 2500; densità tessuto [g/m^2] = 400. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di basalto; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 70 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm^2] ≥ 2500; densità tessuto [g/m^2] = 400. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. RM2 Tessuto di fibra sintetica di basalto; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 2500 | modulo elastico a trazione [GPa] = 70; peso specifico [g/m^3] = 400 RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa006.0010.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di basalto; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 70 | FALSO; densità tessuto [g/m^2] = 600. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di basalto; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 70 | FALSO; densità tessuto [g/m^2] = 600. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. RM2 Tessuto di fibra sintetica di basalto; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 2500 | modulo elastico a trazione [GPa] = 70; peso specifico [g/m^3] = 600 RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa006.0010.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di basalto; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 70 | FALSO; densità tessuto [g/m^2] = 600. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di basalto; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 70 | FALSO; densità tessuto [g/m^2] = 600. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. RM2 Tessuto di fibra sintetica di basalto; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 2500 | modulo elastico a trazione [GPa] = 70; peso specifico [g/m^3] = 600 RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa006.0015.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di basalto; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 70 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm^2] ≥ 2500; densità tessuto [g/m^2] = 600. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di basalto; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 70 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm^2] ≥ 2500; densità tessuto [g/m^2] = 600. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. RM2 Tessuto di fibra sintetica di basalto; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 2500 | modulo elastico a trazione [GPa] = 70; peso specifico [g/m^3] = 600 RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa006.0015.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di basalto; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 70 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm^2] ≥ 2500; densità tessuto [g/m^2] = 600. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di basalto; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 70 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm^2] ≥ 2500; densità tessuto [g/m^2] = 600. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. RM2 Tessuto di fibra sintetica di basalto; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 2500 | modulo elastico a trazione [GPa] = 70; peso specifico [g/m^3] = 600 RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa007.0000.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di acciaio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: elementi strutturali in c.a. | travi | travetti | pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p. | elementi strutturali in conglomerato cementizio armato | travi | travetti | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 200 | FALSO; densità tessuto [g/m^2] = 650. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: fibra di acciaio ad elevata resistenza, applicata mediante ciclo di incollaggio con resine epossidiche; 1° strato. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di acciaio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: elementi strutturali in c.a. | travi | travetti | pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p. | elementi strutturali in conglomerato cementizio armato | travi | travetti | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 200 | FALSO; densità tessuto [g/m^2] = 650. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: fibra di acciaio ad elevata resistenza, applicata mediante ciclo di incollaggio con resine epossidiche; 1° strato. RM2 Tessuto di fibra sintetica di acciaio galvanizzato; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 2580 | modulo elastico a trazione [GPa] = 200; peso specifico [g/m^3] = 650 RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa007.0000.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di acciaio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: elementi strutturali in c.a. | travi | travetti | pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p. | elementi strutturali in conglomerato cementizio armato | travi | travetti | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 200 | FALSO; densità tessuto [g/m^2] = 650. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: fibra di acciaio ad elevata resistenza, applicata mediante ciclo di incollaggio con resine epossidiche; 1° strato. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di acciaio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: elementi strutturali in c.a. | travi | travetti | pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p. | elementi strutturali in conglomerato cementizio armato | travi | travetti | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 200 | FALSO; densità tessuto [g/m^2] = 650. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: fibra di acciaio ad elevata resistenza, applicata mediante ciclo di incollaggio con resine epossidiche; 1° strato. RM2 Tessuto di fibra sintetica di acciaio galvanizzato; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 2580 | modulo elastico a trazione [GPa] = 200; peso specifico [g/m^3] = 650 RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa007.0005.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di acciaio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: elementi strutturali in c.a. | travi | travetti | pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p. | elementi strutturali in conglomerato cementizio armato | travi | travetti | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 200 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm^2] ≥ 2580; densità tessuto [g/m^2] = 650. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: fibra di acciaio ad elevata resistenza, applicata mediante ciclo di incollaggio con resine epossidiche; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di acciaio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: elementi strutturali in c.a. | travi | travetti | pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p. | elementi strutturali in conglomerato cementizio armato | travi | travetti | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 200 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm^2] ≥ 2580; densità tessuto [g/m^2] = 650. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: fibra di acciaio ad elevata resistenza, applicata mediante ciclo di incollaggio con resine epossidiche; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. RM2 Tessuto di fibra sintetica di acciaio galvanizzato; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 2580 | modulo elastico a trazione [GPa] = 200; peso specifico [g/m^3] = 650 RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa007.0005.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di acciaio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: elementi strutturali in c.a. | travi | travetti | pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p. | elementi strutturali in conglomerato cementizio armato | travi | travetti | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 200 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm^2] ≥ 2580; densità tessuto [g/m^2] = 650. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: fibra di acciaio ad elevata resistenza, applicata mediante ciclo di incollaggio con resine epossidiche; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di acciaio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: elementi strutturali in c.a. | travi | travetti | pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p. | elementi strutturali in conglomerato cementizio armato | travi | travetti | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 200 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm^2] ≥ 2580; densità tessuto [g/m^2] = 650. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: fibra di acciaio ad elevata resistenza, applicata mediante ciclo di incollaggio con resine epossidiche; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. RM2 Tessuto di fibra sintetica di acciaio galvanizzato; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 2580 | modulo elastico a trazione [GPa] = 200; peso specifico [g/m^3] = 650 RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa007.0010.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di acciaio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: elementi strutturali in c.a. | travi | travetti | pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p. | elementi strutturali in conglomerato cementizio armato | travi | travetti | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 200 | FALSO; densità tessuto [g/m^2] = 2000. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: fibra di acciaio ad elevata resistenza, applicata mediante ciclo di incollaggio con resine epossidiche; 1° strato. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di acciaio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: elementi strutturali in c.a. | travi | travetti | pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p. | elementi strutturali in conglomerato cementizio armato | travi | travetti | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 200 | FALSO; densità tessuto [g/m^2] = 2000. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: fibra di acciaio ad elevata resistenza, applicata mediante ciclo di incollaggio con resine epossidiche; 1° strato. RM2 Tessuto di fibra sintetica di acciaio galvanizzato; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 2580 | modulo elastico a trazione [GPa] = 200; peso specifico [g/m^3] = 200 RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa007.0010.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di acciaio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: elementi strutturali in c.a. | travi | travetti | pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p. | elementi strutturali in conglomerato cementizio armato | travi | travetti | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 200 | FALSO; densità tessuto [g/m^2] = 2000. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: fibra di acciaio ad elevata resistenza, applicata mediante ciclo di incollaggio con resine epossidiche; 1° strato. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di acciaio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: elementi strutturali in c.a. | travi | travetti | pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p. | elementi strutturali in conglomerato cementizio armato | travi | travetti | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 200 | FALSO; densità tessuto [g/m^2] = 2000. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: fibra di acciaio ad elevata resistenza, applicata mediante ciclo di incollaggio con resine epossidiche; 1° strato. RM2 Tessuto di fibra sintetica di acciaio galvanizzato; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 2580 | modulo elastico a trazione [GPa] = 200; peso specifico [g/m^3] = 200 RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa007.0015.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di acciaio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: elementi strutturali in c.a. | travi | travetti | pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p. | elementi strutturali in conglomerato cementizio armato | travi | travetti | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 200 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm^2] ≥ 2580; densità tessuto [g/m^2] = 2000. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: fibra di acciaio ad elevata resistenza, applicata mediante ciclo di incollaggio con resine epossidiche; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di acciaio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: elementi strutturali in c.a. | travi | travetti | pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p. | elementi strutturali in conglomerato cementizio armato | travi | travetti | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 200 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm^2] ≥ 2580; densità tessuto [g/m^2] = 2000. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: fibra di acciaio ad elevata resistenza, applicata mediante ciclo di incollaggio con resine epossidiche; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. RM2 Tessuto di fibra sintetica di acciaio galvanizzato; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 2580 | modulo elastico a trazione [GPa] = 200; peso specifico [g/m^3] = 200 RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa007.0015.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di acciaio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: elementi strutturali in c.a. | travi | travetti | pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p. | elementi strutturali in conglomerato cementizio armato | travi | travetti | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 200 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm^2] ≥ 2580; densità tessuto [g/m^2] = 2000. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: fibra di acciaio ad elevata resistenza, applicata mediante ciclo di incollaggio con resine epossidiche; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. OP1 Placcaggio di fibra sintetica di acciaio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: elementi strutturali in c.a. | travi | travetti | pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p. | elementi strutturali in conglomerato cementizio armato | travi | travetti | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 200 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm^2] ≥ 2580; densità tessuto [g/m^2] = 2000. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: fibra di acciaio ad elevata resistenza, applicata mediante ciclo di incollaggio con resine epossidiche; per n° strato [-] = 1 successivo al primo. RM2 Tessuto di fibra sintetica di acciaio galvanizzato; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 2580 | modulo elastico a trazione [GPa] = 200; peso specifico [g/m^3] = 200 RM2 Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni LV1 Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa05.C1250.Za001.0000.a	OPERA: Traccia; impiego: pavimento; sezione traccia [cm^2] ≤ 124. LAVORO: Esecuzione con attrezzatura manuale. Incluso: rimozione piastrelle | demolizione sottofondo | ripristino sottofondo | accatastamento macerie all'esterno. Escluso: carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica | oneri di smaltimento. OP1 Traccia; impiego: pavimento; sezione traccia [cm^2] ≤ 124. RM2 Malta premiscelata di riempimento; funzione: antiritiro | asciugatura veloce; impiego: massetti | pavimentazioni; tempo di asciugatura [gg] = 5; densità [kg/m^3] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti idraulici speciali LV1 Esecuzione con attrezzatura manuale. Incluso: rimozione piastrelle | demolizione sottofondo | ripristino sottofondo | accatastamento macerie all'esterno. Escluso: carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica | oneri di smaltimento.	LOM251.OC.EEA.Pa05.C1250.Za001.0000.a	OPERA: Traccia; impiego: pavimento; sezione traccia [cm^2] ≤ 124. LAVORO: Esecuzione con attrezzatura manuale. Incluso: rimozione piastrelle | demolizione sottofondo | ripristino sottofondo | accatastamento macerie all'esterno. Escluso: carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica | oneri di smaltimento. OP1 Traccia; impiego: pavimento; sezione traccia [cm^2] ≤ 124. RM2 Malta premiscelata di riempimento; funzione: antiritiro | asciugatura veloce; impiego: massetti | pavimentazioni; tempo di asciugatura [gg] = 5; densità [kg/m^3] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti idraulici speciali LV1 Esecuzione con attrezzatura manuale. Incluso: rimozione piastrelle | demolizione sottofondo | ripristino sottofondo | accatastamento macerie all'esterno. Escluso: carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica | oneri di smaltimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa05.C1250.Za001.0000.b	OPERA: Traccia; impiego: pavimento; sezione traccia [cm^2] = 125 ÷ 250. LAVORO: Esecuzione con attrezzatura manuale. Incluso: rimozione piastrelle | demolizione sottofondo | ripristino sottofondo | accatastamento macerie all'esterno. Escluso: carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica | oneri di smaltimento. OP1 Traccia; impiego: pavimento; sezione traccia [cm^2] = 125 ÷ 250. RM2 Malta premiscelata di riempimento; funzione: antiritiro | asciugatura veloce; impiego: massetti | pavimentazioni; tempo di asciugatura [gg] = 5; densità [kg/m^3] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti idraulici speciali LV1 Esecuzione con attrezzatura manuale. Incluso: rimozione piastrelle | demolizione sottofondo | ripristino sottofondo | accatastamento macerie all'esterno. Escluso: carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica | oneri di smaltimento.	LOM251.OC.EEA.Pa05.C1250.Za001.0000.b	OPERA: Traccia; impiego: pavimento; sezione traccia [cm^2] = 125 ÷ 250. LAVORO: Esecuzione con attrezzatura manuale. Incluso: rimozione piastrelle | demolizione sottofondo | ripristino sottofondo | accatastamento macerie all'esterno. Escluso: carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica | oneri di smaltimento. OP1 Traccia; impiego: pavimento; sezione traccia [cm^2] = 125 ÷ 250. RM2 Malta premiscelata di riempimento; funzione: antiritiro | asciugatura veloce; impiego: massetti | pavimentazioni; tempo di asciugatura [gg] = 5; densità [kg/m^3] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti idraulici speciali LV1 Esecuzione con attrezzatura manuale. Incluso: rimozione piastrelle | demolizione sottofondo | ripristino sottofondo | accatastamento macerie all'esterno. Escluso: carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica | oneri di smaltimento.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa06.C1220.Ca001.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, in malta di resina sintetica epossidica (EP); impiego: intradosso solai in cemento armato | tombinature; spessore [mm] ≥ 10. Incluso: primer. LAVORO: Applicazione. Escluso: ponteggi; piani di lavoro; preparazione del fondo. OP1 Strato di rivestimento, in malta di resina sintetica epossidica (EP); impiego: intradosso solai in cemento armato | tombinature; spessore [mm] ≥ 10. Incluso: primer. RM2 Malta premiscelata da intonaco; funzione: impermeabilizzante; impiego: murature; densità [kg/m^3] = 1900 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti idraulici; applicazione manuale/meccanica su murature in conglomerato cementizio/in laterizio; stesura con spessore medio [cm] = 1,5 RM2 Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: consolidamento | rinforzo. Escluso: solventi SPECIFICHE TECNICHE: con materiali composti LV1 Applicazione. Escluso: ponteggi; piani di lavoro; preparazione del fondo.	LOM251.OC.EEA.Pa06.C1220.Ca001.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, in malta di resina sintetica epossidica (EP); impiego: intradosso solai in cemento armato | tombinature; spessore [mm] ≥ 10. Incluso: primer. LAVORO: Applicazione. Escluso: ponteggi; piani di lavoro; preparazione del fondo. OP1 Strato di rivestimento, in malta di resina sintetica epossidica (EP); impiego: intradosso solai in cemento armato | tombinature; spessore [mm] ≥ 10. Incluso: primer. RM2 Malta premiscelata da intonaco; funzione: impermeabilizzante; impiego: murature; densità [kg/m^3] = 1900 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti idraulici; applicazione manuale/meccanica su murature in conglomerato cementizio/in laterizio; stesura con spessore medio [cm] = 1,5 RM2 Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: consolidamento | rinforzo. Escluso: solventi SPECIFICHE TECNICHE: con materiali composti LV1 Applicazione. Escluso: ponteggi; piani di lavoro; preparazione del fondo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa06.C1220.G0000.0000.a	OPERA: Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] ≤ 1,60; spessore [cm] ≥ 1,5. LAVORO: Applicazione a cazzuola. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito manualmente. OP1 Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] ≤ 1,60; spessore [cm] ≥ 1,5. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. RM2 Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m^3] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m^3] = 15, additivi LV1 Applicazione a cazzuola. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito manualmente. RP2 Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a)	LOM251.OC.EEA.Pa06.C1220.G0000.0000.a	OPERA: Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] ≤ 1,60; spessore [cm] ≥ 1,5. LAVORO: Applicazione a cazzuola. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito manualmente. OP1 Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] ≤ 1,60; spessore [cm] ≥ 1,5. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. RM2 Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m^3] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m^3] = 15, additivi LV1 Applicazione a cazzuola. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito manualmente. RP2 Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa06.C1220.G0000.0000.b	OPERA: Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] ≤ 1,60; spessore medio [cm] = 3. LAVORO: Applicazione a cazzuola. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito manualmente. OP1 Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] ≤ 1,60; spessore medio [cm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. RM2 Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m^3] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m^3] = 15, additivi LV1 Applicazione a cazzuola. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito manualmente. RP2 Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a)	LOM251.OC.EEA.Pa06.C1220.G0000.0000.b	OPERA: Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] ≤ 1,60; spessore medio [cm] = 3. LAVORO: Applicazione a cazzuola. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito manualmente. OP1 Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] ≤ 1,60; spessore medio [cm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. RM2 Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m^3] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m^3] = 15, additivi LV1 Applicazione a cazzuola. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito manualmente. RP2 Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa06.C1220.G0000.0000.c	OPERA: Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] ≤ 1,60; spessore medio [cm] = 4. LAVORO: Applicazione a cazzuola. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito manualmente. OP1 Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] ≤ 1,60; spessore medio [cm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. RM2 Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m^3] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m^3] = 15, additivi LV1 Applicazione a cazzuola. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito manualmente. RP2 Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a)	LOM251.OC.EEA.Pa06.C1220.G0000.0000.c	OPERA: Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] ≤ 1,60; spessore medio [cm] = 4. LAVORO: Applicazione a cazzuola. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito manualmente. OP1 Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] ≤ 1,60; spessore medio [cm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. RM2 Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m^3] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m^3] = 15, additivi LV1 Applicazione a cazzuola. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito manualmente. RP2 Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa06.C1220.G0000.0000.d	OPERA: Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] ≤ 1,60; spessore medio [cm] = 5. LAVORO: Applicazione a cazzuola. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito manualmente. OP1 Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] ≤ 1,60; spessore medio [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. RM2 Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m^3] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m^3] = 15, additivi LV1 Applicazione a cazzuola. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito manualmente. RP2 Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a)	LOM251.OC.EEA.Pa06.C1220.G0000.0000.d	OPERA: Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] ≤ 1,60; spessore medio [cm] = 5. LAVORO: Applicazione a cazzuola. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito manualmente. OP1 Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] ≤ 1,60; spessore medio [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. RM2 Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m^3] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m^3] = 15, additivi LV1 Applicazione a cazzuola. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito manualmente. RP2 Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa06.C1220.G0000.0005.a	OPERA: Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] > 1,60; spessore [cm] ≥ 1,5. LAVORO: Applicazione a cazzuola. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito manualmente. OP1 Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] > 1,60; spessore [cm] ≥ 1,5. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. RM2 Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m^3] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m^3] = 15, additivi LV1 Applicazione a cazzuola. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito manualmente. RP2 Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a)	LOM251.OC.EEA.Pa06.C1220.G0000.0005.a	OPERA: Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] > 1,60; spessore [cm] ≥ 1,5. LAVORO: Applicazione a cazzuola. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito manualmente. OP1 Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] > 1,60; spessore [cm] ≥ 1,5. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. RM2 Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m^3] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m^3] = 15, additivi LV1 Applicazione a cazzuola. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito manualmente. RP2 Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa06.C1220.G0000.0005.b	OPERA: Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] > 1,60; spessore medio [cm] = 3. LAVORO: Applicazione a cazzuola. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito manualmente. OP1 Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] > 1,60; spessore medio [cm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. RM2 Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m^3] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m^3] = 15, additivi LV1 Applicazione a cazzuola. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito manualmente. RP2 Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a)	LOM251.OC.EEA.Pa06.C1220.G0000.0005.b	OPERA: Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] > 1,60; spessore medio [cm] = 3. LAVORO: Applicazione a cazzuola. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito manualmente. OP1 Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] > 1,60; spessore medio [cm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. RM2 Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m^3] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m^3] = 15, additivi LV1 Applicazione a cazzuola. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito manualmente. RP2 Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa06.C1220.G0000.0005.c	OPERA: Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] > 1,60; spessore medio [cm] = 4. LAVORO: Applicazione a cazzuola. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito manualmente. OP1 Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] > 1,60; spessore medio [cm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. RM2 Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m^3] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m^3] = 15, additivi LV1 Applicazione a cazzuola. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito manualmente. RP2 Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a)	LOM251.OC.EEA.Pa06.C1220.G0000.0005.c	OPERA: Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] > 1,60; spessore medio [cm] = 4. LAVORO: Applicazione a cazzuola. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito manualmente. OP1 Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] > 1,60; spessore medio [cm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. RM2 Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m^3] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m^3] = 15, additivi LV1 Applicazione a cazzuola. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito manualmente. RP2 Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa06.C1220.G0000.0005.d	OPERA: Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] > 1,60; spessore medio [cm] = 5. LAVORO: Applicazione a cazzuola. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito manualmente. OP1 Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] > 1,60; spessore medio [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. RM2 Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m^3] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m^3] = 15, additivi LV1 Applicazione a cazzuola. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito manualmente. RP2 Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a)	LOM251.OC.EEA.Pa06.C1220.G0000.0005.d	OPERA: Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] > 1,60; spessore medio [cm] = 5. LAVORO: Applicazione a cazzuola. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito manualmente. OP1 Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] > 1,60; spessore medio [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. RM2 Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m^3] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m^3] = 15, additivi LV1 Applicazione a cazzuola. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito manualmente. RP2 Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa06.C1220.G0000.0010.a	OPERA: Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] ≤ 1,60; spessore [cm] ≥ 1,5. LAVORO: Applicazione a spruzzo. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito con impianto di spruzzatura. OP1 Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] ≤ 1,60; spessore [cm] ≥ 1,5. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. RM2 Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m^3] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m^3] = 15, additivi LV1 Applicazione a spruzzo. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con impianto di spruzzatura. RP2 Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a) RP2 Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	LOM251.OC.EEA.Pa06.C1220.G0000.0010.a	OPERA: Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] ≤ 1,60; spessore [cm] ≥ 1,5. LAVORO: Applicazione a spruzzo. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito con impianto di spruzzatura. OP1 Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] ≤ 1,60; spessore [cm] ≥ 1,5. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. RM2 Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m^3] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m^3] = 15, additivi LV1 Applicazione a spruzzo. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con impianto di spruzzatura. RP2 Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a) RP2 Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa06.C1220.G0000.0010.b	OPERA: Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] ≤ 1,60; spessore medio [cm] = 3. LAVORO: Applicazione a spruzzo. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito con impianto di spruzzatura. OP1 Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] ≤ 1,60; spessore medio [cm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. RM2 Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m^3] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m^3] = 15, additivi LV1 Applicazione a spruzzo. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con impianto di spruzzatura. RP2 Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a) RP2 Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	LOM251.OC.EEA.Pa06.C1220.G0000.0010.b	OPERA: Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] ≤ 1,60; spessore medio [cm] = 3. LAVORO: Applicazione a spruzzo. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito con impianto di spruzzatura. OP1 Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] ≤ 1,60; spessore medio [cm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. RM2 Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m^3] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m^3] = 15, additivi LV1 Applicazione a spruzzo. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con impianto di spruzzatura. RP2 Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a) RP2 Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa06.C1220.G0000.0010.c	OPERA: Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] ≤ 1,60; spessore medio [cm] = 4. LAVORO: Applicazione a spruzzo. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito con impianto di spruzzatura. OP1 Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] ≤ 1,60; spessore medio [cm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. RM2 Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m^3] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m^3] = 15, additivi LV1 Applicazione a spruzzo. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con impianto di spruzzatura. RP2 Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a) RP2 Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	LOM251.OC.EEA.Pa06.C1220.G0000.0010.c	OPERA: Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] ≤ 1,60; spessore medio [cm] = 4. LAVORO: Applicazione a spruzzo. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito con impianto di spruzzatura. OP1 Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] ≤ 1,60; spessore medio [cm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. RM2 Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m^3] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m^3] = 15, additivi LV1 Applicazione a spruzzo. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con impianto di spruzzatura. RP2 Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a) RP2 Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa06.C1220.G0000.0010.d	OPERA: Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] ≤ 1,60; spessore medio [cm] = 5. LAVORO: Applicazione a spruzzo. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito con impianto di spruzzatura. OP1 Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] ≤ 1,60; spessore medio [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. RM2 Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m^3] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m^3] = 15, additivi LV1 Applicazione a spruzzo. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con impianto di spruzzatura. RP2 Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a) RP2 Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	LOM251.OC.EEA.Pa06.C1220.G0000.0010.d	OPERA: Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] ≤ 1,60; spessore medio [cm] = 5. LAVORO: Applicazione a spruzzo. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito con impianto di spruzzatura. OP1 Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] ≤ 1,60; spessore medio [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. RM2 Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m^3] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m^3] = 15, additivi LV1 Applicazione a spruzzo. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con impianto di spruzzatura. RP2 Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a) RP2 Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa06.C1220.G0000.0015.a	OPERA: Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] > 1,60; spessore [cm] ≥ 1,5. LAVORO: Applicazione a spruzzo. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito con impianto di spruzzatura. OP1 Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] > 1,60; spessore [cm] ≥ 1,5. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. RM2 Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m^3] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m^3] = 15, additivi LV1 Applicazione a spruzzo. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con impianto di spruzzatura. RP2 Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a) RP2 Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	LOM251.OC.EEA.Pa06.C1220.G0000.0015.a	OPERA: Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] > 1,60; spessore [cm] ≥ 1,5. LAVORO: Applicazione a spruzzo. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito con impianto di spruzzatura. OP1 Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] > 1,60; spessore [cm] ≥ 1,5. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. RM2 Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m^3] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m^3] = 15, additivi LV1 Applicazione a spruzzo. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con impianto di spruzzatura. RP2 Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a) RP2 Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa06.C1220.G0000.0015.b	OPERA: Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] > 1,60; spessore medio [cm] = 3. LAVORO: Applicazione a spruzzo. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito con impianto di spruzzatura. OP1 Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] > 1,60; spessore medio [cm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. RM2 Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m^3] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m^3] = 15, additivi LV1 Applicazione a spruzzo. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con impianto di spruzzatura. RP2 Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a) RP2 Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	LOM251.OC.EEA.Pa06.C1220.G0000.0015.b	OPERA: Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] > 1,60; spessore medio [cm] = 3. LAVORO: Applicazione a spruzzo. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito con impianto di spruzzatura. OP1 Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] > 1,60; spessore medio [cm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. RM2 Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m^3] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m^3] = 15, additivi LV1 Applicazione a spruzzo. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con impianto di spruzzatura. RP2 Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a) RP2 Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa06.C1220.G0000.0015.c	OPERA: Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] > 1,60; spessore medio [cm] = 4. LAVORO: Applicazione a spruzzo. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito con impianto di spruzzatura. OP1 Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] > 1,60; spessore medio [cm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. RM2 Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m^3] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m^3] = 15, additivi LV1 Applicazione a spruzzo. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con impianto di spruzzatura. RP2 Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a) RP2 Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	LOM251.OC.EEA.Pa06.C1220.G0000.0015.c	OPERA: Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] > 1,60; spessore medio [cm] = 4. LAVORO: Applicazione a spruzzo. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito con impianto di spruzzatura. OP1 Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] > 1,60; spessore medio [cm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. RM2 Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m^3] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m^3] = 15, additivi LV1 Applicazione a spruzzo. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con impianto di spruzzatura. RP2 Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a) RP2 Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa06.C1220.G0000.0015.d	OPERA: Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] > 1,60; spessore medio [cm] = 5. LAVORO: Applicazione a spruzzo. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito con impianto di spruzzatura. OP1 Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] > 1,60; spessore medio [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. RM2 Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m^3] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m^3] = 15, additivi LV1 Applicazione a spruzzo. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con impianto di spruzzatura. RP2 Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a) RP2 Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	LOM251.OC.EEA.Pa06.C1220.G0000.0015.d	OPERA: Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] > 1,60; spessore medio [cm] = 5. LAVORO: Applicazione a spruzzo. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito con impianto di spruzzatura. OP1 Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] > 1,60; spessore medio [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. RM2 Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m^3] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m^3] = 15, additivi LV1 Applicazione a spruzzo. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con impianto di spruzzatura. RP2 Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a) RP2 Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca012.0250.-	OPERA: Strato di verniciatura, pittura di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; funzione: finitura; impiego: sistema a cappotto in polistirene estruso; spessore [mm] = 1,2. LAVORO: Applicazione. OP1 Strato di verniciatura, pittura di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; funzione: finitura; impiego: sistema a cappotto in polistirene estruso; spessore [mm] = 1,2. RM2 Pittura fibrorinforzata di resina sintetica acrilica; finitura: colorata; geometria: in pasta; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 | assorbimento d'acqua [classe] = W3 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm^3] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola LV1 Applicazione.	LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca012.0250.-	OPERA: Strato di verniciatura, pittura di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; funzione: finitura; impiego: sistema a cappotto in polistirene estruso; spessore [mm] = 1,2. LAVORO: Applicazione. OP1 Strato di verniciatura, pittura di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; funzione: finitura; impiego: sistema a cappotto in polistirene estruso; spessore [mm] = 1,2. RM2 Pittura fibrorinforzata di resina sintetica acrilica; finitura: colorata; geometria: in pasta; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 | assorbimento d'acqua [classe] = W3 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm^3] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola LV1 Applicazione.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca012.0255.-	OPERA: Strato di verniciatura, pittura di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; funzione: finitura; impiego: sistema a cappotto in polistirene espanso; spessore [mm] = 1,2. LAVORO: Applicazione. OP1 Strato di verniciatura, pittura di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; funzione: finitura; impiego: sistema a cappotto in polistirene espanso; spessore [mm] = 1,2. RM2 Pittura fibrorinforzata di resina sintetica acrilica; finitura: colorata; geometria: in pasta; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 | assorbimento d'acqua [classe] = W3 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm^3] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola LV1 Applicazione.	LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca012.0255.-	OPERA: Strato di verniciatura, pittura di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; funzione: finitura; impiego: sistema a cappotto in polistirene espanso; spessore [mm] = 1,2. LAVORO: Applicazione. OP1 Strato di verniciatura, pittura di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; funzione: finitura; impiego: sistema a cappotto in polistirene espanso; spessore [mm] = 1,2. RM2 Pittura fibrorinforzata di resina sintetica acrilica; finitura: colorata; geometria: in pasta; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 | assorbimento d'acqua [classe] = W3 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm^3] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola LV1 Applicazione.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca012.0260.-	OPERA: Strato di verniciatura, pittura di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; funzione: finitura; impiego: sistema a cappotto in lana di vetro; spessore [mm] = 1,2. LAVORO: Applicazione. OP1 Strato di verniciatura, pittura di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; funzione: finitura; impiego: sistema a cappotto in lana di vetro; spessore [mm] = 1,2. RM2 Pittura fibrorinforzata di resina sintetica acrilica; finitura: colorata; geometria: in pasta; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 | assorbimento d'acqua [classe] = W3 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm^3] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola LV1 Applicazione.	LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca012.0260.-	OPERA: Strato di verniciatura, pittura di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; funzione: finitura; impiego: sistema a cappotto in lana di vetro; spessore [mm] = 1,2. LAVORO: Applicazione. OP1 Strato di verniciatura, pittura di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; funzione: finitura; impiego: sistema a cappotto in lana di vetro; spessore [mm] = 1,2. RM2 Pittura fibrorinforzata di resina sintetica acrilica; finitura: colorata; geometria: in pasta; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 | assorbimento d'acqua [classe] = W3 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm^3] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola LV1 Applicazione.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca029.0000.-	OPERA: Strato di verniciatura, pittura di resina sintetica silossanica; finitura: colorato; funzione: finitura; impiego: sistema a cappotto in polistirene estruso; spessore [mm] = 1,2. LAVORO: Applicazione. OP1 Strato di verniciatura, pittura di resina sintetica silossanica; finitura: colorato; funzione: finitura; impiego: sistema a cappotto in polistirene estruso; spessore [mm] = 1,2. RM2 Pittura fibrorinforzata di resina sintetica silossanica; finitura: colorata | idrorepellente; geometria: in pasta; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 | assorbimento d'acqua [classe] = W3 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm^3] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola LV1 Applicazione.	LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca029.0000.-	OPERA: Strato di verniciatura, pittura di resina sintetica silossanica; finitura: colorato; funzione: finitura; impiego: sistema a cappotto in polistirene estruso; spessore [mm] = 1,2. LAVORO: Applicazione. OP1 Strato di verniciatura, pittura di resina sintetica silossanica; finitura: colorato; funzione: finitura; impiego: sistema a cappotto in polistirene estruso; spessore [mm] = 1,2. RM2 Pittura fibrorinforzata di resina sintetica silossanica; finitura: colorata | idrorepellente; geometria: in pasta; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 | assorbimento d'acqua [classe] = W3 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm^3] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola LV1 Applicazione.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca029.0005.-	OPERA: Strato di verniciatura, pittura di resina sintetica silossanica; finitura: colorato; funzione: finitura; impiego: sistema a cappotto in polistirene espanso; spessore [mm] = 1,2. LAVORO: Applicazione. OP1 Strato di verniciatura, pittura di resina sintetica silossanica; finitura: colorato; funzione: finitura; impiego: sistema a cappotto in polistirene espanso; spessore [mm] = 1,2. RM2 Pittura fibrorinforzata di resina sintetica silossanica; finitura: colorata | idrorepellente; geometria: in pasta; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 | assorbimento d'acqua [classe] = W3 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm^3] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola LV1 Applicazione.	LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca029.0005.-	OPERA: Strato di verniciatura, pittura di resina sintetica silossanica; finitura: colorato; funzione: finitura; impiego: sistema a cappotto in polistirene espanso; spessore [mm] = 1,2. LAVORO: Applicazione. OP1 Strato di verniciatura, pittura di resina sintetica silossanica; finitura: colorato; funzione: finitura; impiego: sistema a cappotto in polistirene espanso; spessore [mm] = 1,2. RM2 Pittura fibrorinforzata di resina sintetica silossanica; finitura: colorata | idrorepellente; geometria: in pasta; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 | assorbimento d'acqua [classe] = W3 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm^3] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola LV1 Applicazione.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca029.0010.-	OPERA: Strato di verniciatura, pittura di resina sintetica silossanica; finitura: colorato; funzione: finitura; impiego: sistema a cappotto in lana di vetro; spessore [mm] = 1,2. LAVORO: Applicazione. OP1 Strato di verniciatura, pittura di resina sintetica silossanica; finitura: colorato; funzione: finitura; impiego: sistema a cappotto in lana di vetro; spessore [mm] = 1,2. RM2 Pittura fibrorinforzata di resina sintetica silossanica; finitura: colorata | idrorepellente; geometria: in pasta; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 | assorbimento d'acqua [classe] = W3 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm^3] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola LV1 Applicazione.	LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca029.0010.-	OPERA: Strato di verniciatura, pittura di resina sintetica silossanica; finitura: colorato; funzione: finitura; impiego: sistema a cappotto in lana di vetro; spessore [mm] = 1,2. LAVORO: Applicazione. OP1 Strato di verniciatura, pittura di resina sintetica silossanica; finitura: colorato; funzione: finitura; impiego: sistema a cappotto in lana di vetro; spessore [mm] = 1,2. RM2 Pittura fibrorinforzata di resina sintetica silossanica; finitura: colorata | idrorepellente; geometria: in pasta; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 | assorbimento d'acqua [classe] = W3 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm^3] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola LV1 Applicazione.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa06.C1234.Ba009.0250.-	OPERA: Strato di pitturazione, minerale di composto chimico silicato di potassio; finitura: colorato | a grana media; funzione: rivestimento; impiego: esterno | murature. Incluso: primer. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: composto in pasta. Finitura a frattazzo. OP1 Strato di pitturazione, minerale di composto chimico silicato di potassio; finitura: colorato | a grana media; funzione: rivestimento; impiego: esterno | murature. Incluso: primer. SPECIFICHE TECNICHE: composto in pasta. RM2 Pittura minerale di composto chimico silicato di potassio; finitura: colorato | a grana media; geometria: in pasta; funzione: rivestimento; impiego: interno | esterno | murature intonacate; peso specifico [kg/l] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: a base di silicati di potassio, inerti selezionati, pigmenti inorganici ed additivi RM2 Primer di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; geometria: in dispersione acquosa; funzione: riempitivo | uniformante | fondo; impiego: interno | esterno | murature (da pitturare); massa volumica [g/cm^3] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo microgranulare e cariche selezionate; da applicare a pennello/rullo; stesura uno/più strati LV1 Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: finitura a frattazzo.	LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ba009.0250.-	OPERA: Strato di pitturazione, minerale di composto chimico silicato di potassio; finitura: colorato | a grana media; funzione: rivestimento; impiego: esterno | murature. Incluso: primer. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: composto in pasta. Finitura a frattazzo. OP1 Strato di pitturazione, minerale di composto chimico silicato di potassio; finitura: colorato | a grana media; funzione: rivestimento; impiego: esterno | murature. Incluso: primer. SPECIFICHE TECNICHE: composto in pasta. RM2 Pittura minerale di composto chimico silicato di potassio; finitura: colorato | a grana media; geometria: in pasta; funzione: rivestimento; impiego: interno | esterno | murature intonacate; peso specifico [kg/l] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: a base di silicati di potassio, inerti selezionati, pigmenti inorganici ed additivi RM2 Primer di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; geometria: in dispersione acquosa; funzione: riempitivo | uniformante | fondo; impiego: interno | esterno | murature (da pitturare); massa volumica [g/cm^3] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo microgranulare e cariche selezionate; da applicare a pennello/rullo; stesura uno/più strati LV1 Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: finitura a frattazzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa06.C1234.Ba009.0255.-	OPERA: Strato di pitturazione, minerale di composto chimico silicato di potassio; finitura: colorato | a grana grossa; funzione: rivestimento; impiego: esterno | murature. Incluso: primer. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: finitura a frattazzo. OP1 Strato di pitturazione, minerale di composto chimico silicato di potassio; finitura: colorato | a grana grossa; funzione: rivestimento; impiego: esterno | murature. Incluso: primer. RM2 Pittura minerale di composto chimico silicato generico; finitura: colorata; geometria: in pasta; funzione: rivestimento; impiego: interno | esterno | murature intonacate; peso specifico [kg/l] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: leganti misti a base di silicati, inerti selezionati, pigmenti inorganici ed additivi RM2 Primer di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; geometria: in dispersione acquosa; funzione: riempitivo | uniformante | fondo; impiego: interno | esterno | murature (da pitturare); massa volumica [g/cm^3] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo microgranulare e cariche selezionate; da applicare a pennello/rullo; stesura uno/più strati LV1 Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: finitura a frattazzo.	LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ba009.0255.-	OPERA: Strato di pitturazione, minerale di composto chimico silicato di potassio; finitura: colorato | a grana grossa; funzione: rivestimento; impiego: esterno | murature. Incluso: primer. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: finitura a frattazzo. OP1 Strato di pitturazione, minerale di composto chimico silicato di potassio; finitura: colorato | a grana grossa; funzione: rivestimento; impiego: esterno | murature. Incluso: primer. RM2 Pittura minerale di composto chimico silicato generico; finitura: colorata; geometria: in pasta; funzione: rivestimento; impiego: interno | esterno | murature intonacate; peso specifico [kg/l] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: leganti misti a base di silicati, inerti selezionati, pigmenti inorganici ed additivi RM2 Primer di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; geometria: in dispersione acquosa; funzione: riempitivo | uniformante | fondo; impiego: interno | esterno | murature (da pitturare); massa volumica [g/cm^3] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo microgranulare e cariche selezionate; da applicare a pennello/rullo; stesura uno/più strati LV1 Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: finitura a frattazzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0250.-	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: policromo; impiego: interno | murature. LAVORO: Applicazione con mezzi meccanici. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resine in soluzione e chips colorati. A spruzzo su superfici preparate ed isolate. OP1 Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: policromo; impiego: interno | murature. SPECIFICHE TECNICHE: resine in soluzione e chips colorati. RM2 Pittura di resina sintetica acrilica; finitura: policroma; geometria: in soluzione; impiego: interno | murature LV1 Applicazione con mezzi meccanici. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: a spruzzo su superfici preparate ed isolate. RP2 Sabbiatrice portatile; pressione [bar] = 0,2 ÷ 7,5; portata aria compressa [l/min] = 500 ÷ 1499. Escluso: sabbia. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.05.1010.a)	LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0250.-	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: policromo; impiego: interno | murature. LAVORO: Applicazione con mezzi meccanici. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resine in soluzione e chips colorati. A spruzzo su superfici preparate ed isolate. OP1 Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: policromo; impiego: interno | murature. SPECIFICHE TECNICHE: resine in soluzione e chips colorati. RM2 Pittura di resina sintetica acrilica; finitura: policroma; geometria: in soluzione; impiego: interno | murature LV1 Applicazione con mezzi meccanici. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: a spruzzo su superfici preparate ed isolate. RP2 Sabbiatrice portatile; pressione [bar] = 0,2 ÷ 7,5; portata aria compressa [l/min] = 500 ÷ 1499. Escluso: sabbia. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.05.1010.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0280.-	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: opaco | effetto lamato | effetto bucciato fine; funzione: rivestimento plastico; impiego: esterno | murature intonacate; rilievo max [mm] = 1,2. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo finissimo. A spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa. OP1 Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: opaco | effetto lamato | effetto bucciato fine; funzione: rivestimento plastico; impiego: esterno | murature intonacate; rilievo max [mm] = 1,2. SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo finissimo. RM2 Pittura di resina sintetica acrilica; impiego: esterno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: con inerti di quarzo finissimi LV1 Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: a spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa.	LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0280.-	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: opaco | effetto lamato | effetto bucciato fine; funzione: rivestimento plastico; impiego: esterno | murature intonacate; rilievo max [mm] = 1,2. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo finissimo. A spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa. OP1 Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: opaco | effetto lamato | effetto bucciato fine; funzione: rivestimento plastico; impiego: esterno | murature intonacate; rilievo max [mm] = 1,2. SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo finissimo. RM2 Pittura di resina sintetica acrilica; impiego: esterno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: con inerti di quarzo finissimi LV1 Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: a spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0285.-	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: lucido | effetto lamato | effetto bucciato fine; funzione: rivestimento plastico; impiego: esterno | murature intonacate; rilievo max [mm] = 1,2. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo finissimo. A spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa. OP1 Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: lucido | effetto lamato | effetto bucciato fine; funzione: rivestimento plastico; impiego: esterno | murature intonacate; rilievo max [mm] = 1,2. SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo finissimo. RM2 Pittura di resina sintetica acrilica; impiego: esterno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: con inerti di quarzo finissimi LV1 Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: a spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa.	LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0285.-	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: lucido | effetto lamato | effetto bucciato fine; funzione: rivestimento plastico; impiego: esterno | murature intonacate; rilievo max [mm] = 1,2. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo finissimo. A spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa. OP1 Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: lucido | effetto lamato | effetto bucciato fine; funzione: rivestimento plastico; impiego: esterno | murature intonacate; rilievo max [mm] = 1,2. SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo finissimo. RM2 Pittura di resina sintetica acrilica; impiego: esterno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: con inerti di quarzo finissimi LV1 Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: a spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0290.-	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: opaco | effetto bucciato medio; funzione: rivestimento plastico; impiego: esterno | murature intonacate; rilievo max [mm] = 2. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo finissimo. Stesura n.2 mani; su superfici in intonaco civile/lisciate a gesso/stuccate già preparate ed isolate. OP1 Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: opaco | effetto bucciato medio; funzione: rivestimento plastico; impiego: esterno | murature intonacate; rilievo max [mm] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo finissimo. RM2 Pittura di resina sintetica acrilica; impiego: esterno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: con inerti di quarzo finissimi LV1 Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici in intonaco civile/lisciate a gesso/stuccate già preparate ed isolate.	LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0290.-	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: opaco | effetto bucciato medio; funzione: rivestimento plastico; impiego: esterno | murature intonacate; rilievo max [mm] = 2. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo finissimo. Stesura n.2 mani; su superfici in intonaco civile/lisciate a gesso/stuccate già preparate ed isolate. OP1 Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: opaco | effetto bucciato medio; funzione: rivestimento plastico; impiego: esterno | murature intonacate; rilievo max [mm] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo finissimo. RM2 Pittura di resina sintetica acrilica; impiego: esterno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: con inerti di quarzo finissimi LV1 Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici in intonaco civile/lisciate a gesso/stuccate già preparate ed isolate.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0295.-	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: lucido | effetto bucciato medio; funzione: rivestimento plastico; impiego: esterno | murature intonacate; rilievo max [mm] = 2. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo finissimo. A spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa. OP1 Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: lucido | effetto bucciato medio; funzione: rivestimento plastico; impiego: esterno | murature intonacate; rilievo max [mm] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo finissimo. RM2 Pittura di resina sintetica acrilica; impiego: esterno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: con inerti di quarzo finissimi LV1 Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: a spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa.	LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0295.-	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: lucido | effetto bucciato medio; funzione: rivestimento plastico; impiego: esterno | murature intonacate; rilievo max [mm] = 2. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo finissimo. A spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa. OP1 Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: lucido | effetto bucciato medio; funzione: rivestimento plastico; impiego: esterno | murature intonacate; rilievo max [mm] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo finissimo. RM2 Pittura di resina sintetica acrilica; impiego: esterno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: con inerti di quarzo finissimi LV1 Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: a spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0300.a	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; granulometria [mm] = 0,7. Incluso: primer. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. A spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa. OP1 Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; granulometria [mm] = 0,7. Incluso: primer. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. RM2 Pittura fibrorinforzata di resina sintetica acrilica; finitura: colorata; geometria: in pasta; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 | assorbimento d'acqua [classe] = W3 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm^3] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola RM2 Primer di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; geometria: in dispersione acquosa; funzione: riempitivo | uniformante | fondo; impiego: interno | esterno | murature (da pitturare); massa volumica [g/cm^3] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo microgranulare e cariche selezionate; da applicare a pennello/rullo; stesura uno/più strati LV1 Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: a spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa.	LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0300.a	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; granulometria [mm] = 0,7. Incluso: primer. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. A spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa. OP1 Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; granulometria [mm] = 0,7. Incluso: primer. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. RM2 Pittura fibrorinforzata di resina sintetica acrilica; finitura: colorata; geometria: in pasta; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 | assorbimento d'acqua [classe] = W3 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm^3] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola RM2 Primer di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; geometria: in dispersione acquosa; funzione: riempitivo | uniformante | fondo; impiego: interno | esterno | murature (da pitturare); massa volumica [g/cm^3] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo microgranulare e cariche selezionate; da applicare a pennello/rullo; stesura uno/più strati LV1 Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: a spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0300.b	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; granulometria [mm] = 1,2. Incluso: primer. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. A spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa. OP1 Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; granulometria [mm] = 1,2. Incluso: primer. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. RM2 Pittura fibrorinforzata di resina sintetica acrilica; finitura: colorata; geometria: in pasta; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 | assorbimento d'acqua [classe] = W3 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm^3] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola RM2 Primer di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; geometria: in dispersione acquosa; funzione: riempitivo | uniformante | fondo; impiego: interno | esterno | murature (da pitturare); massa volumica [g/cm^3] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo microgranulare e cariche selezionate; da applicare a pennello/rullo; stesura uno/più strati LV1 Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: a spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa.	LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0300.b	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; granulometria [mm] = 1,2. Incluso: primer. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. A spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa. OP1 Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; granulometria [mm] = 1,2. Incluso: primer. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. RM2 Pittura fibrorinforzata di resina sintetica acrilica; finitura: colorata; geometria: in pasta; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 | assorbimento d'acqua [classe] = W3 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm^3] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola RM2 Primer di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; geometria: in dispersione acquosa; funzione: riempitivo | uniformante | fondo; impiego: interno | esterno | murature (da pitturare); massa volumica [g/cm^3] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo microgranulare e cariche selezionate; da applicare a pennello/rullo; stesura uno/più strati LV1 Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: a spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0300.c	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; granulometria [mm] = 1,5. Incluso: primer. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. A spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa. OP1 Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; granulometria [mm] = 1,5. Incluso: primer. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. RM2 Pittura fibrorinforzata di resina sintetica acrilica; finitura: colorata; geometria: in pasta; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 | assorbimento d'acqua [classe] = W3 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm^3] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola RM2 Primer di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; geometria: in dispersione acquosa; funzione: riempitivo | uniformante | fondo; impiego: interno | esterno | murature (da pitturare); massa volumica [g/cm^3] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo microgranulare e cariche selezionate; da applicare a pennello/rullo; stesura uno/più strati LV1 Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: a spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa.	LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0300.c	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; granulometria [mm] = 1,5. Incluso: primer. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. A spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa. OP1 Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; granulometria [mm] = 1,5. Incluso: primer. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. RM2 Pittura fibrorinforzata di resina sintetica acrilica; finitura: colorata; geometria: in pasta; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 | assorbimento d'acqua [classe] = W3 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm^3] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola RM2 Primer di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; geometria: in dispersione acquosa; funzione: riempitivo | uniformante | fondo; impiego: interno | esterno | murature (da pitturare); massa volumica [g/cm^3] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo microgranulare e cariche selezionate; da applicare a pennello/rullo; stesura uno/più strati LV1 Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: a spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0300.d	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; granulometria [mm] = 2. Incluso: primer. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. A spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa. OP1 Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; granulometria [mm] = 2. Incluso: primer. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. RM2 Pittura fibrorinforzata di resina sintetica acrilica; finitura: colorata; geometria: in pasta; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 | assorbimento d'acqua [classe] = W3 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm^3] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola RM2 Primer di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; geometria: in dispersione acquosa; funzione: riempitivo | uniformante | fondo; impiego: interno | esterno | murature (da pitturare); massa volumica [g/cm^3] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo microgranulare e cariche selezionate; da applicare a pennello/rullo; stesura uno/più strati LV1 Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: a spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa.	LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0300.d	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; granulometria [mm] = 2. Incluso: primer. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. A spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa. OP1 Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; granulometria [mm] = 2. Incluso: primer. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. RM2 Pittura fibrorinforzata di resina sintetica acrilica; finitura: colorata; geometria: in pasta; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 | assorbimento d'acqua [classe] = W3 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm^3] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola RM2 Primer di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; geometria: in dispersione acquosa; funzione: riempitivo | uniformante | fondo; impiego: interno | esterno | murature (da pitturare); massa volumica [g/cm^3] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo microgranulare e cariche selezionate; da applicare a pennello/rullo; stesura uno/più strati LV1 Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: a spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca029.0255.a	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica silossanica; finitura: colorato | idrorepellente; funzione: traspirante; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; granulometria [mm] = 0,7. Incluso: primer. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. A spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa. OP1 Strato di pitturazione di resina sintetica silossanica; finitura: colorato | idrorepellente; funzione: traspirante; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; granulometria [mm] = 0,7. Incluso: primer. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. RM2 Pittura fibrorinforzata di resina sintetica silossanica; finitura: colorata | idrorepellente; geometria: in pasta; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 | assorbimento d'acqua [classe] = W3 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm^3] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola RM2 Primer di resina sintetica siliconica; finitura: colorato; geometria: in dispersione acquosa; funzione: riempitivo | uniformante | fondo; impiego: interno | esterno | murature (da pitturare); massa volumica [g/cm^3] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo microgranulare e cariche selezionate; da applicare a pennello/rullo; stesura uno/più strati LV1 Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: a spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa.	LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca029.0255.a	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica silossanica; finitura: colorato | idrorepellente; funzione: traspirante; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; granulometria [mm] = 0,7. Incluso: primer. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. A spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa. OP1 Strato di pitturazione di resina sintetica silossanica; finitura: colorato | idrorepellente; funzione: traspirante; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; granulometria [mm] = 0,7. Incluso: primer. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. RM2 Pittura fibrorinforzata di resina sintetica silossanica; finitura: colorata | idrorepellente; geometria: in pasta; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 | assorbimento d'acqua [classe] = W3 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm^3] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola RM2 Primer di resina sintetica siliconica; finitura: colorato; geometria: in dispersione acquosa; funzione: riempitivo | uniformante | fondo; impiego: interno | esterno | murature (da pitturare); massa volumica [g/cm^3] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo microgranulare e cariche selezionate; da applicare a pennello/rullo; stesura uno/più strati LV1 Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: a spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca029.0255.b	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica silossanica; finitura: colorato | idrorepellente; funzione: traspirante; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; granulometria [mm] = 1,2. Incluso: primer. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. A spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa. OP1 Strato di pitturazione di resina sintetica silossanica; finitura: colorato | idrorepellente; funzione: traspirante; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; granulometria [mm] = 1,2. Incluso: primer. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. RM2 Pittura fibrorinforzata di resina sintetica silossanica; finitura: colorata | idrorepellente; geometria: in pasta; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 | assorbimento d'acqua [classe] = W3 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm^3] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola RM2 Primer di resina sintetica siliconica; finitura: colorato; geometria: in dispersione acquosa; funzione: riempitivo | uniformante | fondo; impiego: interno | esterno | murature (da pitturare); massa volumica [g/cm^3] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo microgranulare e cariche selezionate; da applicare a pennello/rullo; stesura uno/più strati LV1 Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: a spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa.	LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca029.0255.b	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica silossanica; finitura: colorato | idrorepellente; funzione: traspirante; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; granulometria [mm] = 1,2. Incluso: primer. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. A spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa. OP1 Strato di pitturazione di resina sintetica silossanica; finitura: colorato | idrorepellente; funzione: traspirante; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; granulometria [mm] = 1,2. Incluso: primer. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. RM2 Pittura fibrorinforzata di resina sintetica silossanica; finitura: colorata | idrorepellente; geometria: in pasta; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 | assorbimento d'acqua [classe] = W3 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm^3] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola RM2 Primer di resina sintetica siliconica; finitura: colorato; geometria: in dispersione acquosa; funzione: riempitivo | uniformante | fondo; impiego: interno | esterno | murature (da pitturare); massa volumica [g/cm^3] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo microgranulare e cariche selezionate; da applicare a pennello/rullo; stesura uno/più strati LV1 Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: a spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca029.0255.c	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica silossanica; finitura: colorato | idrorepellente; funzione: traspirante; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; granulometria [mm] = 1,5. Incluso: primer. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. A spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa. OP1 Strato di pitturazione di resina sintetica silossanica; finitura: colorato | idrorepellente; funzione: traspirante; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; granulometria [mm] = 1,5. Incluso: primer. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. RM2 Pittura fibrorinforzata di resina sintetica silossanica; finitura: colorata | idrorepellente; geometria: in pasta; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 | assorbimento d'acqua [classe] = W3 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm^3] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola RM2 Primer di resina sintetica siliconica; finitura: colorato; geometria: in dispersione acquosa; funzione: riempitivo | uniformante | fondo; impiego: interno | esterno | murature (da pitturare); massa volumica [g/cm^3] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo microgranulare e cariche selezionate; da applicare a pennello/rullo; stesura uno/più strati LV1 Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: a spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa.	LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca029.0255.c	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica silossanica; finitura: colorato | idrorepellente; funzione: traspirante; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; granulometria [mm] = 1,5. Incluso: primer. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. A spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa. OP1 Strato di pitturazione di resina sintetica silossanica; finitura: colorato | idrorepellente; funzione: traspirante; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; granulometria [mm] = 1,5. Incluso: primer. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. RM2 Pittura fibrorinforzata di resina sintetica silossanica; finitura: colorata | idrorepellente; geometria: in pasta; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 | assorbimento d'acqua [classe] = W3 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm^3] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola RM2 Primer di resina sintetica siliconica; finitura: colorato; geometria: in dispersione acquosa; funzione: riempitivo | uniformante | fondo; impiego: interno | esterno | murature (da pitturare); massa volumica [g/cm^3] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo microgranulare e cariche selezionate; da applicare a pennello/rullo; stesura uno/più strati LV1 Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: a spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca029.0255.d	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica silossanica; finitura: colorato | idrorepellente; funzione: traspirante; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; granulometria [mm] = 2. Incluso: primer. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. A spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa. OP1 Strato di pitturazione di resina sintetica silossanica; finitura: colorato | idrorepellente; funzione: traspirante; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; granulometria [mm] = 2. Incluso: primer. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. RM2 Pittura fibrorinforzata di resina sintetica silossanica; finitura: colorata | idrorepellente; geometria: in pasta; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 | assorbimento d'acqua [classe] = W3 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm^3] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola RM2 Primer di resina sintetica siliconica; finitura: colorato; geometria: in dispersione acquosa; funzione: riempitivo | uniformante | fondo; impiego: interno | esterno | murature (da pitturare); massa volumica [g/cm^3] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo microgranulare e cariche selezionate; da applicare a pennello/rullo; stesura uno/più strati LV1 Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: a spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa.	LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca029.0255.d	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica silossanica; finitura: colorato | idrorepellente; funzione: traspirante; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; granulometria [mm] = 2. Incluso: primer. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. A spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa. OP1 Strato di pitturazione di resina sintetica silossanica; finitura: colorato | idrorepellente; funzione: traspirante; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; granulometria [mm] = 2. Incluso: primer. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. RM2 Pittura fibrorinforzata di resina sintetica silossanica; finitura: colorata | idrorepellente; geometria: in pasta; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 | assorbimento d'acqua [classe] = W3 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm^3] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola RM2 Primer di resina sintetica siliconica; finitura: colorato; geometria: in dispersione acquosa; funzione: riempitivo | uniformante | fondo; impiego: interno | esterno | murature (da pitturare); massa volumica [g/cm^3] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo microgranulare e cariche selezionate; da applicare a pennello/rullo; stesura uno/più strati LV1 Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: a spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa06.C1234.I0001.0005.-	OPERA: Strato di pitturazione, minerale di calce grassello; finitura: colorato; funzione: rivestimento; impiego: esterno | murature intonacate. Incluso: primer. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: finitura a frattazzo. OP1 Strato di pitturazione, minerale di calce grassello; finitura: colorato; funzione: rivestimento; impiego: esterno | murature intonacate. Incluso: primer. RM2 Pittura minerale di calce grassello; finitura: colorata; geometria: in pasta; funzione: rivestimento; impiego: interno | esterno | murature intonacate; peso specifico [kg/l] = 1,7 SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce, inerti selezionati, pigmenti inorganici ed additivi RM2 Primer di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; geometria: in dispersione acquosa; funzione: riempitivo | uniformante | fondo; impiego: interno | esterno | murature (da pitturare); massa volumica [g/cm^3] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo microgranulare e cariche selezionate; da applicare a pennello/rullo; stesura uno/più strati LV1 Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: finitura a frattazzo.	LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.I0001.0005.-	OPERA: Strato di pitturazione, minerale di calce grassello; finitura: colorato; funzione: rivestimento; impiego: esterno | murature intonacate. Incluso: primer. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: finitura a frattazzo. OP1 Strato di pitturazione, minerale di calce grassello; finitura: colorato; funzione: rivestimento; impiego: esterno | murature intonacate. Incluso: primer. RM2 Pittura minerale di calce grassello; finitura: colorata; geometria: in pasta; funzione: rivestimento; impiego: interno | esterno | murature intonacate; peso specifico [kg/l] = 1,7 SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce, inerti selezionati, pigmenti inorganici ed additivi RM2 Primer di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; geometria: in dispersione acquosa; funzione: riempitivo | uniformante | fondo; impiego: interno | esterno | murature (da pitturare); massa volumica [g/cm^3] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo microgranulare e cariche selezionate; da applicare a pennello/rullo; stesura uno/più strati LV1 Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: finitura a frattazzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa06.C6800.Ba037.0000.a	OPERA: Strato di protezione, superficiale di composto chimico polisilossano; funzione: rallentamento degrado; impiego: murature. LAVORO: Applicazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: realizzata a spruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa06.C6800.Ba037.0000.a	OPERA: Strato di protezione, superficiale di composto chimico polisilossano; funzione: rallentamento degrado; impiego: murature. LAVORO: Applicazione con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: a spruzzo.	*Variazione Declaratoria | Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa06.C6800.Ca012.0000.a	OPERA: Strato di protezione, superficiale di resina sintetica acrilica; funzione: rallentamento degrado; impiego: murature. LAVORO: Applicazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: con resine in soluzione. Realizzata a spruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa06.C6800.Ca012.0000.a	OPERA: Strato di protezione, superficiale di resina sintetica acrilica; funzione: rallentamento degrado; impiego: murature. LAVORO: Applicazione con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: con resine in soluzione. A spruzzo.	*Variazione Declaratoria | Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa06.C6800.I0009.0000.-	OPERA: Strato di protezione, superficiale di calce idrata; funzione: rallentamento degrado; impiego: murature. LAVORO: Applicazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: con acqua di calce. Realizzata a spruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa06.C6800.I0009.0000.-	OPERA: Strato di protezione, superficiale di calce idrata; funzione: rallentamento degrado; impiego: murature. LAVORO: Applicazione con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: con acqua di calce. A spruzzo.	*Variazione Declaratoria | Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa06.E5770.Zd001.0250.a	OPERA: Rete, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; impiego: pavimentazioni esistenti | solai esistenti in legno/acciaio/laterocemento; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm^2] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m^3] = 2600 | densità matrice [kg/m^3] = 1200. Escluso: soletta conglomerato cementizio di spessore [cm] = 5. LAVORO: Applicazione. Incluso: pulizia del supporto. Escluso: asportazione totale del calcestruzzo di sottofondo, connessioni collaboranti, getto soletta in conglomerato cementizio, lisciatura superficiale. OP1 Rete, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; impiego: pavimentazioni esistenti | solai esistenti in legno/acciaio/laterocemento; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm^2] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m^3] = 2600 | densità matrice [kg/m^3] = 1200. Escluso: soletta conglomerato cementizio di spessore [cm] = 5. RM2 Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm^2] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m^3] = 2600 | densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino < 10%. LV1 Applicazione. Incluso: pulizia del supporto. Escluso: asportazione totale del calcestruzzo di sottofondo, connessioni collaboranti, getto soletta in conglomerato cementizio, lisciatura superficiale.	LOM251.OC.EEA.Pa06.E5770.Zd001.0250.a	OPERA: Rete, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; impiego: pavimentazioni esistenti | solai esistenti in legno/acciaio/laterocemento; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm^2] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m^3] = 2600 | densità matrice [kg/m^3] = 1200. Escluso: soletta conglomerato cementizio di spessore [cm] = 5. LAVORO: Applicazione. Incluso: pulizia del supporto. Escluso: asportazione totale del calcestruzzo di sottofondo, connessioni collaboranti, getto soletta in conglomerato cementizio, lisciatura superficiale. OP1 Rete, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; impiego: pavimentazioni esistenti | solai esistenti in legno/acciaio/laterocemento; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm^2] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m^3] = 2600 | densità matrice [kg/m^3] = 1200. Escluso: soletta conglomerato cementizio di spessore [cm] = 5. RM2 Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm^2] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m^3] = 2600 | densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino < 10%. LV1 Applicazione. Incluso: pulizia del supporto. Escluso: asportazione totale del calcestruzzo di sottofondo, connessioni collaboranti, getto soletta in conglomerato cementizio, lisciatura superficiale.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa06.E5770.Zd001.0250.b	OPERA: Rete, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; impiego: pavimentazioni esistenti | solai esistenti in legno/acciaio/laterocemento; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm^2] = 14,1; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m^3] = 2600 | densità matrice [kg/m^3] = 1200. Escluso: soletta conglomerato cementizio di spessore [cm] = 5. LAVORO: Applicazione. Incluso: pulizia del supporto. Escluso: asportazione totale del calcestruzzo di sottofondo, connessioni collaboranti, getto soletta in conglomerato cementizio, lisciatura superficiale. OP1 Rete, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; impiego: pavimentazioni esistenti | solai esistenti in legno/acciaio/laterocemento; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm^2] = 14,1; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m^3] = 2600 | densità matrice [kg/m^3] = 1200. Escluso: soletta conglomerato cementizio di spessore [cm] = 5. RM2 Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm^2] = 14,1; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m^3] = 2600 | densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 4mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 5.5 kn.decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino < 15% LV1 Applicazione. Incluso: pulizia del supporto. Escluso: asportazione totale del calcestruzzo di sottofondo, connessioni collaboranti, getto soletta in conglomerato cementizio, lisciatura superficiale.	LOM251.OC.EEA.Pa06.E5770.Zd001.0250.b	OPERA: Rete, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; impiego: pavimentazioni esistenti | solai esistenti in legno/acciaio/laterocemento; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm^2] = 14,1; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m^3] = 2600 | densità matrice [kg/m^3] = 1200. Escluso: soletta conglomerato cementizio di spessore [cm] = 5. LAVORO: Applicazione. Incluso: pulizia del supporto. Escluso: asportazione totale del calcestruzzo di sottofondo, connessioni collaboranti, getto soletta in conglomerato cementizio, lisciatura superficiale. OP1 Rete, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; impiego: pavimentazioni esistenti | solai esistenti in legno/acciaio/laterocemento; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm^2] = 14,1; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m^3] = 2600 | densità matrice [kg/m^3] = 1200. Escluso: soletta conglomerato cementizio di spessore [cm] = 5. RM2 Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm^2] = 14,1; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m^3] = 2600 | densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 4mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 5.5 kn.decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino < 15% LV1 Applicazione. Incluso: pulizia del supporto. Escluso: asportazione totale del calcestruzzo di sottofondo, connessioni collaboranti, getto soletta in conglomerato cementizio, lisciatura superficiale.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa06.E5770.Zd001.0255.-	OPERA: Rete, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; impiego: antiribaltamento fuori piano | antidistacco elementi di tamponamento/pannelli in muratura strutturali/non strutturali a singolo/doppio paramento murario; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm^2] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m^3] = 2600 | densità matrice [kg/m^3] = 1200. Incluso: viti e tasselli in acciaio inox. LAVORO: Applicazione. Incluso: ancoraggio tasselli. SPECIFICHE TECNICHE: valutata per applicazione su una faccia della parete. OP1 Rete, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; impiego: antiribaltamento fuori piano | antidistacco elementi di tamponamento/pannelli in muratura strutturali/non strutturali a singolo/doppio paramento murario; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm^2] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m^3] = 2600 | densità matrice [kg/m^3] = 1200. Incluso: viti e tasselli in acciaio inox. SPECIFICHE TECNICHE: valutata per applicazione su una faccia della parete. RM2 Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm^2] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m^3] = 2600 | densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino < 10%. RM2 Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 100. Incluso: vite in acciaio inox a1 RM2 Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 100. Incluso: vite in acciaio inox a1 LV1 Applicazione. Incluso: ancoraggio tasselli.	LOM251.OC.EEA.Pa06.E5770.Zd001.0255.-	OPERA: Rete, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; impiego: antiribaltamento fuori piano | antidistacco elementi di tamponamento/pannelli in muratura strutturali/non strutturali a singolo/doppio paramento murario; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm^2] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m^3] = 2600 | densità matrice [kg/m^3] = 1200. Incluso: viti e tasselli in acciaio inox. LAVORO: Applicazione. Incluso: ancoraggio tasselli. SPECIFICHE TECNICHE: valutata per applicazione su una faccia della parete. OP1 Rete, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; impiego: antiribaltamento fuori piano | antidistacco elementi di tamponamento/pannelli in muratura strutturali/non strutturali a singolo/doppio paramento murario; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm^2] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m^3] = 2600 | densità matrice [kg/m^3] = 1200. Incluso: viti e tasselli in acciaio inox. SPECIFICHE TECNICHE: valutata per applicazione su una faccia della parete. RM2 Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm^2] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m^3] = 2600 | densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino < 10%. RM2 Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 100. Incluso: vite in acciaio inox a1 RM2 Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 100. Incluso: vite in acciaio inox a1 LV1 Applicazione. Incluso: ancoraggio tasselli.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa06.E5770.Zd002.0000.-	OPERA: Rete, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; impiego: pavimentazioni esistenti | solai esistenti in legno/acciaio/laterocemento; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm^2] = 10,2; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 800 | modulo elastico medio [Gpa] = 80 | deformazione ultima media [%] = 1,1 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,3; densità fibra [kg/m^3] = 1780 | densità matrice [kg/m^3] = 1200. Escluso: soletta conglomerato cementizio di spessore [cm] = 5. LAVORO: Applicazione. Incluso: pulizia del supporto. Escluso: asportazione totale del calcestruzzo di sottofondo, connessioni collaboranti, getto soletta in conglomerato cementizio, lisciatura superficiale. OP1 Rete, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; impiego: pavimentazioni esistenti | solai esistenti in legno/acciaio/laterocemento; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm^2] = 10,2; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 800 | modulo elastico medio [Gpa] = 80 | deformazione ultima media [%] = 1,1 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,3; densità fibra [kg/m^3] = 1780 | densità matrice [kg/m^3] = 1200. Escluso: soletta conglomerato cementizio di spessore [cm] = 5. RM2 Rete preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm^2] = 10,2; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 800 | modulo elastico medio [Gpa] = 80 | deformazione ultima media [%] = 1,1 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,3; densità fibra [kg/m^3] = 1780 | densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: spessore minimo 2,2 mm, rigidezza assiale media a trazione ea ≥ 750 kn, sezione nominale della singola barra ≥ 7,7 mm^2, modulo elastico a trazione equivalente ≥ 90000 n/mm^2, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 5,8 kn, allungamento a rottura 1,0 %, resistenza caratteristica a strappo del nodo ≥ 0,26 kn, classe di durabilità 80. LV1 Applicazione. Incluso: pulizia del supporto. Escluso: asportazione totale del calcestruzzo di sottofondo, connessioni collaboranti, getto soletta in conglomerato cementizio, lisciatura superficiale.	LOM251.OC.EEA.Pa06.E5770.Zd002.0000.-	OPERA: Rete, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; impiego: pavimentazioni esistenti | solai esistenti in legno/acciaio/laterocemento; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm^2] = 10,2; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 800 | modulo elastico medio [Gpa] = 80 | deformazione ultima media [%] = 1,1 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,3; densità fibra [kg/m^3] = 1780 | densità matrice [kg/m^3] = 1200. Escluso: soletta conglomerato cementizio di spessore [cm] = 5. LAVORO: Applicazione. Incluso: pulizia del supporto. Escluso: asportazione totale del calcestruzzo di sottofondo, connessioni collaboranti, getto soletta in conglomerato cementizio, lisciatura superficiale. OP1 Rete, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; impiego: pavimentazioni esistenti | solai esistenti in legno/acciaio/laterocemento; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm^2] = 10,2; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 800 | modulo elastico medio [Gpa] = 80 | deformazione ultima media [%] = 1,1 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,3; densità fibra [kg/m^3] = 1780 | densità matrice [kg/m^3] = 1200. Escluso: soletta conglomerato cementizio di spessore [cm] = 5. RM2 Rete preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm^2] = 10,2; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 800 | modulo elastico medio [Gpa] = 80 | deformazione ultima media [%] = 1,1 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,3; densità fibra [kg/m^3] = 1780 | densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: spessore minimo 2,2 mm, rigidezza assiale media a trazione ea ≥ 750 kn, sezione nominale della singola barra ≥ 7,7 mm^2, modulo elastico a trazione equivalente ≥ 90000 n/mm^2, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 5,8 kn, allungamento a rottura 1,0 %, resistenza caratteristica a strappo del nodo ≥ 0,26 kn, classe di durabilità 80. LV1 Applicazione. Incluso: pulizia del supporto. Escluso: asportazione totale del calcestruzzo di sottofondo, connessioni collaboranti, getto soletta in conglomerato cementizio, lisciatura superficiale.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa06.E5780.Zd001.0000.a	OPERA: Angolare, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: rinforzo strutturale | collegamento | consolidamento strutturale; impiego: incroci murari | pilastri; maglia rete [mm] = 33x33; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 365; piega angolare [°] = 90. Incluso: angolare preformato. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su metro lineare di angolo. OP1 Angolare, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: rinforzo strutturale | collegamento | consolidamento strutturale; impiego: incroci murari | pilastri; maglia rete [mm] = 33x33; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 365; piega angolare [°] = 90. Incluso: angolare preformato. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su metro lineare di angolo. RM2 Angolare preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 33x33 | altezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 33x33; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25 | resistenza caratteristica a trazione dell'angolare [kN] = 5,8; densità fibra [kg/m^3] = 2600 | densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza caratteristica a rottura dell'elemento d'angolo ≥ 5.8 kn, tensione a trazione caratteristica del composito 365 mpa, sezione nominale della singola barra ≥ 8.9 mm^2, modulo elastico a trazione equivalente ≥ 25000 n/mm^2, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn, allungamento caratteristico a rottura 1.45%, resistenza caratteristica a strappo del nodo ≥ 0.25 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino < 10%. LV1 Applicazione.	LOM251.OC.EEA.Pa06.E5780.Zd001.0000.a	OPERA: Angolare, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: rinforzo strutturale | collegamento | consolidamento strutturale; impiego: incroci murari | pilastri; maglia rete [mm] = 33x33; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 365; piega angolare [°] = 90. Incluso: angolare preformato. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su metro lineare di angolo. OP1 Angolare, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: rinforzo strutturale | collegamento | consolidamento strutturale; impiego: incroci murari | pilastri; maglia rete [mm] = 33x33; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 365; piega angolare [°] = 90. Incluso: angolare preformato. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su metro lineare di angolo. RM2 Angolare preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 33x33 | altezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 33x33; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25 | resistenza caratteristica a trazione dell'angolare [kN] = 5,8; densità fibra [kg/m^3] = 2600 | densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza caratteristica a rottura dell'elemento d'angolo ≥ 5.8 kn, tensione a trazione caratteristica del composito 365 mpa, sezione nominale della singola barra ≥ 8.9 mm^2, modulo elastico a trazione equivalente ≥ 25000 n/mm^2, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn, allungamento caratteristico a rottura 1.45%, resistenza caratteristica a strappo del nodo ≥ 0.25 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino < 10%. LV1 Applicazione.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa06.E5780.Zd001.0000.b	OPERA: Angolare, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: rinforzo strutturale | collegamento | consolidamento strutturale; impiego: incroci murari | pilastri; maglia rete [mm] = 66x66; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 365; piega angolare [°] = 90. Incluso: angolare preformato. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su metro lineare di angolo. OP1 Angolare, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: rinforzo strutturale | collegamento | consolidamento strutturale; impiego: incroci murari | pilastri; maglia rete [mm] = 66x66; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 365; piega angolare [°] = 90. Incluso: angolare preformato. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su metro lineare di angolo. RM2 Angolare preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 33x33; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25 | resistenza caratteristica a trazione dell'angolare [kN] = 5,8; densità fibra [kg/m^3] = 2600 | densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza caratteristica a rottura dell'elemento d'angolo ≥ 5.8 kn, tensione a trazione caratteristica del composito 365 mpa, sezione nominale della singola barra ≥ 8.9 mm^2, modulo elastico a trazione equivalente ≥ 25000 n/mm^2, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn, allungamento caratteristico a rottura 1.45%, resistenza caratteristica a strappo del nodo ≥ 0.25 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino < 10%. LV1 Applicazione.	LOM251.OC.EEA.Pa06.E5780.Zd001.0000.b	OPERA: Angolare, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: rinforzo strutturale | collegamento | consolidamento strutturale; impiego: incroci murari | pilastri; maglia rete [mm] = 66x66; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 365; piega angolare [°] = 90. Incluso: angolare preformato. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su metro lineare di angolo. OP1 Angolare, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: rinforzo strutturale | collegamento | consolidamento strutturale; impiego: incroci murari | pilastri; maglia rete [mm] = 66x66; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 365; piega angolare [°] = 90. Incluso: angolare preformato. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su metro lineare di angolo. RM2 Angolare preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 33x33; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25 | resistenza caratteristica a trazione dell'angolare [kN] = 5,8; densità fibra [kg/m^3] = 2600 | densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza caratteristica a rottura dell'elemento d'angolo ≥ 5.8 kn, tensione a trazione caratteristica del composito 365 mpa, sezione nominale della singola barra ≥ 8.9 mm^2, modulo elastico a trazione equivalente ≥ 25000 n/mm^2, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn, allungamento caratteristico a rottura 1.45%, resistenza caratteristica a strappo del nodo ≥ 0.25 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino < 10%. LV1 Applicazione.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa06.E5780.Zd001.0000.c	OPERA: Angolare, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: rinforzo strutturale | collegamento | consolidamento strutturale; impiego: incroci murari | pilastri; maglia rete [mm] = 99x99; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 365; piega angolare [°] = 90. Incluso: angolare preformato. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su metro lineare di angolo. OP1 Angolare, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: rinforzo strutturale | collegamento | consolidamento strutturale; impiego: incroci murari | pilastri; maglia rete [mm] = 99x99; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 365; piega angolare [°] = 90. Incluso: angolare preformato. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su metro lineare di angolo. RM2 Angolare preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 99x99 | altezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 33x33; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25 | resistenza caratteristica a trazione dell'angolare [kN] = 5,8; densità fibra [kg/m^3] = 2600 | densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza caratteristica a rottura dell'elemento d'angolo ≥ 5.8 kn, tensione a trazione caratteristica del composito 365 mpa, sezione nominale della singola barra ≥ 8.9 mm^2, modulo elastico a trazione equivalente ≥ 25000 n/mm^2, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn, allungamento caratteristico a rottura 1.45%, resistenza caratteristica a strappo del nodo ≥ 0.25 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino < 10%. LV1 Applicazione.	LOM251.OC.EEA.Pa06.E5780.Zd001.0000.c	OPERA: Angolare, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: rinforzo strutturale | collegamento | consolidamento strutturale; impiego: incroci murari | pilastri; maglia rete [mm] = 99x99; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 365; piega angolare [°] = 90. Incluso: angolare preformato. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su metro lineare di angolo. OP1 Angolare, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: rinforzo strutturale | collegamento | consolidamento strutturale; impiego: incroci murari | pilastri; maglia rete [mm] = 99x99; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 365; piega angolare [°] = 90. Incluso: angolare preformato. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su metro lineare di angolo. RM2 Angolare preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 99x99 | altezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 33x33; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25 | resistenza caratteristica a trazione dell'angolare [kN] = 5,8; densità fibra [kg/m^3] = 2600 | densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza caratteristica a rottura dell'elemento d'angolo ≥ 5.8 kn, tensione a trazione caratteristica del composito 365 mpa, sezione nominale della singola barra ≥ 8.9 mm^2, modulo elastico a trazione equivalente ≥ 25000 n/mm^2, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn, allungamento caratteristico a rottura 1.45%, resistenza caratteristica a strappo del nodo ≥ 0.25 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino < 10%. LV1 Applicazione.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa06.E5780.Zd001.0000.d	OPERA: Angolare, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: rinforzo strutturale | collegamento | consolidamento strutturale; impiego: incroci murari | pilastri; maglia rete [mm] = 66x66; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 395; piega angolare [°] = 90. Incluso: angolare preformato. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su metro lineare di angolo. OP1 Angolare, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: rinforzo strutturale | collegamento | consolidamento strutturale; impiego: incroci murari | pilastri; maglia rete [mm] = 66x66; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 395; piega angolare [°] = 90. Incluso: angolare preformato. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su metro lineare di angolo. RM2 Angolare preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 33x33; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 395 | modulo elastico medio [Gpa] = 25,5 | deformazione ultima media [%] = 1,5 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,43 | resistenza caratteristica a trazione dell'angolare [kN] = 8,5; densità fibra [kg/m^3] = 2600 | densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza caratteristica a rottura dell'elemento d'angolo ≥ 8.5 kn, tensione a trazione caratteristica del composito 395 mpa, sezione nominale della singola barra ≥ 14.1 mm^2, modulo elastico a trazione equivalente ≥ 25500 n/mm^2, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 5.5 kn, allungamento caratteristico a rottura 1.5 %, resistenza caratteristica a strappo del nodo ≥ 0.43 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino < 15%. LV1 Applicazione.	LOM251.OC.EEA.Pa06.E5780.Zd001.0000.d	OPERA: Angolare, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: rinforzo strutturale | collegamento | consolidamento strutturale; impiego: incroci murari | pilastri; maglia rete [mm] = 66x66; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 395; piega angolare [°] = 90. Incluso: angolare preformato. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su metro lineare di angolo. OP1 Angolare, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: rinforzo strutturale | collegamento | consolidamento strutturale; impiego: incroci murari | pilastri; maglia rete [mm] = 66x66; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 395; piega angolare [°] = 90. Incluso: angolare preformato. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su metro lineare di angolo. RM2 Angolare preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 33x33; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 395 | modulo elastico medio [Gpa] = 25,5 | deformazione ultima media [%] = 1,5 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,43 | resistenza caratteristica a trazione dell'angolare [kN] = 8,5; densità fibra [kg/m^3] = 2600 | densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza caratteristica a rottura dell'elemento d'angolo ≥ 8.5 kn, tensione a trazione caratteristica del composito 395 mpa, sezione nominale della singola barra ≥ 14.1 mm^2, modulo elastico a trazione equivalente ≥ 25500 n/mm^2, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 5.5 kn, allungamento caratteristico a rottura 1.5 %, resistenza caratteristica a strappo del nodo ≥ 0.43 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino < 15%. LV1 Applicazione.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa06.E5780.Zd001.0000.e	OPERA: Angolare, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: rinforzo strutturale | collegamento | consolidamento strutturale; impiego: incroci murari | pilastri; maglia rete [mm] = 99x99; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 395; piega angolare [°] = 90. Incluso: angolare preformato. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su metro lineare di angolo. OP1 Angolare, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: rinforzo strutturale | collegamento | consolidamento strutturale; impiego: incroci murari | pilastri; maglia rete [mm] = 99x99; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 395; piega angolare [°] = 90. Incluso: angolare preformato. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su metro lineare di angolo. RM2 Angolare preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 99x99 | altezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 33x33; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 395 | modulo elastico medio [Gpa] = 25,5 | deformazione ultima media [%] = 1,5 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,43 | resistenza caratteristica a trazione dell'angolare [kN] = 8,5; densità fibra [kg/m^3] = 2600 | densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza caratteristica a rottura dell'elemento d'angolo ≥ 8.5 kn, tensione a trazione caratteristica del composito 395 mpa, sezione nominale della singola barra ≥ 14.1 mm^2, modulo elastico a trazione equivalente ≥ 25500 n/mm^2, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 5.5 kn, allungamento caratteristico a rottura 1.5 %, resistenza caratteristica a strappo del nodo ≥ 0.43 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino < 15%. LV1 Applicazione.	LOM251.OC.EEA.Pa06.E5780.Zd001.0000.e	OPERA: Angolare, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: rinforzo strutturale | collegamento | consolidamento strutturale; impiego: incroci murari | pilastri; maglia rete [mm] = 99x99; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 395; piega angolare [°] = 90. Incluso: angolare preformato. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su metro lineare di angolo. OP1 Angolare, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: rinforzo strutturale | collegamento | consolidamento strutturale; impiego: incroci murari | pilastri; maglia rete [mm] = 99x99; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 395; piega angolare [°] = 90. Incluso: angolare preformato. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su metro lineare di angolo. RM2 Angolare preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 99x99 | altezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 33x33; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 395 | modulo elastico medio [Gpa] = 25,5 | deformazione ultima media [%] = 1,5 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,43 | resistenza caratteristica a trazione dell'angolare [kN] = 8,5; densità fibra [kg/m^3] = 2600 | densità matrice [kg/m^3] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza caratteristica a rottura dell'elemento d'angolo ≥ 8.5 kn, tensione a trazione caratteristica del composito 395 mpa, sezione nominale della singola barra ≥ 14.1 mm^2, modulo elastico a trazione equivalente ≥ 25500 n/mm^2, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 5.5 kn, allungamento caratteristico a rottura 1.5 %, resistenza caratteristica a strappo del nodo ≥ 0.43 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino < 15%. LV1 Applicazione.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa06.E5780.Zd002.0000.a	OPERA: Angolare, preformato di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale | collegamento | consolidamento strutturale; impiego: incroci murari | pilastri; maglia rete [mm] = 66x66; piega angolare [°] = 90. Incluso: angolare preformato. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su metro lineare di angolo. OP1 Angolare, preformato di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale | collegamento | consolidamento strutturale; impiego: incroci murari | pilastri; maglia rete [mm] = 66x66; piega angolare [°] = 90. Incluso: angolare preformato. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su metro lineare di angolo. RM2 Angolare preformato di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm^2] = 10,2; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 800 | modulo elastico medio [Gpa] = 80 | deformazione ultima media [%] = 1,1; densità fibra [kg/m^3] = 1780 | densità matrice [kg/m^3] = 1200 LV1 Applicazione.	LOM251.OC.EEA.Pa06.E5780.Zd002.0000.a	OPERA: Angolare, preformato di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale | collegamento | consolidamento strutturale; impiego: incroci murari | pilastri; maglia rete [mm] = 66x66; piega angolare [°] = 90. Incluso: angolare preformato. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su metro lineare di angolo. OP1 Angolare, preformato di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale | collegamento | consolidamento strutturale; impiego: incroci murari | pilastri; maglia rete [mm] = 66x66; piega angolare [°] = 90. Incluso: angolare preformato. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su metro lineare di angolo. RM2 Angolare preformato di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm^2] = 10,2; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 800 | modulo elastico medio [Gpa] = 80 | deformazione ultima media [%] = 1,1; densità fibra [kg/m^3] = 1780 | densità matrice [kg/m^3] = 1200 LV1 Applicazione.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa06.E5780.Zd002.0000.b	OPERA: Angolare, preformato di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale | collegamento | consolidamento strutturale; impiego: incroci murari | pilastri; maglia rete [mm] = 99x99; piega angolare [°] = 90. Incluso: angolare preformato. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su metro lineare di angolo. OP1 Angolare, preformato di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale | collegamento | consolidamento strutturale; impiego: incroci murari | pilastri; maglia rete [mm] = 99x99; piega angolare [°] = 90. Incluso: angolare preformato. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su metro lineare di angolo. RM2 Angolare preformato di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 99x99 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm^2] = 10,2; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 800 | modulo elastico medio [Gpa] = 80 | deformazione ultima media [%] = 1,1; densità fibra [kg/m^3] = 1780 | densità matrice [kg/m^3] = 1200 LV1 Applicazione.	LOM251.OC.EEA.Pa06.E5780.Zd002.0000.b	OPERA: Angolare, preformato di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale | collegamento | consolidamento strutturale; impiego: incroci murari | pilastri; maglia rete [mm] = 99x99; piega angolare [°] = 90. Incluso: angolare preformato. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su metro lineare di angolo. OP1 Angolare, preformato di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale | collegamento | consolidamento strutturale; impiego: incroci murari | pilastri; maglia rete [mm] = 99x99; piega angolare [°] = 90. Incluso: angolare preformato. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su metro lineare di angolo. RM2 Angolare preformato di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 99x99 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm^2] = 10,2; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 800 | modulo elastico medio [Gpa] = 80 | deformazione ultima media [%] = 1,1; densità fibra [kg/m^3] = 1780 | densità matrice [kg/m^3] = 1200 LV1 Applicazione.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.A6415.J0001.0010.-	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C16/20 | esposizione [classe] = X0 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con gru. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto.	LOM251.OC.EEA.Pa10.A6415.J0001.0010.-	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C16/20 | esposizione [classe] = X0 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa10.A6415.J0001.0015.-	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C20/25 | esposizione [classe] = X0 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con gru. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto.	LOM251.OC.EEA.Pa10.A6415.J0001.0015.-	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C20/25 | esposizione [classe] = X0 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa10.A6415.J0001.0030.-	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C12/15. LAVORO: Getto a mano. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato con betoniera; dosaggio cemento [kg/m^3] = 250; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5 R.	LOM251.OC.EEA.Pa10.A6415.J0001.0030.-	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C12/15. LAVORO: Getto manuale. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato con betoniera; dosaggio cemento [kg/m^3] = 250; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5 R.	*Variazione Declaratoria*

LOM252.OC.EEA.Pa10.A6415.J0001.0035.-	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C16/20. LAVORO: Getto a mano. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato con betoniera; dosaggio cemento [kg/m^3] = 300; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5 R.	LOM251.OC.EEA.Pa10.A6415.J0001.0035.-	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C16/20. LAVORO: Getto manuale. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato con betoniera; dosaggio cemento [kg/m^3] = 300; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5 R.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa10.A6415.J0001.0040.-	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza a compressione [classe] = C12/15. LAVORO: Getto a mano. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato a mano; dosaggio cemento [kg/m^3] = 250; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5 R.	LOM251.OC.EEA.Pa10.A6415.J0001.0040.-	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza a compressione [classe] = C12/15. LAVORO: Getto manuale. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato a mano; dosaggio cemento [kg/m^3] = 250; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5 R.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa10.A6415.J0001.0045.-	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza a compressione [classe] = C16/20. LAVORO: Getto a mano. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato a mano; dosaggio cemento [kg/m^3] = 300; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5 R.	LOM251.OC.EEA.Pa10.A6415.J0001.0045.-	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza a compressione [classe] = C16/20. LAVORO: Getto manuale. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato a mano; dosaggio cemento [kg/m^3] = 300; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5 R.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa10.A6415.J0001.0050.-	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza a compressione [classe] = C12/15. LAVORO: Getto a mano. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato con betoniera da [l] = 250; dosaggio cemento [kg/m^3] = 250; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5 R.	LOM251.OC.EEA.Pa10.A6415.J0001.0050.-	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza a compressione [classe] = C12/15. LAVORO: Getto manuale. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato con betoniera da [l] = 250; dosaggio cemento [kg/m^3] = 250; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5 R.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa10.A6415.J0001.0055.-	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza a compressione [classe] = C16/20. LAVORO: Getto a mano. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato con betoniera da [l] = 250; dosaggio cemento [kg/m^3] = 250; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5 R.	LOM251.OC.EEA.Pa10.A6415.J0001.0055.-	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza a compressione [classe] = C16/20. LAVORO: Getto manuale. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato con betoniera da [l] = 250; dosaggio cemento [kg/m^3] = 250; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5 R.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0000.a	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S4; uso di conglomerato cementizio con almeno il 5% di materie riciclate rispetto al peso del prodotto rispondente ai criteri contenuti nel punto 2.5.2 del Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0000.a	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S4. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	*Variazione Declaratoria* | *Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0000.b	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S4; uso di conglomerato cementizio con almeno il 5% di materie riciclate rispetto al peso del prodotto rispondente ai criteri contenuti nel punto 2.5.2 del Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0000.b	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S4. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	*Variazione Declaratoria* | *Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0000.c	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S4; uso di conglomerato cementizio con almeno il 5% di materie riciclate rispetto al peso del prodotto rispondente ai criteri contenuti nel punto 2.5.2 del Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio.	LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0000.c	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S4. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio.	*Variazione Declaratoria* | *Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0005.a	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S4; uso di conglomerato cementizio con almeno il 5% di materie riciclate rispetto al peso del prodotto rispondente ai criteri contenuti nel punto 2.5.2 del Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0005.a	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S4. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	*Variazione Declaratoria* | *Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0005.b	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S4; uso di conglomerato cementizio con almeno il 5% di materie riciclate rispetto al peso del prodotto rispondente ai criteri contenuti nel punto 2.5.2 del Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0005.b	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S4. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	*Variazione Declaratoria* | *Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0005.c	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S4; uso di conglomerato cementizio con almeno il 5% di materie riciclate rispetto al peso del prodotto rispondente ai criteri contenuti nel punto 2.5.2 del Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio.	LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0005.c	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S4. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio.	*Variazione Declaratoria* | *Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0010.a	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0010.a	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0010.b	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0010.b	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0010.d	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC2. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC2. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0010.d	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC2. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC2. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0010.e	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC2. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC2. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0010.e	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC2. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC2. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0010.f	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC2. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC2. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0010.f	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC2. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC2. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0010.g	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0010.g	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0010.h	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0010.h	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0010.j	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC2. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC2. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0010.j	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC2. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC2. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0010.k	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC2. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC2. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0010.k	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC2. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC2. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0010.l	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC2. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC2. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0010.l	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC2. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC2. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0010.m	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0010.m	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0010.n	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0010.n	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0010.o	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0010.o	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0015.a	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0015.a	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0015.b	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0015.b	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0015.c	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0015.c	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0015.d	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0015.d	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0015.e	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0015.e	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0015.f	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0015.f	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0015.g	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0015.g	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0015.h	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0015.h	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0015.i	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0015.i	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0015.j	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0015.j	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0015.k	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0015.k	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0020.a	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0020.a	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0020.b	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0020.b	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0020.c	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0020.c	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0020.d	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0020.d	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0020.e	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0020.e	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0020.f	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0020.f	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0020.g	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0020.g	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0020.h	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0020.h	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0020.i	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0020.i	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0020.j	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0020.j	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0020.k	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0020.k	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0025.a	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0025.a	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0025.b	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0025.b	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0025.c	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0025.c	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0025.d	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0025.d	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0025.e	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0025.e	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0025.f	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0025.f	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0025.g	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0025.g	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0025.h	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0025.h	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0025.i	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0025.i	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0025.j	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0025.j	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0025.k	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0025.k	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.C0910.J0001.0260.-	OPERA: Strato di sottofondo di conglomerato cementizio; funzione: di riempimento; spessore [cm] = 4. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e tirato a frattazzo lungo senza obbligo di piani. OP1 Strato di sottofondo di conglomerato cementizio; funzione: di riempimento; spessore [cm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e tirato a frattazzo lungo senza obbligo di piani. PO2 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m^3] = 150. LV1 Getto.	LOM251.OC.EEA.Pa10.C0910.J0001.0260.-	OPERA: Strato di sottofondo di conglomerato cementizio; funzione: di riempimento; spessore [cm] = 4. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e tirato a frattazzo lungo senza obbligo di piani. OP1 Strato di sottofondo di conglomerato cementizio; funzione: di riempimento; spessore [cm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e tirato a frattazzo lungo senza obbligo di piani. PO2 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m^3] = 150. LV1 Getto.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0015.b	OPERA: Struttura, armata di conglomerato cementizio; funzione: portante; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S3. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in betoniera; per interventi parziali e limitate quantità. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura, armata di conglomerato cementizio; funzione: portante; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in betoniera; per interventi parziali e limitate quantità. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C28/35. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.Confezionato in cantiere. LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0015.b	OPERA: Struttura, armata di conglomerato cementizio; funzione: portante; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S3. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in betoniera; per interventi parziali e limitate quantità. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura, armata di conglomerato cementizio; funzione: portante; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in betoniera; per interventi parziali e limitate quantità. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C28/35. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.Confezionato in cantiere. LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0015.c	OPERA: Struttura, armata di conglomerato cementizio; funzione: portante; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S3. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in betoniera; per interventi parziali e limitate quantità. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura, armata di conglomerato cementizio; funzione: portante; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in betoniera; per interventi parziali e limitate quantità. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C28/35. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.Confezionato in cantiere. LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0015.c	OPERA: Struttura, armata di conglomerato cementizio; funzione: portante; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S3. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in betoniera; per interventi parziali e limitate quantità. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura, armata di conglomerato cementizio; funzione: portante; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in betoniera; per interventi parziali e limitate quantità. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C28/35. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.Confezionato in cantiere. LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0015.e	OPERA: Struttura, armata di conglomerato cementizio; funzione: portante; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC3 | consistenza [classe] = S3. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in betoniera; per interventi parziali e limitate quantità. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura, armata di conglomerato cementizio; funzione: portante; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC3 | consistenza [classe] = S3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in betoniera; per interventi parziali e limitate quantità. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C28/35. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.Confezionato in cantiere. LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0015.e	OPERA: Struttura, armata di conglomerato cementizio; funzione: portante; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC3 | consistenza [classe] = S3. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in betoniera; per interventi parziali e limitate quantità. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura, armata di conglomerato cementizio; funzione: portante; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC3 | consistenza [classe] = S3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in betoniera; per interventi parziali e limitate quantità. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C28/35. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.Confezionato in cantiere. LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0015.f	OPERA: Struttura, armata di conglomerato cementizio; funzione: portante; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC3 | consistenza [classe] = S3. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in betoniera; per interventi parziali e limitate quantità. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura, armata di conglomerato cementizio; funzione: portante; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC3 | consistenza [classe] = S3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in betoniera; per interventi parziali e limitate quantità. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C28/35. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.Confezionato in cantiere. LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0015.f	OPERA: Struttura, armata di conglomerato cementizio; funzione: portante; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC3 | consistenza [classe] = S3. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in betoniera; per interventi parziali e limitate quantità. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura, armata di conglomerato cementizio; funzione: portante; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC3 | consistenza [classe] = S3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in betoniera; per interventi parziali e limitate quantità. PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C28/35. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.Confezionato in cantiere. LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0265.a	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0265.a	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0265.b	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C25/30. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.Confezionato in cantiere. LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0265.b	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C25/30. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.Confezionato in cantiere. LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0265.c	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C25/30. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.Confezionato in cantiere. LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0265.c	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C25/30. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.Confezionato in cantiere. LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0265.d	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0265.d	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0265.e	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0265.e	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0265.f	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0265.f	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0265.h	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C30/37 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C30/37 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C30/37 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0265.h	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C30/37 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C30/37 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C30/37 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0265.i	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C30/37 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C30/37 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C30/37 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0265.i	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C30/37 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C30/37 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C30/37 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0265.k	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0265.k	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0265.l	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0265.l	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0270.b	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0270.b	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0270.c	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0270.c	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0275.b	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0275.b	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0275.c	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0275.c	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0280.b	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC3 | consistenza [classe] = S5. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC3 | consistenza [classe] = S5. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC3. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0280.b	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC3 | consistenza [classe] = S5. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC3 | consistenza [classe] = S5. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC3. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0280.c	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC3 | consistenza [classe] = S5. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC3 | consistenza [classe] = S5. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC3. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0280.c	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC3 | consistenza [classe] = S5. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC3 | consistenza [classe] = S5. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC3. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0285.a	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XA1 | consistenza [classe] = S5. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XA1 | consistenza [classe] = S5. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0285.a	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XA1 | consistenza [classe] = S5. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XA1 | consistenza [classe] = S5. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0285.b	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XA1 | consistenza [classe] = S5. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XA1 | consistenza [classe] = S5. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0285.b	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XA1 | consistenza [classe] = S5. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XA1 | consistenza [classe] = S5. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0285.c	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XA1 | consistenza [classe] = S5. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XA1 | consistenza [classe] = S5. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0285.c	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XA1 | consistenza [classe] = S5. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XA1 | consistenza [classe] = S5. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0290.b	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0290.b	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0290.c	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0290.c	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.a	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.a	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.b	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.b	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.c	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.c	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.d	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.d	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.e	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.e	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.f	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.f	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.g	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.g	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.h	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.h	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.i	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.i	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.k	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.k	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.l	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.l	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0300.a	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0300.a	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0300.b	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0300.b	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0300.c	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0300.c	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0300.d	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0300.d	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0300.e	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0300.e	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0300.f	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0300.f	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0300.g	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0300.g	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0300.h	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0300.h	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0300.i	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0300.i	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0300.k	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0300.k	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0300.l	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0300.l	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0305.a	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0305.a	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0305.b	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0305.b	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0305.c	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0305.c	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0305.d	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0305.d	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0305.e	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0305.e	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0305.f	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0305.f	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0305.g	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF3. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0305.g	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF3. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0305.h	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF3. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0305.h	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF3. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0305.i	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF3. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0305.i	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF3. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0305.k	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF3. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0305.k	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF3. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0305.l	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF3. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0305.l	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF3. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di calcestruzzo gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso | semifluido; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C20/25. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: test slump [mm] = 100 ÷ 150; diametro massimo aggregati [mm] = 30 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso | semifluido; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C20/25. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: test slump [mm] = 100 ÷ 150; diametro massimo aggregati [mm] = 30 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.c	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso | semifluido; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C20/25. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: test slump [mm] = 100 ÷ 150; diametro massimo aggregati [mm] = 30 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.c	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso | semifluido; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C20/25. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: test slump [mm] = 100 ÷ 150; diametro massimo aggregati [mm] = 30 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0005.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai; spessore [cm] = 6. Incluso: ferro di armatura e ripartizione; nervature trasversali di ripartizione. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai; spessore [cm] = 6. Incluso: ferro di armatura e ripartizione; nervature trasversali di ripartizione. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0005.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai; spessore [cm] = 6. Incluso: ferro di armatura e ripartizione; nervature trasversali di ripartizione. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai; spessore [cm] = 6. Incluso: ferro di armatura e ripartizione; nervature trasversali di ripartizione. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0005.c	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai; spessore [cm] = 6. Incluso: ferro di armatura e ripartizione; nervature trasversali di ripartizione. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai; spessore [cm] = 6. Incluso: ferro di armatura e ripartizione; nervature trasversali di ripartizione. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0005.c	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai; spessore [cm] = 6. Incluso: ferro di armatura e ripartizione; nervature trasversali di ripartizione. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai; spessore [cm] = 6. Incluso: ferro di armatura e ripartizione; nervature trasversali di ripartizione. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m^3] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E0330.J0001.0000.-	OPERA: Pilastro/cordolo di conglomerato cementizio. LAVORO: Getto. Escluso: ponteggi interni; casseri; armatura metallica; profilati in ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto in breccia; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Pilastro/cordolo di conglomerato cementizio. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto. Escluso: ponteggi interni; casseri; armatura metallica; profilati in ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto in breccia; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0330.J0001.0000.-	OPERA: Pilastro/cordolo di conglomerato cementizio. LAVORO: Getto. Escluso: ponteggi interni; casseri; armatura metallica; profilati in ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto in breccia; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Pilastro/cordolo di conglomerato cementizio. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto. Escluso: ponteggi interni; casseri; armatura metallica; profilati in ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto in breccia; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0250.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S3. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in cantiere con betoniera; adatto per interventi parziali e limitate quantità. OP1 Fondazione di conglomerato cementizio; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in cantiere con betoniera; adatto per interventi parziali e limitate quantità. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso | semifluido; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: test slump [mm] = 100 ÷ 150; diametro massimo aggregati [mm] = 30 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0250.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S3. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in cantiere con betoniera; adatto per interventi parziali e limitate quantità. OP1 Fondazione di conglomerato cementizio; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in cantiere con betoniera; adatto per interventi parziali e limitate quantità. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso | semifluido; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: test slump [mm] = 100 ÷ 150; diametro massimo aggregati [mm] = 30 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0250.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S3. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in cantiere con betoniera; adatto per interventi parziali e limitate quantità. Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Fondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in cantiere con betoniera; adatto per interventi parziali e limitate quantità. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso | semifluido; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: test slump [mm] = 100 ÷ 150; diametro massimo aggregati [mm] = 30 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0250.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S3. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in cantiere con betoniera; adatto per interventi parziali e limitate quantità. Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Fondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in cantiere con betoniera; adatto per interventi parziali e limitate quantità. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso | semifluido; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: test slump [mm] = 100 ÷ 150; diametro massimo aggregati [mm] = 30 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0255.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S3. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in cantiere con betoniera; adatto per interventi parziali e limitate quantità. OP1 Fondazione di conglomerato cementizio; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in cantiere con betoniera; adatto per interventi parziali e limitate quantità. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso | semifluido; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: test slump [mm] = 100 ÷ 150; diametro massimo aggregati [mm] = 30 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0255.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S3. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in cantiere con betoniera; adatto per interventi parziali e limitate quantità. OP1 Fondazione di conglomerato cementizio; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in cantiere con betoniera; adatto per interventi parziali e limitate quantità. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso | semifluido; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: test slump [mm] = 100 ÷ 150; diametro massimo aggregati [mm] = 30 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0255.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S3. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in cantiere con betoniera; adatto per interventi parziali e limitate quantità. Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Fondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in cantiere con betoniera; adatto per interventi parziali e limitate quantità. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso | semifluido; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: test slump [mm] = 100 ÷ 150; diametro massimo aggregati [mm] = 30 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0255.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S3. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in cantiere con betoniera; adatto per interventi parziali e limitate quantità. Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Fondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in cantiere con betoniera; adatto per interventi parziali e limitate quantità. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso | semifluido; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: test slump [mm] = 100 ÷ 150; diametro massimo aggregati [mm] = 30 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0260.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. OP1 Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0260.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. OP1 Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0260.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0260.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0265.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. OP1 Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0265.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. OP1 Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0265.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0265.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0270.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianti di betonaggio. OP1 Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianti di betonaggio. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC2. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0270.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianti di betonaggio. OP1 Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianti di betonaggio. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC2. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0270.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianti di betonaggio. Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianti di betonaggio. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC2. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0270.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianti di betonaggio. Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianti di betonaggio. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC2. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0275.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianti di betonaggio. OP1 Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianti di betonaggio. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC2. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0275.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianti di betonaggio. OP1 Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianti di betonaggio. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC2. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0275.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianti di betonaggio. Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianti di betonaggio. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC2. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0275.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianti di betonaggio. Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianti di betonaggio. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC2. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0280.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XA1 | consistenza [classe] = S5. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianti di betonaggio. OP1 Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XA1 | consistenza [classe] = S5. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianti di betonaggio. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0280.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XA1 | consistenza [classe] = S5. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianti di betonaggio. OP1 Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XA1 | consistenza [classe] = S5. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianti di betonaggio. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0280.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XA1 | consistenza [classe] = S5. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianti di betonaggio. Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XA1 | consistenza [classe] = S5. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianti di betonaggio. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0280.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XA1 | consistenza [classe] = S5. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianti di betonaggio. Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XA1 | consistenza [classe] = S5. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianti di betonaggio. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0285.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . OP1 Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0285.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . OP1 Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0285.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0285.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0290.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . OP1 Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0290.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . OP1 Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0290.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0290.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0295.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . OP1 Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0295.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . OP1 Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0295.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0295.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF1. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0300.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . OP1 Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0300.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . OP1 Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0300.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0300.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0305.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . OP1 Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0305.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . OP1 Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0305.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0305.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0310.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . OP1 Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0310.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . OP1 Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0310.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0310.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0315.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . OP1 Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0315.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . OP1 Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0315.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0315.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0320.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . OP1 Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0320.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . OP1 Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0320.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0320.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0325.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF3. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . OP1 Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0325.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF3. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . OP1 Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0325.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF3. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0325.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF3. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . Getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 LV1 Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto per quantità di calcestruzzo [m^3] <= 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E5700.J0001.0000.-	OPERA: Palo di conglomerato cementizio; lunghezza [m] ≤ 20 | diametro (Ø) [mm] = 360. LAVORO: Getto. Incluso: infissione a vibrazione o battitura; estrazione del tuboforma; maggior impiego di conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico del palo. Escluso: prove di carico; formazione di accessi; piani di lavoro; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: getto in tuboforma; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Palo di conglomerato cementizio; lunghezza [m] ≤ 20 | diametro (Ø) [mm] = 360. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto. Incluso: infissione a vibrazione o battitura; estrazione del tuboforma; maggior impiego di conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico del palo. Escluso: prove di carico; formazione di accessi; piani di lavoro; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: getto in tuboforma; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; potenza [kW] ≤ 90. Incluso: apparato di trivellazione, tubo forma, morsa giracolonna idraulica completa di attrezzi di scavo. Escluso: escavatore semovente cingolato o gommato. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.a) RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa10.E5700.J0001.0000.-	OPERA: Palo di conglomerato cementizio; lunghezza [m] ≤ 20 | diametro (Ø) [mm] = 360. LAVORO: Getto. Incluso: infissione a vibrazione o battitura; estrazione del tuboforma; maggior impiego di conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico del palo. Escluso: prove di carico; formazione di accessi; piani di lavoro; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: getto in tuboforma; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Palo di conglomerato cementizio; lunghezza [m] ≤ 20 | diametro (Ø) [mm] = 360. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto. Incluso: infissione a vibrazione o battitura; estrazione del tuboforma; maggior impiego di conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico del palo. Escluso: prove di carico; formazione di accessi; piani di lavoro; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: getto in tuboforma; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; potenza [kW] ≤ 90. Incluso: apparato di trivellazione, tubo forma, morsa giracolonna idraulica completa di attrezzi di scavo. Escluso: escavatore semovente cingolato o gommato. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.a) RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E5700.J0001.0005.a	OPERA: Palo di conglomerato cementizio; lunghezza [m] ≤ 20 | diametro (Ø) [mm] = 430. LAVORO: Getto. Incluso: infissione a vibrazione o battitura; estrazione del tuboforma; maggior impiego di conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico del palo. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto in tuboforma; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Palo di conglomerato cementizio; lunghezza [m] ≤ 20 | diametro (Ø) [mm] = 430. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto. Incluso: infissione a vibrazione o battitura; estrazione del tuboforma; maggior impiego di conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico del palo. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto in tuboforma; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; potenza [kW] ≤ 90. Incluso: apparato di trivellazione, tubo forma, morsa giracolonna idraulica completa di attrezzi di scavo. Escluso: escavatore semovente cingolato o gommato. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.a) RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa10.E5700.J0001.0005.a	OPERA: Palo di conglomerato cementizio; lunghezza [m] ≤ 20 | diametro (Ø) [mm] = 430. LAVORO: Getto. Incluso: infissione a vibrazione o battitura; estrazione del tuboforma; maggior impiego di conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico del palo. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto in tuboforma; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Palo di conglomerato cementizio; lunghezza [m] ≤ 20 | diametro (Ø) [mm] = 430. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto. Incluso: infissione a vibrazione o battitura; estrazione del tuboforma; maggior impiego di conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico del palo. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto in tuboforma; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; potenza [kW] ≤ 90. Incluso: apparato di trivellazione, tubo forma, morsa giracolonna idraulica completa di attrezzi di scavo. Escluso: escavatore semovente cingolato o gommato. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.a) RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa10.E5700.J0001.0005.b	OPERA: Palo di conglomerato cementizio; lunghezza [m] ≤ 20 | diametro (Ø) [mm] = 520. LAVORO: Getto. Incluso: infissione a vibrazione o battitura; estrazione del tuboforma; maggior impiego di conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico del palo. Escluso: prove di carico; formazione di accessi; piani di lavoro; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: getto in tuboforma; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Palo di conglomerato cementizio; lunghezza [m] ≤ 20 | diametro (Ø) [mm] = 520. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto. Incluso: infissione a vibrazione o battitura; estrazione del tuboforma; maggior impiego di conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico del palo. Escluso: prove di carico; formazione di accessi; piani di lavoro; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: getto in tuboforma; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; potenza [kW] ≤ 90. Incluso: apparato di trivellazione, tubo forma, morsa giracolonna idraulica completa di attrezzi di scavo. Escluso: escavatore semovente cingolato o gommato. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.a) RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa10.E5700.J0001.0005.b	OPERA: Palo di conglomerato cementizio; lunghezza [m] ≤ 20 | diametro (Ø) [mm] = 520. LAVORO: Getto. Incluso: infissione a vibrazione o battitura; estrazione del tuboforma; maggior impiego di conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico del palo. Escluso: prove di carico; formazione di accessi; piani di lavoro; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: getto in tuboforma; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Palo di conglomerato cementizio; lunghezza [m] ≤ 20 | diametro (Ø) [mm] = 520. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto. Incluso: infissione a vibrazione o battitura; estrazione del tuboforma; maggior impiego di conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico del palo. Escluso: prove di carico; formazione di accessi; piani di lavoro; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: getto in tuboforma; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; potenza [kW] ≤ 90. Incluso: apparato di trivellazione, tubo forma, morsa giracolonna idraulica completa di attrezzi di scavo. Escluso: escavatore semovente cingolato o gommato. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.a) RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa11.C1515.Od004.0525.-	OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: colore bianco; geometria: in fiocchi; impiego: murature | sottotetti | intercapedini perimetrali; conduttività termica [W/mK] = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | densità di applicazione [kg/m^3] = 23. LAVORO: Insufflaggio. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con vetro riciclato senza resina termoindurente.	LOM251.OC.EEA.Pa11.C1515.Od004.0525.-	OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: colore bianco; geometria: in fiocchi; impiego: sistema di muratura | sottotetti | intercapedini perimetrali; conduttività termica [W/mK] = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. LAVORO: Insufflaggio. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con vetro riciclato senza resina termoindurente; ; densità di applicazione [kg/m^3] = 23.	*Variazione Declaratoria*

LOM252.OC.EEA.Pa13.E5700.J0001.0005.c	OPERA: Palo di conglomerato cementizio; lunghezza [m] ≤ 20 | diametro (Ø) [mm] = 620. LAVORO: Infissione. Incluso: infissione a vibrazione o battitura; estrazione del tuboforma; maggior impiego di conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico del palo. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto in tuboforma; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Palo di conglomerato cementizio; lunghezza [m] ≤ 20 | diametro (Ø) [mm] = 620. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Infissione. Incluso: infissione a vibrazione o battitura; estrazione del tuboforma; maggior impiego di conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico del palo. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto in tuboforma; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; potenza [kW] ≤ 90. Incluso: apparato di trivellazione, tubo forma, morsa giracolonna idraulica completa di attrezzi di scavo. Escluso: escavatore semovente cingolato o gommato. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.a) RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa13.E5700.J0001.0005.c	OPERA: Palo di conglomerato cementizio; lunghezza [m] ≤ 20 | diametro (Ø) [mm] = 620. LAVORO: Infissione. Incluso: infissione a vibrazione o battitura; estrazione del tuboforma; maggior impiego di conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico del palo. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto in tuboforma; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Palo di conglomerato cementizio; lunghezza [m] ≤ 20 | diametro (Ø) [mm] = 620. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Infissione. Incluso: infissione a vibrazione o battitura; estrazione del tuboforma; maggior impiego di conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico del palo. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto in tuboforma; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; potenza [kW] ≤ 90. Incluso: apparato di trivellazione, tubo forma, morsa giracolonna idraulica completa di attrezzi di scavo. Escluso: escavatore semovente cingolato o gommato. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.a) RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa13.E5700.J0001.0250.-	OPERA: Palo, prefabbricato di conglomerato cementizio; lunghezza [m] = 5 ÷ 9 | diametro minimo in punta [cm] ≥ 24. LAVORO: Infissione. Incluso: tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; formazione di accessi; piani di lavoro; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio centrifugato. Infissione con battipalo meccanico. OP1 Palo, prefabbricato di conglomerato cementizio; lunghezza [m] = 5 ÷ 9 | diametro minimo in punta [cm] ≥ 24. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio centrifugato. RM2 Palo troncoconico di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: palificazioni; lunghezza [m] = 5 ÷ 9 | diametro punta [cm] ≥ 24 LV1 Infissione. Incluso: tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; formazione di accessi; piani di lavoro; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: infissione con battipalo meccanico. RP2 Infissore cingolato; impiego: pali prefabbricati. Incluso: apparato di battitura (maglio). Escluso: escavatore cingolato, traliccio, maglio. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1020.a)	LOM251.OC.EEA.Pa13.E5700.J0001.0250.-	OPERA: Palo, prefabbricato di conglomerato cementizio; lunghezza [m] = 5 ÷ 9 | diametro minimo in punta [cm] ≥ 24. LAVORO: Infissione. Incluso: tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; formazione di accessi; piani di lavoro; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio centrifugato. Infissione con battipalo meccanico. OP1 Palo, prefabbricato di conglomerato cementizio; lunghezza [m] = 5 ÷ 9 | diametro minimo in punta [cm] ≥ 24. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio centrifugato. RM2 Palo troncoconico di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: palificazioni; lunghezza [m] = 5 ÷ 9 | diametro punta [cm] ≥ 24 LV1 Infissione. Incluso: tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; formazione di accessi; piani di lavoro; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: infissione con battipalo meccanico. RP2 Infissore cingolato; impiego: pali prefabbricati. Incluso: apparato di battitura (maglio). Escluso: escavatore cingolato, traliccio, maglio. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1020.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa13.E5700.J0001.0255.-	OPERA: Palo, prefabbricato di conglomerato cementizio; lunghezza [m] = 9,01 ÷ 13 | diametro minimo in punta [cm] ≥ 24. LAVORO: Infissione. Incluso: tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; formazione di accessi; piani di lavoro; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio centrifugato. Infissione con battipalo meccanico. OP1 Palo, prefabbricato di conglomerato cementizio; lunghezza [m] = 9,01 ÷ 13 | diametro minimo in punta [cm] ≥ 24. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio centrifugato. RM2 Palo troncoconico di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: palificazioni; lunghezza [m] = 9,01 ÷ 13 | diametro punta [cm] ≥ 24 LV1 Infissione. Incluso: tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; formazione di accessi; piani di lavoro; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: infissione con battipalo meccanico. RP2 Infissore cingolato; impiego: pali prefabbricati. Incluso: apparato di battitura (maglio). Escluso: escavatore cingolato, traliccio, maglio. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1020.a)	LOM251.OC.EEA.Pa13.E5700.J0001.0255.-	OPERA: Palo, prefabbricato di conglomerato cementizio; lunghezza [m] = 9,01 ÷ 13 | diametro minimo in punta [cm] ≥ 24. LAVORO: Infissione. Incluso: tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; formazione di accessi; piani di lavoro; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio centrifugato. Infissione con battipalo meccanico. OP1 Palo, prefabbricato di conglomerato cementizio; lunghezza [m] = 9,01 ÷ 13 | diametro minimo in punta [cm] ≥ 24. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio centrifugato. RM2 Palo troncoconico di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: palificazioni; lunghezza [m] = 9,01 ÷ 13 | diametro punta [cm] ≥ 24 LV1 Infissione. Incluso: tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; formazione di accessi; piani di lavoro; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: infissione con battipalo meccanico. RP2 Infissore cingolato; impiego: pali prefabbricati. Incluso: apparato di battitura (maglio). Escluso: escavatore cingolato, traliccio, maglio. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1020.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa13.E5700.J0001.0500.a	OPERA: Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 500. LAVORO: Infissione. Incluso: maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico del palo; tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 500. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Infissione. Incluso: maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico del palo; tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; potenza [kW] ≤ 90. Incluso: apparato di trivellazione, tubo forma, morsa giracolonna idraulica completa di attrezzi di scavo. Escluso: escavatore semovente cingolato o gommato. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.a) RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa13.E5700.J0001.0500.a	OPERA: Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 500. LAVORO: Infissione. Incluso: maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico del palo; tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 500. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Infissione. Incluso: maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico del palo; tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; potenza [kW] ≤ 90. Incluso: apparato di trivellazione, tubo forma, morsa giracolonna idraulica completa di attrezzi di scavo. Escluso: escavatore semovente cingolato o gommato. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.a) RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa13.E5700.J0001.0500.b	OPERA: Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 600. LAVORO: Infissione. Incluso: maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico del palo; tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 600. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Infissione. Incluso: maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico del palo; tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; potenza [kW] ≤ 90. Incluso: apparato di trivellazione, tubo forma, morsa giracolonna idraulica completa di attrezzi di scavo. Escluso: escavatore semovente cingolato o gommato. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.a) RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa13.E5700.J0001.0500.b	OPERA: Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 600. LAVORO: Infissione. Incluso: maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico del palo; tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 600. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Infissione. Incluso: maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico del palo; tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; potenza [kW] ≤ 90. Incluso: apparato di trivellazione, tubo forma, morsa giracolonna idraulica completa di attrezzi di scavo. Escluso: escavatore semovente cingolato o gommato. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.a) RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa13.E5700.J0001.0500.c	OPERA: Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 800. LAVORO: Infissione. Incluso: maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico del palo; tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 800. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Infissione. Incluso: maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico del palo; tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; potenza [kW] ≤ 90. Incluso: apparato di trivellazione, tubo forma, morsa giracolonna idraulica completa di attrezzi di scavo. Escluso: escavatore semovente cingolato o gommato. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.a) RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa13.E5700.J0001.0500.c	OPERA: Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 800. LAVORO: Infissione. Incluso: maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico del palo; tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 800. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Infissione. Incluso: maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico del palo; tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; potenza [kW] ≤ 90. Incluso: apparato di trivellazione, tubo forma, morsa giracolonna idraulica completa di attrezzi di scavo. Escluso: escavatore semovente cingolato o gommato. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.a) RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa13.E5700.J0001.0500.d	OPERA: Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 1000. LAVORO: Infissione. Incluso: maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico del palo; tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 1000. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Infissione. Incluso: maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico del palo; tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; potenza [kW] ≤ 90. Incluso: apparato di trivellazione, tubo forma, morsa giracolonna idraulica completa di attrezzi di scavo. Escluso: escavatore semovente cingolato o gommato. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.a) RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa13.E5700.J0001.0500.d	OPERA: Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 1000. LAVORO: Infissione. Incluso: maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico del palo; tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 1000. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Infissione. Incluso: maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico del palo; tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; potenza [kW] ≤ 90. Incluso: apparato di trivellazione, tubo forma, morsa giracolonna idraulica completa di attrezzi di scavo. Escluso: escavatore semovente cingolato o gommato. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.a) RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa13.E5700.J0001.0500.e	OPERA: Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 1200. LAVORO: Infissione. Incluso: maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico del palo; tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 1200. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Infissione. Incluso: maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico del palo; tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; potenza [kW] ≤ 90. Incluso: apparato di trivellazione, tubo forma, morsa giracolonna idraulica completa di attrezzi di scavo. Escluso: escavatore semovente cingolato o gommato. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.a) RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa13.E5700.J0001.0500.e	OPERA: Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 1200. LAVORO: Infissione. Incluso: maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico del palo; tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 1200. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Infissione. Incluso: maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico del palo; tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; potenza [kW] ≤ 90. Incluso: apparato di trivellazione, tubo forma, morsa giracolonna idraulica completa di attrezzi di scavo. Escluso: escavatore semovente cingolato o gommato. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.a) RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa13.E5700.J0001.0500.f	OPERA: Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 1500. LAVORO: Infissione. Incluso: maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico del palo; tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 1500. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Infissione. Incluso: maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico del palo; tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; potenza [kW] ≤ 90. Incluso: apparato di trivellazione, tubo forma, morsa giracolonna idraulica completa di attrezzi di scavo. Escluso: escavatore semovente cingolato o gommato. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.a) RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	LOM251.OC.EEA.Pa13.E5700.J0001.0500.f	OPERA: Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 1500. LAVORO: Infissione. Incluso: maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico del palo; tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. OP1 Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 1500. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Infissione. Incluso: maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico del palo; tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata. RP2 Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; potenza [kW] ≤ 90. Incluso: apparato di trivellazione, tubo forma, morsa giracolonna idraulica completa di attrezzi di scavo. Escluso: escavatore semovente cingolato o gommato. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.a) RP2 Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m^3] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa15.C9770.Za000.0000.-	OPERA: Giunto di materiale generico; impiego: strato di rivestimento in piastrelle | strato di rivestimento in teli vinilici. LAVORO: Saldatura a caldo. Incluso: refilatura finale | pulizia | assistenze murarie. OP1 Giunto di materiale generico; impiego: strato di rivestimento in piastrelle | strato di rivestimento in teli vinilici. RM2 Giunto di materiale generico; funzione: saldatura; impiego: pavimenti vinilici; diametro (Ø) [mm] ≤ 4 LV1 Saldatura a caldo. Incluso: refilatura finale | pulizia | assistenze murarie.	LOM251.OC.EEA.Pa15.C9770.Za000.0000.-	OPERA: Giunto di materiale generico; impiego: strato di rivestimento in piastrelle | strato di rivestimento in teli vinilici. LAVORO: Saldatura a caldo. Incluso: refilatura finale | pulizia | assistenze murarie. OP1 Giunto di materiale generico; impiego: strato di rivestimento in piastrelle | strato di rivestimento in teli vinilici. RM2 Giunto di materiale generico; funzione: saldatura; impiego: pavimenti vinilici; diametro (Ø) [mm] ≤ 4 LV1 Saldatura a caldo. Incluso: refilatura finale | pulizia | assistenze murarie.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa16.C0900.H0000.0000.-	OPERA: Strato di intonacatura, rasatura di gesso generico; finitura: liscia; impiego: interno | superfici verticali grezze; spessore medio [cm] = 1,5. LAVORO: Stesura con mezzo meccanico. Incluso: (eventuale) rinzaffo; intonaco rustico. Escluso: assistenza; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base gesso.	LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.H0000.0000.-	OPERA: Strato di intonacatura, rasatura di gesso generico; finitura: liscia; impiego: interno | superfici verticali grezze; spessore medio [cm] = 1,5. LAVORO: Stesura con mezzi meccanici. Incluso: (eventuale) rinzaffo; intonaco rustico. Escluso: assistenza; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base gesso.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa16.C0900.H0000.0005.-	OPERA: Strato di intonacatura, rasatura di gesso generico; finitura: liscia; impiego: interno | superfici orizzontali grezze; spessore medio [cm] = 1,5. LAVORO: Stesura con mezzo meccanico. Incluso: (eventuale) rinzaffo; intonaco rustico. Escluso: assistenza; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base gesso.	LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.H0000.0005.-	OPERA: Strato di intonacatura, rasatura di gesso generico; finitura: liscia; impiego: interno | superfici orizzontali grezze; spessore medio [cm] = 1,5. LAVORO: Stesura con mezzi meccanici. Incluso: (eventuale) rinzaffo; intonaco rustico. Escluso: assistenza; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base gesso.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0000.a	OPERA: Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 12 | adesione al supporto [N/mm^2] > 0,5. LAVORO: Stesura con mezzo meccanico.	LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0000.a	OPERA: Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 12 | adesione al supporto [N/mm^2] > 0,5. LAVORO: Stesura con mezzi meccanici.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0000.b	OPERA: Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 12 | classe di resistenza [classe] = CSIII. LAVORO: Stesura con mezzo meccanico.	LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0000.b	OPERA: Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 12 | classe di resistenza [classe] = CSIII. LAVORO: Stesura con mezzi meccanici.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0000.c	OPERA: Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 12 | classe di resistenza [classe] = CSI. LAVORO: Stesura con mezzo meccanico.	LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0000.c	OPERA: Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 12 | classe di resistenza [classe] = CSI. LAVORO: Stesura con mezzi meccanici.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0510.-	OPERA: Strato di intonacatura, completo; finitura: civile fine; impiego: interno | superfici verticali. LAVORO: Stesura con mezzo meccanico. Incluso: rinzaffo; intonaco rustico; arricciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici; arricciatura eseguita sotto staggia con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi.	LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0510.-	OPERA: Strato di intonacatura, completo; finitura: civile fine; impiego: interno | superfici verticali. LAVORO: Stesura con mezzi meccanici. Incluso: rinzaffo; intonaco rustico; arricciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici; arricciatura eseguita sotto staggia con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0515.-	OPERA: Strato di intonacatura, completo; finitura: civile fine; impiego: interno | superfici orizzontali. LAVORO: Stesura con mezzo meccanico. Incluso: rinzaffo; intonaco rustico; arricciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici; arricciatura eseguita sotto staggia con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi.	LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0515.-	OPERA: Strato di intonacatura, completo; finitura: civile fine; impiego: interno | superfici orizzontali. LAVORO: Stesura con mezzi meccanici. Incluso: rinzaffo; intonaco rustico; arricciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici; arricciatura eseguita sotto staggia con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0530.-	OPERA: Strato di intonacatura, completo; finitura: liscia; impiego: esterno | superfici verticali. LAVORO: Stesura con mezzo meccanico. Incluso: rinzaffo; intonaco rustico; arricciatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici; arriciatura eseguita con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi.	LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0530.-	OPERA: Strato di intonacatura, completo; finitura: liscia; impiego: esterno | superfici verticali. LAVORO: Stesura con mezzi meccanici. Incluso: rinzaffo; intonaco rustico; arricciatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici; arriciatura eseguita con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0535.-	OPERA: Strato di intonacatura, completo; finitura: liscia; impiego: esterno | superfici orizzontali. LAVORO: Stesura con mezzo meccanico. Incluso: rinzaffo; intonaco rustico; arricciatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici; arriciatura eseguita con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi.	LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0535.-	OPERA: Strato di intonacatura, completo; finitura: liscia; impiego: esterno | superfici orizzontali. LAVORO: Stesura con mezzi meccanici. Incluso: rinzaffo; intonaco rustico; arricciatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici; arriciatura eseguita con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi.	*Variazione Declaratoria*

LOM252.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0540.-	OPERA: Strato di intonacatura, completo; impiego: esterno | superfici verticali da rivestire. LAVORO: Stesura con mezzo meccanico. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per rivestimenti in ceramica/pietra; con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati ed additivi. Tirato a staggia in piano perfetto e ultimato a frattazzo.	LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0540.-	OPERA: Strato di intonacatura, completo; impiego: esterno | superfici verticali da rivestire. LAVORO: Stesura con mezzi meccanici. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per rivestimenti in ceramica/pietra; con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati ed additivi. Tirato a staggia in piano perfetto e ultimato a frattazzo.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0545.-	OPERA: Strato di intonacatura, completo; impiego: esterno | superfici orizzontali da rivestire. LAVORO: Stesura con mezzo meccanico. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per rivestimenti in ceramica/pietra; con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati ed additivi. Tirato a staggia in piano perfetto e ultimato a frattazzo.	LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0545.-	OPERA: Strato di intonacatura, completo; impiego: esterno | superfici orizzontali da rivestire. LAVORO: Stesura con mezzi meccanici. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per rivestimenti in ceramica/pietra; con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati ed additivi. Tirato a staggia in piano perfetto e ultimato a frattazzo.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0770.-	OPERA: Strato di intonacatura; finitura: rustico; funzione: sottofondo; impiego: esterno | superfici verticali. LAVORO: Stesura con mezzo meccanico. Incluso: (eventuale) rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati ed additivi. Tirato a staggia ed ultimato a frattazzo.	LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0770.-	OPERA: Strato di intonacatura; finitura: rustico; funzione: sottofondo; impiego: esterno | superfici verticali. LAVORO: Stesura con mezzi meccanici. Incluso: (eventuale) rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati ed additivi. Tirato a staggia ed ultimato a frattazzo.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0775.-	OPERA: Strato di intonacatura; finitura: rustico; funzione: sottofondo; impiego: esterno | superfici orizzontali. LAVORO: Stesura con mezzo meccanico. Incluso: (eventuale) rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati ed additivi. Tirato a staggia ed ultimato a frattazzo.	LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0775.-	OPERA: Strato di intonacatura; finitura: rustico; funzione: sottofondo; impiego: esterno | superfici orizzontali. LAVORO: Stesura con mezzi meccanici. Incluso: (eventuale) rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati ed additivi. Tirato a staggia ed ultimato a frattazzo.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0785.-	OPERA: Strato di intonacatura; finitura: rustico; funzione: termoisolante; impiego: murature; spessore [cm] = 4. LAVORO: Stesura con mezzo meccanico. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni; (eventuale) rasatura di finitura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, perlite ed additivi. Finitura tirata in piano a frattazzo.	LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0785.-	OPERA: Strato di intonacatura; finitura: rustico; funzione: termoisolante; impiego: murature; spessore [cm] = 4. LAVORO: Stesura con mezzi meccanici. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni; (eventuale) rasatura di finitura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, perlite ed additivi. Finitura tirata in piano a frattazzo.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb005.0310.-	OPERA: Strato di intonacatura di materiale mix calce-cemento; finitura: rustico; funzione: sottofondo; impiego: interno | superfici verticali. LAVORO: Stesura con mezzo meccanico. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di calce-cemento, inerti selezionati e additivi. Tirato a staggia ed ultimato a frattazzo; su supporti stabili ed assorbenti.	LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb005.0310.-	OPERA: Strato di intonacatura di materiale mix calce-cemento; finitura: rustico; funzione: sottofondo; impiego: interno | superfici verticali. LAVORO: Stesura con mezzi meccanici. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di calce-cemento, inerti selezionati e additivi. Tirato a staggia ed ultimato a frattazzo; su supporti stabili ed assorbenti.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb005.0315.-	OPERA: Strato di intonacatura di materiale mix calce-cemento; finitura: rustico; funzione: sottofondo; impiego: interno | superfici orizzontali. LAVORO: Stesura con mezzo meccanico. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di calce-cemento, inerti selezionati e additivi. Tirato a staggia ed ultimato a frattazzo; su supporti stabili ed assorbenti.	LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb005.0315.-	OPERA: Strato di intonacatura di materiale mix calce-cemento; finitura: rustico; funzione: sottofondo; impiego: interno | superfici orizzontali. LAVORO: Stesura con mezzi meccanici. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di calce-cemento, inerti selezionati e additivi. Tirato a staggia ed ultimato a frattazzo; su supporti stabili ed assorbenti.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb028.0000.-	OPERA: Strato di intonacatura, completo di materiale mix calce-anidrite; finitura: liscia; impiego: interno | superfici verticali da rivestire. LAVORO: Stesura con mezzo meccanico. Incluso: rinzaffo; intonaco rustico; lisciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per incollaggio rivestimenti. Intonaco rustico con premiscelato a base di calce e anidrite; tirato a staggia; lisciatura a frattazzo con cura piani e squadre.	LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb028.0000.-	OPERA: Strato di intonacatura, completo di materiale mix calce-anidrite; finitura: liscia; impiego: interno | superfici verticali da rivestire. LAVORO: Stesura con mezzi meccanici. Incluso: rinzaffo; intonaco rustico; lisciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per incollaggio rivestimenti. Intonaco rustico con premiscelato a base di calce e anidrite; tirato a staggia; lisciatura a frattazzo con cura piani e squadre.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb028.0005.-	OPERA: Strato di intonacatura, completo di materiale mix calce-anidrite; finitura: liscia; impiego: interno | superfici orizzontali da rivestire. LAVORO: Stesura con mezzo meccanico. Incluso: rinzaffo; intonaco rustico; lisciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per incollaggio rivestimenti. Intonaco rustico con premiscelato a base di calce e anidrite; tirato a staggia; lisciatura a frattazzo con cura piani e squadre.	LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb028.0005.-	OPERA: Strato di intonacatura, completo di materiale mix calce-anidrite; finitura: liscia; impiego: interno | superfici orizzontali da rivestire. LAVORO: Stesura con mezzi meccanici. Incluso: rinzaffo; intonaco rustico; lisciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per incollaggio rivestimenti. Intonaco rustico con premiscelato a base di calce e anidrite; tirato a staggia; lisciatura a frattazzo con cura piani e squadre.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb028.0250.-	OPERA: Strato di intonacatura di materiale mix calce-anidrite; finitura: rustico; funzione: sottofondo; impiego: interno | superfici verticali. LAVORO: Stesura con mezzo meccanico. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di calce-anidrite, inerti selezionati e additivi. Tirato a staggia ed ultimato a frattazzo; su supporti stabili ed assorbenti.	LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb028.0250.-	OPERA: Strato di intonacatura di materiale mix calce-anidrite; finitura: rustico; funzione: sottofondo; impiego: interno | superfici verticali. LAVORO: Stesura con mezzi meccanici. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di calce-anidrite, inerti selezionati e additivi. Tirato a staggia ed ultimato a frattazzo; su supporti stabili ed assorbenti.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb028.0255.-	OPERA: Strato di intonacatura di materiale mix calce-anidrite; finitura: rustico; funzione: sottofondo; impiego: interno | superfici orizzontali. LAVORO: Stesura con mezzo meccanico. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di calce-anidrite, inerti selezionati e additivi. Tirato a staggia ed ultimato a frattazzo; su supporti stabili ed assorbenti.	LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb028.0255.-	OPERA: Strato di intonacatura di materiale mix calce-anidrite; finitura: rustico; funzione: sottofondo; impiego: interno | superfici orizzontali. LAVORO: Stesura con mezzi meccanici. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di calce-anidrite, inerti selezionati e additivi. Tirato a staggia ed ultimato a frattazzo; su supporti stabili ed assorbenti.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb029.0000.b	OPERA: Strato di intonacatura di materiale mix gesso-inerti; finitura: rustico; funzione: ignifugo | antincedio; impiego: murature | solai; spessore [cm] ≥ 2; resistenza al fuoco [classe] = R120. LAVORO: Stesura con mezzo meccanico. Incluso: rinzaffo. Escluso: (eventuale) rasatura di finitura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato di leganti a base di gesso con inerti silici espansi. Finitura tirata a staggia e frattazzo.	LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb029.0000.b	OPERA: Strato di intonacatura di materiale mix gesso-inerti; finitura: rustico; funzione: ignifugo | antincedio; impiego: murature | solai; spessore [cm] ≥ 2; resistenza al fuoco [classe] = R120. LAVORO: Stesura con mezzi meccanici. Incluso: rinzaffo. Escluso: (eventuale) rasatura di finitura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato di leganti a base di gesso con inerti silici espansi. Finitura tirata a staggia e frattazzo.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb029.0005.b	OPERA: Strato di intonacatura di materiale mix gesso-inerti; finitura: rustico; funzione: ignifugo | antincedio; impiego: solai | strutture in acciaio | strutture in conglomerato cementizio armato; spessore [cm] ≥ 3; resistenza al fuoco [classe] = R180. LAVORO: Stesura con mezzo meccanico. Incluso: rinzaffo. Escluso: (eventuale) rasatura di finitura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato di leganti a base di gesso con inerti silici espansi. Finitura tirata a staggia e frattazzo.	LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb029.0005.b	OPERA: Strato di intonacatura di materiale mix gesso-inerti; finitura: rustico; funzione: ignifugo | antincedio; impiego: solai | strutture in acciaio | strutture in conglomerato cementizio armato; spessore [cm] ≥ 3; resistenza al fuoco [classe] = R180. LAVORO: Stesura con mezzi meccanici. Incluso: rinzaffo. Escluso: (eventuale) rasatura di finitura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato di leganti a base di gesso con inerti silici espansi. Finitura tirata a staggia e frattazzo.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa16.D1212.J0009.0000.-	OPERA: Strato di microtappeto, a freddo di conglomerato bituminoso; geometria: uno strato; spessore [mm] = 7; coefficiente di attrito trasversale [-] = 0,6; tessitura geometrica [mm] = 0,5. LAVORO: Stesura. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [%] = 11 - 13 sul peso dell'inerte; dosaggio cemento [%] = 1 - 2 sul peso dell'inerte. Strato realizzato con impianto mobile di produzione e stesa. OP1 Strato di microtappeto, a freddo di conglomerato bituminoso; geometria: uno strato; spessore [mm] = 7; coefficiente di attrito trasversale [-] = 0,6; tessitura geometrica [mm] = 0,5. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [%] = 11 - 13 sul peso dell'inerte; dosaggio cemento [%] = 1 - 2 sul peso dell'inerte. RM2 Aggregato misto granulare di roccia naturale basaltica; geometria: sfusa; diametro (Ø) [mm] = 0 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: Perdita "Los Angeles" LA < 18%, levigabilità CLA > 45% sulla massima pezzatura passante al n.10 UNI. Valore al test blu di metilene < 0,8 RM2 Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice RM2 Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos LV1 Stesura. SPECIFICHE TECNICHE: strato realizzato con impianto mobile di produzione e stesa. RP2 Impianto di miscelazione; funzione: produzione e stesa microtappeto. Incluso: silo per inerte, serbatoi per l'acqua e per il legante bituminoso, silo per il cemento, nastro di estrazione, mescolatore a doppio albero con palette e sistema di pompaggio e dosaggio dei componenti, banco abbinabile con doppio albero di distribuzione e miscelazione. Escluso: autocarro, semirimorchio SPECIFICHE TECNICHE: macchina montata su autocarro o semirimorchio.	LOM251.OC.EEA.Pa16.D1212.J0009.0000.-	OPERA: Strato di microtappeto, a freddo di conglomerato bituminoso; geometria: uno strato; spessore [mm] = 7; coefficiente di attrito trasversale [-] = 0,6; tessitura geometrica [mm] = 0,5. LAVORO: Stesura. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [%] = 11 - 13 sul peso dell'inerte; dosaggio cemento [%] = 1 - 2 sul peso dell'inerte. Strato realizzato con impianto mobile di produzione e stesa. OP1 Strato di microtappeto, a freddo di conglomerato bituminoso; geometria: uno strato; spessore [mm] = 7; coefficiente di attrito trasversale [-] = 0,6; tessitura geometrica [mm] = 0,5. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [%] = 11 - 13 sul peso dell'inerte; dosaggio cemento [%] = 1 - 2 sul peso dell'inerte. RM2 Aggregato misto granulare di roccia naturale basaltica; geometria: sfusa; diametro (Ø) [mm] = 0 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: Perdita "Los Angeles" LA < 18%, levigabilità CLA > 45% sulla massima pezzatura passante al n.10 UNI. Valore al test blu di metilene < 0,8 RM2 Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice RM2 Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos LV1 Stesura. SPECIFICHE TECNICHE: strato realizzato con impianto mobile di produzione e stesa. RP2 Impianto di miscelazione; funzione: produzione e stesa microtappeto. Incluso: silo per inerte, serbatoi per l'acqua e per il legante bituminoso, silo per il cemento, nastro di estrazione, mescolatore a doppio albero con palette e sistema di pompaggio e dosaggio dei componenti, banco abbinabile con doppio albero di distribuzione e miscelazione. Escluso: autocarro, semirimorchio SPECIFICHE TECNICHE: macchina montata su autocarro o semirimorchio.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa16.D1212.J0009.0005.-	OPERA: Strato di microtappeto, a freddo di conglomerato bituminoso; geometria: due strati; spessore [mm] = 14; coefficiente di attrito trasversale [-] = 0,6; tessitura geometrica [mm] = 0,5. LAVORO: Stesura. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [%] = 11 - 13 sul peso dell'inerte; dosaggio cemento [%] = 1 - 2 sul peso dell'inerte; strato realizzato con impianto mobile di produzione e stesa. Strato realizzato con impianto mobile di produzione e stesa. OP1 Strato di microtappeto, a freddo di conglomerato bituminoso; geometria: due strati; spessore [mm] = 14; coefficiente di attrito trasversale [-] = 0,6; tessitura geometrica [mm] = 0,5. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [%] = 11 - 13 sul peso dell'inerte; dosaggio cemento [%] = 1 - 2 sul peso dell'inerte; strato realizzato con impianto mobile di produzione e stesa. RM2 Aggregato misto granulare di roccia naturale basaltica; geometria: sfusa; diametro (Ø) [mm] = 0 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: Perdita "Los Angeles" LA < 18%, levigabilità CLA > 45% sulla massima pezzatura passante al n.10 UNI. Valore al test blu di metilene < 0,8 RM2 Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice RM2 Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos LV1 Stesura. SPECIFICHE TECNICHE: strato realizzato con impianto mobile di produzione e stesa. RP2 Impianto di miscelazione; funzione: produzione e stesa microtappeto. Incluso: silo per inerte, serbatoi per l'acqua e per il legante bituminoso, silo per il cemento, nastro di estrazione, mescolatore a doppio albero con palette e sistema di pompaggio e dosaggio dei componenti, banco abbinabile con doppio albero di distribuzione e miscelazione. Escluso: autocarro, semirimorchio SPECIFICHE TECNICHE: macchina montata su autocarro o semirimorchio.	LOM251.OC.EEA.Pa16.D1212.J0009.0005.-	OPERA: Strato di microtappeto, a freddo di conglomerato bituminoso; geometria: due strati; spessore [mm] = 14; coefficiente di attrito trasversale [-] = 0,6; tessitura geometrica [mm] = 0,5. LAVORO: Stesura. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [%] = 11 - 13 sul peso dell'inerte; dosaggio cemento [%] = 1 - 2 sul peso dell'inerte; strato realizzato con impianto mobile di produzione e stesa. Strato realizzato con impianto mobile di produzione e stesa. OP1 Strato di microtappeto, a freddo di conglomerato bituminoso; geometria: due strati; spessore [mm] = 14; coefficiente di attrito trasversale [-] = 0,6; tessitura geometrica [mm] = 0,5. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [%] = 11 - 13 sul peso dell'inerte; dosaggio cemento [%] = 1 - 2 sul peso dell'inerte; strato realizzato con impianto mobile di produzione e stesa. RM2 Aggregato misto granulare di roccia naturale basaltica; geometria: sfusa; diametro (Ø) [mm] = 0 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: Perdita "Los Angeles" LA < 18%, levigabilità CLA > 45% sulla massima pezzatura passante al n.10 UNI. Valore al test blu di metilene < 0,8 RM2 Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice RM2 Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos LV1 Stesura. SPECIFICHE TECNICHE: strato realizzato con impianto mobile di produzione e stesa. RP2 Impianto di miscelazione; funzione: produzione e stesa microtappeto. Incluso: silo per inerte, serbatoi per l'acqua e per il legante bituminoso, silo per il cemento, nastro di estrazione, mescolatore a doppio albero con palette e sistema di pompaggio e dosaggio dei componenti, banco abbinabile con doppio albero di distribuzione e miscelazione. Escluso: autocarro, semirimorchio SPECIFICHE TECNICHE: macchina montata su autocarro o semirimorchio.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa21.C1515.K0002.0000.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di argilla espansa; geometria: in granuli; impiego: sottotetti non praticabili; granulometria [mm] = 8 ÷ 20. Escluso: protezione superiore. LAVORO: Spandimento. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: con materiale sciolto; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, a pavimento.	LOM251.OC.EEA.Pa21.C1515.K0002.0000.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di argilla espansa; geometria: in granuli; impiego: sottotetti non praticabili; granulometria [mm] = 8 ÷ 20. Escluso: protezione superiore. LAVORO: Spandimento. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: con materiale sciolto. A pavimento.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.OC.EEA.Pa29.N9200.Sb010.0000.-	OPERA: Armadio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. Incluso: cassetti. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: n° cassetti = 4 con dimensioni [m] = 0,6 x 0,6 x 0,66. OP1 Armadio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. Incluso: cassetti. SPECIFICHE TECNICHE: n° cassetti = 4 con dimensioni [m] = 0,6 x 0,6 x 0,66. RM2 Armadio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. Incluso: cassetti SPECIFICHE TECNICHE: n° cassetti = 4 con dimensioni [m] = 0,6 x 0,6 x 0,66 LV1 Montaggio.	LOM251.OC.EEA.Pa29.N9200.Sb010.0000.-	OPERA: Armadio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. Incluso: cassetti. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: n° cassetti = 4 con dimensioni [m] = 0,6 x 0,6 x 0,66. OP1 Armadio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. Incluso: cassetti. SPECIFICHE TECNICHE: n° cassetti = 4 con dimensioni [m] = 0,6 x 0,6 x 0,66. RM2 Armadio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. Incluso: cassetti SPECIFICHE TECNICHE: n° cassetti = 4 con dimensioni [m] = 0,6 x 0,6 x 0,66 LV1 Montaggio.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa29.N9200.Sb010.0005.-	OPERA: Armadio di lega ferrosa acciaio inox AISI 306; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. Incluso: ripiani; porte scorrevoli. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: n° ripiani = 2; n° porte scorrevoli = 4 con lunghezza [m] = 2. OP1 Armadio di lega ferrosa acciaio inox AISI 306; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. Incluso: ripiani; porte scorrevoli. SPECIFICHE TECNICHE: n° ripiani = 2; n° porte scorrevoli = 4 con lunghezza [m] = 2. RM2 Armadio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. Incluso: ripiani; porte scorrevoli SPECIFICHE TECNICHE: n° ripiani = 2; n° porte scorrevoli = 4 con lunghezza [m] = 2 LV1 Montaggio.	LOM251.OC.EEA.Pa29.N9200.Sb010.0005.-	OPERA: Armadio di lega ferrosa acciaio inox AISI 306; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. Incluso: ripiani; porte scorrevoli. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: n° ripiani = 2; n° porte scorrevoli = 4 con lunghezza [m] = 2. OP1 Armadio di lega ferrosa acciaio inox AISI 306; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. Incluso: ripiani; porte scorrevoli. SPECIFICHE TECNICHE: n° ripiani = 2; n° porte scorrevoli = 4 con lunghezza [m] = 2. RM2 Armadio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. Incluso: ripiani; porte scorrevoli SPECIFICHE TECNICHE: n° ripiani = 2; n° porte scorrevoli = 4 con lunghezza [m] = 2 LV1 Montaggio.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa29.N9200.Sb011.0000.-	OPERA: Armadio di lega ferrosa acciaio inox AISI 305; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. Incluso: ripiani; porte scorrevoli. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: n° ripiani = 2; n° porte scorrevoli = 4 con lunghezza [m] = 1,4. OP1 Armadio di lega ferrosa acciaio inox AISI 305; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. Incluso: ripiani; porte scorrevoli. SPECIFICHE TECNICHE: n° ripiani = 2; n° porte scorrevoli = 4 con lunghezza [m] = 1,4. RM2 Armadio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. Incluso: ripiani; porte scorrevoli SPECIFICHE TECNICHE: n° ripiani = 2; n° porte scorrevoli = 4 con lunghezza [m] = 1,4 LV1 Montaggio.	LOM251.OC.EEA.Pa29.N9200.Sb011.0000.-	OPERA: Armadio di lega ferrosa acciaio inox AISI 305; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. Incluso: ripiani; porte scorrevoli. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: n° ripiani = 2; n° porte scorrevoli = 4 con lunghezza [m] = 1,4. OP1 Armadio di lega ferrosa acciaio inox AISI 305; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. Incluso: ripiani; porte scorrevoli. SPECIFICHE TECNICHE: n° ripiani = 2; n° porte scorrevoli = 4 con lunghezza [m] = 1,4. RM2 Armadio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. Incluso: ripiani; porte scorrevoli SPECIFICHE TECNICHE: n° ripiani = 2; n° porte scorrevoli = 4 con lunghezza [m] = 1,4 LV1 Montaggio.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa29.N9205.Sb010.0000.-	OPERA: Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: vano aperto; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 0,6 x 0,38 x 0,6. OP1 Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: vano aperto; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 0,6 x 0,38 x 0,6. RM2 Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: vano aperto; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 0,6 x 0,38 x 0,6 LV1 Montaggio.	LOM251.OC.EEA.Pa29.N9205.Sb010.0000.-	OPERA: Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: vano aperto; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 0,6 x 0,38 x 0,6. OP1 Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: vano aperto; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 0,6 x 0,38 x 0,6. RM2 Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: vano aperto; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 0,6 x 0,38 x 0,6 LV1 Montaggio.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa29.N9205.Sb010.0005.-	OPERA: Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: vano aperto; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 1,2 x 0,38 x 0,7. OP1 Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: vano aperto; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 1,2 x 0,38 x 0,7. RM2 Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: vano aperto; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 1,2 x 0,38 x 0,7 LV1 Montaggio.	LOM251.OC.EEA.Pa29.N9205.Sb010.0005.-	OPERA: Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: vano aperto; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 1,2 x 0,38 x 0,7. OP1 Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: vano aperto; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 1,2 x 0,38 x 0,7. RM2 Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: vano aperto; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 1,2 x 0,38 x 0,7 LV1 Montaggio.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa29.N9205.Sb010.0010.-	OPERA: Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: vano aperto; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 1,8 x 0,38 x 0,8. OP1 Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: vano aperto; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 1,8 x 0,38 x 0,8. RM2 Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: vano aperto; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 1,8 x 0,38 x 0,8 LV1 Montaggio.	LOM251.OC.EEA.Pa29.N9205.Sb010.0010.-	OPERA: Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: vano aperto; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 1,8 x 0,38 x 0,8. OP1 Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: vano aperto; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 1,8 x 0,38 x 0,8. RM2 Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: vano aperto; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 1,8 x 0,38 x 0,8 LV1 Montaggio.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.EEA.Pa29.N9205.Sb010.0015.-	OPERA: Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: porte scorrevoli; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 1,2 x 0,38 x 0,7. OP1 Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: porte scorrevoli; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 1,2 x 0,38 x 0,7. RM2 Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: porte scorrevoli; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 1,2 x 0,38 x 0,7 LV1 Montaggio.	LOM251.OC.EEA.Pa29.N9205.Sb010.0015.-	OPERA: Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: porte scorrevoli; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 1,2 x 0,38 x 0,7. OP1 Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: porte scorrevoli; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 1,2 x 0,38 x 0,7. RM2 Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: porte scorrevoli; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 1,2 x 0,38 x 0,7 LV1 Montaggio.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa29.N9205.Sb010.0020.-	OPERA: Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: porte scorrevoli; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 1,8 x 0,38 x 0,8. OP1 Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: porte scorrevoli; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 1,8 x 0,38 x 0,8. RM2 Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: porte scorrevoli; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 1,8 x 0,38 x 0,8 LV1 Montaggio.	LOM251.OC.EEA.Pa29.N9205.Sb010.0020.-	OPERA: Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: porte scorrevoli; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 1,8 x 0,38 x 0,8. OP1 Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: porte scorrevoli; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 1,8 x 0,38 x 0,8. RM2 Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: porte scorrevoli; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 1,8 x 0,38 x 0,8 LV1 Montaggio.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa42.D4202.Da040.0005.-	OPERA: Segnaletica, orizzontale di resina sintetica alchidica-clorocaucciù; funzione: rifrangente | antisdrucciolevole; impiego: strade. LAVORO: Realizzazione. Escluso: pulizia zone di impianto. SPECIFICHE TECNICHE: stesura di pittura spartitraffico premiscelata nei colori previsti dal Regolamento di attuazione del Codice Stradale. OP1 Segnaletica, orizzontale di resina sintetica alchidica-clorocaucciù; funzione: rifrangente | antisdrucciolevole; impiego: strade. SPECIFICHE TECNICHE: stesura di pittura spartitraffico premiscelata nei colori previsti dal Regolamento di attuazione del Codice Stradale. RM2 Pittura premiscelata di materiale generico; finitura: colore bianco; funzione: rinfrangente | antisdrucciolevole; impiego: segnaletica orizzontale RM2 Solvente di composto chimico generico; funzione: diluente; peso specifico [kg/l] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: acqua ragia minerale LV1 Realizzazione. Escluso: pulizia zone di impianto. RP2 Traccialinee. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.20.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: manuale, a caldo.	LOM251.OC.EEA.Pa42.D4202.Da040.0005.-	OPERA: Segnaletica, orizzontale di resina sintetica alchidica-clorocaucciù; funzione: rifrangente | antisdrucciolevole; impiego: strade. LAVORO: Realizzazione. Escluso: pulizia zone di impianto. SPECIFICHE TECNICHE: stesura di pittura spartitraffico premiscelata nei colori previsti dal Regolamento di attuazione del Codice Stradale. OP1 Segnaletica, orizzontale di resina sintetica alchidica-clorocaucciù; funzione: rifrangente | antisdrucciolevole; impiego: strade. SPECIFICHE TECNICHE: stesura di pittura spartitraffico premiscelata nei colori previsti dal Regolamento di attuazione del Codice Stradale. RM2 Pittura premiscelata di materiale generico; finitura: colore bianco; funzione: rinfrangente | antisdrucciolevole; impiego: segnaletica orizzontale RM2 Solvente di composto chimico generico; funzione: diluente; peso specifico [kg/l] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: acqua ragia minerale LV1 Realizzazione. Escluso: pulizia zone di impianto. RP2 Traccialinee. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.20.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: manuale, a caldo.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa42.D4202.Da040.0010.-	OPERA: Segnaletica, orizzontale di resina sintetica alchidica-clorocaucciù; geometria: bande in rilievo; funzione: rifrangente | antisdrucciolevole | effetto sonoro/vibrazione; impiego: strade. LAVORO: Realizzazione. Escluso: pulizia zone di impianto. SPECIFICHE TECNICHE: stesura di prodotti permanenti che producono effetti sonori al passaggio dei veicoli. OP1 Segnaletica, orizzontale di resina sintetica alchidica-clorocaucciù; geometria: bande in rilievo; funzione: rifrangente | antisdrucciolevole | effetto sonoro/vibrazione; impiego: strade. SPECIFICHE TECNICHE: stesura di prodotti permanenti che producono effetti sonori al passaggio dei veicoli. RM2 Pittura spartitraffico di resina sintetica alchidica-clorocaucciù; finitura: colorata | colore bianco; funzione: rivestimento plastico; impiego: segnaletica orizzontale stradale SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente plastico a freddo con microsfere ed additivo LV1 Realizzazione. Escluso: pulizia zone di impianto. RP2 Traccialinee. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.20.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: manuale, a caldo. RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	LOM251.OC.EEA.Pa42.D4202.Da040.0010.-	OPERA: Segnaletica, orizzontale di resina sintetica alchidica-clorocaucciù; geometria: bande in rilievo; funzione: rifrangente | antisdrucciolevole | effetto sonoro/vibrazione; impiego: strade. LAVORO: Realizzazione. Escluso: pulizia zone di impianto. SPECIFICHE TECNICHE: stesura di prodotti permanenti che producono effetti sonori al passaggio dei veicoli. OP1 Segnaletica, orizzontale di resina sintetica alchidica-clorocaucciù; geometria: bande in rilievo; funzione: rifrangente | antisdrucciolevole | effetto sonoro/vibrazione; impiego: strade. SPECIFICHE TECNICHE: stesura di prodotti permanenti che producono effetti sonori al passaggio dei veicoli. RM2 Pittura spartitraffico di resina sintetica alchidica-clorocaucciù; finitura: colorata | colore bianco; funzione: rivestimento plastico; impiego: segnaletica orizzontale stradale SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente plastico a freddo con microsfere ed additivo LV1 Realizzazione. Escluso: pulizia zone di impianto. RP2 Traccialinee. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.20.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: manuale, a caldo. RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.EEA.Pa42.D4202.Da040.0015.-	OPERA: Segnaletica, orizzontale di resina sintetica alchidica-clorocaucciù; funzione: rifrangente | antisdrucciolevole; impiego: strade. LAVORO: Realizzazione. Escluso: pulizia zone di impianto. SPECIFICHE TECNICHE: stesura di prodotti permanenti nei colori previsti dal Regolamento di attuazione del Codice Stradale. Garanzia perfetta efficienza triennale. OP1 Segnaletica, orizzontale di resina sintetica alchidica-clorocaucciù; funzione: rifrangente | antisdrucciolevole; impiego: strade. SPECIFICHE TECNICHE: stesura di prodotti permanenti nei colori previsti dal Regolamento di attuazione del Codice Stradale. RM2 Pittura spartitraffico di resina sintetica alchidica-clorocaucciù; finitura: colorata | colore bianco; funzione: rivestimento plastico; impiego: segnaletica orizzontale stradale SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente plastico a freddo con microsfere ed additivo LV1 Realizzazione. Escluso: pulizia zone di impianto. SPECIFICHE TECNICHE: garanzia perfetta efficienza triennale. RP2 Traccialinee. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.20.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: manuale, a caldo. RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	LOM251.OC.EEA.Pa42.D4202.Da040.0015.-	OPERA: Segnaletica, orizzontale di resina sintetica alchidica-clorocaucciù; funzione: rifrangente | antisdrucciolevole; impiego: strade. LAVORO: Realizzazione. Escluso: pulizia zone di impianto. SPECIFICHE TECNICHE: stesura di prodotti permanenti nei colori previsti dal Regolamento di attuazione del Codice Stradale. Garanzia perfetta efficienza triennale. OP1 Segnaletica, orizzontale di resina sintetica alchidica-clorocaucciù; funzione: rifrangente | antisdrucciolevole; impiego: strade. SPECIFICHE TECNICHE: stesura di prodotti permanenti nei colori previsti dal Regolamento di attuazione del Codice Stradale. RM2 Pittura spartitraffico di resina sintetica alchidica-clorocaucciù; finitura: colorata | colore bianco; funzione: rivestimento plastico; impiego: segnaletica orizzontale stradale SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente plastico a freddo con microsfere ed additivo LV1 Realizzazione. Escluso: pulizia zone di impianto. SPECIFICHE TECNICHE: garanzia perfetta efficienza triennale. RP2 Traccialinee. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.20.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: manuale, a caldo. RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.IIA.Pa02.I7832.D0010.0250.a	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); diametro (Ø) [mm] = 75. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] < 25. Profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4; posa con mezzo meccanico. OP1 Tubazione di drenaggio di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); diametro (Ø) [mm] = 75. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] < 25. RM2 Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4; posa con mezzo meccanico. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b) RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	LOM251.OC.IIA.Pa02.I7832.D0010.0250.a	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); diametro (Ø) [mm] = 75. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] < 25. Profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4; posa con mezzo meccanico. OP1 Tubazione di drenaggio di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); diametro (Ø) [mm] = 75. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] < 25. RM2 Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4; posa con mezzo meccanico. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b) RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.IIA.Pa02.I7832.D0010.0250.b	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); diametro (Ø) [mm] = 110. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] < 25. Profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4; posa con mezzo meccanico. OP1 Tubazione di drenaggio di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); diametro (Ø) [mm] = 110. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] < 25. RM2 Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 110; classe di rigidità [kN/m^2] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4; posa con mezzo meccanico. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b) RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	LOM251.OC.IIA.Pa02.I7832.D0010.0250.b	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); diametro (Ø) [mm] = 110. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] < 25. Profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4; posa con mezzo meccanico. OP1 Tubazione di drenaggio di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); diametro (Ø) [mm] = 110. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] < 25. RM2 Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 110; classe di rigidità [kN/m^2] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4; posa con mezzo meccanico. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b) RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.IIA.Pa02.I7832.D0017.0535.b	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: strato tessuto non tessuto; geometria: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata | a forma di tunnel; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 110 | lunghezza [m] = 6. LAVORO: Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro. OP1 Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: strato tessuto non tessuto; geometria: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata | a forma di tunnel; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 110 | lunghezza [m] = 6. RM2 Tubo di plastica polietilene (PE); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 LV1 Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro.	LOM251.OC.IIA.Pa02.I7832.D0017.0535.b	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: strato tessuto non tessuto; geometria: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata | a forma di tunnel; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 110 | lunghezza [m] = 6. LAVORO: Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro. OP1 Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: strato tessuto non tessuto; geometria: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata | a forma di tunnel; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 110 | lunghezza [m] = 6. RM2 Tubo di plastica polietilene (PE); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 LV1 Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.IIA.Pa02.I7832.D0017.0535.d	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: strato tessuto non tessuto; geometria: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata | a forma di tunnel; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 160 | lunghezza [m] = 6. LAVORO: Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro. OP1 Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: strato tessuto non tessuto; geometria: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata | a forma di tunnel; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 160 | lunghezza [m] = 6. RM2 Tubo di plastica polietilene (PE); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 LV1 Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro.	LOM251.OC.IIA.Pa02.I7832.D0017.0535.d	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: strato tessuto non tessuto; geometria: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata | a forma di tunnel; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 160 | lunghezza [m] = 6. LAVORO: Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro. OP1 Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: strato tessuto non tessuto; geometria: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata | a forma di tunnel; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 160 | lunghezza [m] = 6. RM2 Tubo di plastica polietilene (PE); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 LV1 Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.IIA.Pa02.I7832.D0019.0000.a	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: a forma di tunnel; diametro (Ø) [mm] = 75. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] < 25. Profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4; posa con mezzo meccanico. OP1 Tubazione di drenaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: a forma di tunnel; diametro (Ø) [mm] = 75. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] < 25. RM2 Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4; posa con mezzo meccanico. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b) RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	LOM251.OC.IIA.Pa02.I7832.D0019.0000.a	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: a forma di tunnel; diametro (Ø) [mm] = 75. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] < 25. Profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4; posa con mezzo meccanico. OP1 Tubazione di drenaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: a forma di tunnel; diametro (Ø) [mm] = 75. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] < 25. RM2 Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4; posa con mezzo meccanico. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b) RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.IIA.Pa02.I7832.D0019.0000.b	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: a forma di tunnel; diametro (Ø) [mm] = 110. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] < 25. Profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4; posa con mezzo meccanico. OP1 Tubazione di drenaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: a forma di tunnel; diametro (Ø) [mm] = 110. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] < 25. RM2 Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017 LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4; posa con mezzo meccanico. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b) RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	LOM251.OC.IIA.Pa02.I7832.D0019.0000.b	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: a forma di tunnel; diametro (Ø) [mm] = 110. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] < 25. Profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4; posa con mezzo meccanico. OP1 Tubazione di drenaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: a forma di tunnel; diametro (Ø) [mm] = 110. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] < 25. RM2 Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017 LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4; posa con mezzo meccanico. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b) RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.IIA.Pa02.I7832.D0019.0000.c	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: a forma di tunnel; diametro (Ø) [mm] = 160. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] < 25. Profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4; posa con mezzo meccanico. OP1 Tubazione di drenaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: a forma di tunnel; diametro (Ø) [mm] = 160. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] < 25. RM2 Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 2,6 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017 LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4; posa con mezzo meccanico. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b) RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	LOM251.OC.IIA.Pa02.I7832.D0019.0000.c	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: a forma di tunnel; diametro (Ø) [mm] = 160. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] < 25. Profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4; posa con mezzo meccanico. OP1 Tubazione di drenaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: a forma di tunnel; diametro (Ø) [mm] = 160. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] < 25. RM2 Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 2,6 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017 LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4; posa con mezzo meccanico. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b) RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.IIA.Pa02.I7832.D0019.0000.d	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: a forma di tunnel; diametro (Ø) [mm] = 200. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] < 25. Profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4; posa con mezzo meccanico. OP1 Tubazione di drenaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: a forma di tunnel; diametro (Ø) [mm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] < 25. RM2 Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017 LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4; posa con mezzo meccanico. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b) RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	LOM251.OC.IIA.Pa02.I7832.D0019.0000.d	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: a forma di tunnel; diametro (Ø) [mm] = 200. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] < 25. Profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4; posa con mezzo meccanico. OP1 Tubazione di drenaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: a forma di tunnel; diametro (Ø) [mm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] < 25. RM2 Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017 LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4; posa con mezzo meccanico. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b) RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.IIA.Pa02.I7832.D0019.0000.e	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: a forma di tunnel; diametro (Ø) [mm] = 250. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] < 25. Profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4; posa con mezzo meccanico. OP1 Tubazione di drenaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: a forma di tunnel; diametro (Ø) [mm] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] < 25. RM2 Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017 LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4; posa con mezzo meccanico. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b) RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	LOM251.OC.IIA.Pa02.I7832.D0019.0000.e	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: a forma di tunnel; diametro (Ø) [mm] = 250. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] < 25. Profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4; posa con mezzo meccanico. OP1 Tubazione di drenaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: a forma di tunnel; diametro (Ø) [mm] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] < 25. RM2 Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017 LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4; posa con mezzo meccanico. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b) RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.IIA.Pa02.I7832.D0019.0000.f	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: a forma di tunnel; diametro (Ø) [mm] = 315. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] < 25. Profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4; posa con mezzo meccanico. OP1 Tubazione di drenaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: a forma di tunnel; diametro (Ø) [mm] = 315. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] < 25. RM2 Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017 LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4; posa con mezzo meccanico. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b) RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	LOM251.OC.IIA.Pa02.I7832.D0019.0000.f	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: a forma di tunnel; diametro (Ø) [mm] = 315. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] < 25. Profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4; posa con mezzo meccanico. OP1 Tubazione di drenaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: a forma di tunnel; diametro (Ø) [mm] = 315. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] < 25. RM2 Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017 LV1 Posa. SPECIFICHE TECNICHE: profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4; posa con mezzo meccanico. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b) RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.IIC.Ma20.I7846.Za000.0005.-	OPERA: Canaletta di materiale generico; funzione: smaltimento acque. LAVORO: Pulizia a mano. Incluso: riparazione del dissipatore di valle. OP1 Canaletta di materiale generico; funzione: smaltimento acque. RM2 Canale scolo delle acque di ceramica gres; finitura: smaltata | lucida | colore testa di moro; geometria: prefabbricata | sezione semicerchio; funzione: drenaggio; impiego: piscina; lunghezza [cm] = 100 | spessore [cm] = 2 | diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: semplice; sezione a raggio LV1 Pulizia a mano. Incluso: riparazione del dissipatore di valle.	LOM251.OC.IIC.Ma20.I7846.Za000.0005.-	OPERA: Canaletta di materiale generico; funzione: smaltimento acque. LAVORO: Pulizia a mano. Incluso: riparazione del dissipatore di valle. OP1 Canaletta di materiale generico; funzione: smaltimento acque. RM2 Canale scolo delle acque di ceramica gres; finitura: smaltata | lucida | colore testa di moro; geometria: prefabbricata | sezione semicerchio; funzione: drenaggio; impiego: piscina; lunghezza [cm] = 100 | spessore [cm] = 2 | diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: semplice; sezione a raggio LV1 Pulizia a mano. Incluso: riparazione del dissipatore di valle.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.IIC.Pa04.I7844.Zb002.0000.-	OPERA: Canale di materia mix legno-acciaio; geometria: semicircolare; funzione: smaltimento acque. LAVORO: Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio zincato (lamiera ondulata sp 10 mm) con intelaiatura in legno di larice (tronco scortecciato diametro 10-15 cm/ 8-10 cm). OP1 Canale di materia mix legno-acciaio; geometria: semicircolare; funzione: smaltimento acque. SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio zincato (lamiera ondulata sp 10 mm) con intelaiatura in legno di larice (tronco scortecciato diametro 10-15 cm/ 8-10 cm). RM2 Ferramenta viteria di metallo ferro RM2 Lamiera grecata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: collaborante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: da completare con getto di conglomerato cementizio RM2 Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 | lunghezza [cm] = 150 LV1 Formazione a mano.	LOM251.OC.IIC.Pa04.I7844.Zb002.0000.-	OPERA: Canale di materia mix legno-acciaio; geometria: semicircolare; funzione: smaltimento acque. LAVORO: Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio zincato (lamiera ondulata sp 10 mm) con intelaiatura in legno di larice (tronco scortecciato diametro 10-15 cm/ 8-10 cm). OP1 Canale di materia mix legno-acciaio; geometria: semicircolare; funzione: smaltimento acque. SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio zincato (lamiera ondulata sp 10 mm) con intelaiatura in legno di larice (tronco scortecciato diametro 10-15 cm/ 8-10 cm). RM2 Ferramenta viteria di metallo ferro RM2 Lamiera grecata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: collaborante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: da completare con getto di conglomerato cementizio RM2 Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 | lunghezza [cm] = 150 LV1 Formazione a mano.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ITA.Mc04.D4200.Za000.0000.-	OPERA: Cartellonistica, segnale-targa di materiale generico; impiego: portale. LAVORO: Rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: segnali e targhe di tipologia e dimensioni generiche. Rimozione cartellonistica da lasciare in sito. OP1 Cartellonistica, segnale-targa di materiale generico; impiego: portale. SPECIFICHE TECNICHE: segnali e targhe di tipologia e dimensioni generiche. RM2 Cartello segnaletico di materiale generico LV1 Rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: rimozione cartellonistica da lasciare in sito. RT2 Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 65. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.00.1040.d)	LOM251.OC.ITA.Mc04.D4200.Za000.0000.-	OPERA: Cartellonistica, segnale-targa di materiale generico; impiego: portale. LAVORO: Rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: segnali e targhe di tipologia e dimensioni generiche. Rimozione cartellonistica da lasciare in sito. OP1 Cartellonistica, segnale-targa di materiale generico; impiego: portale. SPECIFICHE TECNICHE: segnali e targhe di tipologia e dimensioni generiche. RM2 Cartello segnaletico di materiale generico LV1 Rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: rimozione cartellonistica da lasciare in sito. RT2 Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 65. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.00.1040.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.ITA.Mc04.D4200.Za000.0250.-	OPERA: Cartellonistica, segnali-targhe-specchi parabolici di materiale generico; impiego: portale. LAVORO: Rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: segnali, targhe e specchi parabolici di tipologia e dimensioni generiche. OP1 Cartellonistica, segnali-targhe-specchi parabolici di materiale generico; impiego: portale. SPECIFICHE TECNICHE: segnali, targhe e specchi parabolici di tipologia e dimensioni generiche. RM2 Cartello segnaletico di materiale generico LV1 Rimozione. RT2 Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 65. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.00.1040.d)	LOM251.OC.ITA.Mc04.D4200.Za000.0250.-	OPERA: Cartellonistica, segnali-targhe-specchi parabolici di materiale generico; impiego: portale. LAVORO: Rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: segnali, targhe e specchi parabolici di tipologia e dimensioni generiche. OP1 Cartellonistica, segnali-targhe-specchi parabolici di materiale generico; impiego: portale. SPECIFICHE TECNICHE: segnali, targhe e specchi parabolici di tipologia e dimensioni generiche. RM2 Cartello segnaletico di materiale generico LV1 Rimozione. RT2 Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 65. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.00.1040.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ITA.Mc04.I9735.J0001.0095.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio. LAVORO: Rimozione. Incluso: intercettazione condotti di afflusso | movimentazione macerie | opere di protezione e segnaletica. Escluso: carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio | disfacimenti pavimenti | scavi. SPECIFICHE TECNICHE: anello di dimensione generica. Rimozione di elementi di pozzetto. OP1 Anello prolunga di conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: anello di dimensione generica. RM2 Anello di conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: anello con dimensioni generiche LV1 Rimozione. Incluso: intercettazione condotti di afflusso | movimentazione macerie | opere di protezione e segnaletica. Escluso: carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio | disfacimenti pavimenti | scavi. SPECIFICHE TECNICHE: rimozione di elementi di pozzetto.	LOM251.OC.ITA.Mc04.I9735.J0001.0095.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio. LAVORO: Rimozione. Incluso: intercettazione condotti di afflusso | movimentazione macerie | opere di protezione e segnaletica. Escluso: carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio | disfacimenti pavimenti | scavi. SPECIFICHE TECNICHE: anello di dimensione generica. Rimozione di elementi di pozzetto. OP1 Anello prolunga di conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: anello di dimensione generica. RM2 Anello di conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: anello con dimensioni generiche LV1 Rimozione. Incluso: intercettazione condotti di afflusso | movimentazione macerie | opere di protezione e segnaletica. Escluso: carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio | disfacimenti pavimenti | scavi. SPECIFICHE TECNICHE: rimozione di elementi di pozzetto.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ITA.Pa01.D9775.Za001.0000.-	OPERA: Riduttore di tensione; impiego: cartelli; riduzione di tensione [V] = 12 ÷ 230. LAVORO: Installazione. OP1 Riduttore di tensione; impiego: cartelli; riduzione di tensione [V] = 12 ÷ 230. RM2 Riduttore di tensione; impiego: cartelli; riduzione di tensione [V] = 12 ÷ 230 LV1 Installazione.	LOM251.OC.ITA.Pa01.D9775.Za001.0000.-	OPERA: Riduttore di tensione; impiego: cartelli; riduzione di tensione [V] = 12 ÷ 230. LAVORO: Installazione. OP1 Riduttore di tensione; impiego: cartelli; riduzione di tensione [V] = 12 ÷ 230. RM2 Riduttore di tensione; impiego: cartelli; riduzione di tensione [V] = 12 ÷ 230 LV1 Installazione.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ITA.Pa02.D4200.Za000.0005.-	OPERA: Cartellonistica, segnale-targa di materiale generico; impiego: portale. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: segnali e targhe di superficie e dimensioni generiche. OP1 Cartellonistica, segnale-targa di materiale generico; impiego: portale. SPECIFICHE TECNICHE: segnali e targhe di superficie e dimensioni generiche. RM2 Cartello segnaletico di materiale generico LV1 Posa. RT2 Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 65. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.00.1040.d)	LOM251.OC.ITA.Pa02.D4200.Za000.0005.-	OPERA: Cartellonistica, segnale-targa di materiale generico; impiego: portale. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: segnali e targhe di superficie e dimensioni generiche. OP1 Cartellonistica, segnale-targa di materiale generico; impiego: portale. SPECIFICHE TECNICHE: segnali e targhe di superficie e dimensioni generiche. RM2 Cartello segnaletico di materiale generico LV1 Posa. RT2 Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 65. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.00.1040.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ITA.Pa02.D4200.Za000.0010.-	OPERA: Cartellonistica, segnale-targa di materiale generico. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: segnali e targhe di superficie e dimensioni generiche; su sostegno diverso dal portale. OP1 Cartellonistica, segnale-targa di materiale generico. SPECIFICHE TECNICHE: segnali e targhe di superficie e dimensioni generiche; su sostegno diverso dal portale. RM2 Cartello segnaletico di materiale generico LV1 Posa. RT2 Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 65. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.00.1040.d)	LOM251.OC.ITA.Pa02.D4200.Za000.0010.-	OPERA: Cartellonistica, segnale-targa di materiale generico. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: segnali e targhe di superficie e dimensioni generiche; su sostegno diverso dal portale. OP1 Cartellonistica, segnale-targa di materiale generico. SPECIFICHE TECNICHE: segnali e targhe di superficie e dimensioni generiche; su sostegno diverso dal portale. RM2 Cartello segnaletico di materiale generico LV1 Posa. RT2 Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 65. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.00.1040.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ITA.Pa02.D4200.Za000.0500.-	OPERA: Cartellonistica, struttura grande di materiale generico; impiego: ingresso aree verdi; lato x [cm] = 162 | lato x [cm] = 255. LAVORO: Posa. OP1 Cartellonistica, struttura grande di materiale generico; impiego: ingresso aree verdi; lato x [cm] = 162 | lato x [cm] = 255. RM2 Cartello informativo di lega alluminio generico; geometria: struttura grande; impiego: arredi urbani; dimensione x [cm] = 166 | dimensione y [cm] = 255. Componenti: pannello, bacheca, profilo distanziatore, montante verticale. Incluso: brugole | viti o elemento di fissaggio in acciaio secondo modello depositato presso il settore parchi e giardini SPECIFICHE TECNICHE: per cartello con planimetria (dimensioni = 120 x 80 cm); fissato tramite 4 viti agli angoli della bacheca; composto da: n. 1 bacheca, n. 3 pareti e n. 1 copertura inclinata, n. 2 distanziatori cilindrici, montanti laterali RM2 Smalto di resina sintetica alchidica; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in ferro | superfici in legno SPECIFICHE TECNICHE: resina modificata con clorocaucciù e plastificanti LV1 Posa.	LOM251.OC.ITA.Pa02.D4200.Za000.0500.-	OPERA: Cartellonistica, struttura grande di materiale generico; impiego: ingresso aree verdi; lato x [cm] = 162 | lato x [cm] = 255. LAVORO: Posa. OP1 Cartellonistica, struttura grande di materiale generico; impiego: ingresso aree verdi; lato x [cm] = 162 | lato x [cm] = 255. RM2 Cartello informativo di lega alluminio generico; geometria: struttura grande; impiego: arredi urbani; dimensione x [cm] = 166 | dimensione y [cm] = 255. Componenti: pannello, bacheca, profilo distanziatore, montante verticale. Incluso: brugole | viti o elemento di fissaggio in acciaio secondo modello depositato presso il settore parchi e giardini SPECIFICHE TECNICHE: per cartello con planimetria (dimensioni = 120 x 80 cm); fissato tramite 4 viti agli angoli della bacheca; composto da: n. 1 bacheca, n. 3 pareti e n. 1 copertura inclinata, n. 2 distanziatori cilindrici, montanti laterali RM2 Smalto di resina sintetica alchidica; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in ferro | superfici in legno SPECIFICHE TECNICHE: resina modificata con clorocaucciù e plastificanti LV1 Posa.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0005.b	OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. OP1 Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio di compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita”) [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale, aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6 RM2 Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice LV1 Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. RP2 Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b) RP2 Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m^3] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	LOM251.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0005.b	OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. OP1 Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio di compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita”) [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale, aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6 RM2 Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice LV1 Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. RP2 Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b) RP2 Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m^3] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0010.a	OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. OP1 Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio di compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale, aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6 RM2 Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice LV1 Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. RP2 Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a) RP2 Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m^3] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	LOM251.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0010.a	OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. OP1 Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio di compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale, aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6 RM2 Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice LV1 Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. RP2 Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a) RP2 Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m^3] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0010.b	OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. OP1 Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio di compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale, aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6 RM2 Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice LV1 Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. RP2 Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a) RP2 Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m^3] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	LOM251.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0010.b	OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. OP1 Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio di compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale, aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6 RM2 Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice LV1 Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. RP2 Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a) RP2 Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m^3] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0010.c	OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 12. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. OP1 Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio di compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale, aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6 RM2 Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice LV1 Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. RP2 Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a) RP2 Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m^3] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	LOM251.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0010.c	OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 12. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. OP1 Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio di compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale, aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6 RM2 Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice LV1 Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. RP2 Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a) RP2 Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m^3] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0020.b	OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. OP1 Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazione; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6 RM2 Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice LV1 Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. RP2 Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b) RP2 Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m^3] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	LOM251.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0020.b	OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. OP1 Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazione; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6 RM2 Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice LV1 Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. RP2 Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b) RP2 Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m^3] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0025.a	OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. OP1 Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazione; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6 RM2 Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice LV1 Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. RP2 Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a) RP2 Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m^3] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	LOM251.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0025.a	OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. OP1 Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazione; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6 RM2 Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice LV1 Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. RP2 Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a) RP2 Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m^3] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0025.b	OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. OP1 Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazione; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6 RM2 Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice LV1 Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. RP2 Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a) RP2 Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m^3] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	LOM251.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0025.b	OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. OP1 Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazione; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6 RM2 Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice LV1 Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. RP2 Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a) RP2 Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m^3] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0025.c	OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 12. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. OP1 Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazione; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6 RM2 Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice LV1 Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. RP2 Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a) RP2 Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m^3] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	LOM251.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0025.c	OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 12. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. OP1 Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazione; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6 RM2 Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice LV1 Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. RP2 Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a) RP2 Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m^3] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0250.-	OPERA: Strato di base, alto modulo di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. OP1 Strato di base, alto modulo di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazione - alto modulo; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") [%] = 7,0 ÷ 10,0 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6 RM2 Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice LV1 Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. RP2 Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b) RP2 Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m^3] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	LOM251.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0250.-	OPERA: Strato di base, alto modulo di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. OP1 Strato di base, alto modulo di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazione - alto modulo; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") [%] = 7,0 ÷ 10,0 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6 RM2 Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice LV1 Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. RP2 Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b) RP2 Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m^3] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0505.b	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. OP1 Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6 RM2 Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 LV1 Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. RP2 Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b) RP2 Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m^3] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	LOM251.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0505.b	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. OP1 Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6 RM2 Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 LV1 Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. RP2 Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b) RP2 Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m^3] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0510.a	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. OP1 Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6 RM2 Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 LV1 Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. RP2 Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a) RP2 Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m^3] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	LOM251.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0510.a	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. OP1 Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6 RM2 Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 LV1 Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. RP2 Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a) RP2 Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m^3] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0510.b	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. OP1 Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6 RM2 Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 LV1 Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. RP2 Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a) RP2 Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m^3] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	LOM251.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0510.b	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. OP1 Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6 RM2 Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 LV1 Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. RP2 Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a) RP2 Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m^3] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0510.c	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 12. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. OP1 Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6 RM2 Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 LV1 Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. RP2 Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a) RP2 Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m^3] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	LOM251.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0510.c	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 12. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. OP1 Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6 RM2 Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 LV1 Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. RP2 Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a) RP2 Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m^3] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0520.b	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. OP1 Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno eleastico ≥ 80 (classe 2); dosaggio minimo di bitume generico totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6 RM2 Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice LV1 Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. RP2 Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b) RP2 Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m^3] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	LOM251.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0520.b	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. OP1 Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno eleastico ≥ 80 (classe 2); dosaggio minimo di bitume generico totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6 RM2 Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice LV1 Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. RP2 Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b) RP2 Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m^3] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0525.a	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. OP1 Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno eleastico ≥ 80 (classe 2); dosaggio minimo di bitume generico totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6 RM2 Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice LV1 Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. RP2 Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a) RP2 Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m^3] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	LOM251.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0525.a	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. OP1 Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno eleastico ≥ 80 (classe 2); dosaggio minimo di bitume generico totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6 RM2 Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice LV1 Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. RP2 Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a) RP2 Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m^3] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0525.b	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. OP1 Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno eleastico ≥ 80 (classe 2); dosaggio minimo di bitume generico totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6 RM2 Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice LV1 Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. RP2 Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a) RP2 Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m^3] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	LOM251.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0525.b	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. OP1 Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno eleastico ≥ 80 (classe 2); dosaggio minimo di bitume generico totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6 RM2 Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice LV1 Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. RP2 Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a) RP2 Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m^3] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0535.b	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. OP1 Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela con aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6 RM2 Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice LV1 Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. RP2 Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b) RP2 Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m^3] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	LOM251.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0535.b	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. OP1 Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela con aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6 RM2 Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice LV1 Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. RP2 Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b) RP2 Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m^3] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0545.b	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. OP1 Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6 RM2 Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice LV1 Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. RP2 Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b) RP2 Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m^3] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	LOM251.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0545.b	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. OP1 Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6 RM2 Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice LV1 Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. RP2 Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b) RP2 Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m^3] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0005.a	OPERA: Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. OP1 Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di binder; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6 RM2 Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice LV1 Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. RP2 Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a) RP2 Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m^3] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	LOM251.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0005.a	OPERA: Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. OP1 Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di binder; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6 RM2 Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice LV1 Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. RP2 Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a) RP2 Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m^3] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0005.b	OPERA: Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. OP1 Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di binder; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6 RM2 Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice LV1 Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. RP2 Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a) RP2 Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m^3] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	LOM251.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0005.b	OPERA: Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. OP1 Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di binder; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6 RM2 Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice LV1 Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. RP2 Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a) RP2 Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m^3] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0015.a	OPERA: Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. OP1 Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di binder; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6 RM2 Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice LV1 Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. RP2 Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a) RP2 Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m^3] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	LOM251.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0015.a	OPERA: Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. OP1 Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di binder; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6 RM2 Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice LV1 Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. RP2 Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a) RP2 Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m^3] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0015.b	OPERA: Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. OP1 Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di binder; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6 RM2 Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice LV1 Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. RP2 Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a) RP2 Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m^3] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	LOM251.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0015.b	OPERA: Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. OP1 Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di binder; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6 RM2 Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice LV1 Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. RP2 Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a) RP2 Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m^3] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0255.a	OPERA: Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. OP1 Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di binder; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,2 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6 RM2 Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 LV1 Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. RP2 Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a) RP2 Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m^3] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	LOM251.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0255.a	OPERA: Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. OP1 Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di binder; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,2 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6 RM2 Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 LV1 Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. RP2 Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a) RP2 Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m^3] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0255.b	OPERA: Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. OP1 Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di binder; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,2 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6 RM2 Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 LV1 Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. RP2 Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a) RP2 Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m^3] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	LOM251.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0255.b	OPERA: Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. OP1 Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di binder; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,2 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6 RM2 Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 LV1 Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. RP2 Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a) RP2 Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m^3] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0265.a	OPERA: Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. OP1 Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di binder; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,2 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6 RM2 Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice LV1 Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. RP2 Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a) RP2 Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m^3] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	LOM251.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0265.a	OPERA: Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. OP1 Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di binder; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,2 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6 RM2 Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice LV1 Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. RP2 Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a) RP2 Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m^3] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0265.b	OPERA: Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. OP1 Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di binder; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,2 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6 RM2 Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice LV1 Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. RP2 Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a) RP2 Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m^3] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	LOM251.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0265.b	OPERA: Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. OP1 Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 0,70. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di binder; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,2 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6 RM2 Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice LV1 Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. RP2 Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a) RP2 Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m^3] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ITA.Pa04.D1202.Mb000.0000.-	OPERA: Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m^2] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. OP1 Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m^2] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. RM2 Aggregato pietrisco di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 40 ÷ 80 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione RM2 Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 RM2 Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione RM2 Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione LV1 Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. RP2 Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	LOM251.OC.ITA.Pa04.D1202.Mb000.0000.-	OPERA: Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m^2] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. OP1 Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m^2] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. RM2 Aggregato pietrisco di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 40 ÷ 80 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione RM2 Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 RM2 Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione RM2 Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione LV1 Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. RP2 Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ITA.Pa04.D1202.Mb000.0005.-	OPERA: Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m^2] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. OP1 Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m^2] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. RM2 Aggregato pietrisco di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 40 ÷ 80 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione RM2 Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 RM2 Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione RM2 Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione LV1 Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. RP2 Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	LOM251.OC.ITA.Pa04.D1202.Mb000.0005.-	OPERA: Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m^2] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. OP1 Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m^2] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. RM2 Aggregato pietrisco di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 40 ÷ 80 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione RM2 Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 RM2 Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione RM2 Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione LV1 Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. RP2 Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.ITA.Pa04.D1202.Mb000.0010.-	OPERA: Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 12. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m^2] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. OP1 Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m^2] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. RM2 Aggregato pietrisco di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 40 ÷ 80 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione RM2 Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 RM2 Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione RM2 Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione LV1 Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. RP2 Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	LOM251.OC.ITA.Pa04.D1202.Mb000.0010.-	OPERA: Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 12. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m^2] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. OP1 Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m^2] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. RM2 Aggregato pietrisco di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 40 ÷ 80 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione RM2 Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 RM2 Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione RM2 Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione LV1 Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. RP2 Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ITA.Pa04.D1202.Mb000.0015.-	OPERA: Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 12. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m^2] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. OP1 Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m^2] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. RM2 Aggregato pietrisco di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 40 ÷ 80 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione RM2 Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 RM2 Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione RM2 Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione LV1 Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. RP2 Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	LOM251.OC.ITA.Pa04.D1202.Mb000.0015.-	OPERA: Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 12. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m^2] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. OP1 Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m^2] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. RM2 Aggregato pietrisco di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 40 ÷ 80 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione RM2 Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 RM2 Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione RM2 Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione LV1 Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. RP2 Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ITA.Pa04.D1202.Mb000.0020.-	OPERA: Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 14. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m^2] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. OP1 Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 14. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m^2] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. RM2 Aggregato pietrisco di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 40 ÷ 80 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione RM2 Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 RM2 Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione RM2 Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione LV1 Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. RP2 Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	LOM251.OC.ITA.Pa04.D1202.Mb000.0020.-	OPERA: Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 14. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m^2] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. OP1 Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 14. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m^2] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. RM2 Aggregato pietrisco di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 40 ÷ 80 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione RM2 Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 RM2 Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione RM2 Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione LV1 Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. RP2 Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.OC.ITA.Pa04.D1202.Mb000.0025.-	OPERA: Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 14. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m^2] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. OP1 Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 14. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m^2] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. RM2 Aggregato pietrisco di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 40 ÷ 80 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione RM2 Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 RM2 Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione RM2 Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione LV1 Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. RP2 Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	LOM251.OC.ITA.Pa04.D1202.Mb000.0025.-	OPERA: Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 14. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m^2] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. OP1 Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 14. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m^2] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. RM2 Aggregato pietrisco di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 40 ÷ 80 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione RM2 Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 RM2 Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione RM2 Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione LV1 Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. RP2 Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ITA.Pa04.D1202.Mb000.0030.-	OPERA: Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco siliceo; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 3,5. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m^2] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. OP1 Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco siliceo; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 3,5. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m^2] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. RM2 Aggregato pietrisco di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 20 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione RM2 Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 RM2 Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione RM2 Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione LV1 Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. RP2 Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	LOM251.OC.ITA.Pa04.D1202.Mb000.0030.-	OPERA: Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco siliceo; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 3,5. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m^2] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. OP1 Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco siliceo; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 3,5. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m^2] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. RM2 Aggregato pietrisco di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 20 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione RM2 Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 RM2 Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione RM2 Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione LV1 Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. RP2 Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ITA.Pa04.D1202.Mb000.0040.-	OPERA: Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco siliceo; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m^2] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. OP1 Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco siliceo; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m^2] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. RM2 Aggregato pietrisco di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 20 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione RM2 Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 RM2 Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione RM2 Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione LV1 Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. RP2 Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	LOM251.OC.ITA.Pa04.D1202.Mb000.0040.-	OPERA: Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco siliceo; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m^2] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. OP1 Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco siliceo; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m^2] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m^2] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3. RM2 Aggregato pietrisco di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 20 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione RM2 Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55 RM2 Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione RM2 Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione LV1 Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. RP2 Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.OC.ITA.Pa04.D9700.Mb041.0000.-	OPERA: Accesso carrabile, lastre di roccia naturale granito generico; spessore [cm] = 15 ÷ 20 | larghezza [cm] = 40 ÷ 60. LAVORO: Formazione. Incluso: scarico e movimentazione materiale in cantiere; scavo; fondazione e rinfianco in conglomerato cementizio; posa a disegno lastre; pulizia; carico macerie su automezzo; trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: lastre lavorate a punta; resistenza meccanica conglomerato cementizio [classe] = C12/15.	LOM251.OC.ITA.Pa04.D9700.Mb041.0000.-	OPERA: Accesso carrabile, lastre di roccia naturale granito generico; spessore [cm] = 15 ÷ 20 | larghezza [cm] = 40 ÷ 60. LAVORO: Formazione. Incluso: scarico; movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: lastre lavorate in punta.	*Variazione Declaratoria*
LOM252.PO.AAB.Pa04.C0000.Oc008.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Cippato di fibra vegetale legno; diametro (tronco) [cm] ≤ 18. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: carburante; manodopera per movimentazione manuale di legname, già predisposto a bordo strada; spostamenti del mezzo. PS1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Cippato di fibra vegetale legno; diametro (tronco) [cm] ≤ 18. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: carburante; manodopera per movimentazione manuale di legname, già predisposto a bordo strada; spostamenti del mezzo. RP2 Biotrituratore SPECIFICHE TECNICHE: resa [m^3/h] = 50; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	LOM251.PO.AAB.Pa04.C0000.Oc008.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Cippato di fibra vegetale legno; diametro (tronco) [cm] ≤ 18. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: carburante; manodopera per movimentazione manuale di legname, già predisposto a bordo strada; spostamenti del mezzo. PS1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Cippato di fibra vegetale legno; diametro (tronco) [cm] ≤ 18. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: carburante; manodopera per movimentazione manuale di legname, già predisposto a bordo strada; spostamenti del mezzo. RP2 Biotrituratore SPECIFICHE TECNICHE: resa [m^3/h] = 50; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.PO.AAB.Pa04.C0000.Oc008.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Cippato di fibra vegetale legno; diametro (tronco) [cm] ≤ 25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: carburante; manodopera per movimentazione manuale di legname, già predisposto a bordo strada; spostamenti del mezzo. PS1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Cippato di fibra vegetale legno; diametro (tronco) [cm] ≤ 25. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: carburante; manodopera per movimentazione manuale di legname, già predisposto a bordo strada; spostamenti del mezzo. RP2 Cippatrice; impiego: riduttore volumetrico di potatura vegetale; diametro [m] = 0,2; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	LOM251.PO.AAB.Pa04.C0000.Oc008.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Cippato di fibra vegetale legno; diametro (tronco) [cm] ≤ 25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: carburante; manodopera per movimentazione manuale di legname, già predisposto a bordo strada; spostamenti del mezzo. PS1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Cippato di fibra vegetale legno; diametro (tronco) [cm] ≤ 25. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: carburante; manodopera per movimentazione manuale di legname, già predisposto a bordo strada; spostamenti del mezzo. RP2 Cippatrice; impiego: riduttore volumetrico di potatura vegetale; diametro [m] = 0,2; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.PO.AAB.Pa04.C0000.Oc008.0000.c	PRODOTTO SEMILAVORATO: Cippato di fibra vegetale legno; diametro (tronco) [cm] ≤ 50. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: carburante; manodopera per movimentazione manuale di legname, già predisposto a bordo strada; spostamenti del mezzo. PS1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Cippato di fibra vegetale legno; diametro (tronco) [cm] ≤ 50. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: carburante; manodopera per movimentazione manuale di legname, già predisposto a bordo strada; spostamenti del mezzo. RP2 Cippatrice; impiego: riduttore volumetrico di potatura vegetale; diametro [m] = 0,5; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	LOM251.PO.AAB.Pa04.C0000.Oc008.0000.c	PRODOTTO SEMILAVORATO: Cippato di fibra vegetale legno; diametro (tronco) [cm] ≤ 50. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: carburante; manodopera per movimentazione manuale di legname, già predisposto a bordo strada; spostamenti del mezzo. PS1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Cippato di fibra vegetale legno; diametro (tronco) [cm] ≤ 50. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: carburante; manodopera per movimentazione manuale di legname, già predisposto a bordo strada; spostamenti del mezzo. RP2 Cippatrice; impiego: riduttore volumetrico di potatura vegetale; diametro [m] = 0,5; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.PO.AAB.Pa04.C0000.Oc008.0000.d	PRODOTTO SEMILAVORATO: Cippato di fibra vegetale legno. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: carburante; mezzo meccanico per movimentazione di legname, già predisposto a bordo strada; spostamenti del mezzo. SPECIFICHE TECNICHE: da ramaglie e cimali. PS1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Cippato di fibra vegetale legno. SPECIFICHE TECNICHE: da ramaglie e cimali. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: carburante; mezzo meccanico per movimentazione di legname, già predisposto a bordo strada; spostamenti del mezzo. RP2 Cippatrice; impiego: riduttore volumetrico di potatura vegetale; diametro [m] = 0,5; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	LOM251.PO.AAB.Pa04.C0000.Oc008.0000.d	PRODOTTO SEMILAVORATO: Cippato di fibra vegetale legno. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: carburante; mezzo meccanico per movimentazione di legname, già predisposto a bordo strada; spostamenti del mezzo. SPECIFICHE TECNICHE: da ramaglie e cimali. PS1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Cippato di fibra vegetale legno. SPECIFICHE TECNICHE: da ramaglie e cimali. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: carburante; mezzo meccanico per movimentazione di legname, già predisposto a bordo strada; spostamenti del mezzo. RP2 Cippatrice; impiego: riduttore volumetrico di potatura vegetale; diametro [m] = 0,5; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RM.00.10.00.Oa005.0000.-	Additivo sintetico di fibra sintetica di aramide; geometria: solido; funzione: legante | incremento vita utile; impiego: conglomerati bituminosi | strato di usura; fornitura: sacchi termofondenti; lunghezza fibra [mm] = 19; resistenza a trazione [Mpa] = 2758 | Modulo di Young [Gpa] = 81 | Temperatura di esercizio [C°] = -40 ÷ 400; densità lineare [dTex] = 3,25. Incluso: fibre poliofeniliche SPECIFICHE TECNICHE: la miscela di fibre va aggiunta nell'impianto di miscelazione dopo che sono stati aggiunti tutti gli inerti e comunque prima del bitume liquido. Grazie alle dissoluzione termica del sacchetto della confezione, le fibre si disperdono uniformemente negli inerti caldi dopo almeno 10 secondi di miscelazione. Non occorre modificare il mix design del conglomerato bitumoinoso e le normali modalità operative di confezionamento	LOM251.RM.00.10.00.Oa005.0000.-	Additivo sintetico di fibra sintetica di aramide; geometria: solido; funzione: legante | incremento vita utile; impiego: conglomerati bituminosi | strato di usura; fornitura: sacchi termofondenti; lunghezza fibra [mm] = 19; resistenza a trazione [Mpa] = 2758 | Modulo di Young [Gpa] = 81 | Temperatura di esercizio [C°] = -40 ÷ 400; densità lineare [dTex] = 3,25. Incluso: fibre poliofeniliche SPECIFICHE TECNICHE: la miscela di fibre va aggiunta nell'impianto di miscelazione dopo che sono stati aggiunti tutti gli inerti e comunque prima del bitume liquido. Grazie alle dissoluzione termica del sacchetto della confezione, le fibre si disperdono uniformemente negli inerti caldi dopo almeno 10 secondi di miscelazione. Non occorre modificare il mix design del conglomerato bitumoinoso e le normali modalità operative di confezionamento	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RM.00.10.40.G0000.0260.-	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria: sfuso; impiego: strutture | conglomerato cementizio alleggerito; fornitura: autobetoniera; massa volumica [kg/m^3] = 1800 | classe di resistenza [classe] = LC 40/44; peso specifico [kg/m^3] = 2060	LOM251.RM.00.10.40.G0000.0260.-	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria: sfuso; impiego: strutture | conglomerato cementizio alleggerito; fornitura: autobetoniera; massa volumica [kg/m^3] = 1800 | classe di resistenza [classe] = LC 40/44; peso specifico [kg/m^3] = 2060	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 RM1 Legante generico di materiale generico RM1 Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 RM1 Legante riciclato di cemento generico	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 RM1 Legante generico di materiale generico RM1 Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 RM1 Legante riciclato di cemento generico	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RM.00.10.40.J0001.0005.f_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 RM1 Legante generico di materiale generico RM1 Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 RM1 Legante riciclato di cemento generico	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.f_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 RM1 Legante generico di materiale generico RM1 Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 RM1 Legante riciclato di cemento generico	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RM.00.10.40.J0001.0015.b_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso | semifluido; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: test slump [mm] = 100 ÷ 150; diametro massimo aggregati [mm] = 30 RM1 Legante idraulico di cemento generico; resistenza a compressione [classe] = 42.5 RM1 Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 30 RM1 Legante idraulico riciclato di cemento generico; resistenza a compressione [classe] = 42.5	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0015.b_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso | semifluido; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: test slump [mm] = 100 ÷ 150; diametro massimo aggregati [mm] = 30 RM1 Legante idraulico di cemento generico; resistenza a compressione [classe] = 42.5 RM1 Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 30 RM1 Legante idraulico riciclato di cemento generico; resistenza a compressione [classe] = 42.5	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RM.00.10.40.J0001.0015.c_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso | semifluido; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: test slump [mm] = 100 ÷ 150; diametro massimo aggregati [mm] = 30 RM1 Legante idraulico di cemento generico; resistenza a compressione [classe] = 42.5 RM1 Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 30 RM1 Legante idraulico riciclato di cemento generico; resistenza a compressione [classe] = 42.5	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0015.c_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso | semifluido; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: test slump [mm] = 100 ÷ 150; diametro massimo aggregati [mm] = 30 RM1 Legante idraulico di cemento generico; resistenza a compressione [classe] = 42.5 RM1 Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 30 RM1 Legante idraulico riciclato di cemento generico; resistenza a compressione [classe] = 42.5	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RM.00.10.40.J0001.0025.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC2. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 RM1 Legante idraulico di cemento generico RM1 Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 RM1 Legante idraulico riciclato di cemento generico	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0025.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC2. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 RM1 Legante idraulico di cemento generico RM1 Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 RM1 Legante idraulico riciclato di cemento generico	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RM.00.10.40.J0001.0025.b_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC2. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 RM1 Legante idraulico di cemento generico RM1 Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 RM1 Legante idraulico riciclato di cemento generico	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0025.b_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC2. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 RM1 Legante idraulico di cemento generico RM1 Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 RM1 Legante idraulico riciclato di cemento generico	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.RM.00.10.40.J0001.0055.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 RM1 Legante idraulico di cemento generico RM1 Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 RM1 Legante idraulico riciclato di cemento generico	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0055.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32 RM1 Legante idraulico di cemento generico RM1 Aggregato generico di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 32 RM1 Legante idraulico riciclato di cemento generico	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RM.00.10.40.J0001.0090.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 RM1 Legante idraulico di cemento generico RM1 Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 25 RM1 Legante idraulico riciclato di cemento generico	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 RM1 Legante idraulico di cemento generico RM1 Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 25 RM1 Legante idraulico riciclato di cemento generico	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RM.00.10.40.J0001.0090.b_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 RM1 Legante idraulico di cemento generico RM1 Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 25 RM1 Legante idraulico riciclato di cemento generico	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.b_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 RM1 Legante idraulico di cemento generico RM1 Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 25 RM1 Legante idraulico riciclato di cemento generico	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RM.00.10.40.J0001.0090.c_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 RM1 Legante idraulico di cemento generico RM1 Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 25 RM1 Legante idraulico riciclato di cemento generico	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.c_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 RM1 Legante idraulico di cemento generico RM1 Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 25 RM1 Legante idraulico riciclato di cemento generico	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RM.00.10.40.J0001.0090.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 RM1 Legante idraulico di cemento generico RM1 Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 25 RM1 Legante idraulico riciclato di cemento generico	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 RM1 Legante idraulico di cemento generico RM1 Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 25 RM1 Legante idraulico riciclato di cemento generico	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RM.00.10.40.J0001.0090.f_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 RM1 Legante idraulico di cemento generico RM1 Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 25 RM1 Legante idraulico riciclato di cemento generico	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.f_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 RM1 Legante idraulico di cemento generico RM1 Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 25 RM1 Legante idraulico riciclato di cemento generico	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RM.00.10.40.J0001.0090.g_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 RM1 Legante idraulico di cemento generico RM1 Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 25 RM1 Legante idraulico riciclato di cemento generico	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.g_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 RM1 Legante idraulico di cemento generico RM1 Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 25 RM1 Legante idraulico riciclato di cemento generico	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RM.00.10.40.J0001.0090.i_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 RM1 Legante idraulico di cemento generico RM1 Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 25 RM1 Legante idraulico riciclato di cemento generico	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.i_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 RM1 Legante idraulico di cemento generico RM1 Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 25 RM1 Legante idraulico riciclato di cemento generico	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RM.00.10.40.J0001.0090.j_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 RM1 Legante idraulico di cemento generico RM1 Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 25 RM1 Legante idraulico riciclato di cemento generico	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.j_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 RM1 Legante idraulico di cemento generico RM1 Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 25 RM1 Legante idraulico riciclato di cemento generico	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RM.00.10.40.J0001.0090.k_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 RM1 Legante idraulico di cemento generico RM1 Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 25 RM1 Legante idraulico riciclato di cemento generico	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.k_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 RM1 Legante idraulico di cemento generico RM1 Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 25 RM1 Legante idraulico riciclato di cemento generico	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RM.06.15.00.Sa000.0000.-	Coprigiunto di lega alluminio generico; geometria/forma: profilati; impiego: pavimenti; lato (x) [mm] = 30 | lato (y) [mm] = 1,5. Incluso: accessori di fissaggio	LOM251.RM.06.15.00.Sa000.0000.-	Coprigiunto di lega alluminio generico; dimensione x [mm] = 30 | dimensione y [mm] = 1,5. Incluso: accessori di fissaggio	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.06.15.00.Sc006.0000.-	Coprigiunto di lega rame ottone; geometria/forma: profilati; impiego: pavimenti; lato (x) [mm] = 40 | lato (y) [mm] = 1,5. Incluso: accessori di fissaggio	LOM251.RM.06.15.00.Sc006.0000.-	Coprigiunto di lega rame ottone; dimensione x [mm] = 40 | dimensione y [mm] = 1,5. Incluso: accessori di fissaggio	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.06.15.05.D0000.0000.-	Giunto coprisoglia di plastica generico; geometria: profilo flessibile; funzione: raccordo quote; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 30 | spessore [mm] = 2 ÷ 3	LOM251.RM.06.15.05.D0000.0000.-	Giunto coprisoglia di plastica generico; geometria: profilo; funzione: raccordo; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 30 | spessore [mm] = 2 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: plastica generico flessibile | per raccordo quote pavimenti	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.06.15.05.D0000.0005.-	Giunto coprisoglia di plastica generico; geometria: profilo flessibile; funzione: raccordo quote; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 25 | spessore [mm] = 5	LOM251.RM.06.15.05.D0000.0005.-	Giunto coprisoglia di plastica generico; geometria: profilo; funzione: raccordo; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 25 | spessore [mm] = 5	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.06.15.05.Sc006.0000.-	Giunto coprisoglia di lega rame ottone; geometria: profilo; funzione: raccordo quote; impiego: pavimenti | moquette; larghezza [mm] = 30 ÷ 35 SPECIFICHE TECNICHE: ottone leggero	LOM251.RM.06.15.05.Sc006.0000.-	Giunto coprisoglia di lega rame ottone; geometria: profilo; funzione: raccordo; impiego: pavimenti | moquette; larghezza [mm] = 30 ÷ 35 | spessore [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: plastica generico flessibile | per raccordo quote pavimenti	*Variazione Declaratoria*

LOM252.RM.06.15.05.Sc006.0005.-	Giunto coprisoglia di lega rame ottone; geometria: profilo; funzione: raccordo quote; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 25 ÷ 30 | spessore [mm] = 2 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: ottone pesante	LOM251.RM.06.15.05.Sc006.0005.-	Giunto coprisoglia di lega rame ottone; geometria: profilo; funzione: raccordo; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 25 ÷ 30 | spessore [mm] = 2 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: plastica generico flessibile | per raccordo quote pavimenti	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.06.15.05.Sc006.0010.-	Giunto coprisoglia di lega rame ottone; geometria: profilo; funzione: raccordo quote; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 25 | spessore [mm] = 6	LOM251.RM.06.15.05.Sc006.0010.-	Giunto coprisoglia di lega rame ottone; geometria: profilo; funzione: raccordo; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 25 | spessore [mm] = 6	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.06.15.25.D0000.0000.-	Profilo angolare di plastica generico; geometria/forma: flessibile; funzione: paraspigoli; impiego: pavimenti; lato (x) [mm] = 40 | lato (y) [mm] = 40.	LOM251.RM.06.15.25.D0000.0000.-	Profilo angolare di plastica generico; funzione: paraspigoli; impiego: pavimentazioni; dimensione x sezione [mm] = 40 | dimensione y sezione [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: flessibili	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.06.15.25.D0018.0000.-	Profilo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: a guscia; impiego: pavimenti. Incluso: pezzi speciali	LOM251.RM.06.15.25.D0018.0000.-	Profilo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: a guscia; impiego: pavimentazioni. Incluso: pezzi speciali	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.06.15.25.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: antiscivolo; impiego: pavimenti; lato (x) [mm] = 46 | lato (y) [mm] = 22 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: con inserti speciali antiscivolo	LOM251.RM.06.15.25.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: antiscivolo; impiego: profilo antiscivolo | pavimentazioni; dimensione lato 1 [mm] = 46 | dimensione lato 2 [mm] = 22 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: con inserti speciali antiscivolo	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.06.15.25.Sa000.0500.-	Profilo piattina di lega alluminio generico; funzione: antiscivolo; impiego: pavimenti; lato (x) [mm] = 40 | lato (y) [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: con inserti speciali antiscivolo	LOM251.RM.06.15.25.Sa000.0500.-	Profilo piattina di lega alluminio generico; funzione: antiscivolo; impiego: profilo antiscivolo | pavimentazioni; dimensione x sezione piattina [mm] = 40 | dimensione y sezione piattina [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: con inserti speciali antiscivolo	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.06.15.25.Sb001.0000.-	Profilo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a guscia; impiego: pavimenti. Incluso: pezzi speciali	LOM251.RM.06.15.25.Sb001.0000.-	Profilo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a guscia; impiego: pavimentazioni. Incluso: pezzi speciali	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.06.15.25.Za000.0000.-	Profilo di materia generico; geometria: elemento preformato | angolare; funzione: formazione guscie; impiego: pavimenti	LOM251.RM.06.15.25.Za000.0000.-	Profilo di materiale generico; impiego: pavimentazioni	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.09.05.05.H0001.0000.-_CAM	Kit controsolaio antisfondellamento acustico di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | reazione al fuoco [classe] = B-s1,d0 | assorbimento acustico [dB] = 0,6. Componenti: lastra, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite autofilettante, profilo intelaiatura perimetrale, profilo intelaiatura primaria SPECIFICHE TECNICHE: per il miglioramento prestazionale dell'elemento strutturale sia in termini di resistenza ultima che di duttilità, antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco RM1 Lastra di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: isolamento acustico; impiego: controsoffitto antisfondellamento | controsolaio antisfondellamento; spessore [mm] = 12,5; assorbimento acustico [dB] = 0,6 (UNI EN 11654-nd:1998) | reazione al fuoco [classe] = B-s1,d0 RM1 Tassello meccanico ad espansione di lega rame ottone; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento | rete antisfondellamento; resistenza a strappo [kg] = 140. Incluso: bussula in ottone RM1 Ferramenta vite autofilettante di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: testa piana | svasatura a tromba; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsolaio antisfondellamento RM1 Profilo intelaiatura perimetrale di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: ad "u"; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsolaio antisfondellamento; spessore [mm] = 1 | larghezza [mm] = 33 | altezza [mm] = 28 RM1 Profilo intelaiatura primaria di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: sagomato ad omega | ali laterali svasate a 45°; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsolaio antisfondellamento; spessore [mm] = 8/10 | lunghezza [mm] = 205 | ingombro sagoma della nervatura lato x [mm] = 180 | ingombro sagoma della nervatura lato y [mm] = 30; valore di rigidezza [kN/mm] = 6	LOM251.RM.09.05.05.H0001.0000.-_CAM	Kit controsolaio antisfondellamento acustico di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | reazione al fuoco [classe] = B-s1,d0 | assorbimento acustico [dB] = 0,6. Componenti: lastra, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite autofilettante, profilo intelaiatura perimetrale, profilo intelaiatura primaria SPECIFICHE TECNICHE: per il miglioramento prestazionale dell'elemento strutturale sia in termini di resistenza ultima che di duttilità, antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco RM1 Lastra di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: isolamento acustico; impiego: controsoffitto antisfondellamento | controsolaio antisfondellamento; spessore [mm] = 12,5; assorbimento acustico [dB] = 0,6 (UNI EN 11654-nd:1998) | reazione al fuoco [classe] = B-s1,d0 RM1 Tassello meccanico ad espansione di lega rame ottone; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento | rete antisfondellamento; resistenza a strappo [kg] = 140. Incluso: bussula in ottone RM1 Ferramenta vite autofilettante di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: testa piana | svasatura a tromba; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsolaio antisfondellamento RM1 Profilo intelaiatura perimetrale di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: ad "u"; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsolaio antisfondellamento; spessore [mm] = 1 | larghezza [mm] = 33 | altezza [mm] = 28 RM1 Profilo intelaiatura primaria di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: sagomato ad omega | ali laterali svasate a 45°; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsolaio antisfondellamento; spessore [mm] = 8/10 | lunghezza [mm] = 205 | ingombro sagoma della nervatura lato x [mm] = 180 | ingombro sagoma della nervatura lato y [mm] = 30; valore di rigidezza [kN/mm] = 6	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RM.09.05.05.H0001.0250.-_CAM	Kit controsolaio antisfondellamento basic di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0. Componenti: lastra, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite autofilettante, profilo intelaiatura perimetrale, profilo intelaiatura primaria SPECIFICHE TECNICHE: per il miglioramento prestazionale dell'elemento strutturale sia in termini di resistenza ultima che di duttilità, antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco RM1 Lastra di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; impiego: controsoffitto antisfondellamento | controsolaio antisfondellamento; spessore [mm] = 12,5; reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0 RM1 Tassello meccanico ad espansione di lega rame ottone; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento | rete antisfondellamento; resistenza a strappo [kg] = 140. Incluso: bussula in ottone RM1 Ferramenta vite autofilettante di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: testa piana | svasatura a tromba; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsolaio antisfondellamento RM1 Profilo intelaiatura perimetrale di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: ad "u"; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsolaio antisfondellamento; spessore [mm] = 1 | larghezza [mm] = 33 | altezza [mm] = 28 RM1 Profilo intelaiatura primaria di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: sagomato ad omega | ali laterali svasate a 45°; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsolaio antisfondellamento; spessore [mm] = 8/10 | lunghezza [mm] = 205 | ingombro sagoma della nervatura lato x [mm] = 180 | ingombro sagoma della nervatura lato y [mm] = 30; valore di rigidezza [kN/mm] = 6	LOM251.RM.09.05.05.H0001.0250.-_CAM	Kit controsolaio antisfondellamento basic di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0. Componenti: lastra, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite autofilettante, profilo intelaiatura perimetrale, profilo intelaiatura primaria SPECIFICHE TECNICHE: per il miglioramento prestazionale dell'elemento strutturale sia in termini di resistenza ultima che di duttilità, antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco RM1 Lastra di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; impiego: controsoffitto antisfondellamento | controsolaio antisfondellamento; spessore [mm] = 12,5; reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0 RM1 Tassello meccanico ad espansione di lega rame ottone; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento | rete antisfondellamento; resistenza a strappo [kg] = 140. Incluso: bussula in ottone RM1 Ferramenta vite autofilettante di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: testa piana | svasatura a tromba; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsolaio antisfondellamento RM1 Profilo intelaiatura perimetrale di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: ad "u"; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsolaio antisfondellamento; spessore [mm] = 1 | larghezza [mm] = 33 | altezza [mm] = 28 RM1 Profilo intelaiatura primaria di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: sagomato ad omega | ali laterali svasate a 45°; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsolaio antisfondellamento; spessore [mm] = 8/10 | lunghezza [mm] = 205 | ingombro sagoma della nervatura lato x [mm] = 180 | ingombro sagoma della nervatura lato y [mm] = 30; valore di rigidezza [kN/mm] = 6	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RM.09.05.05.H0001.0500.-_CAM	Kit controsolaio antisfondellamento idrorepellente di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0 | ripresa d'acqua totale [%] ≤ 10. Componenti: lastra, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite autofilettante, profilo intelaiatura perimetrale, profilo intelaiatura primaria SPECIFICHE TECNICHE: per il miglioramento prestazionale dell'elemento strutturale sia in termini di resistenza ultima che di duttilità, antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco, ad elevata resistenza all'acqua e all'umidità RM1 Lastra di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: idrorepellente; impiego: controsoffitto antisfondellamento interno | controsolaio antisfondellamento interno; spessore [mm] = 12,5; ripresa d'acqua totale [%] = 10 (UNI EN 11654-nd:1998) | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0 RM1 Tassello meccanico ad espansione di lega rame ottone; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento | rete antisfondellamento; resistenza a strappo [kg] = 140. Incluso: bussula in ottone RM1 Ferramenta vite autofilettante di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: testa piana | svasatura a tromba; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsolaio antisfondellamento RM1 Profilo intelaiatura perimetrale di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: ad "u"; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsolaio antisfondellamento; spessore [mm] = 1 | larghezza [mm] = 33 | altezza [mm] = 28 RM1 Profilo intelaiatura primaria di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: sagomato ad omega | ali laterali svasate a 45°; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsolaio antisfondellamento; spessore [mm] = 8/10 | lunghezza [mm] = 205 | ingombro sagoma della nervatura lato x [mm] = 180 | ingombro sagoma della nervatura lato y [mm] = 30; valore di rigidezza [kN/mm] = 6	LOM251.RM.09.05.05.H0001.0500.-_CAM	Kit controsolaio antisfondellamento idrorepellente di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0 | ripresa d'acqua totale [%] ≤ 10. Componenti: lastra, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite autofilettante, profilo intelaiatura perimetrale, profilo intelaiatura primaria SPECIFICHE TECNICHE: per il miglioramento prestazionale dell'elemento strutturale sia in termini di resistenza ultima che di duttilità, antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco, ad elevata resistenza all'acqua e all'umidità RM1 Lastra di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: idrorepellente; impiego: controsoffitto antisfondellamento interno | controsolaio antisfondellamento interno; spessore [mm] = 12,5; ripresa d'acqua totale [%] = 10 (UNI EN 11654-nd:1998) | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0 RM1 Tassello meccanico ad espansione di lega rame ottone; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento | rete antisfondellamento; resistenza a strappo [kg] = 140. Incluso: bussula in ottone RM1 Ferramenta vite autofilettante di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: testa piana | svasatura a tromba; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsolaio antisfondellamento RM1 Profilo intelaiatura perimetrale di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: ad "u"; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsolaio antisfondellamento; spessore [mm] = 1 | larghezza [mm] = 33 | altezza [mm] = 28 RM1 Profilo intelaiatura primaria di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: sagomato ad omega | ali laterali svasate a 45°; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsolaio antisfondellamento; spessore [mm] = 8/10 | lunghezza [mm] = 205 | ingombro sagoma della nervatura lato x [mm] = 180 | ingombro sagoma della nervatura lato y [mm] = 30; valore di rigidezza [kN/mm] = 6	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.RM.09.05.05.H0001.0505.-_CAM	Kit controsolaio antisfondellamento idrorepellente di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: esterno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0 | resistenza al vapore acqueo (μ) [nd] = 11. Componenti: lastra, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite autofilettante, profilo intelaiatura perimetrale, profilo intelaiatura primaria SPECIFICHE TECNICHE: per il miglioramento prestazionale dell'elemento strutturale sia in termini di resistenza ultima che di duttilità, antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco, ad elevata resistenza alla diffusione di vapore acqueo e umidita' relativa RM1 Lastra di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; impiego: controsoffitto antisfondellamento esterno |controsolaio antisfondellamento esterno; spessore [mm] = 12,5; resistenza a diffusione del vapore acqueo [μ] = 11 (UNI EN 11654-nd:1998) | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: nucleo in solfato di calcio biidratato RM1 Tassello meccanico ad espansione di lega rame ottone; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento | rete antisfondellamento; resistenza a strappo [kg] = 140. Incluso: bussula in ottone RM1 Ferramenta vite autofilettante di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: testa piana | svasatura a tromba; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsolaio antisfondellamento RM1 Profilo intelaiatura perimetrale di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: ad "u"; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsolaio antisfondellamento; spessore [mm] = 1 | larghezza [mm] = 33 | altezza [mm] = 28 RM1 Profilo intelaiatura primaria di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: sagomato ad omega | ali laterali svasate a 45°; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsolaio antisfondellamento; spessore [mm] = 8/10 | lunghezza [mm] = 205 | ingombro sagoma della nervatura lato x [mm] = 180 | ingombro sagoma della nervatura lato y [mm] = 30; valore di rigidezza [kN/mm] = 6	LOM251.RM.09.05.05.H0001.0505.-_CAM	Kit controsolaio antisfondellamento idrorepellente di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: esterno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0 | resistenza al vapore acqueo (μ) [nd] = 11. Componenti: lastra, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite autofilettante, profilo intelaiatura perimetrale, profilo intelaiatura primaria SPECIFICHE TECNICHE: per il miglioramento prestazionale dell'elemento strutturale sia in termini di resistenza ultima che di duttilità, antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco, ad elevata resistenza alla diffusione di vapore acqueo e umidita' relativa RM1 Lastra di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; impiego: controsoffitto antisfondellamento esterno |controsolaio antisfondellamento esterno; spessore [mm] = 12,5; resistenza a diffusione del vapore acqueo [μ] = 11 (UNI EN 11654-nd:1998) | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: nucleo in solfato di calcio biidratato RM1 Tassello meccanico ad espansione di lega rame ottone; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento | rete antisfondellamento; resistenza a strappo [kg] = 140. Incluso: bussula in ottone RM1 Ferramenta vite autofilettante di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: testa piana | svasatura a tromba; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsolaio antisfondellamento RM1 Profilo intelaiatura perimetrale di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: ad "u"; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsolaio antisfondellamento; spessore [mm] = 1 | larghezza [mm] = 33 | altezza [mm] = 28 RM1 Profilo intelaiatura primaria di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: sagomato ad omega | ali laterali svasate a 45°; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsolaio antisfondellamento; spessore [mm] = 8/10 | lunghezza [mm] = 205 | ingombro sagoma della nervatura lato x [mm] = 180 | ingombro sagoma della nervatura lato y [mm] = 30; valore di rigidezza [kN/mm] = 6	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RM.09.05.05.H0001.0750.-_CAM	Kit controsolaio antisfondellamento resistente al fuoco di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0 | resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Componenti: lastra, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite autofilettante, profilo intelaiatura perimetrale, profilo intelaiatura primaria SPECIFICHE TECNICHE: per il miglioramento prestazionale dell'elemento strutturale sia in termini di resistenza ultima che di duttilità, antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco RM1 Lastra di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; impiego: controsoffitto antisfondellamento interno | controsolaio antisfondellamento interno; spessore [mm] = 12,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 60 (UNI EN 11654-nd:1998) | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0 RM1 Tassello meccanico ad espansione di lega rame ottone; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento | rete antisfondellamento; resistenza a strappo [kg] = 140. Incluso: bussula in ottone RM1 Ferramenta vite autofilettante di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: testa piana | svasatura a tromba; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsolaio antisfondellamento RM1 Profilo intelaiatura perimetrale di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: ad "u"; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsolaio antisfondellamento; spessore [mm] = 1 | larghezza [mm] = 33 | altezza [mm] = 28 RM1 Profilo intelaiatura primaria di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: sagomato ad omega | ali laterali svasate a 45°; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsolaio antisfondellamento; spessore [mm] = 8/10 | lunghezza [mm] = 205 | ingombro sagoma della nervatura lato x [mm] = 180 | ingombro sagoma della nervatura lato y [mm] = 30; valore di rigidezza [kN/mm] = 6	LOM251.RM.09.05.05.H0001.0750.-_CAM	Kit controsolaio antisfondellamento resistente al fuoco di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0 | resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Componenti: lastra, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite autofilettante, profilo intelaiatura perimetrale, profilo intelaiatura primaria SPECIFICHE TECNICHE: per il miglioramento prestazionale dell'elemento strutturale sia in termini di resistenza ultima che di duttilità, antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco RM1 Lastra di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; impiego: controsoffitto antisfondellamento interno | controsolaio antisfondellamento interno; spessore [mm] = 12,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 60 (UNI EN 11654-nd:1998) | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0 RM1 Tassello meccanico ad espansione di lega rame ottone; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento | rete antisfondellamento; resistenza a strappo [kg] = 140. Incluso: bussula in ottone RM1 Ferramenta vite autofilettante di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: testa piana | svasatura a tromba; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsolaio antisfondellamento RM1 Profilo intelaiatura perimetrale di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: ad "u"; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsolaio antisfondellamento; spessore [mm] = 1 | larghezza [mm] = 33 | altezza [mm] = 28 RM1 Profilo intelaiatura primaria di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: sagomato ad omega | ali laterali svasate a 45°; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsolaio antisfondellamento; spessore [mm] = 8/10 | lunghezza [mm] = 205 | ingombro sagoma della nervatura lato x [mm] = 180 | ingombro sagoma della nervatura lato y [mm] = 30; valore di rigidezza [kN/mm] = 6	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RM.09.05.05.H0001.0755.-_CAM	Kit controsolaio antisfondellamento resistente al fuoco di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno | esterno | solaio laterocemento; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0 | resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: lastra, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite autofilettante, profilo intelaiatura perimetrale, profilo intelaiatura primaria SPECIFICHE TECNICHE: per il miglioramento prestazionale dell'elemento strutturale sia in termini di resistenza ultima che di duttilità, antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco RM1 Lastra di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; impiego: controsoffitto antisfondellamento | controsolaio antisfondellamento; spessore [mm] = 15; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: nucleo in vermiculite RM1 Tassello meccanico ad espansione di lega rame ottone; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento | rete antisfondellamento; resistenza a strappo [kg] = 140. Incluso: bussula in ottone RM1 Ferramenta vite autofilettante di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: testa piana | svasatura a tromba; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsolaio antisfondellamento RM1 Profilo intelaiatura perimetrale di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: ad "u"; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsolaio antisfondellamento; spessore [mm] = 1 | larghezza [mm] = 33 | altezza [mm] = 28 RM1 Profilo intelaiatura primaria di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: sagomato ad omega | ali laterali svasate a 45°; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsolaio antisfondellamento; spessore [mm] = 8/10 | lunghezza [mm] = 205 | ingombro sagoma della nervatura lato x [mm] = 180 | ingombro sagoma della nervatura lato y [mm] = 30; valore di rigidezza [kN/mm] = 6	LOM251.RM.09.05.05.H0001.0755.-_CAM	Kit controsolaio antisfondellamento resistente al fuoco di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno | esterno | solaio laterocemento; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0 | resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: lastra, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite autofilettante, profilo intelaiatura perimetrale, profilo intelaiatura primaria SPECIFICHE TECNICHE: per il miglioramento prestazionale dell'elemento strutturale sia in termini di resistenza ultima che di duttilità, antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco RM1 Lastra di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; impiego: controsoffitto antisfondellamento | controsolaio antisfondellamento; spessore [mm] = 15; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: nucleo in vermiculite RM1 Tassello meccanico ad espansione di lega rame ottone; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento | rete antisfondellamento; resistenza a strappo [kg] = 140. Incluso: bussula in ottone RM1 Ferramenta vite autofilettante di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: testa piana | svasatura a tromba; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsolaio antisfondellamento RM1 Profilo intelaiatura perimetrale di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: ad "u"; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsolaio antisfondellamento; spessore [mm] = 1 | larghezza [mm] = 33 | altezza [mm] = 28 RM1 Profilo intelaiatura primaria di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: sagomato ad omega | ali laterali svasate a 45°; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsolaio antisfondellamento; spessore [mm] = 8/10 | lunghezza [mm] = 205 | ingombro sagoma della nervatura lato x [mm] = 180 | ingombro sagoma della nervatura lato y [mm] = 30; valore di rigidezza [kN/mm] = 6	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RM.09.05.10.H0001.0000.-_CAM	Kit di controsofittatura antisfondellamento acustico di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | reazione al fuoco [classe] = B-s1,d0 | assorbimento acustico [dB] = 0,6. Componenti: lastra, profilo intelaiatura primaria, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite, ferramenta ganci cavaliere a scatto, profilo intelaiatura perimetrale SPECIFICHE TECNICHE: antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco RM1 Lastra di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: isolamento acustico; impiego: controsoffitto antisfondellamento | controsolaio antisfondellamento; spessore [mm] = 12,5; assorbimento acustico [dB] = 0,6 (UNI EN 11654-nd:1998) | reazione al fuoco [classe] = B-s1,d0 RM1 Profilo intelaiatura primaria di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a "c"; impiego: controsoffitto antisfondellamento; spessore [mm] = 0,7 | larghezza [mm] = 60 | altezza [mm] = 27 RM1 Tassello meccanico ad espansione di lega rame ottone; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento | rete antisfondellamento; resistenza a strappo [kg] = 140. Incluso: bussula in ottone RM1 Ferramenta vite di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: testa esagonale; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento | rete antisfondellamento; classe di resistenza [classe] = 8.8 (UNI 5739-nd:nd) RM1 Ferramenta ganci cavaliere a scatto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: rettangolare; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento; spessore [mm] = 10/10; resistenza a strappo [kg] = 140. Incluso: bussula in ottone RM1 Profilo intelaiatura perimetrale di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: ad "u"; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento; spessore [mm] = 0,5 | larghezza [mm] = 30 | altezza [mm] = 28	LOM251.RM.09.05.10.H0001.0000.-_CAM	Kit di controsofittatura antisfondellamento acustico di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | reazione al fuoco [classe] = B-s1,d0 | assorbimento acustico [dB] = 0,6. Componenti: lastra, profilo intelaiatura primaria, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite, ferramenta ganci cavaliere a scatto, profilo intelaiatura perimetrale SPECIFICHE TECNICHE: antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco RM1 Lastra di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: isolamento acustico; impiego: controsoffitto antisfondellamento | controsolaio antisfondellamento; spessore [mm] = 12,5; assorbimento acustico [dB] = 0,6 (UNI EN 11654-nd:1998) | reazione al fuoco [classe] = B-s1,d0 RM1 Profilo intelaiatura primaria di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a "c"; impiego: controsoffitto antisfondellamento; spessore [mm] = 0,7 | larghezza [mm] = 60 | altezza [mm] = 27 RM1 Tassello meccanico ad espansione di lega rame ottone; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento | rete antisfondellamento; resistenza a strappo [kg] = 140. Incluso: bussula in ottone RM1 Ferramenta vite di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: testa esagonale; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento | rete antisfondellamento; classe di resistenza [classe] = 8.8 (UNI 5739-nd:nd) RM1 Ferramenta ganci cavaliere a scatto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: rettangolare; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento; spessore [mm] = 10/10; resistenza a strappo [kg] = 140. Incluso: bussula in ottone RM1 Profilo intelaiatura perimetrale di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: ad "u"; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento; spessore [mm] = 0,5 | larghezza [mm] = 30 | altezza [mm] = 28	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.RM.09.05.10.H0001.0250.-_CAM	Kit di controsoffittatura antisfondellamento idrorepellente di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento; impiego: interno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0 | ripresa d'acqua totale [%] ≤ 10. Componenti: lastra, profilo intelaiatura primaria, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite, ferramenta ganci cavaliere a scatto, profilo intelaiatura perimetrale SPECIFICHE TECNICHE: antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco RM1 Lastra di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: idrorepellente; impiego: controsoffitto antisfondellamento interno | controsolaio antisfondellamento interno; spessore [mm] = 12,5; ripresa d'acqua totale [%] = 10 (UNI EN 11654-nd:1998) | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0 RM1 Profilo intelaiatura primaria di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a "c"; impiego: controsoffitto antisfondellamento; spessore [mm] = 0,7 | larghezza [mm] = 60 | altezza [mm] = 27 RM1 Tassello meccanico ad espansione di lega rame ottone; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento | rete antisfondellamento; resistenza a strappo [kg] = 140. Incluso: bussula in ottone RM1 Ferramenta vite di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: testa esagonale; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento | rete antisfondellamento; classe di resistenza [classe] = 8.8 (UNI 5739-nd:nd) RM1 Ferramenta ganci cavaliere a scatto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: rettangolare; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento; spessore [mm] = 10/10; resistenza a strappo [kg] = 140. Incluso: bussula in ottone RM1 Profilo intelaiatura perimetrale di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: ad "u"; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento; spessore [mm] = 0,5 | larghezza [mm] = 30 | altezza [mm] = 28	LOM251.RM.09.05.10.H0001.0250.-_CAM	Kit di controsoffittatura antisfondellamento idrorepellente di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento; impiego: interno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0 | ripresa d'acqua totale [%] ≤ 10. Componenti: lastra, profilo intelaiatura primaria, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite, ferramenta ganci cavaliere a scatto, profilo intelaiatura perimetrale SPECIFICHE TECNICHE: antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco RM1 Lastra di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: idrorepellente; impiego: controsoffitto antisfondellamento interno | controsolaio antisfondellamento interno; spessore [mm] = 12,5; ripresa d'acqua totale [%] = 10 (UNI EN 11654-nd:1998) | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0 RM1 Profilo intelaiatura primaria di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a "c"; impiego: controsoffitto antisfondellamento; spessore [mm] = 0,7 | larghezza [mm] = 60 | altezza [mm] = 27 RM1 Tassello meccanico ad espansione di lega rame ottone; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento | rete antisfondellamento; resistenza a strappo [kg] = 140. Incluso: bussula in ottone RM1 Ferramenta vite di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: testa esagonale; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento | rete antisfondellamento; classe di resistenza [classe] = 8.8 (UNI 5739-nd:nd) RM1 Ferramenta ganci cavaliere a scatto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: rettangolare; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento; spessore [mm] = 10/10; resistenza a strappo [kg] = 140. Incluso: bussula in ottone RM1 Profilo intelaiatura perimetrale di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: ad "u"; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento; spessore [mm] = 0,5 | larghezza [mm] = 30 | altezza [mm] = 28	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RM.09.05.10.H0001.0255.-_CAM	Kit di controsoffittatura antisfondellamento idrorepellente di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento; impiego: esterno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0 | resistenza al vapore acqueo (μ) [nd] = 11. Componenti: lastra, profilo intelaiatura primaria, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite, ferramenta ganci cavaliere a scatto, profilo intelaiatura perimetrale SPECIFICHE TECNICHE: antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco, ad elevata resistenza alla diffusione di vapore acqueo e umidita' relativa RM1 Lastra di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; impiego: controsoffitto antisfondellamento esterno |controsolaio antisfondellamento esterno; spessore [mm] = 12,5; resistenza a diffusione del vapore acqueo [μ] = 11 (UNI EN 11654-nd:1998) | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: nucleo in solfato di calcio biidratato RM1 Profilo intelaiatura primaria di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a "c"; impiego: controsoffitto antisfondellamento; spessore [mm] = 0,7 | larghezza [mm] = 60 | altezza [mm] = 27 RM1 Tassello meccanico ad espansione di lega rame ottone; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento | rete antisfondellamento; resistenza a strappo [kg] = 140. Incluso: bussula in ottone RM1 Ferramenta vite di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: testa esagonale; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento | rete antisfondellamento; classe di resistenza [classe] = 8.8 (UNI 5739-nd:nd) RM1 Ferramenta ganci cavaliere a scatto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: rettangolare; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento; spessore [mm] = 10/10; resistenza a strappo [kg] = 140. Incluso: bussula in ottone RM1 Profilo intelaiatura perimetrale di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: ad "u"; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento; spessore [mm] = 0,5 | larghezza [mm] = 30 | altezza [mm] = 28	LOM251.RM.09.05.10.H0001.0255.-_CAM	Kit di controsoffittatura antisfondellamento idrorepellente di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento; impiego: esterno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0 | resistenza al vapore acqueo (μ) [nd] = 11. Componenti: lastra, profilo intelaiatura primaria, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite, ferramenta ganci cavaliere a scatto, profilo intelaiatura perimetrale SPECIFICHE TECNICHE: antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco, ad elevata resistenza alla diffusione di vapore acqueo e umidita' relativa RM1 Lastra di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; impiego: controsoffitto antisfondellamento esterno |controsolaio antisfondellamento esterno; spessore [mm] = 12,5; resistenza a diffusione del vapore acqueo [μ] = 11 (UNI EN 11654-nd:1998) | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: nucleo in solfato di calcio biidratato RM1 Profilo intelaiatura primaria di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a "c"; impiego: controsoffitto antisfondellamento; spessore [mm] = 0,7 | larghezza [mm] = 60 | altezza [mm] = 27 RM1 Tassello meccanico ad espansione di lega rame ottone; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento | rete antisfondellamento; resistenza a strappo [kg] = 140. Incluso: bussula in ottone RM1 Ferramenta vite di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: testa esagonale; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento | rete antisfondellamento; classe di resistenza [classe] = 8.8 (UNI 5739-nd:nd) RM1 Ferramenta ganci cavaliere a scatto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: rettangolare; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento; spessore [mm] = 10/10; resistenza a strappo [kg] = 140. Incluso: bussula in ottone RM1 Profilo intelaiatura perimetrale di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: ad "u"; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento; spessore [mm] = 0,5 | larghezza [mm] = 30 | altezza [mm] = 28	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RM.09.05.10.H0001.0500.-_CAM	Kit di controsoffittatura antisfondellamento resistente al fuoco di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0 | resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Componenti: lastra, profilo intelaiatura primaria, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite, ferramenta ganci cavaliere a scatto, profilo intelaiatura perimetrale SPECIFICHE TECNICHE: antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco RM1 Lastra di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; impiego: controsoffitto antisfondellamento interno | controsolaio antisfondellamento interno; spessore [mm] = 12,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 60 (UNI EN 11654-nd:1998) | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0 RM1 Profilo intelaiatura primaria di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a "c"; impiego: controsoffitto antisfondellamento; spessore [mm] = 0,7 | larghezza [mm] = 60 | altezza [mm] = 27 RM1 Tassello meccanico ad espansione di lega rame ottone; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento | rete antisfondellamento; resistenza a strappo [kg] = 140. Incluso: bussula in ottone RM1 Ferramenta vite di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: testa esagonale; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento | rete antisfondellamento; classe di resistenza [classe] = 8.8 (UNI 5739-nd:nd) RM1 Ferramenta ganci cavaliere a scatto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: rettangolare; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento; spessore [mm] = 10/10; resistenza a strappo [kg] = 140. Incluso: bussula in ottone RM1 Profilo intelaiatura perimetrale di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: ad "u"; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento; spessore [mm] = 0,5 | larghezza [mm] = 30 | altezza [mm] = 28	LOM251.RM.09.05.10.H0001.0500.-_CAM	Kit di controsoffittatura antisfondellamento resistente al fuoco di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0 | resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Componenti: lastra, profilo intelaiatura primaria, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite, ferramenta ganci cavaliere a scatto, profilo intelaiatura perimetrale SPECIFICHE TECNICHE: antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco RM1 Lastra di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; impiego: controsoffitto antisfondellamento interno | controsolaio antisfondellamento interno; spessore [mm] = 12,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 60 (UNI EN 11654-nd:1998) | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0 RM1 Profilo intelaiatura primaria di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a "c"; impiego: controsoffitto antisfondellamento; spessore [mm] = 0,7 | larghezza [mm] = 60 | altezza [mm] = 27 RM1 Tassello meccanico ad espansione di lega rame ottone; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento | rete antisfondellamento; resistenza a strappo [kg] = 140. Incluso: bussula in ottone RM1 Ferramenta vite di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: testa esagonale; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento | rete antisfondellamento; classe di resistenza [classe] = 8.8 (UNI 5739-nd:nd) RM1 Ferramenta ganci cavaliere a scatto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: rettangolare; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento; spessore [mm] = 10/10; resistenza a strappo [kg] = 140. Incluso: bussula in ottone RM1 Profilo intelaiatura perimetrale di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: ad "u"; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento; spessore [mm] = 0,5 | larghezza [mm] = 30 | altezza [mm] = 28	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RM.09.05.10.H0001.0505.-_CAM	Kit di controsoffittatura antisfondellamento resistente al fuoco di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno | solaio laterocemento; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0 | resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: lastra, profilo intelaiatura primaria, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite, ferramenta ganci cavaliere a scatto, profilo intelaiatura perimetrale SPECIFICHE TECNICHE: antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco RM1 Lastra di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; impiego: controsoffitto antisfondellamento | controsolaio antisfondellamento; spessore [mm] = 15; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: nucleo in vermiculite RM1 Profilo intelaiatura primaria di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a "c"; impiego: controsoffitto antisfondellamento; spessore [mm] = 0,7 | larghezza [mm] = 60 | altezza [mm] = 27 RM1 Tassello meccanico ad espansione di lega rame ottone; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento | rete antisfondellamento; resistenza a strappo [kg] = 140. Incluso: bussula in ottone RM1 Ferramenta vite di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: testa esagonale; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento | rete antisfondellamento; classe di resistenza [classe] = 8.8 (UNI 5739-nd:nd) RM1 Ferramenta ganci cavaliere a scatto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: rettangolare; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento; spessore [mm] = 10/10; resistenza a strappo [kg] = 140. Incluso: bussula in ottone RM1 Profilo intelaiatura perimetrale di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: ad "u"; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento; spessore [mm] = 0,5 | larghezza [mm] = 30 | altezza [mm] = 28	LOM251.RM.09.05.10.H0001.0505.-_CAM	Kit di controsoffittatura antisfondellamento resistente al fuoco di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno | solaio laterocemento; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0 | resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: lastra, profilo intelaiatura primaria, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite, ferramenta ganci cavaliere a scatto, profilo intelaiatura perimetrale SPECIFICHE TECNICHE: antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco RM1 Lastra di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; impiego: controsoffitto antisfondellamento | controsolaio antisfondellamento; spessore [mm] = 15; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: nucleo in vermiculite RM1 Profilo intelaiatura primaria di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a "c"; impiego: controsoffitto antisfondellamento; spessore [mm] = 0,7 | larghezza [mm] = 60 | altezza [mm] = 27 RM1 Tassello meccanico ad espansione di lega rame ottone; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento | rete antisfondellamento; resistenza a strappo [kg] = 140. Incluso: bussula in ottone RM1 Ferramenta vite di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: testa esagonale; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento | rete antisfondellamento; classe di resistenza [classe] = 8.8 (UNI 5739-nd:nd) RM1 Ferramenta ganci cavaliere a scatto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: rettangolare; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento; spessore [mm] = 10/10; resistenza a strappo [kg] = 140. Incluso: bussula in ottone RM1 Profilo intelaiatura perimetrale di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: ad "u"; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento; spessore [mm] = 0,5 | larghezza [mm] = 30 | altezza [mm] = 28	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*

LOM252.RM.09.05.10.H0001.0750.-_CAM	Kit di controsoffittatura antisfondellamento basic di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0. Componenti: lastra, profilo intelaiatura primaria, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite, ferramenta ganci cavaliere a scatto, profilo intelaiatura perimetrale SPECIFICHE TECNICHE: antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco RM1 Lastra di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; impiego: controsoffitto antisfondellamento | controsolaio antisfondellamento; spessore [mm] = 12,5; reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0 RM1 Profilo intelaiatura primaria di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a "c"; impiego: controsoffitto antisfondellamento; spessore [mm] = 0,7 | larghezza [mm] = 60 | altezza [mm] = 27 RM1 Tassello meccanico ad espansione di lega rame ottone; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento | rete antisfondellamento; resistenza a strappo [kg] = 140. Incluso: bussula in ottone RM1 Ferramenta vite di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: testa esagonale; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento | rete antisfondellamento; classe di resistenza [classe] = 8.8 (UNI 5739-nd:nd) RM1 Ferramenta ganci cavaliere a scatto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: rettangolare; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento; spessore [mm] = 10/10; resistenza a strappo [kg] = 140. Incluso: bussula in ottone RM1 Profilo intelaiatura perimetrale di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: ad "u"; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento; spessore [mm] = 0,5 | larghezza [mm] = 30 | altezza [mm] = 28	LOM251.RM.09.05.10.H0001.0750.-_CAM	Kit di controsoffittatura antisfondellamento basic di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m^2] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0. Componenti: lastra, profilo intelaiatura primaria, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite, ferramenta ganci cavaliere a scatto, profilo intelaiatura perimetrale SPECIFICHE TECNICHE: antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco RM1 Lastra di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; impiego: controsoffitto antisfondellamento | controsolaio antisfondellamento; spessore [mm] = 12,5; reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0 RM1 Profilo intelaiatura primaria di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a "c"; impiego: controsoffitto antisfondellamento; spessore [mm] = 0,7 | larghezza [mm] = 60 | altezza [mm] = 27 RM1 Tassello meccanico ad espansione di lega rame ottone; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento | rete antisfondellamento; resistenza a strappo [kg] = 140. Incluso: bussula in ottone RM1 Ferramenta vite di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: testa esagonale; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento | rete antisfondellamento; classe di resistenza [classe] = 8.8 (UNI 5739-nd:nd) RM1 Ferramenta ganci cavaliere a scatto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: rettangolare; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento; spessore [mm] = 10/10; resistenza a strappo [kg] = 140. Incluso: bussula in ottone RM1 Profilo intelaiatura perimetrale di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: ad "u"; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento; spessore [mm] = 0,5 | larghezza [mm] = 30 | altezza [mm] = 28	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RM.09.15.00.Sb001.0000.-	Profilo guida di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "U"; funzione: antisfondellamento; impiego: controsoffitti; lato (x) [mm] = 30 | lato (y) [mm] = 27	LOM251.RM.09.15.00.Sb001.0000.-	Profilo guida di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "U"; funzione: antisfondellamento; impiego: controsoffitti; dimensione x [mm] = 30 | dimensione y [mm] = 27 SPECIFICHE TECNICHE: guida perimetrale	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.09.15.00.Sb001.0250.-	Profilo montante di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "C"; funzione: antisfondellamento; impiego: controsoffitti; lato (x) [mm] = 60 | lato (y) [mm] = 27 | spessore [mm] = 0,7	LOM251.RM.09.15.00.Sb001.0250.-	Profilo montante di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "C"; funzione: antisfondellamento; impiego: controsoffitti; dimensione x [mm] = 60 | dimensione y [mm] = 27 | dimensione [mm] = 0,7 SPECIFICHE TECNICHE: profilo montante	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.09.15.00.Sb001.0505.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a doppia "L"; impiego: orditure controsoffitti; lato (x) [mm] = 19 | lato (y) [mm] = 10	LOM251.RM.09.15.00.Sb001.0505.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a doppia "L"; impiego: orditure controsoffitti; dimensione x [mm] = 19 | dimensione y [mm] = 10	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.09.15.00.Sb001.0510.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "F"; impiego: orditure controsoffitti; lato (x) [mm] = 15 | lato (y) [mm] = 33	LOM251.RM.09.15.00.Sb001.0510.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "F"; impiego: orditure controsoffitti; dimensione x [mm] = 15 | dimensione y [mm] = 33	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.09.15.00.Sb001.0515.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "C"; impiego: orditure controsoffitti; lato (x) [mm] = 240 | lato (y) [mm] = 40 | spessore [mm] = 20	LOM251.RM.09.15.00.Sb001.0515.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "C"; impiego: orditure controsoffitti; dimensione x [mm] = 240 | dimensione y [mm] = 40 | dimensione [mm] = 20	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.10.00.05.Sb019.0005.-	Flange sagomate e preforate di lega ferrosa acciaio S235JR; finitura: verniciata; geometria: tagliata a laser e piegata su misura | sviluppo lineare con nervature ed ali laterali svasate opportunatamente sagomate su misura; funzione: consolidamento; impiego: capriate lignee; spessore [mm] = 6. Componenti: flange sagomate e preforate, fune flessibile, golfare femmina, tenditore a due occhi , ferramenta vite testa tonda quadro sottotesta, morsetti a cavallotto SPECIFICHE TECNICHE: sistema di consolidamento capriate per riequilibrare le sollecitazioni interne e consolidare la copertura composta da capriate in legno; RM1 Flange sagomate e preforate di lega ferrosa acciaio S235JR; finitura: verniciata; geometria: su misura; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: flange sagomate preforate; spessore [mm] = 6 RM1 Fune flessibile di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: tensionamento | collegamento; impiego: flange sagomate preforate; diametro (Ø) [mm] = 8; resistenza tensionale [N/mm^2] = 1770 RM1 Golfare femmina di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: flange sagomate preforate; diametro nominale (DN) (Ø) [classe] = M12 | diametro (Ø) [mm] = 12 RM1 Tenditore a due occhi di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: tensionamento; impiego: flange sagomate preforate; diametro nominale (DN) (Ø) [classe] = M16 | spessore [mm] = 13,5 RM1 Ferramenta vite testa tonda quadro sottotesta di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: flange sagomate preforate; diametro nominale (DN) (Ø) [classe] = M12 | lunghezza [mm] = 25; classe di resistenza [classe] = 8.8 RM1 Morsetti a cavallotto di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: fune di collegamento; diametro nominale (DN) (Ø) [classe] = M8 | dimensione x [mm] = 20 | dimensione y [mm] = 30	LOM251.RM.10.00.05.Sb019.0005.-	Flange sagomate e preforate di lega ferrosa acciaio S235JR; finitura: verniciata; geometria: tagliata a laser e piegata su misura | sviluppo lineare con nervature ed ali laterali svasate opportunatamente sagomate su misura; funzione: consolidamento; impiego: capriate lignee; spessore [mm] = 6. Componenti: flange sagomate e preforate, fune flessibile, golfare femmina, tenditore a due occhi , ferramenta vite testa tonda quadro sottotesta, morsetti a cavallotto SPECIFICHE TECNICHE: sistema di consolidamento capriate per riequilibrare le sollecitazioni interne e consolidare la copertura composta da capriate in legno; RM1 Flange sagomate e preforate di lega ferrosa acciaio S235JR; finitura: verniciata; geometria: su misura; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: flange sagomate preforate; spessore [mm] = 6 RM1 Fune flessibile di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: tensionamento | collegamento; impiego: flange sagomate preforate; diametro (Ø) [mm] = 8; resistenza tensionale [N/mm^2] = 1770 RM1 Golfare femmina di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: flange sagomate preforate; diametro nominale (DN) (Ø) [classe] = M12 | diametro (Ø) [mm] = 12 RM1 Tenditore a due occhi di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: tensionamento; impiego: flange sagomate preforate; diametro nominale (DN) (Ø) [classe] = M16 | spessore [mm] = 13,5 RM1 Ferramenta vite testa tonda quadro sottotesta di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: flange sagomate preforate; diametro nominale (DN) (Ø) [classe] = M12 | lunghezza [mm] = 25; classe di resistenza [classe] = 8.8 RM1 Morsetti a cavallotto di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: fune di collegamento; diametro nominale (DN) (Ø) [classe] = M8 | dimensione x [mm] = 20 | dimensione y [mm] = 30	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RM.10.10.30.G0006.0000.-	Lastra di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colore di serie; geometria: ondulata; funzione: sottomanto | sottotegola; impiego: coperture; spessore [mm] = 6,5; peso [kg/m^2] = 13	LOM251.RM.10.10.30.G0006.0000.-	Lastra di cemento fibroriforzato (FRC); finitura: colore di serie; geometria: ondulata; funzione: sottomanto | sottotegola; impiego: coperture; spessore [mm] = 6,5; peso [kg/m^2] = 13	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.10.10.30.G0006.0005.-	Lastra di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colore grigio; geometria: retta; impiego: coperture; spessore [mm] = 6,5; reazione al fuoco [classe] = 0; peso [kg/m^2] = 13	LOM251.RM.10.10.30.G0006.0005.-	Lastra di cemento fibroriforzato (FRC); finitura: colore grigio; geometria: retta; impiego: coperture; spessore [mm] = 6,5; reazione al fuoco [classe] = 0; peso [kg/m^2] = 13	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.10.10.30.G0006.0010.-	Lastra di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colore di serie; geometria: retta; impiego: coperture; spessore [mm] = 6,5; reazione al fuoco [classe] = 0; peso [kg/m^2] = 13	LOM251.RM.10.10.30.G0006.0010.-	Lastra di cemento fibroriforzato (FRC); finitura: colore di serie; geometria: retta; impiego: coperture; spessore [mm] = 6,5; reazione al fuoco [classe] = 0; peso [kg/m^2] = 13	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.10.10.30.G0006.0015.-	Lastra di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colore grigio; geometria: curva; impiego: coperture; spessore [mm] = 6,5; reazione al fuoco [classe] = 0; peso [kg/m^2] = 13	LOM251.RM.10.10.30.G0006.0015.-	Lastra di cemento fibroriforzato (FRC); finitura: colore grigio; geometria: curva; impiego: coperture; spessore [mm] = 6,5; reazione al fuoco [classe] = 0; peso [kg/m^2] = 13	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.10.10.30.G0006.0020.-	Lastra di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colore di serie; geometria: curva; impiego: coperture; spessore [mm] = 6,5; reazione al fuoco [classe] = 0; peso [kg/m^2] = 13	LOM251.RM.10.10.30.G0006.0020.-	Lastra di cemento fibroriforzato (FRC); finitura: colore di serie; geometria: curva; impiego: coperture; spessore [mm] = 6,5; reazione al fuoco [classe] = 0; peso [kg/m^2] = 13	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.10.10.30.G0006.0025.-	Lastra di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colore grigio; geometria: retta; impiego: coperture; spessore [mm] = 7; peso [kg/m^2] = 14. Incluso: armatura SPECIFICHE TECNICHE: armatura supplementare longitudinale in fili di polipropilene	LOM251.RM.10.10.30.G0006.0025.-	Lastra di cemento fibroriforzato (FRC); finitura: colore grigio; geometria: retta; impiego: coperture; spessore [mm] = 7; peso [kg/m^2] = 14. Incluso: armatura SPECIFICHE TECNICHE: armatura supplementare longitudinale in fili di polipropilene	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.10.10.30.G0006.0030.-	Lastra di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colorata; geometria: retta; impiego: coperture; spessore [mm] = 7; peso [kg/m^2] = 14. Incluso: armatura SPECIFICHE TECNICHE: armatura supplementare longitudinale in fili di polipropilene	LOM251.RM.10.10.30.G0006.0030.-	Lastra di cemento fibroriforzato (FRC); finitura: colorata; geometria: retta; impiego: coperture; spessore [mm] = 7; peso [kg/m^2] = 14. Incluso: armatura SPECIFICHE TECNICHE: armatura supplementare longitudinale in fili di polipropilene	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.10.10.30.G0006.0035.-	Lastra di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colore grigio; geometria: curva; impiego: coperture; spessore [mm] = 7; peso [kg/m^2] = 14. Incluso: armatura SPECIFICHE TECNICHE: armatura supplementare longitudinale in fili di polipropilene	LOM251.RM.10.10.30.G0006.0035.-	Lastra di cemento fibroriforzato (FRC); finitura: colore grigio; geometria: curva; impiego: coperture; spessore [mm] = 7; peso [kg/m^2] = 14. Incluso: armatura SPECIFICHE TECNICHE: armatura supplementare longitudinale in fili di polipropilene	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.10.10.30.G0006.0040.-	Lastra di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colorata; geometria: curva; impiego: coperture; spessore [mm] = 7; peso [kg/m^2] = 14. Incluso: armatura SPECIFICHE TECNICHE: armatura supplementare longitudinale in fili di polipropilene	LOM251.RM.10.10.30.G0006.0040.-	Lastra di cemento fibroriforzato (FRC); finitura: colorata; geometria: curva; impiego: coperture; spessore [mm] = 7; peso [kg/m^2] = 14. Incluso: armatura SPECIFICHE TECNICHE: armatura supplementare longitudinale in fili di polipropilene	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.12.10.15.Od004.0000.-	Fiocco di fibra minerale lana di vetro; finitura: colore bianco; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: solai | sottotetti; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,041 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 | densità di applicazione [kg/m^3] = 23. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con vetro riciclato senza resine termoindurenti.	LOM251.RM.12.10.15.Od004.0000.-	Fiocco di fibra minerale lana di vetro; finitura: colore bianco; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: solai | sottotetti; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,041 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con vetro riciclato senza resine termoindurenti; ; densità di applicazione [kg/m^3] = 23	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.14.00.15.R0001.0005.a	Sistema porta di metallo ferro	LOM251.RM.14.00.15.R0001.0005.a	Sistema porta di metallo ferro	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RM.14.05.25.Sa000.0010.-	Finestra a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m^{2}K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60	LOM251.RM.14.05.25.Sa000.0010.-	Finestra a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto "legno"; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m^{2}K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60	*Variazione Declaratoria*

LOM252.RM.14.05.25.Sa000.0025.-	Finestra a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: a taglio termico | doppia anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m^{2}K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15	LOM251.RM.14.05.25.Sa000.0025.-	Finestra a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto "legno"; geometria: a taglio termico | doppia anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m^{2}K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.14.05.25.Sa000.0260.-	Finestra a bilico di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m^{2}K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; sistema a quattro punti di chiusura; frizioni senza arresto; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60	LOM251.RM.14.05.25.Sa000.0260.-	Finestra a bilico di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto "legno"; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m^{2}K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; sistema a quattro punti di chiusura; frizioni senza arresto; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.14.05.25.Sa000.0510.-	Finestra a vasistas di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m^{2}K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; cricchetto; cerniere; aste di arresto; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60	LOM251.RM.14.05.25.Sa000.0510.-	Finestra a vasistas di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto "legno"; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m^{2}K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; cricchetto; cerniere; aste di arresto; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.14.05.25.Sa000.0760.-	Finestra fissa di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m^{2}K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60	LOM251.RM.14.05.25.Sa000.0760.-	Finestra fissa di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto "legno"; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m^{2}K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.14.05.30.Sa000.0010.-	Portafinestra a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: a taglio termico | doppia anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m^{2}K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60	LOM251.RM.14.05.30.Sa000.0010.-	Portafinestra a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto "legno"; geometria: a taglio termico | doppia anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m^{2}K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.14.05.30.Sa000.0025.-	Portafinestra a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: a taglio termico | tripla anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m^{2}K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60	LOM251.RM.14.05.30.Sa000.0025.-	Portafinestra a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto "legno"; geometria: a taglio termico | tripla anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m^{2}K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.14.05.30.Sa000.0040.-	Portafinestra a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m^{2}K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60	LOM251.RM.14.05.30.Sa000.0040.-	Portafinestra a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto "legno"; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m^{2}K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.14.05.30.Sa000.0255.-	Portafinestra a bilico di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colori speciali; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m^{2}K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60	LOM251.RM.14.05.30.Sa000.0255.-	Portafinestra a bilico di lega alluminio generico; finitura: verniciata; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m^{2}K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.14.05.30.Sa000.0260.-	Portafinestra a bilico di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m^{2}K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60	LOM251.RM.14.05.30.Sa000.0260.-	Portafinestra a bilico di lega alluminio generico; finitura: verniciata; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m^{2}K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.14.05.30.Sa000.0510.-	Portafinestra fissa di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m^{2}K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60	LOM251.RM.14.05.30.Sa000.0510.-	Portafinestra fissa di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto "legno"; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m^{2}K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.14.05.30.Sa000.0755.-	Portafinestra scorrevole di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: a taglio termico | doppia anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m^{2}K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglie; guide metalliche a carrello fisse/regolabili; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60	LOM251.RM.14.05.30.Sa000.0755.-	Portafinestra scorrevole di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto "legno"; geometria: a taglio termico | doppia anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m^{2}K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglie; guide metalliche a carrello fisse/regolabili; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.14.05.30.Sa000.1010.-	Portafinestra scorrevole alzante di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: a taglio termico | doppia anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m^{2}K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglione con serratura; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60	LOM251.RM.14.05.30.Sa000.1010.-	Portafinestra scorrevole alzante di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto "legno"; geometria: a taglio termico | doppia anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m^{2}K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglione con serratura; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.14.05.30.Sa000.1260.-	Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: a taglio termico | doppia anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m^{2}K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglie; guide metalliche a carrello fisse/regolabili; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60	LOM251.RM.14.05.30.Sa000.1260.-	Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto "legno"; geometria: a taglio termico | doppia anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m^{2}K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglie; guide metalliche a carrello fisse/regolabili; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.21.10.00.Ca030.0250.-	Sigillante siliconico a reticolazione acetica di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; spessore [mm] = 40; prestazione [classe] = F-EXT-INT | prestazione [classe] = S1; allungamento esercizio [%] = 20 | compressione esercizio [%] = 20. Componenti: legante, additivo inibitore SPECIFICHE TECNICHE: cartuccia da 280 ml, applicazione a pistola	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0250.-	Sigillante siliconici a reticolazione acetica di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; spessore [mm] = 40; prestazione [classe] = F-EXT-INT | prestazione [classe] = S1; allungamento esercizio [%] = 20 | compressione esercizio [%] = 20. Componenti: legante, additivo inibitore SPECIFICHE TECNICHE: cartuccia da 280 ml, applicazione a pistola	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.21.10.00.Ca030.0255.-	Sigillante siliconico a reticolazione acetica di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica | antimuffa; impiego: giunti di raccordo; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: cartuccia da 310 ml, applicazione a pistola, per giunti di raccordo in cucina e nel settore sanitario	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0255.-	Sigillante siliconici a reticolazione acetica di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica | antimuffa; impiego: giunti di raccordo; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: cartuccia da 310 ml, applicazione a pistola, per giunti di raccordo in cucina e nel settore sanitario	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.21.10.00.Ca030.0500.-_CAM	Sigillante siliconico a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; prestazione [classe] = F-EXT-INT-CC | prestazione [classe] = G-CC | prestazione [classe] = XS1 | prestazione [classe] = PW-EXT-INT-CC; allungamento esercizio [%] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: esente da solventi, inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), cartuccia da 310 ml, applicazione a pistola	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0500.-_CAM	Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; prestazione [classe] = F-EXT-INT-CC | prestazione [classe] = G-CC | prestazione [classe] = XS1 | prestazione [classe] = PW-EXT-INT-CC; allungamento esercizio [%] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: esente da solventi, inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), cartuccia da 310 ml, applicazione a pistola	*Variazione Declaratoria*

LOM252.RM.21.10.00.Ca030.0505.-	Sigillante siliconico a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0505.-	Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.30.05.00.Oa003.0000._CAM	Rete antisfondellamento di fibra sintetica di vetro AR; finitura: apprettata resina autoestinguente; geometria: maglia quadrata; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 25x25; resistenza a trazione unitaria della rete apprettata per unità di lunghezza [kN/m] > 50 | modulo elastico della rete apprettata [Gpa] > 40 | allungamento a rottura [%] = 3,7 | capacità portante di risposta flessionale [kg/m^2] = 130 | reazione al fuoco [classe] = B–S2,D0. Componenti: rete antisfondellamento, ferramenta vite, tassello meccanici ad espansione, flangia connettore SPECIFICHE TECNICHE: rete con contenuto di ossido di zirconio > 16% che garantisce elevata durabilità in ambiente umido, alcalino e salino; tessuto caratterizzato da n. 40 barre/metro in entrambe le direzioni, il cui peso apprettato è di 243 g/m^2 (± 10%) RM1 Rete antisfondellamento di fibra sintetica di vetro; finitura: apprettata con resina autoestinguente; funzione: contenimento; impiego: rete antisfondellamento; dimensione maglia x [mm] = 25 | dimensione maglia y [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: fibre AR RM1 Ferramenta vite di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: testa esagonale; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento | rete antisfondellamento; classe di resistenza [classe] = 8.8 (UNI 5739-nd:nd) RM1 Tassello meccanico ad espansione di lega rame ottone; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento | rete antisfondellamento; resistenza a strappo [kg] = 140. Incluso: bussula in ottone RM1 Flangia connettore di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: rete antisfondellamento; diametro esterno (Ø) [mm] = 90	LOM251.RM.30.05.00.Oa003.0000._CAM	Rete antisfondellamento di fibra sintetica di vetro AR; finitura: apprettata resina autoestinguente; geometria: maglia quadrata; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 25x25; resistenza a trazione unitaria della rete apprettata per unità di lunghezza [kN/m] > 50 | modulo elastico della rete apprettata [Gpa] > 40 | allungamento a rottura [%] = 3,7 | capacità portante di risposta flessionale [kg/m^2] = 130 | reazione al fuoco [classe] = B–S2,D0. Componenti: rete antisfondellamento, ferramenta vite, tassello meccanici ad espansione, flangia connettore SPECIFICHE TECNICHE: rete con contenuto di ossido di zirconio > 16% che garantisce elevata durabilità in ambiente umido, alcalino e salino; tessuto caratterizzato da n. 40 barre/metro in entrambe le direzioni, il cui peso apprettato è di 243 g/m^2 (± 10%) RM1 Rete antisfondellamento di fibra sintetica di vetro; finitura: apprettata con resina autoestinguente; funzione: contenimento; impiego: rete antisfondellamento; dimensione maglia x [mm] = 25 | dimensione maglia y [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: fibre AR RM1 Ferramenta vite di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: testa esagonale; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento | rete antisfondellamento; classe di resistenza [classe] = 8.8 (UNI 5739-nd:nd) RM1 Tassello meccanico ad espansione di lega rame ottone; funzione: ancoraggio | fissaggio; impiego: controsoffitto antisfondellamento | rete antisfondellamento; resistenza a strappo [kg] = 140. Incluso: bussula in ottone RM1 Flangia connettore di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: rete antisfondellamento; diametro esterno (Ø) [mm] = 90	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RM.39.10.10.Ba006.0005.-	Consolidante sol-gel di composto chimico inorganico; geometria: liquido in sospensione acquosa; funzione: consolidante; impiego: pietra naturale | malte storiche | intonaci | stucchi | dipinti murali | affreschi | superfici minerali porose; peso specifico medio [kg/m^3] = 1010 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto di sintesi composto da nanoparticelle primarie di puro idrossido di calcio di dimensioni [nm] < 10	LOM251.RM.39.10.10.Ba006.0005.-	Consolidante sol-gel di composto chimico inorganico; geometria: liquido in sospensione acquosa; funzione: consolidante; impiego: pietra naturale | malte storiche | intonaci | stucchi | dipinti murali | affreschi | superfici minerali porose; peso specifico medio [kg/m^3] = 1010 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto di sintesi composto da nanoparticelle primarie di puro idrossido di calcio di dimensioni [nm] < 10	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RM.53.10.00.D0020.0000.-	Cartello informativo di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); finitura: verniciato | colore bianco | colore rosso; lunghezza [cm] = 25 | altezza [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: cartello inciso con freccia indicatrice e scritte nere	LOM251.RM.53.10.00.D0020.0000.-	Cartello informativo di plastica polivinilcloruro espanso (PVC); finitura: verniciato | colore bianco | colore rosso; lunghezza [cm] = 25 | altezza [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: cartello inciso con freccia indicatrice e scritte nere	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RM.53.10.00.Qa015.0000.-	Cartello informativo di legno naturale larice; finitura: verniciato | colore bianco | colore rosso; geometria: legno massiccio; lunghezza [cm] = 25 | altezza [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: cartello inciso con freccia indicatrice e scritte nere	LOM251.RM.53.10.00.Qa015.0000.-	Cartello informativo di legno naturale larice; finitura: verniciato | colore bianco | colore rosso; geometria: legno massiccio; lunghezza [cm] = 25 | altezza [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: cartello inciso con freccia indicatrice e scritte nere	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RM.53.10.00.Sa000.0500.-	Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco | colore rosso; funzione: sentieristica | escursionismo; lunghezza [cm] = 55 | altezza [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: cartello inciso con freccia indicatrice e scritte nere	LOM251.RM.53.10.00.Sa000.0500.-	Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco | colore rosso; funzione: sentieristica | escursionismo; lunghezza [cm] = 55 | altezza [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: cartello inciso con freccia indicatrice e scritte nere	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RM.61.15.00.F0000.0000.-	Emulsione cationica di bitume generico SPECIFICHE TECNICHE: 60-65% di bitume; modificata con lattice	LOM251.RM.61.15.00.F0000.0000.-	Emulsione cationica di bitume generico SPECIFICHE TECNICHE: 60-65% di bitume; modificata con lattice	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RM.62.15.25.Oc018.0005.b	Tubo shelter di fibra vegetale cellulosa - carta; geometria: fori di aerazione | tacche laterali; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento | rete | piantagione; altezza [cm] = 31 ÷ 60; peso [g/m^2] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: durata garantita 10 -12 mesi	LOM251.RM.62.15.25.Oc018.0005.b	Tubo shelter di fibra vegetale cellulosa - carta; geometria: fori di aerazione | tacche laterali; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento | rete | piantagione; altezza [cm] = 31 ÷ 60; peso [g/m^2] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: durata garantita 10 -12 mesi	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RM.68.10.00.Sc000.0000.e	Canna fumaria di lega rame generico; geometria: a parete doppia; spessore [mm] = 25/50 | diametro interno (Ø) [mm] = 250. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: esterno rame e interno in AISI 316 L; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile	LOM251.RM.68.10.00.Sc000.0000.e	Canna fumaria di lega rame generico; geometria: a parete doppia; spessore [mm] = 25/50 | diametro interno (Ø) [mm] = 250. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: esterno rame e interno in AISI 316 L; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RM.68.10.15.Za000.0000.-	Raccordo innesto di materiale generico	LOM251.RM.68.10.15.Za000.0000.-	Raccordo innesto di materiale generico	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RM.72.10.05.L0011.0000.-	Comignolo di ceramica terracotta/laterizio	LOM251.RM.72.10.05.L0011.0000.-	Comignolo di ceramica terracotta/laterizio	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RM.72.10.05.Za000.0000.-	Comignolo di materiale generico	LOM251.RM.72.10.05.Za000.0000.-	Comignolo di materiale generico	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0000.a	Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0000.a	Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0000.b	Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0000.b	Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0000.c	Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0000.c	Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0000.d	Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0000.d	Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0000.e	Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0000.e	Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0000.f	Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0000.f	Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0000.g	Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0000.g	Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0000.h	Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 35; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0000.h	Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 35; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0000.i	Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 50; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0000.i	Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 50; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0000.j	Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 70; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0000.j	Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 70; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0000.k	Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 95; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0000.k	Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 95; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	*Variazione Declaratoria*

LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0000.l	Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 120; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0000.l	Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 120; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0000.m	Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 150; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0000.m	Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 150; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0000.n	Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0000.n	Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0000.o	Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0000.o	Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0000.p	Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0000.p	Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0000.q	Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0000.q	Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0000.r	Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0000.r	Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0000.s	Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0000.s	Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0000.t	Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0000.t	Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0250.a	Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0250.a	Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0250.b	Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0250.b	Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0250.c	Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0250.c	Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0250.d	Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0250.d	Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0250.e	Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0250.e	Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0250.f	Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0250.f	Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0250.g	Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0250.g	Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0250.h	Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0250.h	Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0250.i	Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0250.i	Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0250.j	Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0250.j	Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0250.k	Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0250.k	Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0250.l	Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0250.l	Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0250.m	Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0250.m	Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0250.n	Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0250.n	Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0250.o	Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0250.o	Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0250.p	Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0250.p	Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0250.q	Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0250.q	Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0250.r	Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0250.r	Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	*Variazione Declaratoria*

LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0250.s	Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0250.s	Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0250.t	Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0250.t	Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0500.a	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica, rivestimento interno	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0500.a	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica, rivestimento interno	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0500.b	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica, rivestimento interno	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0500.b	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica, rivestimento interno	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0500.c	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica, rivestimento interno	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0500.c	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica, rivestimento interno	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0500.d	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 35; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica, rivestimento interno	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0500.d	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 35; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica, rivestimento interno	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0500.e	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 50; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica, rivestimento interno	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0500.e	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 50; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica, rivestimento interno	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0500.f	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 70; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica, rivestimento interno	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0500.f	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 70; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica, rivestimento interno	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0500.g	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 95; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica, rivestimento interno	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0500.g	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 95; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica, rivestimento interno	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0500.h	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 120; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica, rivestimento interno	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0500.h	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 120; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica, rivestimento interno	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0500.i	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 150; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica, rivestimento interno	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0500.i	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 150; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica, rivestimento interno	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0500.j	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 185; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica, rivestimento interno	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0500.j	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 185; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica, rivestimento interno	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0500.k	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 240; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica, rivestimento interno	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0500.k	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 240; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica, rivestimento interno	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0500.l	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 300; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica, rivestimento interno	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0500.l	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 300; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica, rivestimento interno	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0505.a	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0505.a	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0505.b	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0505.b	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0505.c	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0505.c	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0505.d	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0505.d	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0505.e	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0505.e	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0505.f	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0505.f	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0505.g	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0505.g	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0505.h	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x35; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0505.h	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x35; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0505.i	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x50; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0505.i	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x50; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0510.a	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0510.a	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0510.b	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0510.b	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0510.c	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0510.c	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0510.d	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0510.d	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0510.e	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0510.e	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0510.f	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0510.f	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0510.g	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0510.g	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0510.h	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x35; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0510.h	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x35; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0510.i	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x50; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0510.i	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x50; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0510.j	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x70; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0510.j	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x70; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0510.k	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x95; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0510.k	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x95; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0515.a	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0515.a	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0515.b	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0515.b	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0515.c	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0515.c	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0515.d	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0515.d	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0515.e	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0515.e	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0515.f	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0515.f	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	*Variazione Declaratoria*

LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0515.g	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0515.g	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0515.h	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3,5x35; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0515.h	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3,5x35; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0515.i	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3,5x50; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0515.i	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3,5x50; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0515.j	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3,5x70; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0515.j	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3,5x70; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0515.k	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3,5x95; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0515.k	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3,5x95; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0515.l	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0515.l	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0515.m	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0515.m	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0515.n	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0515.n	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0515.o	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0515.o	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0515.p	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0515.p	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0515.q	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0515.q	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0515.r	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0515.r	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0515.s	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x35; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0515.s	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x35; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0515.t	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x50; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0515.t	Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x50; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0750.a	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0750.a	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0750.b	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0750.b	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0750.c	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0750.c	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0750.d	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0750.d	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0750.e	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0750.e	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0750.f	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0750.f	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0750.g	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0750.g	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0750.h	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x35; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0750.h	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x35; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0750.i	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x50; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0750.i	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x50; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0755.a	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0755.a	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0755.b	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0755.b	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0755.c	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0755.c	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0755.d	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0755.d	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0755.e	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0755.e	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0755.f	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0755.f	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0755.g	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0755.g	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0755.h	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x35; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0755.h	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x35; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0755.i	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x50; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0755.i	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x50; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0755.j	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x70; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0755.j	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x70; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0755.k	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x95; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0755.k	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x95; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0760.a	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0760.a	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0760.b	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0760.b	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0760.c	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0760.c	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0760.d	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0760.d	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0760.e	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0760.e	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0760.f	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0760.f	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0760.g	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0760.g	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina	*Variazione Declaratoria*

LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0760.h	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3,5x35; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0760.h	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3,5x35; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0760.i	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3,5x50; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0760.i	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3,5x50; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0760.j	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3,5x70; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0760.j	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3,5x70; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0760.k	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3,5x95; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0760.k	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3,5x95; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0760.l	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3,5x120; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0760.l	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3,5x120; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0760.m	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3,5x150; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0760.m	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3,5x150; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0760.n	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3,5x185; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0760.n	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3,5x185; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0760.o	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3,5x24; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0760.o	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3,5x24; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0765.a	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0765.a	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0765.b	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0765.b	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0765.c	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0765.c	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0765.d	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0765.d	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0765.e	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0765.e	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0765.f	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0765.f	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0765.g	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0765.g	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0765.h	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x35; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0765.h	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x35; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.0765.i	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x50; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.0765.i	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x50; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.1000.a	Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.1000.a	Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.1000.b	Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.1000.b	Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.1000.c	Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.1000.c	Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.1000.d	Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.1000.d	Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.1000.e	Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.1000.e	Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.1000.f	Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.1000.f	Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.1000.g	Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.1000.g	Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.1000.h	Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 35; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.1000.h	Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 35; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.1000.i	Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 50; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.1000.i	Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 50; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.1000.j	Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 70; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.1000.j	Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 70; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.1000.k	Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 95; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.1000.k	Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 95; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.1000.l	Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 120; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.1000.l	Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 120; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.1000.m	Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 150; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.1000.m	Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 150; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.1000.n	Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 185; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.1000.n	Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 185; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.1000.o	Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 240; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.1000.o	Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 240; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.1000.p	Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 300; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.1000.p	Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 300; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.1000.q	Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 400; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.1000.q	Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 400; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.1250.a	Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 1,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.1250.a	Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.1250.b	Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.1250.b	Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.1250.c	Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.1250.c	Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.1250.d	Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 6; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.1250.d	Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 6; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.1250.e	Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 10; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.1250.e	Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 10; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.1250.f	Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 16; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.1250.f	Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 16; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.1250.g	Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 25; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.1250.g	Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 25; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	*Variazione Declaratoria*

LOM252.RM.73.10.35.Sc009.1250.h	Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 35; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.1250.h	Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 35; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.1250.i	Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 50; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.1250.i	Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 50; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.1250.j	Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 70; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.1250.j	Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 70; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.1250.k	Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 95; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.1250.k	Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 95; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.1250.l	Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 120; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.1250.l	Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 120; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.1250.m	Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 150; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.1250.m	Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 150; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.1250.n	Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 185; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.1250.n	Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 185; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.1250.o	Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 240; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.1250.o	Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 240; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.1250.p	Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 300; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.1250.p	Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 300; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.1500.a	Cavo FG7OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 5x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componente: guaina termoplastica, . Incluso: isolamento in gomma HEPR SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.1500.a	Cavo FG7OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 5x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componente: guaina termoplastica, . Incluso: isolamento in gomma HEPR SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.1500.b	Cavo FG7OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 7x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componente: guaina termoplastica, . Incluso: isolamento in gomma HEPR SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.1500.b	Cavo FG7OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 7x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componente: guaina termoplastica, . Incluso: isolamento in gomma HEPR SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.1500.c	Cavo FG7OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 10x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componente: guaina termoplastica, . Incluso: isolamento in gomma HEPR SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.1500.c	Cavo FG7OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 10x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componente: guaina termoplastica, . Incluso: isolamento in gomma HEPR SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.1500.d	Cavo FG7OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 12x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componente: guaina termoplastica, . Incluso: isolamento in gomma HEPR SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.1500.d	Cavo FG7OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 12x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componente: guaina termoplastica, . Incluso: isolamento in gomma HEPR SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.1500.e	Cavo FG7OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 16x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componente: guaina termoplastica, . Incluso: isolamento in gomma HEPR SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.1500.e	Cavo FG7OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 16x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componente: guaina termoplastica, . Incluso: isolamento in gomma HEPR SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.1500.f	Cavo FG7OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 19x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componente: guaina termoplastica, . Incluso: isolamento in gomma HEPR SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.1500.f	Cavo FG7OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 19x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componente: guaina termoplastica, . Incluso: isolamento in gomma HEPR SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.1500.g	Cavo FG7OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 24x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componente: guaina termoplastica, . Incluso: isolamento in gomma HEPR SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.1500.g	Cavo FG7OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 24x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componente: guaina termoplastica, . Incluso: isolamento in gomma HEPR SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.1500.h	Cavo FG7OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 7x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componente: guaina termoplastica, . Incluso: isolamento in gomma HEPR SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.1500.h	Cavo FG7OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 7x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componente: guaina termoplastica, . Incluso: isolamento in gomma HEPR SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.1500.i	Cavo FG7OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 10x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componente: guaina termoplastica, . Incluso: isolamento in gomma HEPR SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.1500.i	Cavo FG7OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 10x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componente: guaina termoplastica, . Incluso: isolamento in gomma HEPR SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.1500.j	Cavo FG7OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 12x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componente: guaina termoplastica, . Incluso: isolamento in gomma HEPR SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.1500.j	Cavo FG7OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 12x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componente: guaina termoplastica, . Incluso: isolamento in gomma HEPR SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.1500.k	Cavo FG7OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 16x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componente: guaina termoplastica, . Incluso: isolamento in gomma HEPR SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.1500.k	Cavo FG7OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 16x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componente: guaina termoplastica, . Incluso: isolamento in gomma HEPR SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.1500.l	Cavo FG7OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 19x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componente: guaina termoplastica, . Incluso: isolamento in gomma HEPR SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.1500.l	Cavo FG7OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 19x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componente: guaina termoplastica, . Incluso: isolamento in gomma HEPR SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.1500.m	Cavo FG7OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 24x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componente: guaina termoplastica, . Incluso: isolamento in gomma HEPR SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.1500.m	Cavo FG7OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 24x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componente: guaina termoplastica, . Incluso: isolamento in gomma HEPR SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.1750.a	Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 2x0,5; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.1750.a	Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 2x0,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.1750.b	Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 3x0,5; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.1750.b	Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 3x0,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.1750.c	Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 4x0,5; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.1750.c	Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 4x0,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio	*Variazione Declaratoria*

LOM252.RM.73.10.35.Sc009.1750.d	Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 2x0,75; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.1750.d	Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 2x0,75; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.1750.e	Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 3x0,75; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.1750.e	Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 3x0,75; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.1750.f	Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 4x0,75; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.1750.f	Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 4x0,75; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.1750.g	Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 2x1; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.1750.g	Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 2x1; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.1750.h	Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 3x1; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.1750.h	Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 3x1; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.1750.i	Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 4x1; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.1750.i	Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 4x1; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.1750.j	Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 2x1,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.1750.j	Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 2x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.1750.k	Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 3x1,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.1750.k	Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 3x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.1750.l	Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 4x1,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.1750.l	Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 4x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.1750.m	Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 5x1,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.1750.m	Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 5x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.1750.n	Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 7x1,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.1750.n	Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 7x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.1750.o	Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 12x1,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.1750.o	Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 12x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.1750.p	Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 2x2,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.1750.p	Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 2x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.1750.q	Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 3x2,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.1750.q	Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 3x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.1750.r	Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 4x2,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.1750.r	Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 4x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2000.a	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x1; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 2P. Componenti: guaina, isolante	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2000.a	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x1; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 2P. Componenti: guaina, isolante	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2000.b	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x1,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 2P. Componenti: guaina, isolante	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2000.b	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 2P. Componenti: guaina, isolante	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2000.c	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x2,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 2P. Componenti: guaina, isolante	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2000.c	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 2P. Componenti: guaina, isolante	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2000.d	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x4; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 2P. Componenti: guaina, isolante	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2000.d	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 2P. Componenti: guaina, isolante	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2000.e	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x6; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 2P. Componenti: guaina, isolante	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2000.e	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 2P. Componenti: guaina, isolante	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2000.f	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x1; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 3P. Componenti: guaina, isolante	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2000.f	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x1; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 3P. Componenti: guaina, isolante	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2000.g	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x1,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 3P. Componenti: guaina, isolante	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2000.g	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 3P. Componenti: guaina, isolante	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2000.h	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x2,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 3P. Componenti: guaina, isolante	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2000.h	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 3P. Componenti: guaina, isolante	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2000.i	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x4; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 3P. Componenti: guaina, isolante	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2000.i	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 3P. Componenti: guaina, isolante	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2000.j	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x6; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 3P. Componenti: guaina, isolante	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2000.j	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 3P. Componenti: guaina, isolante	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2000.k	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x1; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 4P. Componenti: guaina, isolante	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2000.k	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x1; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 4P. Componenti: guaina, isolante	*Variazione Declaratoria*

LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2000.l	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x1,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 4P. Componenti: guaina, isolante	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2000.l	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 4P. Componenti: guaina, isolante	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2000.m	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x2,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 4P. Componenti: guaina, isolante	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2000.m	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 4P. Componenti: guaina, isolante	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2000.n	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x4; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 4P. Componenti: guaina, isolante	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2000.n	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 4P. Componenti: guaina, isolante	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2000.o	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x6; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 4P. Componenti: guaina, isolante	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2000.o	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 4P. Componenti: guaina, isolante	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2000.p	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x1; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 5P. Componenti: guaina, isolante	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2000.p	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x1; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 5P. Componenti: guaina, isolante	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2000.q	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x1,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 5P. Componenti: guaina, isolante	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2000.q	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 5P. Componenti: guaina, isolante	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2000.r	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x2,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 5P. Componenti: guaina, isolante	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2000.r	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 5P. Componenti: guaina, isolante	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2000.s	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x4; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 5P. Componenti: guaina, isolante	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2000.s	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 5P. Componenti: guaina, isolante	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2000.t	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x6; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 5P. Componenti: guaina, isolante	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2000.t	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 5P. Componenti: guaina, isolante	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2005.a	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 7x1; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2005.a	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 7x1; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2005.b	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 10x1; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2005.b	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 10x1; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2005.c	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 12x1; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2005.c	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 12x1; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2005.d	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 14x1; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2005.d	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 14x1; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2005.e	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 16x1; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2005.e	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 16x1; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2005.f	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 19x1; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2005.f	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 19x1; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2005.g	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 24x1; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2005.g	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 24x1; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2005.h	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 7x1,5; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2005.h	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 7x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2005.i	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 10x1,5; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2005.i	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 10x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2005.j	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 12x1,5; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2005.j	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 12x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2005.k	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 14x1,5; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2005.k	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 14x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2005.l	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 16x1,5; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2005.l	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 16x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2005.m	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 19x1,5; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2005.m	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 19x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2005.n	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 24x1,5; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2005.n	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 24x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2005.o	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 7x2,5; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2005.o	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 7x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2005.p	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 10x2,5; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2005.p	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 10x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2005.q	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 12x2,5; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2005.q	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 12x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2005.r	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 16x2,5; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2005.r	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 16x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2005.s	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 19x2,5; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2005.s	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 19x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2005.t	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 24x2,5; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2005.t	Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm^2] = 24x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2250.a	Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 1; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2250.a	Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 1; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2250.b	Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 1,5; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2250.b	Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 1,5; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2250.c	Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2,5; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2250.c	Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2,5; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2250.d	Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2250.d	Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2250.e	Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 6; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2250.e	Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 6; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2250.f	Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 10; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2250.f	Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 10; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2250.g	Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 16; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2250.g	Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 16; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2250.h	Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 25; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2250.h	Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 25; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2250.i	Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 35; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2250.i	Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 35; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2250.j	Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 50; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2250.j	Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 50; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2250.k	Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 70; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2250.k	Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 70; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2250.l	Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 95; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2250.l	Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 95; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	*Variazione Declaratoria*

LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2250.m	Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 120; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2250.m	Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 120; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2250.n	Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 150; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2250.n	Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 150; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2250.o	Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 185; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2250.o	Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 185; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2250.p	Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 240; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2250.p	Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 240; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2250.q	Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 300; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2250.q	Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 300; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante,	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2500.a	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2500.a	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2500.b	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2500.b	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2500.c	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2500.c	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2500.d	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2500.d	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2500.e	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2500.e	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2500.f	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2500.f	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2500.g	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2500.g	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2500.h	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 35; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2500.h	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 35; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2500.i	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 50; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2500.i	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 50; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2500.j	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 70; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2500.j	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 70; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2500.k	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 95; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2500.k	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 95; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2500.l	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 120; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2500.l	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 120; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2500.m	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 150; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2500.m	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 150; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2500.n	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 185; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2500.n	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 185; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2500.o	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 240; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2500.o	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 240; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2505.a	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2505.a	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2505.b	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2505.b	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2505.c	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2505.c	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	*Variazione Declaratoria*

LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2505.d	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2505.d	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2505.e	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2505.e	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2505.f	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2505.f	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2505.g	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2505.g	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 2x25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2510.a	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3GX1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2510.a	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3GX1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2510.b	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3GX2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2510.b	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3GX2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2510.c	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3GX4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2510.c	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3GX4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2510.d	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3GX6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2510.d	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3GX6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2510.e	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3GX10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2510.e	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3GX10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2510.f	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3GX16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2510.f	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3GX16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2510.g	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3GX25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2510.g	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 3GX25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2515.a	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4GX1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2515.a	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4GX1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2515.b	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4GX2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2515.b	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4GX2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2515.c	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4GX4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2515.c	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4GX4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2515.d	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4GX6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2515.d	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4GX6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2515.e	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4GX10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2515.e	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4GX10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2515.f	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4GX16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2515.f	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4GX16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2515.g	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4GX25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2515.g	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 4GX25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2520.a	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5GX1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2520.a	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5GX1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2520.b	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5GX2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2520.b	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5GX2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	*Variazione Declaratoria*

LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2520.c	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5GX4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2520.c	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5GX4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2520.e	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5GX10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2520.e	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5GX10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2520.f	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5GX16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2520.f	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5GX16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2520.g	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5GX25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2520.g	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 5GX25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2525.a	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 7GX1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2525.a	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 7GX1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2525.b	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 10GX1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2525.b	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 10GX1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2525.c	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 12GX1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2525.c	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 12GX1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2525.d	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 16GX1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2525.d	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 16GX1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2525.e	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 19GX1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2525.e	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 19GX1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2525.f	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 24GX1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2525.f	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 24GX1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2525.g	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 7GX2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2525.g	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 7GX2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2525.h	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 10GX2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2525.h	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 10GX2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2525.i	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 12GX2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2525.i	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 12GX2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2525.j	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 16GX2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2525.j	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 16GX2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2525.k	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 19GX2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2525.k	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 19GX2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Sc009.2525.l	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 24GX2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	LOM251.RM.73.10.35.Sc009.2525.l	Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm^2] = 24GX2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Za001.1250.a	Cavo RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x35; tensione nominale [kV] = 12/20; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	LOM251.RM.73.10.35.Za001.1250.a	Cavo RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x35; tensione nominale Uo/U [kV] = 12/20; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Za001.1250.b	Cavo RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x50; tensione nominale [kV] = 12/20; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	LOM251.RM.73.10.35.Za001.1250.b	Cavo RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x50; tensione nominale Uo/U [kV] = 12/20; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Za001.1250.c	Cavo RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x70; tensione nominale [kV] = 12/20; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	LOM251.RM.73.10.35.Za001.1250.c	Cavo RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x70; tensione nominale Uo/U [kV] = 12/20; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Za001.1250.d	Cavo RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x95; tensione nominale [kV] = 12/20; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	LOM251.RM.73.10.35.Za001.1250.d	Cavo RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x95; tensione nominale Uo/U [kV] = 12/20; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Za001.1250.e	Cavo RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x120; tensione nominale [kV] = 12/20; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	LOM251.RM.73.10.35.Za001.1250.e	Cavo RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x120; tensione nominale Uo/U [kV] = 12/20; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Za001.1250.f	Cavo RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x150; tensione nominale [kV] = 12/20; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	LOM251.RM.73.10.35.Za001.1250.f	Cavo RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x150; tensione nominale Uo/U [kV] = 12/20; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	*Variazione Declaratoria*

LOM252.RM.73.10.35.Za001.1250.g	Cavo RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x185; tensione nominale [kV] = 12/20; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	LOM251.RM.73.10.35.Za001.1250.g	Cavo RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x185; tensione nominale Uo/U [kV] = 12/20; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Za001.1250.h	Cavo RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x240; tensione nominale [kV] = 12/20; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	LOM251.RM.73.10.35.Za001.1250.h	Cavo RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x240; tensione nominale Uo/U [kV] = 12/20; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Za001.1250.i	Cavo RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x50; tensione nominale [kV] = 18/30; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	LOM251.RM.73.10.35.Za001.1250.i	Cavo RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x50; tensione nominale Uo/U [kV] = 18/30; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Za001.1250.j	Cavo RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x70; tensione nominale [kV] = 18/30; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	LOM251.RM.73.10.35.Za001.1250.j	Cavo RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x70; tensione nominale Uo/U [kV] = 18/30; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Za001.1250.k	Cavo RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x95; tensione nominale [kV] = 18/30; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	LOM251.RM.73.10.35.Za001.1250.k	Cavo RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x95; tensione nominale Uo/U [kV] = 18/30; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Za001.1250.l	Cavo RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x120; tensione nominale [kV] = 18/30; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	LOM251.RM.73.10.35.Za001.1250.l	Cavo RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x120; tensione nominale Uo/U [kV] = 18/30; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Za001.1250.m	Cavo RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x150; tensione nominale [kV] = 18/30; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	LOM251.RM.73.10.35.Za001.1250.m	Cavo RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x150; tensione nominale Uo/U [kV] = 18/30; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Za001.1250.n	Cavo RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x185; tensione nominale [kV] = 18/30; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	LOM251.RM.73.10.35.Za001.1250.n	Cavo RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x185; tensione nominale Uo/U [kV] = 18/30; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Za001.1250.o	Cavo RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x240; tensione nominale [kV] = 18/30; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	LOM251.RM.73.10.35.Za001.1250.o	Cavo RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x240; tensione nominale Uo/U [kV] = 18/30; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Za001.1500.a	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x35; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	LOM251.RM.73.10.35.Za001.1500.a	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x35; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Za001.1500.b	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x50; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	LOM251.RM.73.10.35.Za001.1500.b	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x50; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Za001.1500.c	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x70; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	LOM251.RM.73.10.35.Za001.1500.c	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x70; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Za001.1500.d	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x95; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	LOM251.RM.73.10.35.Za001.1500.d	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x95; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Za001.1500.e	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x120; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	LOM251.RM.73.10.35.Za001.1500.e	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x120; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Za001.1500.f	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x150; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	LOM251.RM.73.10.35.Za001.1500.f	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x150; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Za001.1500.g	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x185; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	LOM251.RM.73.10.35.Za001.1500.g	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x185; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Za001.1500.h	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x240; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	LOM251.RM.73.10.35.Za001.1500.h	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x240; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Za001.1500.i	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x35; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	LOM251.RM.73.10.35.Za001.1500.i	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x35; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Za001.1500.j	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x50; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	LOM251.RM.73.10.35.Za001.1500.j	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x50; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Za001.1500.k	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x70; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	LOM251.RM.73.10.35.Za001.1500.k	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x70; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Za001.1500.l	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x95; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	LOM251.RM.73.10.35.Za001.1500.l	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x95; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Za001.1500.m	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x120; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	LOM251.RM.73.10.35.Za001.1500.m	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x120; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Za001.1500.n	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x150; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	LOM251.RM.73.10.35.Za001.1500.n	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x150; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Za001.1500.o	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x185; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	LOM251.RM.73.10.35.Za001.1500.o	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x185; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Za001.1500.p	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x240; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	LOM251.RM.73.10.35.Za001.1500.p	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x240; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Za001.1505.a	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x35; tensione nominale [kV] = 12/20; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	LOM251.RM.73.10.35.Za001.1505.a	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x35; tensione nominale Uo/U [kV] = 12/20; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Za001.1505.b	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x50; tensione nominale [kV] = 12/20; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	LOM251.RM.73.10.35.Za001.1505.b	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x50; tensione nominale Uo/U [kV] = 12/20; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	*Variazione Declaratoria*

LOM252.RM.73.10.35.Za001.1505.c	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x70; tensione nominale [kV] = 12/20; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	LOM251.RM.73.10.35.Za001.1505.c	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x70; tensione nominale Uo/U [kV] = 12/20; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Za001.1505.d	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x95; tensione nominale [kV] = 12/20; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	LOM251.RM.73.10.35.Za001.1505.d	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x95; tensione nominale Uo/U [kV] = 12/20; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Za001.1505.e	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x120; tensione nominale [kV] = 12/20; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	LOM251.RM.73.10.35.Za001.1505.e	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x120; tensione nominale Uo/U [kV] = 12/20; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Za001.1505.f	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x150; tensione nominale [kV] = 12/20; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	LOM251.RM.73.10.35.Za001.1505.f	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x150; tensione nominale Uo/U [kV] = 12/20; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Za001.1505.g	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x185; tensione nominale [kV] = 12/20; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	LOM251.RM.73.10.35.Za001.1505.g	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x185; tensione nominale Uo/U [kV] = 12/20; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Za001.1505.h	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x240; tensione nominale [kV] = 12/20; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	LOM251.RM.73.10.35.Za001.1505.h	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x240; tensione nominale Uo/U [kV] = 12/20; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Za001.1510.a	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x35; tensione nominale [kV] = 15/20; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	LOM251.RM.73.10.35.Za001.1510.a	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x35; tensione nominale Uo/U [kV] = 15/20; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Za001.1510.b	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x50; tensione nominale [kV] = 15/20; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	LOM251.RM.73.10.35.Za001.1510.b	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x50; tensione nominale Uo/U [kV] = 15/20; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Za001.1510.c	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x70; tensione nominale [kV] = 15/20; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	LOM251.RM.73.10.35.Za001.1510.c	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x70; tensione nominale Uo/U [kV] = 15/20; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Za001.1510.d	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x95; tensione nominale [kV] = 15/20; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	LOM251.RM.73.10.35.Za001.1510.d	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x95; tensione nominale Uo/U [kV] = 15/20; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Za001.1510.e	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x120; tensione nominale [kV] = 15/20; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	LOM251.RM.73.10.35.Za001.1510.e	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x120; tensione nominale Uo/U [kV] = 15/20; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Za001.1510.f	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x150; tensione nominale [kV] = 15/20; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	LOM251.RM.73.10.35.Za001.1510.f	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x150; tensione nominale Uo/U [kV] = 15/20; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Za001.1510.g	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x185; tensione nominale [kV] = 15/20; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	LOM251.RM.73.10.35.Za001.1510.g	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x185; tensione nominale Uo/U [kV] = 15/20; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Za001.1510.h	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x240; tensione nominale [kV] = 15/20; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	LOM251.RM.73.10.35.Za001.1510.h	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x240; tensione nominale Uo/U [kV] = 15/20; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Za001.1510.i	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x35; tensione nominale [kV] = 15/20; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	LOM251.RM.73.10.35.Za001.1510.i	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x35; tensione nominale Uo/U [kV] = 15/20; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Za001.1510.j	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x50; tensione nominale [kV] = 15/20; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	LOM251.RM.73.10.35.Za001.1510.j	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x50; tensione nominale Uo/U [kV] = 15/20; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Za001.1510.k	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x70; tensione nominale [kV] = 15/20; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	LOM251.RM.73.10.35.Za001.1510.k	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x70; tensione nominale Uo/U [kV] = 15/20; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Za001.1510.l	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x95; tensione nominale [kV] = 15/20; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	LOM251.RM.73.10.35.Za001.1510.l	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x95; tensione nominale Uo/U [kV] = 15/20; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Za001.1510.m	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x120; tensione nominale [kV] = 15/20; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	LOM251.RM.73.10.35.Za001.1510.m	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x120; tensione nominale Uo/U [kV] = 15/20; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Za001.1510.n	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x150; tensione nominale [kV] = 15/20; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	LOM251.RM.73.10.35.Za001.1510.n	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x150; tensione nominale Uo/U [kV] = 15/20; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Za001.1510.o	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x185; tensione nominale [kV] = 15/20; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	LOM251.RM.73.10.35.Za001.1510.o	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x185; tensione nominale Uo/U [kV] = 15/20; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Za001.1510.p	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x240; tensione nominale [kV] = 15/20; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	LOM251.RM.73.10.35.Za001.1510.p	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 3x240; tensione nominale Uo/U [kV] = 15/20; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Za001.1515.a	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x50; tensione nominale [kV] = 18/30; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	LOM251.RM.73.10.35.Za001.1515.a	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x50; tensione nominale Uo/U [kV] = 18/30; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Za001.1515.b	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x70; tensione nominale [kV] = 18/30; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	LOM251.RM.73.10.35.Za001.1515.b	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x70; tensione nominale Uo/U [kV] = 18/30; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Za001.1515.c	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x95; tensione nominale [kV] = 18/30; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	LOM251.RM.73.10.35.Za001.1515.c	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x95; tensione nominale Uo/U [kV] = 18/30; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Za001.1515.d	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x120; tensione nominale [kV] = 18/30; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	LOM251.RM.73.10.35.Za001.1515.d	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x120; tensione nominale Uo/U [kV] = 18/30; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Za001.1515.e	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x150; tensione nominale [kV] = 18/30; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	LOM251.RM.73.10.35.Za001.1515.e	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x150; tensione nominale Uo/U [kV] = 18/30; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	*Variazione Declaratoria*

LOM252.RM.73.10.35.Za001.1515.f	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x185; tensione nominale [kV] = 18/30; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	LOM251.RM.73.10.35.Za001.1515.f	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x185; tensione nominale Uo/U [kV] = 18/30; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.73.10.35.Za001.1515.g	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x240; tensione nominale [kV] = 18/30; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	LOM251.RM.73.10.35.Za001.1515.g	Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm^2] = 1x240; tensione nominale Uo/U [kV] = 18/30; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RM.75.05.10.Za001.0500.-	Stazione di ricarica ricarica lenta trifase; geometria: modulare; potenza erogata [kW] = 22; n° di prese per la ricarica [-] = 2 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Componenti: struttura, display LCD, presa. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP44, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: stazione di ricarica; altezza media [cm] = 170; peso [kg] > 65 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IK10 RM1 Display LCD; impiego: stazione di ricarica; dimensioni ["] > 65 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IK08 RM1 Presa; impiego: stazione di ricarica; tensione ca [V] = 400 | potenza [kW/cad] = 11; configurazione elettrica [-] = 3P+N+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IK08	LOM251.RM.75.05.10.Za001.0500.-	Stazione di ricarica ricarica lenta trifase; geometria: modulare; potenza erogata [kW] = 22; n° di prese per la ricarica [-] = 2 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Componenti: struttura, display LCD, presa. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP44, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: stazione di ricarica; altezza media [cm] = 170; peso [kg] > 65 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IK10 RM1 Display LCD; impiego: stazione di ricarica; dimensioni ["] > 65 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IK08 RM1 Presa; impiego: stazione di ricarica; tensione ca [V] = 400 | potenza [kW/cad] = 11; configurazione elettrica [-] = 3P+N+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IK08	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RM.75.05.10.Za001.1000.-	Stazione di ricarica ricarica rapida monofase; geometria: modulare; potenza erogata [kW] = 15; n° di prese per la ricarica [-] = 2 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Componenti: struttura, display LCD, presa. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP44, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: stazione di ricarica; altezza media [cm] = 170; peso [kg] > 65 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IK10 RM1 Display LCD; impiego: stazione di ricarica; dimensioni ["] > 65 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IK08 RM1 Presa; impiego: stazione di ricarica; tensione ca [V] = 230 | potenza [kW/cad] = 7,5; configurazione elettrica [-] = 1P+N+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IK08	LOM251.RM.75.05.10.Za001.1000.-	Stazione di ricarica ricarica rapida monofase; geometria: modulare; potenza erogata [kW] = 15; n° di prese per la ricarica [-] = 2 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Componenti: struttura, display LCD, presa. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP44, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: stazione di ricarica; altezza media [cm] = 170; peso [kg] > 65 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IK10 RM1 Display LCD; impiego: stazione di ricarica; dimensioni ["] > 65 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IK08 RM1 Presa; impiego: stazione di ricarica; tensione ca [V] = 230 | potenza [kW/cad] = 7,5; configurazione elettrica [-] = 1P+N+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IK08	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RM.75.05.10.Za001.1250.-	Stazione di ricarica ricarica rapida trifase; geometria: modulare; potenza erogata [kW] = 44; n° di prese per la ricarica [-] = 2 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Componenti: struttura, display LCD, presa. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP44, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: stazione di ricarica; altezza media [cm] = 170; peso [kg] > 65 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IK10 RM1 Display LCD; impiego: stazione di ricarica; dimensioni ["] > 65 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IK08 RM1 Presa; impiego: stazione di ricarica; tensione ca [V] = 400 | potenza [kW/cad] = 22; configurazione elettrica [-] = 3P+N+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IK08	LOM251.RM.75.05.10.Za001.1250.-	Stazione di ricarica ricarica rapida trifase; geometria: modulare; potenza erogata [kW] = 44; n° di prese per la ricarica [-] = 2 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Componenti: struttura, display LCD, presa. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP44, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: stazione di ricarica; altezza media [cm] = 170; peso [kg] > 65 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IK10 RM1 Display LCD; impiego: stazione di ricarica; dimensioni ["] > 65 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IK08 RM1 Presa; impiego: stazione di ricarica; tensione ca [V] = 400 | potenza [kW/cad] = 22; configurazione elettrica [-] = 3P+N+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IK08	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RM.85.10.00.Sb038.0270.k	Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 6,3 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	LOM251.RM.85.10.00.Sb038.0270.k	Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 6,3 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RP.00.20.10.0010.a	Processore testa abbattitrice; impiego: abbattimento alberi | sramatura | depezzamento | uso forestale; diametro tronchi [cm] ≤ 50; forza di tiro [kN] > 35. Incluso: n ° coltelli per sramatura [-] ≥ 2 SPECIFICHE TECNICHE: processore testa abbattitrice per escavatore di massa [q] = 90, organo di taglio integrato a barra di motosega, rulli per avanzamento tronchi.	LOM251.RP.00.20.10.0010.a	Processore testa abbattitrice; impiego: abbattimento alberi | sramatura | depezzamento | uso forestale; diametro tronchi [cm] ≤ 50; forza di tiro [kN] > 35. Incluso: n ° coltelli per sramatura [-] ≥ 2 SPECIFICHE TECNICHE: processore testa abbattitrice per escavatore di massa [q] = 90, organo di taglio integrato a barra di motosega, rulli per avanzamento tronchi.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	LOM251.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RP.00.40.10.0080.a	Gru a cavo; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale; altezza ritto [m] ≥ 9 | lunghezza fune portante [m] < 450 | lunghezza impianto a linea [m] < 400. Incluso: n° radiocomandi [-] ≥ 1 | n° controventature a terra per ancoraggio [-] ≥ 4 | ogni elemento necessario al suo completamento e alla realizzazione degli ancoraggi (es. paranchi, taglie, ecc.). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1080.a) SPECIFICHE TECNICHE: su sollevatore a 3 punti, resa giornaliera in funzione delle caratteristiche del cantiere e della specie arborea.	LOM251.RP.00.40.10.0080.a	Gru a cavo; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale; altezza ritto [m] ≥ 9 | lunghezza fune portante [m] < 450 | lunghezza impianto a linea [m] < 400. Incluso: n° radiocomandi [-] ≥ 1 | n° controventature a terra per ancoraggio [-] ≥ 4 | ogni elemento necessario al suo completamento e alla realizzazione degli ancoraggi (es. paranchi, taglie, ecc.). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1080.a) SPECIFICHE TECNICHE: su sollevatore a 3 punti, resa giornaliera in funzione delle caratteristiche del cantiere e della specie arborea.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RP.00.40.10.0080.b	Gru a cavo; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale; altezza ritto [m] ≥ 11 | lunghezza fune portante [m] < 1200 | lunghezza impianto a linea [m] < 1100; portata [t] > 2,5. Incluso: n° radiocomandi [-] ≥ 2 | n° controventature a terra per ancoraggio [-] ≥ 4 | ogni elemento necessario al suo completamento e alla realizzazione degli ancoraggi (es. paranchi, taglie, ecc.). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1080.b) SPECIFICHE TECNICHE: su telaio portante a ruote o cingoli, trainabile o a movimento autonomo motorizzato, impianto almeno bifune.	LOM251.RP.00.40.10.0080.b	Gru a cavo; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale; altezza ritto [m] ≥ 11 | lunghezza fune portante [m] < 1200 | lunghezza impianto a linea [m] < 1100; portata [t] > 2,5. Incluso: n° radiocomandi [-] ≥ 2 | n° controventature a terra per ancoraggio [-] ≥ 4 | ogni elemento necessario al suo completamento e alla realizzazione degli ancoraggi (es. paranchi, taglie, ecc.). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1080.b) SPECIFICHE TECNICHE: su telaio portante a ruote o cingoli, trainabile o a movimento autonomo motorizzato, impianto almeno bifune.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RP.00.40.10.1080.a	Spese di esercizio: gru a cavo (RP.00.40.10.0080.a)	LOM251.RP.00.40.10.1080.a	Spese di esercizio: gru a cavo (RP.00.40.10.0080.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RP.00.40.10.1080.b	Spese di esercizio: gru a cavo (RP.00.40.10.0080.b); portata [t] > 2,5	LOM251.RP.00.40.10.1080.b	Spese di esercizio: gru a cavo (RP.00.40.10.0080.b); portata [t] > 2,5	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RP.00.40.20.1010.a	Spese di esercizio: teleferica ad argano (RP.00.40.20.0010.a); potenza [kW] ≥ 45	LOM251.RP.00.40.20.1010.a	Spese di esercizio: teleferica ad argano (RP.00.40.20.0010.a); potenza [kW] ≥ 45	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RP.00.40.20.1020.a	Spese di esercizio: teleferica frontale (RP.00.40.20.0020.a); portata utile [t] ≥ 2	LOM251.RP.00.40.20.1020.a	Spese di esercizio: teleferica frontale (RP.00.40.20.0020.a); portata utile [t] ≥ 2	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RP.00.40.30.1010.a	Spese di esercizio: verricello portatile (RP.00.40.30.0010.a); Cilindrata motore [cc] ≥ 45	LOM251.RP.00.40.30.1010.a	Spese di esercizio: verricello portatile (RP.00.40.30.0010.a); Cilindrata motore [cc] ≥ 45	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RP.00.50.00.1030.f	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.f); portata [t] = 21,01 ÷ 25	LOM251.RP.00.50.00.1030.f	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.f); portata [t] = 21,01 ÷ 25	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RP.01.10.05.1010.a	Spese di esercizio: sabbiatrice portatile (RP.01.10.05.0010.a); pressione [bar] = 0,2 ÷ 7,5	LOM251.RP.01.10.05.1010.a	Spese di esercizio: sabbiatrice portatile (RP.01.10.05.0010.a); pressione [bar] = 0,2 ÷ 7,5	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RP.01.10.05.1010.b	Spese di esercizio: sabbiatrice portatile (RP.01.10.05.0010.b); pressione [bar] = 0,2 ÷ 7,5	LOM251.RP.01.10.05.1010.b	Spese di esercizio: sabbiatrice portatile (RP.01.10.05.0010.b); pressione [bar] = 0,2 ÷ 7,5	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RP.01.30.20.0020.a	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1020.a)	LOM251.RP.01.30.20.0020.a	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RP.01.30.20.1020.a	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.a); peso [kg] ≤ 9	LOM251.RP.01.30.20.1020.a	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.a); peso [kg] ≤ 9	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RP.01.30.20.1020.b	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.b); peso [kg] ≤ 19	LOM251.RP.01.30.20.1020.b	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.b)	*Variazione Declaratoria*

LOM252.RP.01.30.20.1020.c	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.c); peso [kg] ≤ 23,5	LOM251.RP.01.30.20.1020.c	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.c)	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RP.01.60.00.0010.c	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≤ 35; potenza [kW] ≤ 2. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.c)	LOM251.RP.01.60.00.0010.c	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≤ 35; potenza [kW] ≤ 2. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.c)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RP.01.60.00.0010.d	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	LOM251.RP.01.60.00.0010.d	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RP.01.60.00.0065.a	Decespugliatore; impiego: taglio rovi, arbusti e ricacci legnosi | uso forestale; potenza [kW] ≥ 1,8. Incluso: organo di taglio a scelta tra filo, lama a disco, coltelli, reciprocatore. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1065.a)	LOM251.RP.01.60.00.0065.a	Decespugliatore; impiego: taglio rovi, arbusti e ricacci legnosi | uso forestale; potenza [kW] ≥ 1,8. Incluso: organo di taglio a scelta tra filo, lama a disco, coltelli, reciprocatore. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1065.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RP.01.60.00.0150.a	Falcone; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale; altezza [m] ≥ 9. Incluso: n° controventature a terra per ancoraggio [-] ≥ 3 | ogni elemento necessario al suo completamento e la realizzazione delle controventature a terra per l'ancoraggio (es. paranchi, taglie, ecc.) SPECIFICHE TECNICHE: sostegno a traliccio.	LOM251.RP.01.60.00.0150.a	Falcone; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale; altezza [m] ≥ 9. Incluso: n° controventature a terra per ancoraggio [-] ≥ 3 | ogni elemento necessario al suo completamento e la realizzazione delle controventature a terra per l'ancoraggio (es. paranchi, taglie, ecc.) SPECIFICHE TECNICHE: sostegno a traliccio.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RP.01.60.00.0170.a	Rasaerba; funzione: sfalcio tappeti erbosi; potenza [kW] ≤ 5 | larghezza di taglio [cm] ≤ 50. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1170.a) SPECIFICHE TECNICHE: semovente, taglio a lama rotante, con o senza raccolta. criteri di misurazione tempo di impiego.	LOM251.RP.01.60.00.0170.a	Rasaerba; funzione: sfalcio tappeti erbosi; potenza [kW] ≤ 5 | larghezza di taglio [cm] ≤ 50. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1170.a) SPECIFICHE TECNICHE: semovente, taglio a lama rotante, con o senza raccolta. criteri di misurazione tempo di impiego.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RP.01.60.00.0170.b	Rasaerba; funzione: sfalcio tappeti erbosi; potenza [kW] ≤ 15 | larghezza di taglio [cm] = 110 ÷ 130. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1170.b) SPECIFICHE TECNICHE: semovente, taglio a lama rotante, a raggio di sterzata zero, senza raccolta. criteri di misurazione tempo di impiego.	LOM251.RP.01.60.00.0170.b	Rasaerba; funzione: sfalcio tappeti erbosi; potenza [kW] ≤ 15 | larghezza di taglio [cm] = 110 ÷ 130. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1170.b) SPECIFICHE TECNICHE: semovente, taglio a lama rotante, a raggio di sterzata zero, senza raccolta. criteri di misurazione tempo di impiego.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RP.01.60.00.0170.c	Rasaerba; funzione: sfalcio tappeti erbosi; potenza [kW] ≤ 20 | larghezza di taglio [cm] = 120 ÷ 140. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1170.c) SPECIFICHE TECNICHE: semovente, taglio a lama rotante, con o senza raccolta. criteri di misurazione tempo di impiego.	LOM251.RP.01.60.00.0170.c	Rasaerba; funzione: sfalcio tappeti erbosi; potenza [kW] ≤ 20 | larghezza di taglio [cm] = 120 ÷ 140. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1170.c) SPECIFICHE TECNICHE: semovente, taglio a lama rotante, con o senza raccolta. criteri di misurazione tempo di impiego.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RP.01.60.00.0170.d	Rasaerba; funzione: sfalcio tappeti erbosi; potenza [kW] ≤ 20 | larghezza di taglio [cm] = 150 ÷ 180. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1170.d) SPECIFICHE TECNICHE: semovente, taglio a lama rotante, a raggio di sterzata zero, senza raccolta. criteri di misurazione tempo di impiego.	LOM251.RP.01.60.00.0170.d	Rasaerba; funzione: sfalcio tappeti erbosi; potenza [kW] ≤ 20 | larghezza di taglio [cm] = 150 ÷ 180. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1170.d) SPECIFICHE TECNICHE: semovente, taglio a lama rotante, a raggio di sterzata zero, senza raccolta. criteri di misurazione tempo di impiego.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RP.01.60.00.0170.e	Rasaerba; funzione: sfalcio tappeti erbosi; potenza [kW] ≤ 30 | larghezza di taglio [cm] ≥ 140. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1170.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente, taglio a lama rotante, con o senza raccolta. criteri di misurazione tempo di impiego.	LOM251.RP.01.60.00.0170.e	Rasaerba; funzione: sfalcio tappeti erbosi; potenza [kW] ≤ 30 | larghezza di taglio [cm] ≥ 140. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1170.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente, taglio a lama rotante, con o senza raccolta. criteri di misurazione tempo di impiego.	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RP.01.60.00.1010.c	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.c); potenza [kW] ≤ 2	LOM251.RP.01.60.00.1010.c	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.c); potenza [kW] ≤ 2	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RP.01.60.00.1010.d	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.d); potenza [kW] = 2,1 ÷ 4	LOM251.RP.01.60.00.1010.d	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.d); potenza [kW] = 2,1 ÷ 4	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RP.01.60.00.1020.a	Spese di esercizio: cippatrice (RP.01.60.00.0020.a)	LOM251.RP.01.60.00.1020.a	Spese di esercizio: cippatrice (RP.01.60.00.0020.a)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RP.01.60.00.1020.b	Spese di esercizio: cippatrice (RP.01.60.00.0020.b)	LOM251.RP.01.60.00.1020.b	Spese di esercizio: cippatrice (RP.01.60.00.0020.b)	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RP.01.60.00.1030.a	Spese di esercizio: scortecciatrice (RP.01.60.00.0030.a); potenza [kW] = 2 ÷ 4	LOM251.RP.01.60.00.1030.a	Spese di esercizio: scortecciatrice (RP.01.60.00.0030.a); potenza [kW] = 2 ÷ 4	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RP.01.60.00.1170.a	Spese di esercizio: rasaerba (RP.01.60.00.0170.a); potenza [kW] ≤ 5 | larghezza di taglio [cm] ≤ 50	LOM251.RP.01.60.00.1170.a	Spese di esercizio: rasaerba (RP.01.60.00.0170.a); potenza [kW] ≤ 5 | larghezza di taglio [cm] ≤ 50	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RP.01.60.00.1170.b	Spese di esercizio: rasaerba (RP.01.60.00.0170.b); potenza [kW] ≤ 15 | larghezza di taglio [cm] = 110 ÷ 130	LOM251.RP.01.60.00.1170.b	Spese di esercizio: rasaerba (RP.01.60.00.0170.b); potenza [kW] ≤ 15 | larghezza di taglio [cm] = 110 ÷ 130	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RP.01.60.00.1170.c	Spese di esercizio: rasaerba (RP.01.60.00.0170.c); potenza [kW] ≤ 20 | larghezza di taglio [cm] = 120 ÷ 140	LOM251.RP.01.60.00.1170.c	Spese di esercizio: rasaerba (RP.01.60.00.0170.c); potenza [kW] ≤ 20 | larghezza di taglio [cm] = 120 ÷ 140	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RP.01.60.00.1170.d	Spese di esercizio: rasaerba (RP.01.60.00.0170.d); potenza [kW] ≤ 20 | larghezza di taglio [cm] = 150 ÷ 180	LOM251.RP.01.60.00.1170.d	Spese di esercizio: rasaerba (RP.01.60.00.0170.d); potenza [kW] ≤ 20 | larghezza di taglio [cm] = 150 ÷ 180	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RP.01.60.00.1170.e	Spese di esercizio: rasaerba (RP.01.60.00.0170.e); potenza [kW] ≤ 30 | larghezza di taglio [cm] ≥ 140	LOM251.RP.01.60.00.1170.e	Spese di esercizio: rasaerba (RP.01.60.00.0170.e); potenza [kW] ≤ 30 | larghezza di taglio [cm] ≥ 140	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*
LOM252.RT.03.00.10.0050.a	Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [l/min]= 5300. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.10.1050.a)	LOM251.RT.03.00.10.0050.a	Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [l/min]= 5300	*Variazione Declaratoria*
LOM252.RT.03.00.10.1065.a	Spese di esercizio: motocompressore (RT.03.00.10.0065.a); impiego: essiccatore	LOM251.RT.03.00.10.1065.a	Spese di esercizio: motocompressore (RT.03.00.10.0065.a); impiego: essiccatore	*Variazione Analisi Prezzi e Prezzo Unitario*