REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

territorio@regione.fvg.it
territorio@certregione.fvg.it
tel + 39 040 377 4514
I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Prezzario regionale delle opere pubbliche - edizione 2026. Aggiornamento per correzione di errori materiali, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 728/2026.

Il Direttore Centrale

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e richiamati in particolare:
- l'articolo 1 dell'Allegato I.14 che prevede che i prezzari regionali siano redatti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- l'articolo 4, comma 2, dell'Allegato I.14 che stabilisce che i prezzari regionali cessino di avere validità il 31 dicembre di ogni anno, ammettendone l'utilizzo transitorio fino al 30 giugno dell'anno successivo esclusivamente per i progetti a base di gara la cui approvazione intervenga entro tale data;

Premesso che con deliberazione della Giunta regionale n.728 del 22/05/2026 è stato approvato il Prezzario regionale dei lavori pubblici – edizione 2026, in vigore a partire dal 1° luglio 2026;

Preso atto che, con riferimento al Prezzario regionale dei lavori pubblici – edizione 2026, sono stati segnalati alcuni errori materiali nella citazione dei CAM (Criteri Ambientali Minimi), nello specifico con riguardo alle seguenti voci: 46.02.KM1.04, 22.3.RR2.05, 46.2.KN7.10, dove permane il riferimento ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, anziché a quelli da ultimo approvati con DM Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 24/11/2025, nonché imprecisioni sulla descrizione relativa alle voci 12.3.YS5.25 e 12.3.YS5.26;

Dato atto che le modifiche da apportarsi in seguito alle segnalazioni pervenute sono state valutate dagli uffici e condivise col Tavolo tecnico per la redazione ed aggiornamento del prezzario regionale dei lavori pubblici;

Ritenuto di recepire le modifiche necessarie alla correzione di errori materiali riscontrati nella descrizione delle voci delle lavorazioni e nei riferimenti normativi che necessitano di aggiornamento, con riferimento alle seguenti voci:

Voci	Modifica
12.3.YS5.25 e 12.3.YS5.26 Fornitura di conglomerato bituminoso per sagomature (CAM)	E' stata integrata la descrizione al fine di precisare che le voci comprendono esclusivamente la fornitura del conglomerato bituminoso. È stato pertanto esplicitato che le operazioni di posa in opera del materiale non sono comprese nel prezzo e devono essere compensate mediante le specifiche voci di prezzario previste per tali lavorazioni. Si evidenzia che le voci per la sola posa sono già presenti nel prezzario approvato, 12.3.YS5.27 e 12.3.YS5.28.
12.3.YS5.07, 12.3.YS5.08, 12.3.YS5.09, 12.3.YS5.10, 12.3.YS5.11, 12.3.YS5.12, 12.3.YS5.13, 12.3.YS5.14, 12.3.YS5.15, 12.3.YS5.16, 12.3.YS5.17, 12.3.YS5.18, 12.4.YS5.08, 12.4.YS5.09, 12.8.BS1.05	Nelle voci, inerenti alla fornitura e posa in opere di conglomerati bituminosi CAM, sono stati aggiornati i riferimenti normativi specificando il riferimento ai CAM di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica 5 agosto 2024, capitolo "2.2 Specifiche tecniche per l'affidamento del servizio di progettazione di infrastrutture stradali".

Voci inerenti ai conglomerati bituminosi (CAM)	
20.8.EQ2.02 **Sovrapprezzo per calcestruzzo (CAM)**	E' stato inserito il riferimento al decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica 24 novembre 2025, capitolo "2.4.2 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati".
22.3.RR2.05 **Realizzazione di pareti in cartongesso (CAM)**	E' stato aggiornato il riferimento relativo all'applicazione dei CAM, sostituendo il precedente richiamo normativo con il riferimento al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 24 novembre 2025, capitolo "2.4 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione".
46.2.KM1.04 **Isolamento a cappotto in lana di roccia (CAM)**	Sono stati effettuati i seguenti aggiornamenti: • aggiornamento del riferimento all'applicazione dei CAM mediante richiamo al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 24 novembre 2025, capitolo "2.4 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione"; • aggiornamento delle norme UNI di riferimento per i prodotti in lana minerale, con richiamo alla norma UNI EN 13162.
46.2.KN7.10 **Rivestimento a cappotto in polistirene EPS 100 (CAM)**	Sono stati effettuati i seguenti aggiornamenti: • aggiornamento del riferimento all'applicazione dei CAM mediante richiamo al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 24 novembre 2025, capitolo "2.4 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione"; • aggiornamento delle norme UNI di riferimento per i prodotti in polistirene espanso, con richiamo alla norma UNI EN 13163.
13.1.GN6.05 e 13.1.GN6.06 **Vespai Areati rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi (CAM)**	E' stato aggiornato il riferimento ai requisiti CAM vigenti di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica 24 novembre 2025, capitolo "2.4 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione".
50.4.GH1.03 **Caditoia stradale con bocca di lupo classe C250 (CAM)**	Per la voce 50.4.GH1.03 è stato inserito il corretto riferimento la specifica che la voce comprende le certificazioni previste dai decreti del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica 5 agosto 2024 e 24 novembre 2025.

Dato atto che le correzioni di errori materiali introdotte sono finalizzate a migliorare la chiarezza applicativa delle voci e all'aggiornamento dei riferimenti tecnici e normativi richiamati;
Dato altresì atto che le modifiche non comportano alcuna variazione dei prezzi unitari già approvati con Delibera 728 del 22 maggio 2026, che rimangono invariati;
Preso atto che le voci aggiornate a seguito delle modifiche introdotte sono riportate nell'Allegato 1, facente parte integrante del seguente atto;
Atteso che la deliberazione n.728 del 22/05/2026 prevede che, in caso di errori materiali la Direzione regionale competente provvede alla correzione degli stessi con decreto del Direttore centrale, ai sensi dell'art. 7, comma 34, della legge regionale 1/2004;
Considerato che la deliberazione n.728 del 22/05/2026 ha previsto di rendere disponibile al pubblico la visualizzazione e l'uso gratuito del Prezzario regionale, mediante la pubblicazione dello stesso sul sito web della Regione;
Visto il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" approvato con decreto del Presidente della Regione n. 277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la delibera n. 1131 del 25/07/2023 con cui è stato conferito l'incarico di Direttore Centrale della Direzione centrale infrastrutture e territorio al dott.ssa Magda Uliana a far data dal 02 agosto 2023 e fino al 01 agosto 2026;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 860 del 27/06/2025 con cui, con decorrenza dal 1° luglio 2025, si modifica l'Allegato A alla deliberazione n. 893/2020 e si dispone l'articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

Decreta

1. Di apportare al Prezzario regionale dei lavori pubblici – edizione 2026, approvato con deliberazione della Giunta regionale n.728 del 22/05/2026, in vigore a partire dal 1° luglio 2026, le correzioni degli errori materiali di cui all'allegato 1) costituente parte integrante del presente decreto;
2. Di approvare il Prezzario regionale dei lavori pubblici – edizione 2026/1, di cui all'allegato 2) costituente parte integrante del presente decreto, aggiornato a seguito della correzione di errori materiali di cui al punto precedente;

3. Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito web della Regione nella pagina https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/FOGLIA7/ in cui è pubblicato e fruibile gratuitamente il Prezzario regionale dei lavori pubblici-edizione 2026 al fine di dare evidenza e rendere disponibili le correzioni allo stesso apportate e di cui all'allegato 1) al presente decreto.

Il Direttore Centrale
dott.ssa Magda Uliana
[sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del
D.Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni e integrazioni]

ALLEGATO 1 - VOCI OGGETTO DI AGGIORNAMENTO - PREZZARIO FVG 2026/1

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO €
12.3.YS5.07	STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI TIPO SEMIAPERTO - Superficie fino a 1500 mq (CAM) Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso per strato di base costituito da aggregati frantumati, sabbie, filler, granulato di conglomerato bituminoso da recupero nella misura del 35% ed utilizzo di appositi additivi (rigeneranti e attivanti d'adesione), con granulometria 0-32 mm confezionato con impianti idonei e bitume tradizionale 50/70 in dosaggio (sul peso della miscela) compreso tra il 3,8 ed il 5,2%, rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica 5 agosto 2024, capitolo "2.2 Specifiche tecniche per l'affidamento del servizio di progettazione di infrastrutture stradali", tutto in conformità a quanto previsto nel CSA. La miscela dovrà essere stesa con macchine vibrofinitrici, a temperature non superiori a 150°C qualora il tratto stradale si trovi a più di 1000 m dai centri urbani e non superiore a 120°C qualora il tratto stradale si trovi all'interno dei centri abitati o distanza inferiore a 1000 m da essi, additivata con opportuni additivi affinché sia garantito il corretto grado di addensamento anche alle sopracitate temperature. Nel prezzo è compresa la fornitura e stesa dell'emulsione bituminosa acida per mano di ancoraggio in ragione di 0,6 kg/m², la compattazione con adeguati rulli, le riprese di deformazioni, avvallamenti, la formazione delle pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Superficie fino a 1500 mq.			
12.3.YS5.07.A	Di spessore finito compattato 8 cm	m²	14,72 %	24,38
12.3.YS5.07.B	Di spessore finito compattato 10 cm	m²	12,77 %	30,27
12.3.YS5.07.C	Di spessore finito compattato 12 cm	m²	11,63 %	36,38
12.3.YS5.08	STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI TIPO SEMIAPERTO - Superficie oltre 1500 mq e fino a 5000 mq (CAM) Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso per strato di base costituito da aggregati frantumati, sabbie, filler, granulato di conglomerato bituminoso da recupero nella misura del 35% ed utilizzo di appositi additivi (rigeneranti e attivanti d'adesione), con granulometria 0-32 mm confezionato con impianti idonei e bitume tradizionale 50/70 in dosaggio (sul peso della miscela) compreso tra il 3,8 ed il 5,2%, rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica 5 agosto 2024, capitolo "2.2 Specifiche tecniche per l'affidamento del servizio di progettazione di infrastrutture stradali", tutto in conformità a quanto previsto nel CSA. La miscela dovrà essere stesa con macchine vibrofinitrici, a temperature non superiori a 150°C qualora il tratto stradale si trovi a più di 1000 m dai centri urbani e non superiore a 120°C qualora il tratto stradale si trovi all'interno dei centri abitati o distanza inferiore a 1000 m da essi, additivata con opportuni additivi affinché sia garantito il corretto grado di addensamento anche alle sopracitate temperature. Nel prezzo è compresa la fornitura e stesa dell'emulsione bituminosa acida per mano di ancoraggio in ragione di 0,6 kg/m², la compattazione con adeguati rulli, le riprese di deformazioni, avvallamenti, la formazione delle pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Superficie oltre 1500 mq e fino a 5000 mq.			
12.3.YS5.08.A	Di spessore finito compattato 8 cm	m²	2,22 %	20,61
12.3.YS5.08.B	Di spessore finito compattato 10 cm	m²	2,18 %	25,28
12.3.YS5.08.C	Di spessore finito compattato 12 cm	m²	2,14 %	29,95
12.3.YS5.09	STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI TIPO SEMIAPERTO - Superficie oltre 5000 mq in lotti contigui (CAM) Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso per strato di base costituito da aggregati frantumati, sabbie, filler, granulato di conglomerato bituminoso da recupero nella misura del 35% ed utilizzo di appositi additivi (rigeneranti e attivanti d'adesione), con granulometria 0-32 mm confezionato con impianti idonei e bitume tradizionale 50/70 in dosaggio (sul peso della miscela) compreso tra il 3,8 ed il 5,2% rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica 5 agosto 2024, capitolo "2.2 Specifiche tecniche per l'affidamento del servizio di progettazione di infrastrutture stradali", tutto in conformità a quanto			

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO €
	previsto nel CSA. La miscela dovrà essere stesa con macchine vibrofinitrici, a temperature non superiori a 150°C qualora il tratto stradale si trovi a più di 1000 m dai centri urbani e non superiore a 120°C qualora il tratto stradale si trovi all'interno dei centri abitati o distanza inferiore a 1000 m da essi, additivata con opportuni additivi affinché sia garantito il corretto grado di addensamento anche alle sopracitate temperature. Nel prezzo è compresa la fornitura e stesa dell'emulsione bituminosa acida per mano di ancoraggio in ragione di 0,6 kg/m², la compattazione con adeguati rulli, le riprese di deformazioni, avvallamenti, la formazione delle pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Superficie oltre 5000 mq in lotti contigui.			
12.3.YS5.09.A	Di spessore finito compattato 8 cm	m²	2,44 %	18,83
12.3.YS5.09.B	Di spessore finito compattato 10 cm	m²	2,39 %	23,05
12.3.YS5.09.C	Di spessore finito compattato 12 cm	m²	2,35 %	27,28
12.3.YS5.10	STRATI DI COLLEGAMENTO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO SEMIAPERTO BINDER - Superficie fino a 1500 mq (CAM) Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso semiaperto per strato di "binder" costituito da aggregati frantumati, sabbie, filler, granulato di conglomerato bituminoso da recupero nella misura del 30% ed utilizzo di appositi additivi (rigeneranti e attivanti d'adesione), con granulometria 0-20 mm confezionato con impianti idonei e bitume tradizionale 50/70 in dosaggio (sul peso della miscela) compreso tra il 4,1 ed il 5,5%,rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica 5 agosto 2024, capitolo "2.2 Specifiche tecniche per l'affidamento del servizio di progettazione di infrastrutture stradali", tutto in conformità a quanto previsto nel CSA. La miscela dovrà essere stesa con macchine vibrofinitrici, a temperature non superiori a 150°C qualora il tratto stradale si trovi a più di 1000 m dai centri urbani e non superiore a 120°C qualora il tratto stradale si trovi all'interno dei centri abitati o distanza inferiore a 1000 m da essi, additivata con opportuni additivi affinché sia garantito il corretto grado di addensamento anche alle sopracitate temperature. Nel prezzo è compresa la pulizia del piano di posa con spazzatrice meccanica, la fornitura e stesa dell'emulsione bituminosa acida per mano d'attacco in ragione di 0,8 kg/m², la compattazione con adeguati rulli, le riprese di deformazioni, avvallamenti, la formazione delle pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Superficie fino a 1500 mq.			
12.3.YS5.10.A	Di spessore finito compattato 6 cm	m²	16,96 %	21,71
12.3.YS5.10.B	Di spessore finito compattato 8 cm	m²	14,18 %	25,97
12.3.YS5.10.C	Di spessore finito compattato 10 cm	m²	12,37 %	32,73
12.3.YS5.11	STRATI DI COLLEGAMENTO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO SEMIAPERTO BINDER - Superficie oltre 1500 mq e fino a 5000 mq (CAM) Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso semiaperto per strato di "binder" costituito da aggregati frantumati, sabbie, filler, granulato di conglomerato bituminoso da recupero nella misura del 30% ed utilizzo di appositi additivi (rigeneranti e attivanti d'adesione), con granulometria 0-20 mm confezionato con impianti idonei e bitume tradizionale 50/70 in dosaggio (sul peso della miscela) compreso tra il 4,1 ed il 5,5%,rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica 5 agosto 2024, capitolo "2.2 Specifiche tecniche per l'affidamento del servizio di progettazione di infrastrutture stradali", tutto in conformità a quanto previsto nel CSA. La miscela dovrà essere stesa con macchine vibrofinitrici, a temperature non superiori a 150°C qualora il tratto stradale si trovi a più di 1000 m dai centri urbani e non superiore a 120°C qualora il tratto stradale si trovi all'interno dei centri abitati o distanza inferiore a 1000 m da essi, additivata con opportuni additivi affinché sia garantito il corretto grado di addensamento anche alle sopracitate temperature. Nel prezzo è compresa la pulizia del piano di posa con spazzatrice meccanica, la fornitura e stesa dell'emulsione bituminosa acida per mano d'attacco in ragione di 0,8 kg/m², la compattazione con adeguati rulli, le riprese di deformazioni, avvallamenti, la formazione delle pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Superficie oltre 1500 mq e fino a 5000 mq.			

ALLEGATO 1 - VOCI OGGETTO DI AGGIORNAMENTO - PREZZARIO FVG 2026/1

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO €
12.3.YS5.11.A	Di spessore finito compattato 6 cm			
	.....	m²	2,67 %	17,15
12.3.YS5.11.B	Di spessore finito compattato 8 cm			
	.....	m²	2,14 %	21,41
12.3.YS5.11.C	Di spessore finito compattato 10 cm			
	.....	m²	2,38 %	26,97
12.3.YS5.12	STRATI DI COLLEGAMENTO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO SEMIAPERTO BINDER - Superficie oltre 5000 mq in lotti contigui (CAM)			
	Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso semiaperto per strato di "binder" costituito da aggregati frantumati, sabbie, filler, granulato di conglomerato bituminoso da recupero nella misura del 30% ed utilizzo di appositi additivi (rigeneranti e attivanti d'adesione), con granulometria 0-20 mm confezionato con impianti idonei e bitume tradizionale 50/70 in dosaggio (sul peso della miscela) compreso tra il 4,1 ed il 5,5%, rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica 5 agosto 2024, capitolo "2.2 Specifiche tecniche per l'affidamento del servizio di progettazione di infrastrutture stradali", tutto in conformità a quanto previsto nel CSA. La miscela dovrà essere stesa con macchine vibrofinitrici, a temperature non superiori a 150°C qualora il tratto stradale si trovi a più di 1000 m dai centri urbani e non superiore a 120°C qualora il tratto stradale si trovi all'interno dei centri abitati o distanza inferiore a 1000 m da essi, additivata con opportuni additivi affinché sia garantito il corretto grado di addensamento anche alle sopracitate temperature. Nel prezzo è compresa la pulizia del piano di posa con spazzatrice meccanica, la fornitura e stesa dell'emulsione bituminosa acida per mano d'attacco in ragione di 0,8 kg/m², la compattazione con adeguati rulli, le riprese di deformazioni, avvallamenti, la formazione delle pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Superficie oltre 5000 mq in lotti contigui.			
	.....			
12.3.YS5.12.A	Di spessore finito compattato 6 cm			
	.....	m²	2,90 %	15,82
12.3.YS5.12.B	Di spessore finito compattato 8 cm			
	.....	m²	2,34 %	19,63
12.3.YS5.12.C	Di spessore finito compattato 10 cm			
	.....	m²	2,59 %	24,75
12.3.YS5.13	STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ALTE PRESTAZIONI - Superficie fino a 1500 mq (CAM)			
	Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso per strato di base costituito da aggregati frantumati, sabbie, filler, granulato di conglomerato bituminoso da recupero nella misura del 25% ed utilizzo di appositi additivi (rigeneranti e attivanti d'adesione), con granulometria 0-32 mm confezionato con impianti idonei e bitume ad alta viscosità tipo "HARD" e dosaggio (sul peso della miscela) compreso tra il 3,8 ed il 5,2%, rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica 5 agosto 2024, capitolo "2.2 Specifiche tecniche per l'affidamento del servizio di progettazione di infrastrutture stradali", tutto in conformità a quanto previsto nel CSA. La miscela dovrà essere stesa con macchine vibrofinitrici, a temperature non superiori a 165°C qualora il tratto stradale si trovi a più di 1000 m dai centri urbani e non superiore a 140°C qualora il tratto stradale si trovi all'interno dei centri abitati o distanza inferiore a 1000 m da essi, additivata con opportuni additivi affinché sia garantito il corretto grado di addensamento anche alle sopracitate temperature. Nel prezzo è compresa la fornitura e stesa dell'emulsione bituminosa tipo hard per mano di ancoraggio in ragione di 0,6 kg/m², la compattazione con adeguati rulli, le riprese di deformazioni, avvallamenti, la formazione delle pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Superficie fino a 1500 mq.			
	.....			
12.3.YS5.13.A	Di spessore finito compattato 8 cm			
	.....	m²	13,40 %	26,78
12.3.YS5.13.B	Di spessore finito compattato 10 cm			
	.....	m²	11,64 %	33,21
12.3.YS5.13.C	Di spessore finito compattato 12 cm			
	.....	m²	10,62 %	39,86

ALLEGATO 1 - VOCI OGGETTO DI AGGIORNAMENTO - PREZZARIO FVG 2026/1

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO €
12.3.YS5.14	STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ALTE PRESTAZIONI - Superficie oltre 1500 mq e fino a 5000 mq (CAM) Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso per strato di base costituito da aggregati frantumati, sabbie, filler, granulato di conglomerato bituminoso da recupero nella misura del 25% ed utilizzo di appositi additivi (rigeneranti e attivanti d'adesione), con granulometria 0-32 mm confezionato con impianti idonei e bitume ad alta viscosità tipo "HARD" e dosaggio (sul peso della miscela) compreso tra il 3,8 ed il 5,2%, rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica 5 agosto 2024, capitolo "2.2 Specifiche tecniche per l'affidamento del servizio di progettazione di infrastrutture stradali", tutto in conformità a quanto previsto nel CSA. La miscela dovrà essere stesa con macchine vibrofinitrici, a temperature non superiori a 165°C qualora il tratto stradale si trovi a più di 1000 m dai centri urbani e non superiore a 140°C qualora il tratto stradale si trovi all'interno dei centri abitati o distanza inferiore a 1000 m da essi, additivata con opportuni additivi affinché sia garantito il corretto grado di addensamento anche alle sopracitate temperature. Nel prezzo è compresa la fornitura e stesa dell'emulsione bituminosa tipo hard per mano di ancoraggio in ragione di 0,6 kg/m², la compattazione con adeguati rulli, le riprese di deformazioni, avvallamenti, la formazione delle pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Superficie oltre 1500 mq e fino a 5000 mq.			
12.3.YS5.14.A	Di spessore finito compattato 8 cm	m²	1,99 %	23,02
12.3.YS5.14.B	Di spessore finito compattato 10 cm	m²	1,95 %	28,22
12.3.YS5.14.C	Di spessore finito compattato 12 cm	m²	1,92 %	33,42
12.3.YS5.15	STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ALTE PRESTAZIONI - Superficie oltre 5000 mq in lotti contigui (CAM) Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso per strato di base costituito da aggregati frantumati, sabbie, filler, granulato di conglomerato bituminoso da recupero nella misura del 25% ed utilizzo di appositi additivi (rigeneranti e attivanti d'adesione), con granulometria 0-32 mm confezionato con impianti idonei e bitume ad alta viscosità tipo "HARD" e dosaggio (sul peso della miscela) compreso tra il 3,8 ed il 5,2%, rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica 5 agosto 2024, capitolo "2.2 Specifiche tecniche per l'affidamento del servizio di progettazione di infrastrutture stradali", tutto in conformità a quanto previsto nel CSA. La miscela dovrà essere stesa con macchine vibrofinitrici, a temperature non superiori a 165°C qualora il tratto stradale si trovi a più di 1000 m dai centri urbani e non superiore a 140°C qualora il tratto stradale si trovi all'interno dei centri abitati o distanza inferiore a 1000 m da essi, additivata con opportuni additivi affinché sia garantito il corretto grado di addensamento anche alle sopracitate temperature. Nel prezzo è compresa la fornitura e stesa dell'emulsione bituminosa tipo hard per mano di ancoraggio in ragione di 0,6 kg/m², la compattazione con adeguati rulli, le riprese di deformazioni, avvallamenti, la formazione delle pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Superficie oltre 5000 mq in lotti contigui.			
12.3.YS5.15.A	Di spessore finito compattato 8 cm	m²	2,19 %	20,95
12.3.YS5.15.B	Di spessore finito compattato 10 cm	m²	2,15 %	25,63
12.3.YS5.15.C	Di spessore finito compattato 12 cm	m²	2,12 %	30,32
12.3.YS5.16	STRATI DI COLLEGAMENTO BINDER IN CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ALTE PRESTAZIONI - Superficie fino a 1500 mq (CAM) Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso semiaperto per strato di "binder" costituito da aggregati frantumati, sabbie, filler, granulato di conglomerato bituminoso da recupero nella misura del 20% ed utilizzo di appositi additivi (rigeneranti e attivanti d'adesione), con granulometria 0-20 mm confezionato con impianti idonei, bitume ad alta viscosità tipo "HARD" e dosaggio (sul peso della miscela) compreso tra il 4,1 ed il 5,5%, rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica 5 agosto 2024, capitolo "2.2 Specifiche tecniche per l'affidamento del servizio di progettazione di infrastrutture stradali", tutto in conformità a quanto previsto nel CSA. La miscela dovrà essere stesa con macchine			

ALLEGATO 1 - VOCI OGGETTO DI AGGIORNAMENTO - PREZZARIO FVG 2026/1

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO €
	vibrofinitrici, a temperature non superiori a 165°C qualora il tratto stradale si trovi a più di 1000 m dai centri urbani e non superiore a 140°C qualora il tratto stradale si trovi all'interno dei centri abitati o distanza inferiore a 1000 m da essi, additivata con opportuni additivi affinché sia garantito il corretto grado di addensamento anche alle sopracitate temperature. Nel prezzo è compresa la pulizia del piano di posa con spazzatrice meccanica, la fornitura e stesa dell'emulsione bituminosa tipo hard per mano d'attacco in ragione di 0,8 kg/m², la compattazione con adeguati rulli, le riprese di deformazioni, avvallamenti, la formazione delle pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Superficie fino a 1500 mq.			
	.....			
12.3.YS5.16.A	Di spessore finito compattato 6 cm			
	.....	m²	15,51 %	23,73
12.3.YS5.16.B	Di spessore finito compattato 8 cm			
	.....	m²	12,90 %	28,54
12.3.YS5.16.C	Di spessore finito compattato 10 cm			
	.....	m²	11,29 %	35,85
12.3.YS5.17	STRATI DI COLLEGAMENTO BINDER IN CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ALTE PRESTAZIONI - Superficie oltre 1500 mq e fino a 5000 mq (CAM)			
	Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso semiaperto per strato di "binder" costituito da aggregati frantumati, sabbie, filler, granulato di conglomerato bituminoso da recupero nella misura del 20% ed utilizzo di appositi additivi (rigeneranti e attivanti d'adesione), con granulometria 0-20 mm confezionato con impianti idonei, bitume ad alta viscosità tipo "HARD" e dosaggio (sul peso della miscela) compreso tra il 4,1 ed il 5,5%, rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica 5 agosto 2024, capitolo "2.2 Specifiche tecniche per l'affidamento del servizio di progettazione di infrastrutture stradali", tutto in conformità a quanto previsto nel CSA. La miscela dovrà essere stesa con macchine vibrofinitrici, a temperature non superiori a 165°C qualora il tratto stradale si trovi a più di 1000 m dai centri urbani e non superiore a 140°C qualora il tratto stradale si trovi all'interno dei centri abitati o distanza inferiore a 1000 m da essi, additivata con opportuni additivi affinché sia garantito il corretto grado di addensamento anche alle sopracitate temperature. Nel prezzo è compresa la pulizia del piano di posa con spazzatrice meccanica, la fornitura e stesa dell'emulsione bituminosa tipo hard per mano d'attacco in ragione di 0,8 kg/m², la compattazione con adeguati rulli, le riprese di deformazioni, avvallamenti, la formazione delle pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Superficie oltre 1500 mq e fino a 5000 mq.			
	.....			
12.3.YS5.17.A	Di spessore finito compattato 6 cm			
	.....	m²	2,39 %	19,17
12.3.YS5.17.B	Di spessore finito compattato 8 cm			
	.....	m²	1,91 %	23,98
12.3.YS5.17.C	Di spessore finito compattato 10 cm			
	.....	m²	2,13 %	30,09
12.3.YS5.18	STRATI DI COLLEGAMENTO BINDER IN CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ALTE PRESTAZIONI - Superficie oltre 5000 mq in lotti contigui (CAM)			
	Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso semiaperto per strato di "binder" costituito da aggregati frantumati, sabbie, filler, granulato di conglomerato bituminoso da recupero nella misura del 20% ed utilizzo di appositi additivi (rigeneranti e attivanti d'adesione), con granulometria 0-20 mm confezionato con impianti idonei, bitume ad alta viscosità tipo "HARD" e dosaggio (sul peso della miscela) compreso tra il 4,1 ed il 5,5%, ispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica 5 agosto 2024, capitolo "2.2 Specifiche tecniche per l'affidamento del servizio di progettazione di infrastrutture stradali", tutto in conformità a quanto previsto nel CSA. La miscela dovrà essere stesa con macchine vibrofinitrici, a temperature non superiori a 165°C qualora il tratto stradale si trovi a più di 1000 m dai centri urbani e non superiore a 140°C qualora il tratto stradale si trovi all'interno dei centri abitati o distanza inferiore a 1000 m da essi, additivata con opportuni additivi affinché sia garantito il corretto grado di addensamento anche alle sopracitate temperature. Nel prezzo è compresa la pulizia del piano di posa con spazzatrice meccanica, la fornitura e stesa dell'emulsione bituminosa tipo hard per mano d'attacco in ragione di 0,8 kg/m², la compattazione con adeguati rulli, le riprese di deformazioni, avvallamenti, la formazione delle pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Superficie oltre 5000 mq in lotti contigui.			
	.....			

ALLEGATO 1 - VOCI OGGETTO DI AGGIORNAMENTO - PREZZARIO FVG 2026/1

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO €
12.3.YS5.18.A	Di spessore finito compattato 6 cm			
	.....	m²	2,60 %	17,62
12.3.YS5.18.B	Di spessore finito compattato 8 cm			
	.....	m²	2,09 %	21,91
12.3.YS5.18.C	Di spessore finito compattato 10 cm			
	.....	m²	2,33 %	27,50
12.3.YS5.25	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RISAGOMATURE DI PAVIMENTAZIONE (CAM)			
	Fornitura di conglomerato bituminoso, per risagomature, costituito da aggregati frantumati, sabbie, filler, granulato di conglomerato bituminoso da recupero nella misura del 30% ed utilizzo di appositi additivi (rigeneranti e attivanti d'adesione), con granulometria 0-20 mm confezionato con impianti idonei e bitume tradizionale 50/70 in dosaggio (sul peso della miscela) compreso tra il 4,1 ed il 5,5%, rispondenti ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica 5 agosto 2024, capitolo "2.2 Specifiche tecniche per l'affidamento del servizio di progettazione di infrastrutture stradali", tutto in conformità a quanto previsto nel CSA. La miscela dovrà essere stesa con macchine vibrofinitrici, a temperature non superiori a 150°C qualora il tratto stradale si trovi a più di 1000 m dai centri urbani e non superiore a 120°C qualora il tratto stradale si trovi all'interno dei centri abitati o distanza inferiore a 1000 m da essi, additivata con opportuni additivi affinché sia garantito il corretto grado di addensamento anche alle sopracitate temperature. Risulta esclusa la posa, da compensarsi con voce dedicata.			
	.....	t	0,35 %	87,31
12.3.YS5.26	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RISAGOMATURE DI PAVIMENTAZIONE AD ALTE PRESTAZIONI (CAM)			
	Fornitura di conglomerato bituminoso, per risagomature, costituito da aggregati frantumati, sabbie, filler, granulato di conglomerato bituminoso da recupero nella misura del 20% ed utilizzo di appositi additivi (rigeneranti e attivanti d'adesione), con granulometria 0-20 mm confezionato con impianti idonei e bitume ad alta viscosità tipo "HARD" e dosaggio (sul peso della miscela) compreso tra il 4,1 ed il 5,5%, rispondenti ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica 5 agosto 2024, capitolo "2.2 Specifiche tecniche per l'affidamento del servizio di progettazione di infrastrutture stradali", tutto in conformità a quanto previsto nel CSA. La miscela dovrà essere stesa con macchine vibrofinitrici, a temperature non superiori a 165°C qualora il tratto stradale si trovi a più di 1000 m dai centri urbani e non superiore a 140°C qualora il tratto stradale si trovi all'interno dei centri abitati o distanza inferiore a 1000 m da essi, additivata con opportuni additivi affinché sia garantito il corretto grado di addensamento anche alle sopracitate temperature. Risulta esclusa la posa, da compensarsi con voce dedicata.			
	.....	t	0,31 %	98,08
12.4.YS5.08	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA (CAM)			
	Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo chiuso (manto di usura) costituito da aggregati frantumati, sabbie, filler, granulato di conglomerato bituminoso da recupero nella misura del 15% ed utilizzo di appositi additivi (rigeneranti e attivanti d'adesione), con granulometria 0-12 mm confezionato con impianti idonei e bitume tradizionale 50/70 in dosaggio (sul peso della miscela) compreso tra il 4,5 ed il 6,1%, rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica 5 agosto 2024, capitolo "2.2 Specifiche tecniche per l'affidamento del servizio di progettazione di infrastrutture stradali", tutto in conformità a quanto previsto nel CSA. La miscela dovrà essere stesa con macchine vibrofinitrici, a temperature non superiori a 150°C qualora il tratto stradale si trovi a più di 1000 m dai centri urbani e non superiore a 120°C qualora il tratto stradale si trovi all'interno dei centri abitati o distanza inferiore a 1000 m da essi, additivata con opportuni additivi affinché sia garantito il corretto grado di addensamento anche alle sopracitate temperature. Nel prezzo è compresa la pulizia del piano di posa con spazzatrice meccanica, la fornitura e stesa dell'emulsione bituminosa acida per mano d'attacco in ragione di 0,8 kg/m², la compattazione con adeguati rulli, le riprese di deformazioni, avvallamenti, la formazione delle pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.).			
	.....			
12.4.YS5.08.A	Di spessore finito compattato 2 cm - Superficie fino a 1500 mq			
	.....	m²	30,01 %	12,47
12.4.YS5.08.B	Di spessore finito comapttato 3 cm - Superficie fino a 1500 mq			
	.....	m²	25,30 %	14,79
12.4.YS5.08.C	Di spessore finito compattato 4 cm - Superficie fino a 1500 mq			

ALLEGATO 1 - VOCI OGGETTO DI AGGIORNAMENTO - PREZZARIO FVG 2026/1

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO €
	.....	m²	21,87 %	17,11
12.4.YS5.08.D	Di spessore finito compattato 2 cm - Superficie oltre 1500 e fino a 5000 mq			
	.....	m²	6,21 %	7,87
12.4.YS5.08.E	Di spessore finito comapttato 3 cm - Superficie oltre 1500 e fino a 5000 mq			
	.....	m²	5,65 %	10,83
12.4.YS5.08.F	Di spessore finito compattato 4 cm - Superficie oltre 1500 e fino a 5000 mq			
	.....	m²	5,97 %	14,33
12.4.YS5.08.G	Di spessore finito compattato 2 cm - Superficie oltre 5000 mq in lotti contigui			
	.....	m²	3,91 %	6,25
12.4.YS5.08.H	Di spessore finito compattato 3 cm - Superficie oltre 5000 mq in lotti contigui			
	.....	m²	3,57 %	8,57
12.4.YS5.08.I	Di spessore finito compattato 4 cm - Superficie oltre 5000 mq in lotti contigui			
	.....	m²	3,37 %	10,88
12.4.YS5.09	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA AD ALTE PRESTAZIONI (CAM)			
	Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo chiuso (manto di usura) costituito da aggregati frantumati, sabbie, filler ed granulato di conglomerato bituminoso da recupero nella misura del 10% ed utilizzo di appositi additivi (rigeneranti e attivanti d'adesione), con granulometria 0-12 mm confezionato con impianti idonei e bitume ad alta viscosità tipo "HARD" e dosaggio (sul peso della miscela) compreso tra il 4,5 ed il 6,1%, rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica 5 agosto 2024, capitolo "2.2 Specifiche tecniche per l'affidamento del servizio di progettazione di infrastrutture stradali", tutto in conformità a quanto previsto nel CSA. La miscela dovrà essere stesa con macchine vibrofinitrici, a temperature non superiori a 165°C qualora il tratto stradale si trovi a più di 1000 m dai centri urbani e non superiore a 140°C qualora il tratto stradale si trovi all'interno dei centri abitati o distanza inferiore a 1000 m da essi, additivata con opportuni additivi affinché sia garantito il corretto grado di addensamento anche alle sopracitate temperature. Nel prezzo è compresa la pulizia del piano di posa con spazzatrice meccanica, la fornitura e stesa dell'emulsione bituminosa tipo hard per mano d'attacco in ragione di 0,8 kg/m², la compattazione con adeguati rulli, le riprese di deformazioni, avvallamenti, la formazione delle pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.).			
	.....			
12.4.YS5.09.A	Di spessore finito compattato 2 cm - Superficie fino a 1500 mq			
	.....	m²	27,89 %	13,42
12.4.YS5.09.B	Di spessore finito comapttato 3 cm - Superficie fino a 1500 mq			
	.....	m²	23,36 %	16,02
12.4.YS5.09.C	Di spessore finito compattato 4 cm - Superficie fino a 1500 mq			
	.....	m²	20,09 %	18,63
12.4.YS5.09.D	Di spessore finito compattato 2 cm - Superficie oltre 1500 e fino a 5000 mq			
	.....	m²	5,55 %	8,82
12.4.YS5.09.E	Di spessore finito compattato 3 cm - Superficie oltre 1500 e fino a 5000 mq			
	.....	m²	5,07 %	12,06
12.4.YS5.09.F	Di spessore finito compattato 4 cm - Superficie oltre 1500 e fino a 5000 mq			
	.....	m²	5,40 %	15,85
12.4.YS5.09.G	Di spessore finito compattato 2 cm - Superficie oltre 5000 mq in lotti contigui			
	.....	m²	3,43 %	7,12
12.4.YS5.09.H	Di spessore finito compattato 3 cm - Superficie oltre 5000 mq in lotti contigui			
	.....	m²	3,15 %	9,69
12.4.YS5.09.I	Di spessore finito compattato 4 cm - Superficie oltre 5000 mq in lotti contigui			
	.....	m²	2,99 %	12,26

ALLEGATO 1 - VOCI OGGETTO DI AGGIORNAMENTO - PREZZARIO FVG 2026/1

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO €
12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM) Fresatura di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonea macchina fresatrice, anche su impalcati di opere d'arte, rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica 5 agosto 2024, capitolo "2.2 Specifiche tecniche per l'affidamento del servizio di progettazione di infrastrutture stradali", tutto in conformità a quanto previsto nel CSA. Compreso ogni onere per carico su qualsiasi mezzo del materiale fresato che resta di proprietà dell'impresa, trasporto e scarico del materiale riutilizzabile a deposito autorizzato allo stoccaggio o all'impianto, trasporto e conferimento a discarica del materiale non riutilizzabile. Sono compresi e compensati gli oneri per la gestione del materiale fresato e l'onere della scarifica manuale per la presenza di eventuali chiusini. Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore	m²×cm	10,30 %	1,09
13.1.GN6.05	VESPAIO AERATO ISOLATO DI SPESSORI RIDOTTI rispondente ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) Fornitura e posa in opera, su piano preformato, di vespaio aerato isolato a cappotto a bassa conducibilità termica (< 0,032 W/m2*K) prodotto con EPS e rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministro dell';Ambiente e della sicurezza energetica 24 novembre 2025, capitolo "2.4 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione". Il sistema comprende elementi piatti isolanti di spessore nominale da 8,5 cm in su, atti a formare un piano perfettamente orizzontale per ridurre i consumi di calcestruzzo e consentire una agevole posa degli impianti. Tali elementi orizzontali isolati sono posati su piedi monolitici isolati, aventi spessore medio di EPS 10 cm, che forniscono l'altezza del vespaio e posati su sottopiedi che fungono da taglio termico alla base del vespaio. A posa avvenuta sarà posta in opera l'armatura metallica come da progetto, questa esclusa e pagata con voce a parte. Successivamente verrà effettuato il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 (Rck 30), procedendo inizialmente con il riempimento dei piedi e quindi con la formazione della cappa superiore agli elementi piatti, che sarà dello spessore previsto dal progetto. Prezzo in opera compresa la fornitura e posa del calcestruzzo con rifinitura superiore a stadia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte con esclusione del ferro d'armatura e della formazione del piano di appoggio sottostante.			
13.1.GN6.05.A	Altezza 11 cm + soletta 5 cm	m²	8,02 %	63,53
13.1.GN6.05.B	Altezza 13,5 cm + soletta 5 cm	m²	7,45 %	68,35
13.1.GN6.05.C	Altezza 18 cm + soletta 5 cm	m²	6,74 %	75,56
13.1.GN6.05.D	Altezza 21 cm + soletta 5 cm	m²	6,30 %	80,84
13.1.GN6.05.E	Sovrapprezzo per ogni cm in più degli elementi piatti isolati	m²		5,49
13.1.GN6.05.F	Sovrapprezzo per sottopiede a taglio termico ad alta resistenza, indeformabile	m²		10,98
13.1.GN6.06	VESPAIO AERATO ISOLATO rispondente ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) Fornitura e posa in opera, su piano preformato, di vespaio aerato isolato a cappotto a bassa conducibilità termica (< 0,032 W/m2*K) prodotto con EPS e rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministro dell';Ambiente e della sicurezza energetica 24 novembre 2025, capitolo "2.4 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione". Il sistema comprende elementi orizzontali piatti isolanti di spessore nominale variabile da 8,5 cm in su, atti a formare un piano perfettamente orizzontale per ridurre i consumi di calcestruzzo e consentire una agevole posa degli impianti. Tali elementi orizzontali isolati sono posati su piedi monolitici isolati, aventi spessore medio di EPS pari a 10 cm, forniscono l'altezza del vespaio, disponibile da 15 a 50 cm e vengono posati su sottopiedi che fungono da taglio termico alla base del vespaio. I casseri isolati sono compresi di accessori perimetrali atti a contenere il getto di calcestruzzo nelle travi, contestualmente alla soletta soprastante il vespaio isolato. A posa avvenuta sarà posta in opera l'armatura metallica come da progetto, questa esclusa e pagata con voce a parte, e quindi effettuato il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 (Rck 30), procedendo inizialmente con il riempimento dei piedi e quindi con la formazione della cappa superiore agli elementi piatti che sarà dello spessore previsto dal progetto. Prezzo in opera compresa la fornitura e posa in opera di calcestruzzo con rifinitura superiore a stadia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte con esclusione del ferro d'armatura e della formazione del piano di appoggio sottostante.			

ALLEGATO 1 - VOCI OGGETTO DI AGGIORNAMENTO - PREZZARIO FVG 2026/1

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO €
	.....			
13.1.GN6.06.A	Altezza 23,5 cm + soletta 5 cm			
	.....	m²	6,69 %	95,18
13.1.GN6.06.B	Sovrapprezzo per ogni cm in più degli elementi piatti isolati			
	.....	m²		5,49
13.1.GN6.06.C	Sovrapprezzo per ogni cm in più di altezza del piede isolato			
	.....	m²		1,80
13.1.GN6.06.D	Sovrapprezzo per sottopiede a taglio termico ad alta resistenza, indeformabile			
	.....	m²		10,98
20.8.EQ2.02	SOVRAPPREZZO PER CALCESTRUZZO (CAM)			
	Sovraprezzo per la produzione di calcestruzzo riciclato CAM per qualsiasi tipologia di Rck, realizzato impiegando una percenuale di materie prime selezionate ottenute da operazioni di riciclo. Il materiale dovrà rispettare i requisiti CAM di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica 24 novembre 2025, capitolo "2.4.2 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati".			
	.....	m3		15,00
22.3.RR2.05	REALIZZAZIONE IN OPERA DI PARETI IN CARTONGESSO (CAM)			
	Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna con orditura metallica e rivestimento in lastre di gesso rivestito per un'altezza fino a 4,00 ml. L'orditura metallica sarà realizzata con profili metallici con marcatura CE in conformità alla norma UNI EN 14195 riguardante "Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito", in classe A1 di reazione al fuoco. I profili saranno in acciaio zincato DX51D+Z–M/N-A-C a norma UNI EN 10346, con carico di snervamento = 300 N/mm2, classificazione di I° scelta, rivestimento in zinco con qualità Zn 99%, con protezione superficiale mediante passivazione chimica e oliatura in profilatura. L'orditura sarà isolata dalle strutture perimetrali con nastro adesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. All'interno dell'orditura sarà inserito un pannello isolante in lana minerale di vetro senza rivestimento, conforme alla norma UNI EN 13162, conduttività termica dichiarata λD=0,035 W/mK, in classe A1 di reazione al fuoco (incombustibile), resistenza al passaggio del vapore acqueo μ = 1. Il rivestimento sarà realizzato con strato di lastre in gesso rivestito standard marcate CE (EN 520), dotate di EPD (secondo ISO 14025 e EN 15804), in classe di emissione A+ (test sui VOC secondo la norma UNI ENISO 16000-9:2006), con le seguenti caratteristiche: • classe di reazione al fuoco: A2, s1-d0 (UNI EN 13501-1); • densità: = 680 kg/m3; • conducibilità termica (λ) = 0,20 W/m·K (UNI EN 12664). I prodotti risultano rispondente ai requisiti CAM del decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica 24 novembre 2025, capitolo "2.4 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione". Utilizzo di viti punta chiodo autoperforanti in acciaio fosfatato, a testa svasata piana e profilo a tromba, con filettatura a passo fine con Ø 3,5 mm. La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura e armatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti con stucco a base gesso, al fine di ottenere il livello di qualità superficiale Q2 in conformità alla norma UNI 11424. Lo stucco sarà marcato CE (UNI EN 13963) e in classe di emissione A+ (test sui VOC secondo la norma UNI EN ISO 16000-9:2006), in classe di reazione al fuoco: A1 (UNI EN 13963). Comprese le certificazioni CAM previste dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica 24 novembre 2025.Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle norme UNI 11424 e alla documentazione tecnica del produttore. Valutato vuoto per pieno a mq. con la sola esclusione dei fori oltre i 4 mq.			
	.....			
22.3.RR2.05.A	Singola orditura metallica e singolo rivestimento per lato sp. 75 mm			
	.....	m²	45,43 %	70,07
22.3.RR2.05.B	Singola orditura metallica e doppio rivestimento per lato sp. 125 mm			
	.....	m²	41,64 %	91,73
22.3.RR2.05.C	Doppia orditura metallica e doppio rivestimento per lato sp. 175 mm			
	.....	m²	42,12 %	113,36
22.3.RR2.05.D	Doppia orditura metallica, doppio rivestimento per lato e lastra intermedia sp. 225 mm			
	.....	m²	38,75 %	131,44
22.3.RR2.05.E	Sovrapprezzo per uso di lastre idrorepellenti singolo lato			

ALLEGATO 1 - VOCI OGGETTO DI AGGIORNAMENTO - PREZZARIO FVG 2026/1

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO €
	.....	m²		3,01
22.3.RR2.05.F	Sovrapprezzo per ulteriore strato di rasatura liv. qualità Q3 UNI11424			
	.....	m²	70,42 %	13,56
22.3.RR2.05.G	Sovrapprezzo per ulteriore strato di rasatura liv. qualità Q4 UNI11424			
	.....	m²	73,65 %	21,61
46.2.KM1.04	ISOLAMENTO A CAPPOTTO IN LANA DI ROCCIA (CAM)			
	Fornitura e posa in opera di rivestimento a cappotto provvisto di ETA, realizzato con pannelli isolanti in lana di roccia a mono o doppia densità secondo UNI EN 13162 e rispondenti ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica 24 novembre 2025, capitolo "2.4 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione", aventi le seguenti caratteristiche: conduttività termica non superiore a 0,035 W/mK (UNI EN 12667,12939), classe di reazione al fuoco A1 (UNI EN 13501-1), resistenza alla trazione = 7,5 kPa (UNI EN 1607), densità media non inferiore a 70 kg/m3, incollati al supporto murario con malta adesiva a base di cemento e polimeri sintetici e tasselli meccanici, previa posa di profili di partenza opportunamente fissati per mezzo di tasselli adeguati al supporto stesso con un interasse non superiore a 30 cm, successiva rasatura superficiale dei pannelli isolanti con rasante a base di cemento modificato con polimeri sintetici ed interposta rete di armatura in fibra di vetro antialcalina di densità 160 g/m2, strato di finitura con rivestimento a base siliconica colorato di granulometria 1,5 mm. Restano escluse e da valutarsi a parte le opere di preparazione del fondo murario, preliminari alla posa del cappotto termico. Escluso ponteggi.			
	.....			
46.2.KM1.04.A	Isolamento in pannelli di lana di roccia - spessore 60 mm			
	.....	m²	39,35 %	105,15
46.2.KM1.04.B	Maggiorazione per ogni cm in più di spessore			
	.....	m²		4,09
46.2.KM1.04.C	Maggiorazione per tasselli ad avvitamento			
	.....	m²		2,05
46.2.KM1.04.D	Maggiorazione per rondelle diam.65, spessore 19 mm			
	.....	m²		1,44
46.2.KN7.10	RIVESTIMENTO A CAPPOTTO IN POLISTIRENE EPS 100 (CAM)			
	Rivestimento termoisolante a cappotto di pareti e soffitti esterni già preparati in polistirene espanso EPS 100, eseguito in conformità a UNI/TR 11715, rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica 24 novembre 2025, capitolo "2.4 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione", marcato CE secondo UNI EN 13163 e provvisto di certificato ETA, conforme al Regolamento UE n. 305/2011. Il sistema è eseguito mediante applicazione di lastre isolanti in polistirene espanso, EPS 100, con superficie ruvida per consentire l'aggrappaggio di malte, conduttività termica non superiore a 0,035 W/mK, privo di CFC, HCFC, resistenza alla compressione non inferiore a 100 kPa, resistenza alla diffusione del vapore non superiore a 120μ, compreso fissaggio dei pannelli con applicazione di collante, tasselli in plastica o nylon in numero di 6 per ogni m2, rete in fibra di vetro con maglia di 4x4,5 mm del peso non inferiore a 160 g/m2 posata doppia fino ad 1,9 m dal piano terreno e interposta fra due strati di rasatura, di cui il secondo a copertura della rete, paraspigoli metallici con rete di supporto integrata, profili per partenze, protezione con teli in nylon, materiali di consumo, trasporto a discarica dei materiali di risulta, esclusa pitturazione o altra finitura. Escluso ponteggi.			
	.....			
46.2.KN7.10.A	Pannelli spessore 40 mm			
	.....	m²	48,98 %	94,22
46.2.KN7.10.B	Pannelli spessore 50 mm			
	.....	m²	47,86 %	97,76
46.2.KN7.10.C	Pannelli spessore 60 mm			
	.....	m²	47,62 %	100,26
46.2.KN7.10.D	Maggiorazione per ogni cm in più di spessore			
	.....	m²		1,56
46.2.KN7.10.E	Maggiorazione per tasselli ad avvitamento e rondelle			

ALLEGATO 1 - VOCI OGGETTO DI AGGIORNAMENTO - PREZZARIO FVG 2026/1

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO €
	.....	m²	4,22 %	7,54
50.4.GH1.03	CADITOIA STRADALE CON BOCCA DI LUPO Classe C250 (CAM) Fornitura e posa in opera di dispositivo di coronamento in ghisa sferoidale 500-7/GJS, Classe C250, secondo norme ISO 1083/EN1563, con contenuto minimo dell'80% di materia prima riciclata, conforme ai Criteri ambientali minimi (CAM) da installarsi su pozzetto in calcestruzzo. Prodotto accompagnato da idonea documentazione e certificazione. Griglia e coperchio apribili e articolati a 100° con sistema automatico anti chiusura accidentale, estraibili in posizione verticale, bloccaggio al telaio in posizione di chiusura. Parte del telaio con bocchetta e coperchio, dim 800 x 345 mm, regolabile in altezza per adattarsi al bordo del marciapiede. Bocchetta fornibile con profilo a D per abbinamento con cordonata in pietra oppure a T per abbinamento con cordonata in calcestruzzo. La griglia delle dimensioni di 550 x 228 mm è regolabile in altezza per impedire l'ingresso di corpi estranei, con feritoie ad orientamento tale da garantire la sicurezza al traffico ciclistico e in conformità alle norme in materia di barriere architettoniche. Comprese le certificazioni CAM previste dal decreti del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica 5 agosto 2024 e 24 novembre 2025.			
50.4.GH1.03.A	Con profilo a "D" per cordonata in pietra (124 Kg)			
	.....	kg	7,93 %	6,02
50.4.GH1.03.B	Con profilo a "T" per cordonata in calcestruzzo (126 Kg)			
	.....	kg	7,93 %	6,02