CHIARIMENTO SULLA VOCE 04.05.017.001/.002/.003

VOCE PREZZARIO 2025

VOCE 04.05.017.001

CONSOLIDAMENTO STRUTTURE MURARIE A SACCO CON MALTE CEMENTIZIE. Consolidamento di strutture murarie a sacco, caotiche e incoerenti con perforazioni ed iniezioni di miscele di materiali in sospensione, da eseguirsi nel seguente modo: - pulizia e messa a vivo dei conci con spazzola a fili di acciaio e lavaggio della superficie; - scarnitura profonda dei giunti evitando accuratamente la scalpellinatura degli stessi, la loro preparazione secondo le indicazioni della D.L.; - esecuzione di un reticolo nel paramento, costituito da un numero adeguato di fori per iniezioni, mediamente n. 4 per ogni m², utilizzando le cavità presenti nei giunti o praticando i fori con il trapano elettrico a sola rotazione, il cui diametro di perforazione sia di almeno mm 20; - fissaggio dei boccagli con idonea malta o legante puro e colatura di acqua al fine di inumidire le cavità da iniettare; - iniezioni a bassa pressione di miscele di materiali in sospensione con pompe manuali, a base di cemento tipo 325 o 425, oppure con base legante a scelta della D.L. con dosaggio minimo di kg 200 a m³ di miscela; - asportazione di boccagli di iniezione e della malta di fissaggio; - sigillatura con idonea malta o a base di calce, terre colorate e sabbia oppure a base di cemento tipo 425 e sabbia, a scelta della D.L.; - perforazione delle pareti; - mano d'opera e attrezzature speciali necessarie. E' esclusa l'eventuale spicconatura di intonaci. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per murature fino allo spessore medio di cm 50.

unità di misura: m²

VOCE 04.05.017.002

CONSOLIDAMENTO STRUTTURE MURARIE A SACCO CON MALTE CEMENTIZIE..... Per murature da oltre lo spessore di cm 50 e fino a cm 70.

unità di misura: m²

VOCE 04.05.017.003
CONSOLIDAMENTO STRUTTURE MURARIE A SACCO CON MALTE CEMENTIZIE…… Per murature da oltre lo spessore di cm 70 e fino a cm 100.

unità di misura: m²

QUESITO 1

Lavorazioni comprese nella voce: si chiede se nella voce risulta compresa, a seguito della descritta scarnitura dei giunti, la sigillatura dei giunti e altri possibili punti di fuoriuscita della miscela, con rinzaffo o rabboccatura, prima di procedere con l'iniezione, nel caso in cui venga preventivamente asportato l'intonaco, risultando da descrizione della voce, come compreso tutto quanto occorre per dare il lavoro finito e espressamente esclusa la sola eventuale spicconatura di intonaci ed essendo compresa la "scarnitura profonda dei giunti …., la loro preparazione".

QUESITO 2

Metodo di misurazione: si chiede se la valutazione della lavorazione in oggetto debba essere fatta per mq di muratura iniettata, pertanto con deduzione di tutti i vuoti.

RISPOSTA 1

Con riferimento al primo quesito, volto a chiarire se nell'ambito della lavorazione siano ricomprese operazioni quali la sigillatura dei giunti e altri interventi volti a evitare la fuoriuscita della miscela, si evidenzia che nella descrizione dell'opera è espressamente indicato che "è inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito". Ne consegue che la lavorazione deve intendersi completa e funzionale al termine dell'esecuzione, anche laddove determinate operazioni non siano analiticamente descritte nella voce stessa.

RISPOSTA 2

Con riferimento al secondo quesito, si specifica che la contabilizzazione delle lavorazioni deve avvenire sulla base della superficie effettivamente trattata, escludendo pertanto superfici non interessate dall'intervento.