CHIARIMENTO SULLA VOCE 02.05.001.*001

VOCE PREZZARIO 2026

Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna

unità di misura: m²

QUESITO

Richiesta di chiarimenti in merito alla corretta interpretazione delle modalità di misurazione previste per la voce *02.05.001.*001* del Prezzario regionale dei lavori pubblici della Regione Marche da applicare in riferimento ad interventi di miglioramento sismico.

RISPOSTA

Come riportato nella sezione introduttiva del Prezzario e, in particolare, nelle Note Metodologiche del capitolo 2 relative ai Metodi di Misurazione, i ponteggi si misurano in proiezione verticale di facciata, calcolandone la loro superficie: la base è determinata misurando l'effettiva estensione orizzontale di ogni singola facciata del ponteggio; l'altezza viene misurata dal piano di appoggio all'ultimo parapetto superiore.